



DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 12. 2024 mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Pověřené osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „Sdružení MORYS + INTOZA – příprava místností business centra, II. etapa“

Vedoucí společník:

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz


IČO: 42864771, DIČ: CZ42864771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

zastoupená Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 994404-945358001/0800

Pověřené osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby:



Druhý společník:

INTOZA s.r.o.

se sídlem Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

IČO: 25873261, DIČ: CZ25873261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

zastoupená Tomášem Zavadou, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 283333410/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní prohlášení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely v návaznosti na zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „**Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠB-TUO, II.**



etapa“ smlouvu o dílo týkající se **stavební části** veřejné zakázky, tj. stavebních prací souvisejících se změnou dokončené stavby a přípravou nových laboratoří. Po zahájení výstavby došlo však ke zjištění potřeby rozsáhlých víceprací a zejména k potřebě reagovat na nejruznější zjištění, která nebyla přes vynaložení veškeré potřebné péče ze strany objednatele zjištěna při přípravě projektové dokumentace. Objednatel rovněž po zahájení výstavby dospěl k závěru o vhodnosti provedení dalších dílčích změn díla, které jsou v tomto dodatku sjednávány. Tyto změny byly do smluvního vztahu zapracovány prostřednictvím dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2024.

- 1.2. V průběhu výstavby následně došlo ke zjištění potřeby dalších změn díla, a to jak změn vynucených zjištěními učiněnými v průběhu stavebních prací, tak i změn, které si vyžádal objednatel z důvodu jejich vhodnosti. V době od uzavření dodatku č. 1 bylo smluvními stranami odsouhlaseno celkem 26 změnových listů (č. 14-39), které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.
- 1.3. V případě 10 změnových listů jde o změnu díla požadovanou objednatel, aniž by provedení této změny bylo objektivně nezbytné pro řádné provedení díla. V případě 15 změnových listů jde o změnu díla vyvolanou zjištěním potřeby prací, s nimiž nepočítá projektová dokumentace a/nebo položkový rozpočet, příp. vyvolanou zjištěním potřeby úpravy projektové dokumentace a nalezením řešení, které odpovídá existujícímu stavu budovy. V případě změnového listu č. 28 bylo toliko deklarováno, že bylo provedeno menší než v položkovém rozpočtu předvídané množství jednotek omítek. Změnový list č. 28 tedy nezachycuje změnu díla, pouze deklaruje skutečně provedené množství jednotek konkrétní položky rozpočtu, což by se v souladu s ujednáním čl. VI. odst. 6.2. smlouvy o dílo mělo projevit zejména ve fakturaci skutečně provedených stavebních prací, nicméně smluvní strany se dohodnuly na smluvním zakotvení této okolnosti. Žádný ze změnových listů nepředpokládá dopad na sjednané termíny plnění.
- 1.4. Změny závazků sjednáváné v tomto dodatku jsou částečně změnami vyžádanými zadavatelem (objednatel) ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a částečně změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (byť jednal s náležitou péčí) nemohl předvídat ve smyslu ust. § 222 odst. 6 téhož zákona.

Změny dle tohoto dodatku vyvolávají celkové snížení sjednané ceny díla o 754.257,56 Kč bez DPH (z čehož částka 198.359,35 Kč bez DPH připadá na snížení dohodnuté ve změnovém listu č. 28). Změny závazků vyvolané nevynuceným pokynem zadavatele (dle ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek) mají celkovou hodnotu 3.351.602,83 Kč bez DPH (z toho 1.420.319,03 Kč bez DPH připadá na vícepráce a 1.931.283,80 Kč bez DPH připadá na méněpráce), tedy cca 5,09 % ze sjednané ceny díla. Změny závazků, jejichž potřeba vznikla navzdory náležité péči zadavatele (dle ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek; tj. včetně změnového listu č. 28), vyvolávají cenový pokles ve výši ve výši 243.292,79 Kč bez DPH.

Článek II. Změny smlouvy

- 2.1. Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

a) Ujednání čl. I. odst. 1.2. písm. a) nově zní:

Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří a) projektová dokumentace – DPS „*Stavební úpravy stávající budovy business centra VŠB - TUO II. etapa*“, kterou zpracovala ArchiBIM studio s.r.o.



v dubnu 2024, upravená v souvislosti s přijetím změnových listů č. 1 až 39 a o tyto změnové listy doplněná (*dále jen „projektová dokumentace“*), (projektovou dokumentaci poskytuje objednatel zhotoviteli pouze v elektronické podobě).

b) Ujednání čl. I. odst. 1.2. písm. b) nově zní:

Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří b) oceněné soupisy prací s výkazy výměr ke stavební části veřejné zakázky vč. oceněných soupisů prací s výkazy výměr pořízené v souvislosti s přijetím změnových listů č. 1 až 39 (*dále jen „položkový rozpočet“*).

c) Ujednání čl. VI. odst. 6.1. nově zní:

Předpokládaná cena díla činí po přijetí změnových listů č. 1 až 39: **65.794.304,53 Kč bez DPH.**

Předpokládaná cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: **79.611.108,48 Kč.**

2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek III. Závěrečná ujednání

3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru smluv objednatel.

Přílohy:

1. *Změnové listy č. 14 až 39*

V Ostravě dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

.....
za objednatele
Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu
Ostrava
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
za zhotovitele
MORYS s.r.o.
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel

V Ostravě dne dle el. podpisu

.....
za zhotovitele

INTOZA s.r.o.

Tomáš Závada
jednatel





Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	14/1
Datum předložení TLZ:	17.12.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401108 - Měření a regulace



Název změny:	ZL_14_MaR
--------------	-----------

Důvod změny a identifikace původce změny:
Navýšení objemu nasávaného vzduchu a nasávacího potrubí. Změna trasy potrubí pro vytápění bude nově vedena samostatnou větví přímo z výměňkové stanice. Zhotovitel, investor.
Popis změny:
Z důvodu navýšení objemu nasávaného vzduchu VZT potrubím je požadavek přidat protimrazovou ochranu do nasávacího vzhuchotechnického potrubí do laboratoří (požadavek VZT). Doplnění diferenčních snímačů doplněného odtahu (požadavek VZT).
Dodání rozvaděče a změny velikosti rozvaděče. Doplnění modulů a nahrazení regulátorů v řídicí jednotce z důvodu rozšíření regulace.
Z důvodu napojení nové otopné větve z výměňkové stanice. Musí být doplněna regulace výměňkové stanice. Musí být dovybaven stávající rozvaděč a přidána kabeláž a provozní prvky.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
 
Vyjádření zástupce objednatele:
 
Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
- Rozpočet k ZL_14_MaR

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu
---------------------------------------	------------

	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-87 639,40 Kč
	Přípočet:	+850 027,42 Kč
	Celkem:	+762 388,02 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		OPSTAVEG 6

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		17.12.2024		
Za AD:		17.12.2024		
Za TDS:		17.12.2024		
Za objednavatele:		17.12.2024		
Za uživatele:				

D.1.4.8 Měření a regulace				Množství	M.J.	Jednotková cena	Cena celkem	cenová soustava			
Laborátore								VCP			
Provozní prvky								MNP			
m.104								VCP-MNP celkem			
ST104.10	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
PQ104.11	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 0...1500 0...3000 Pa, lineární char.		Dodávka + zapojení		ks	5 231,50			5 231,50	0,00	
HL104.12	Optická signalizace 230V		Dodávka + zapojení		ks	1 202,00			1 202,00	0,00	
m.209											
ST209.10	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
ST209.30	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
YM209.35	Servopohon pro ventil (24VAC, 0-10V)		Zapojení		ks	640,30			640,30	0,00	
YM209.36	Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 7 Nm, havar. Fce		Dodávka + zapojení		ks	7 785,30			7 785,30	0,00	
SP209.37	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa		Dodávka + zapojení		ks	2 263,70			2 263,70	0,00	
BT209.38	Kanaňové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C		Dodávka + zapojení		ks	2 576,10			2 576,10	0,00	
BT209.39	Přiložené teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C		Dodávka + zapojení		ks	1 666,00			1 666,00	0,00	
ST209.40	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
YM209.45	Servopohon pro ventil (24VAC, 0-10V)		Zapojení		ks	640,30			640,30	0,00	
SP209.47	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa		Dodávka + zapojení		ks	7 785,30			7 785,30	0,00	
BT209.48	Kanaňové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C		Dodávka + zapojení		ks	2 263,70			2 263,70	0,00	
BT209.49	Přiložené teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C		Dodávka + zapojení		ks	2 576,10			2 576,10	0,00	
ST209.50	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	1 666,00			1 666,00	0,00	
PQ209.11	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 0...1500 0...3000 Pa, lineární char.		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
HL209.12	Optická signalizace 230V		Dodávka + zapojení		ks	5 231,50			5 231,50	0,00	
m.213											
SP213.53	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa		Dodávka + zapojení		ks	2 263,70			2 263,70	0,00	
ST213.10	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
YM213.25	Servopohon pro ventil (24VAC, 0-10V)		Zapojení		ks	640,30			640,30	0,00	
YM213.26	Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 7 Nm, havar. Fce		Dodávka + zapojení		ks	7 785,30			7 785,30	0,00	
SP213.27	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa		Dodávka + zapojení		ks	2 263,70			2 263,70	0,00	
BT213.28	Kanaňové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50...+80°C		Dodávka + zapojení		ks	2 576,10			2 576,10	0,00	
BT213.29	Přiložené teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C		Dodávka + zapojení		ks	1 666,00			1 666,00	0,00	
ST213.30	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
PQ213.11	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 0...1500 0...3000 Pa, lineární char.		Dodávka + zapojení		ks	5 231,50			5 231,50	0,00	
HL213.12	Optická signalizace 230V		Dodávka + zapojení		ks	1 202,00			1 202,00	0,00	
m.215											
ST215.10	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
PQ215.11	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 0...1500 0...3000 Pa, lineární char.		Dodávka + zapojení		ks	5 231,50			5 231,50	0,00	
HL215.12	Optická signalizace 230V		Dodávka + zapojení		ks	1 202,00			1 202,00	0,00	
m.351											
ST351.10	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	
PQ351.11	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 0...1500 0...3000 Pa, lineární char.		Dodávka + zapojení		ks	5 231,50			5 231,50	0,00	
HL351.12	Optická signalizace 230V		Dodávka + zapojení		ks	1 202,00			1 202,00	0,00	
m.352											
ST352.10	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m		Dodávka + zapojení		ks	3 257,00			3 257,00	0,00	

PQ352.11	Čídllo diferenčného tlaku pro vzduch. 0...10 V, 0...1000 0...1500 0...3000 Pa, lineární char.	Dodávka + zapojení	ks		5 231,50	Die SOD - Mar	5 231,50	
HL352.12	Optická signalizace 230V	Dodávka + zapojení	ks		1 202,00	Vlastní kalkulace	1 202,00	
	m.311							
ST311.10	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m	Dodávka + zapojení	ks		3 257,00	Vlastní kalkulace	3 257,00	
PQ311.11	Čídllo diferenčného tlaku pro vzduch. 0...10 V, 0...1000 0...1500 0...3000 Pa, lineární char.	Dodávka + zapojení	ks		5 231,50	Die SOD - Mar	5 231,50	
HL311.12	Optická signalizace 230V	Dodávka + zapojení	ks		1 202,00	Vlastní kalkulace	1 202,00	
	m.314							
ST314.10	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m	Dodávka + zapojení	ks		3 257,00	Vlastní kalkulace	3 257,00	
YM314.25	Servopohon pro ventil (24VAC, 0-10V)	Zapojení	ks		640,30	Die SOD - Mar	640,30	
YM314.26	Klapkový pohon 24V, toč. 0,10V, 7 Nm, havar. Fce	Dodávka + zapojení	ks		7 785,30	Die SOD - Mar	7 785,30	
SP314.27	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	Dodávka + zapojení	ks		2 263,70	Die SOD - Mar	2 263,70	
BT314.28	Kanálové teplovní čídllo LG-NH1000 - 0,4 m, -50...+80°C	Dodávka + zapojení	ks		2 576,10	Die SOD - Mar	2 576,10	
BT314.29	Přiložené teplovní čídllo LG-NH1000 - 30...+130°C	Dodávka + zapojení	ks		1 666,00	Die SOD - Mar	1 666,00	
ST314.30	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m	Dodávka + zapojení	ks		3 257,00	Vlastní kalkulace	3 257,00	
PQ314.11	Čídllo diferenčného tlaku pro vzduch. 0...10 V, 0...1000 0...1500 0...3000 Pa, lineární char.	Dodávka + zapojení	ks		5 231,50	Die SOD - Mar	5 231,50	
HL314.12	Optická signalizace 230V	Dodávka + zapojení	ks		2 404,00	Vlastní kalkulace	2 404,00	
	Stavající systém fancoilů							
R1	Vysekaní drážky v cihl. zdi		m		13 059,90	Die SOD - Sinoproud	13 059,90	
R1	Krabice elektroništění		ks		8 400,00	Vlastní kalkulace	8 400,00	
HZS3231	Úprava zapojení fancoilů		hod		6 384,00	Vlastní kalkulace	6 384,00	
R1	Úprava softwaru fancoilových regulátorů.		hod		7 182,00	Vlastní kalkulace	7 182,00	
R1	Zprovoznění stávající komunikace. Odkoušení		hod		6 384,00	Vlastní kalkulace	6 384,00	
	Rozvaděč Mar							
R1	Násátený rozvaděč 1000x2000x300, oceľoplechový, včetně základové desky. Výzbroj rozvaděče dle výrobní dokumentace Mar (R0-R1 rozdíl)	Dodávka + zapojení	kpl		16 687,00	Vlastní kalkulace	16 687,00	
	Rídící systém							
R0	Modulární podstanice PX, 200x I/O, BACnet/IP Dodávka + zapojení	Dodávka + zapojení	ks		-87 639,40	Die SOD - Mar	0,00	
R1	Modulární podstanice PX, 350x I/O, BACnet/IP Dodávka + zapojení	Dodávka + zapojení	ks		58 020,00	Vlastní kalkulace	58 020,00	
R1	Nápaděci modul 1,2 A	Dodávka + zapojení	ks		6 655,50	Die SOD - Mar	6 655,50	
R1	Univerzální modul, 8x UIO	Dodávka + zapojení	ks		32 373,90	Die SOD - Mar	32 373,90	
R1	Modul digitálních vstupů, 16x DI	Dodávka + zapojení	ks		8 245,40	Die SOD - Mar	8 245,40	
R1	Modul digitálních výstupů, 6x DO	Dodávka + zapojení	ks		8 066,10	Die SOD - Mar	8 066,10	
R1	Adresovací kořičky, 25 ... 48, + 2 resetovací	Dodávka + zapojení	ks		737,20	Die SOD - Mar	737,20	
R1	Zpracování uživatelských programů rozšíření	Dodávka	ks		22 080,00	Vlastní kalkulace	22 080,00	
R1	Oživení a provedení zkoušek rozšíření	Dodávka	ks		22 080,00	Vlastní kalkulace	22 080,00	
R1	SV operačního panelu rozšíření	Dodávka	ks		22 080,00	Vlastní kalkulace	22 080,00	
	Rozšíření stávajícího dispečerského pracoviště							
R1	Rozšíření stávajícího dispečerského pracoviště o 1 podstanici, energetik změna regulátoru z PXC100 na PXC200		ks		48 951,60	Die SOD - Mar	48 951,60	
R1	Úpravy stávajícího dispečerského pracoviště, půdorys, chlazení		ks		6 301,00	Vlastní kalkulace	6 301,00	

[illegible]

4 379,00	6,2%	
20 695,50	32,5%	
100 962,00	15,9%	
21 423,00	33,4%	
7 120,00	11,0%	
9 522,00	14,7%	
16 606,00	25,5%	
60 686,61	92,7%	
19 432,63	29,6%	
9 576,00	14,6%	
4 788,00	7,3%	
4 788,00	7,3%	
640,30	1,0%	
1 666,00	2,5%	
348,00	0,5%	
261,00	0,4%	
14 952,00	22,7%	
6 248,00	9,5%	
6 248,00	9,5%	
3 738,00	5,6%	
435,50	0,7%	
7 476,00	11,3%	
7 476,00	11,3%	
3 792,00	5,7%	
222,00	0,3%	

34113148	kabel ovládací průmyslový, stíněný, laminovaný, Al fólii s přílozým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (YTTY) 2x1,00mm ²	Dodávka		m		276,00	URS 2024/I	276,00	
34113150	kabel ovládací průmyslový, stíněný, laminovaný, Al fólii s přílozým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (YTTY) 4x1,00mm ²	Dodávka		m		888,00	URS 2024/I	888,00	
24	Kabel CYKY 3x1,5	Dodávka		m		828,00	Die SOD - silnoprúd	828,00	
24	Kabel CYKY 3x1,5	Montáž		m		1 444,00	Die SOD - silnoprúd	1 444,00	
R1	Podružný materiál			kpl		702,38	Die SOD Mar - poměrově dle [m] kabelů	702,38	
	HZS RM102								
R1	Nastavení a oživení					3 192,00	Vlastní kalkulace	3 192,00	
R1	Komplexní zkoušky					1 596,00	Vlastní kalkulace	1 596,00	
R1	Koordinace s ostatními profesemi					1 596,00	Vlastní kalkulace	1 596,00	
R1	Revizní technik					4 256,00	Vlastní kalkulace	4 256,00	
R1	PD skutečného provedení					2 128,00	Vlastní kalkulace	2 128,00	
Celkem:								850 027,42	762 388,02 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	15/1
Datum předložení TLZ:	17.12.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401102 - SO 01 Zdravotechnika

Název změny:	ZL_15_zdravotechnika
--------------	----------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna vedení potrubí kanalizace v 1.NP v laboratořích.
Investor

Popis změny:

Část potrubí vedená pod základovou deskou se přemístí do podhledu a použije se i trasa vně objektu z důvodu zachování podlah ve stávajících laboratořích. Odečteny prostupové manžety a pračkové sifony, které se neosazovaly. Bude doplněna jedna vpust, která chybí ve výkazu výměr a v projektu je zakreslená.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Souborin *Fiedler*

Vyjádření technického dozoru staveb:

Jankův *Hruše*

Vyjádření zástupce objednatele:

Souborin *Mašek*









Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_15_zdravotechnika

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-19 738,84 Kč
	Přípočet:	+20 738,29 Kč
	Celkem:	+999,45 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	OPSTAVEC 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		14. 12. 2024		
Za AD:		12. 12. 2024		
Za TDS:		14. 12. 2024		
Za objednavatele:		17. 12. 2024		
Za uživatele:				

SOUPLIS PRACÍ

Objekt: ...
Stavba: ...
ZL_15_zdravotechnika

Ostrava
VŠB TU, Ostrava
Sdružení MORYS + INTOZA – příprava místností business centra, II. et

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							999,45
5	K	55162530R_002	HL800/110 izol. souprava pro potr protisupy DN110	kus			-7 747,20
8	K	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus			-1 634,00
11	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m			-3 643,44
12	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m			-731,00
14	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m			1 992,01
15	K	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m			15 194,22
17	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m			1 053,36
46	K	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus			2 498,70
51	K	725860181R00_1	Sílon pračkový, D 40/50 mm	kus			-5 983,20

cenová soustava	VCP	MNP	VCP-MNP celkem
Die SoD	0,00	-7 747,20	
Die SoD	0,00	-1 634,00	
Die SoD	0,00	-3 643,44	
Die SoD	0,00	-731,00	
Die SoD	1 992,01	0,00	
Die SoD	15 194,22	0,00	
Die SoD	1 053,36	0,00	
Die SoD	2 498,70	0,00	
Die SoD	0,00	-5 983,20	

20 738,29	0 000,00	999,45 Kč
-----------	----------	-----------

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	16/1
Datum předložení TLZ:	17.12.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401104 - Vytápění a chlazení

Název změny:	ZL_16_Změna chladicí jednotky
--------------	-------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že běžný zdroj chladu, který byl dle specifikace a PD naceněn, nedokáže splnit specifické požadavky technologie spektrometru na její chlazení.

Popis změny:

Bude dodáno zařízení kompatibilní s technologií spektrometru splňující požadavky na chlazení této technologie. Zařízení je originálním příslušenstvím výrobce spektrometru.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Souhlasím *Friedrich*

Vyjádření technického dozoru stavby:

Souhlasím *Hudec*

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím *Mo*

Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_16_Změna chladicí jednotky

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-347 747,00 Kč
	Přípočet:	+1 326 390,00 Kč
	Celkem:	978 643,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	OPSTAVEC 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		14.12.2024		
Za AD:		12.12.2024		
Za TDS:		14.12.2024		
Za objednavatele:		17.12.2024		
Za uživatele:				

21.6. Změna chladicí jednotky									
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	IC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
Nová položka	732 .R10	Chladicí jednotka CHILLER 400V/50Hz 12kW-System Outdoor	kus			1 326 390,00	Vlastní kalkulace	1 326 390,00	
28	732R.1	Chladicí jednotka se vzduchem chlazeným kompresorem, pro technologii generátoru	kus			-340 747,00	Dle SOD		
Celkem:						1 326 390,00			978 643,00 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	17/1
Datum předložení TLZ:	03.02.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401105 - Technologické plyny

Název změny:	ZL_17_Tech.plyny - změna
--------------	--------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Úprava potrubních rozvodů pro technické plyny k digestoři, která pracuje s vyššími tlaky a nebezpečnými plyny. Investor.

Popis změny:

Budou provedeny potrubní rozvody s dodávkou redukčních panelů, stanic a pojišťovacích ventilů včetně T-kusů, regulátorů a uzavíracích ventilů.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Souhlasím

Vyjádření technického dozoru st

Souhlasím

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím



Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_17_Tech.plyny – změna

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-184 157,50 Kč
	Přípočet:	+ 545 175,00Kč
	Celkem:	+ 361 017,50 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	


	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
29	24	redukční panel pro H2 výstupní tlak 10 bar	ks			-28 688,00	Die SOD	0,00	
Nová položka		redukční panel pro H2 výstupní tlak 200 bar	ks			53 114,00	Vlastní kalkulace	53 114,00	
28	23	redukční panel pro Ar,N2,CO2 výstupní tlak 10 bar	ks			-28 688,00	Die SOD	0,00	
27	22	redukční panel pro Ar,N2,CO2 výstupní tlak 10 bar	ks			-28 688,00	Die SOD	0,00	
26	16	redukční panel pro Ar,N2,CO2 výstupní tlak 10 bar	ks			-28 688,00	Die SOD	0,00	
Nová položka		redukční panel pro Ar,N2,CO2 výstupní tlak 100 bar	ks			134 184,00	Vlastní kalkulace	134 184,00	
31	26	redukční stanice SE55 – 1 200/10 bar včetně spirály pro CO	ks			-69 405,50	Die SOD	0,00	
Nová položka		redukční stanice SE55 – 1 200/200 bar včetně spirály pro CO	ks			115 907,00	Vlastní kalkulace	115 907,00	
Nová položka		Pojišťovací ventil pro Ar,N2,CO2-	ks			60 150,00	Vlastní kalkulace	60 150,00	
Nová položka		Pojišťovací ventil pro CO ,H2	ks			56 780,00	Vlastní kalkulace	56 780,00	
Nová položka		Uzavírací ventil	ks			59 600,00	Vlastní kalkulace	59 600,00	
Nová položka		Potrubní regulátor 200/10 bar	ks			46 200,00	Vlastní kalkulace	46 200,00	
Nová položka		T-kus	ks			19 240,00	Vlastní kalkulace	19 240,00	
Celkem						545 175			361 017,50

Zl. 17 Změna tech.přiny.									
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
Nová položka		redukční panel pro H2 výstupní tlak 200 bar	ks			53 500,00	Vlastní kalkulace	53 114,00	
Nová položka		redukční panel pro Ar,N2,CO2 výstupní tlak 100 bar	ks			135 300,00	Vlastní kalkulace	135 300,00	
Nová položka		redukční stanice SE55 – 1 200/200 bar včetně spirály pro CO	ks			116 000,00	Vlastní kalkulace	116 000,00	
Nová položka		Pojišťovací ventil pro Ar,N2,CO2- výstupní tlak 80 bar	ks			60 450,00	Vlastní kalkulace	60 450,00	
Nová položka		Pojišťovací ventil pro CO ,H2 výstupní tlak 140 bar	ks			57 000,00	Vlastní kalkulace	57 000,00	
Nová položka		Uzavírací ventil výstupní tlak 206 bar	ks			60 480,00	Vlastní kalkulace	60 480,00	
Nová položka		Potrubi regulátor 200/10 bar	ks			46 800,00	Vlastní kalkulace	46 800,00	
Nová položka		T-kus	ks			19 280,00	Vlastní kalkulace	19 280,00	
								548 424	



ZL 17_Změna tech. plynů									
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
Nová položka		redukční panel pro H2 výstupní tlak 200 bar	ks			53 200,00	Vlastní kalkulace	53 114,00	
Nová položka		redukční panel pro Ar,N2,CO2 výstupní tlak 100 bar	ks			134 850,00	Vlastní kalkulace	134 184,00	
Nová položka		redukční stanice SE55 – 1 200/200 bar včetně spirály pro CO	ks			115 950,00	Vlastní kalkulace	115 907,00	
Nová položka		Pojišťovací ventil pro Ar,N2,CO2- výstupní tlak 80 bar	ks			60 450,00	Vlastní kalkulace	60 150,00	
Nová položka		Pojišťovací ventil pro CO ,H2 výstupní tlak 140 bar	ks			57 200,00	Vlastní kalkulace	56 780,00	
Nová položka		Uzavírací ventil výstupní tlak 206 bar	ks			59 800,00	Vlastní kalkulace	59 600,00	
Nová položka		Potrubi regulátor 200/10 bar	ks			46 400,00	Vlastní kalkulace	46 200,00	
Nová položka		T-kus	ks			19 440,00	Vlastní kalkulace	19 440,00	
								545 375	



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	18/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401109 - Laboratorní vybavení

Název změny:	ZL_18_Nábytek VCP, MNP
--------------	------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dodání vybavení laboratoří nad rámec smlouvy a požadavek na nedodání digestoře v m. č. 213. Investor.

Popis změny:

Z důvodu rozhodnutí investora nebude dodávána digestoř v m. č. 213 včetně příslušenství (MNP). Ve všeobecné laboratoři a v laboratoři environmentálních technologií dojde k dodání redukčních ventilů, výtokových ramen a náhradních dílů G podložek k digestoři nad rámec soutěžního rozpočtu.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Souhlasím Frida

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Souhlasím

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím


Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_18_Nábytek VCP, MNP

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 848 548,99 Kč
	Přípočet:	+ 110 684,95 Kč
	Celkem:	- 737 864,04Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		22.2.2025		
Za TDS:		24.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

ZL 13 Nabývat VCP-MNP													
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	MNP	VCP-MNP celkem			
		213 LABORATOR KATALYZY A ENVIROMENTÁLNÍCH TECHNOLOGII											
		Digestor laboratorní											
		D1					1						
45a		Redukční ventil CO2, do 5 barů	ks			18 226,90	Dle SOD	18 226,90					
46		Rameno výtokové nástěnné s olivkou, TECHNICKÝ PLYN, bez příruby, 75 mm, G3/8"	ks			1 927,80	Dle SOD	1 927,80					
45b		Rameno výtokové nástěnné s olivkou, TECHNICKÝ PLYN, bez příruby, 75 mm, G3/8"	ks			-4 583,70	Dle SOD		-4 583,70				
		P1 Stůl laboratorní mycí											
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámků, hrany airTECH	ks			-15 409,30	Dle SOD		-15 409,30				
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm				-6 592,44	Dle SOD		-6 592,44				
18		Skříňka nástěnná dřevěová, dveře plné bez zámků (jedna police), jedno dveřevová, hrany airTECH	ks			-4 732,00	Dle SOD		-4 732,00				
		D2 Digestor laboratorní											
41		Digestor plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvně, bezp. sklo	ks			-511 022,20	Dle SOD		-511 022,20				
41		Instalace pro digestoře - určena pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR)	ks			-39 662,40	Dle SOD		-39 662,40				
43		Deska pracovní digestoře 1500, sklo emailitové, tl. 30 mm + polypropylenová vanička (vpravo)	ks			-18 119,10	Dle SOD		-18 119,10				
41		Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka 100 mm	ks			-4 341,00	Dle SOD		-4 341,00				
45a		Redukční ventil DUSÍK, do 10 barů	ks			-18 226,90	Dle SOD		-18 226,90				
45a		Redukční ventil CO2, do 5 barů	ks			-18 226,90	Dle SOD		-18 226,90				
45a		Redukční ventil ARGON, do 10 barů	ks			-18 226,90	Dle SOD		-18 226,90				
45c		Redukční ventil VODÍK, do 10 barů	ks			-27 084,20	Dle SOD		-27 084,20				
45a		Redukční ventil KYSLÍK, do 10 barů	ks			-18 226,90	Dle SOD		-18 226,90				
45c		Redukční ventil ME THAN, do 10 barů	ks			-27 084,20	Dle SOD		-27 084,20				
46		Rameno výtokové nástěnné s olivkou, TECHNICKÝ PLYN, bez příruby, 75 mm, G3/8"	ks			-1 927,80	Dle SOD		-1 927,80				
46		Díl náhradní - podložka pod ventil G digestoře, CO2	ks			-101,10	Dle SOD		-101,10				
46		Rameno výtokové nástěnné s olivkou - DUSÍK, bez příruby 75mm + ADAPTER, G3/8"	ks			-1 927,80	Dle SOD		-1 927,80				
46		Díl náhradní - podložka pod ventil G digestoře, DUSÍK	ks			-90,30	Dle SOD		-90,30				
46		Rameno výtokové nástěnné s olivkou, TECHNICKÝ PLYN, bez příruby, 75 mm, G3/8"	ks			-1 927,80	Dle SOD		-1 927,80				
46		Díl náhradní - podložka pod ventil G digestoře, ARGON	ks			-101,10	Dle SOD		-101,10				
46		Rameno výtokové nástěnné s olivkou - výbušný PLYN, bez příruby, 75 mm + ADAPTER, G3/8"	ks			-970,70	Dle SOD		-970,70				
46		Díl náhradní - podložka pod ventil G digestoře, VODÍK	ks			-168,50	Dle SOD		-168,50				
46		Rameno výtokové nástěnné s olivkou - výbušný PLYN, bez příruby, 75 mm + ADAPTER, G3/8"	ks			-970,70	Dle SOD		-970,70				
46		Díl náhradní - podložka pod ventil G digestoře, KYSLÍK	ks			-168,50	Dle SOD		-168,50				
45b		Rameno výtokové nástěnné s olivkou - HORLAVÝ PLYN, bez příruby, 75 mm + ADAPTER, G3/8"	ks			-1 927,80	Dle SOD		-1 927,80				
46		Díl náhradní - podložka pod ventil G digestoře, ME TAN	ks			-101,10	Dle SOD		-101,10				
41		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtažového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	ks			-2 669,30	Dle SOD		-2 669,30				

poz.Montážní práce,doprava: MNP 774876,42 tj,4,2817 % ze smluvní ceny ,VCP 100773,50 tj,0,0576% ze smluvní ceny

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	19/1
Datum předložení TLZ:	17.12.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_19_Doplnění prahu dveří
--------------	----------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Doplnění prahu dveří z důvodu zazdívaní nových zárubní.
Zhotovitel.

Popis změny:

Z důvodu osazení nových ocelových zárubní bude nutné vybourat drážku v podlaze. Drážku bude nutné dobetonovat a z důvodu obtížného napojení nového PVC na epoxidovou stěrku bude osazen hliníkový protiskluzný plech.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Soublesin Těstla

Vyjádření technického dozoru stavby:

Soublesin Těstla

Vyjádření zástupce objednatele:

Soublesin Těstla



Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_19_Doplnění prahu dveří

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-4 743,07 Kč
	Přípočet:	+64 000,00 Kč
	Celkem:	+59 256,93 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	OPRÁVĚN	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		17.12.2024		
Za AD:		17.12.2024		
Za TDS:		17.12.2024		
Za objednavatele:		17.12.2024		
Za uživatele:				

2.10. Příloha práce

P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	MNP	VCP-MNP celkem
Nová položka										
Nová položka										
Nová položka										
120										
121										
122										
126										
127										
128										
132										
Celkem:								64 000,00		59 256,93 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	20/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_20_Úprava prostupů
--------------	-----------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Oplechování prostupů instalací přes zdivo a SDK konstrukce.
Zhotovitel.


Popis změny:

Z důvodu požadavku standardní estetiky zapravení prostupů kolem drátěných kabelových žlabů a potrubí přes SDK příčky bude okolí prostupů přes potrubí a kabelové žlaby upraveno oplechováním.


Vyjádření autorského dozoru (AD):

		
---	--	--

Vyjádření technického dozoru stavebního úřadu:

		
---	--	--

Vyjádření zástupce objednatele:

Solutioſin		
------------	--	--

Vyjádření zástupce uživatele:

--	--	--



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

--

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_20_Úprava prostupů

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0 Kč
	Přípočet:	+ 73 313,00 Kč
	Celkem:	+ 73 313,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		17.2.2025		
Za AD:				
Za TDS:		29.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

SOUPIŠ PRACÍ

ZL_20_Úprava prostupů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 313,00


D	764	Konstrukce klempířské					73 313,00
1	K	764000R01	Zakrytí prostupů rozvodů intalací ve stěnách				73 313,00

ks							
Celkem:							


č. míst.	počet kusů	8
104		
119		3
120		3
123		10
124		7
209		5
213		12
214		12
215		7
219		15
249		5
250		5
252		6
254		3
310		7
311		8
313		6
314		5
349		3
351		13
352		12
354		6
355		2
chodba 2.np		2
chodba 3np		2
celkem:		167

Cenová soustava		VCP	VCP-MNP celkem
Vlastní kalkulace		73 313,00	
		73 313,00	73 313,00 Kč

Objekt:		ZL_20_Úprava prostupů			
	D	764	Konstrukce klempířské		
1	K	794000R01	Zakrytí prostupů rozvodů inžinierských sítí		
				102 287,00	ks
				Vlastní kalkulace	
				102 287,00	0 Kč



Objekt:		ZL_20 Úprava prostupů					
	D	764	Konstrukce klempířské				
1	K	764000R01	Zakrytí prostupů rozvodů instalací ve stěnách				
				108 811,00			
				Včetně kalkulace			
				108 811,00			



Objekt:		ZL_20 Úprava prostupů					
D		764		Konstrukce klempířské			
1		K		764000R01		Zakrytí prostupů rozvodů inžinierských	
						ks	
				107 648,00		Vlastní kalkulace	
				107 648,00		0,00	

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	21/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_21_Nádstavby nad vyústěním VZT
--------------	-----------------------------------


Důvod změny a identifikace původce změny:

Problematické opracování m-PVC manžety při více prostupech přes střechu blízko u sebe. Hrozí nedokonalé opracování a následné zatečení. Zhotovitel.


Popis změny:

Z důvodu problematického opracování kolem prostupu VZT potrubí, bude kolem několika prostupů, které jsou situovány blízko sebe vyzděná zastřešený přístavek z pórobetonových tvárnic. VZT potrubí vychází přes stěny přístřešku a minimalizuje se riziko zatečení.



Vyjádření autorského dozoru (AD):

	
---	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

	
---	--

Vyjádření zástupce objednatele:

	
---	--

Vyjádření zástupce uživatele:

--	--





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

--

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_21_Nádstavby nad vyústěním VZT

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0 Kč
	Přípočet:	+ 48 907,33 Kč
	Celkem:	+ 48 907,33 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

SOUPIS PRACÍ

ZL_21_ Nádstavby nad vyústěním VZT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	VCP	MNP	VCP-MNP celkem
Náklady soupisu celkem							48 907,33				
D HSV Práce a dodávky HSV							29 136,31				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							8 993,76				
1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm (1*1*1,2+1,2*1,5+(1,2*0,75) (0,84+0,6+0,6+1,5+(0,75*0,84) Součet	m2		8 993,76	8 993,76	ÚRS 2024/II	8993,76	0	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							18 662,49				
2	K	622211022	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do pórobetonu tl přes 80 do 120 mm (1,3+1,3+1,25+1,25)*1,5 (0,6+0,6+1,05+1,05)*1,5 Součet	m2		11 453,40	11 453,40	ÚRS 2024/II	11 453,40	0	
3	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm 12 6*1,05 Propočtené koeficienty hrubozeta	m2		2 421,09	2 421,09	ÚRS 2024/II	2421,09	0	
4	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (1,3+1,3+1,25+1,25)*1,5 (0,6+0,6+1,05+1,05)*1,5 Součet	m2		4 788,00	4 788,00	ÚRS 2024/II	4788	0	
D 998 Přesun hmot							1 480,06				
5	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t		1 480,06	1 480,06	ÚRS 2024/II	1480,06	0	
D PSV Práce a dodávky PSV							19 771,02				
D 762 Konstrukce tesařské							14 770,70				
10	K	762332620	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z lepených hranolů pl do 50 cm2 (1,35+0,6+1 Součet	m		666,90	666,90	ÚRS 2024/II	666,9	0	
11	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3		709,80	709,80	ÚRS 2024/II	709,8	0	
14	K	762361333	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodorovně překlížky tl 24 mm (1,5*1,6)+(1,5*1,2)+(1,2*1,3)+(1,2*1,3) Součet	m2		13 394,00	13 394,00	ÚRS 2024/II	13394		
D 764 Konstrukce klempířské							5 000,32				
15	K	764101101	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30° (1,56*1,66)+(1,45*1,25) Součet	m2		3 341,32	3 341,32	ÚRS 2024/II	3341,32	0	
16	M	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t		1 659,00	1 659,00	ÚRS 2024/II	1659	0	
									48 907,33	0,00	48 907,33 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	22/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_22_Doplnění technologického žebříku
--------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

V rozpočtu chybí 4ks technologických žebříků. Zhotovitel.

Popis změny:

Budou dodány a osazeny 4 ks technologických žebříků.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Soublesin Friedrich

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS)

Soublesin Hudec

Vyjádření zástupce objednatele:

Soublesin Hudec



Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_22_Doplnění technologického žebříku

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0 Kč
	Přípočet:	+ 16 642,80 Kč
	Celkem:	+ 16 642,80 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		24.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

Základní údaje o výrobku									
P.č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
118	767996 PRC	D+M Technologický žebřík atypický zámečnický výrobek	kus	4.000			Dle SoD	16 642,80	
Celkem:								16 642,80	16 642,80 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	23/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401110 - Vedlejší a ostatní náklady

Název změny:	ZL_23_VRN
--------------	-----------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby rostou náklady na provoz investora, zařízení staveniště a dobu koordinace jednotlivých profesí. Zhotovitel.

Popis změny:

Výše uvedené položky jsou poměrově navýšeny. Odečítá se náklad na zkoušky a ostatní měření, jelikož nejsou požadavky od uživatele.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Sodíkšim Fudnik

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Sodíkšim Fudnik

Vyjádření zástupce objednatele:

Sodíkšim Fudnik


Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_23_VRN

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 2 500 000,00 Kč
	Přípočet:	+ 571 773,66 Kč
	Celkem:	- 1 928 226,34 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	




	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		22.2.2025		
Za TDS:		24.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
1	030001000	Zařízení staveniště původně - 103 dnů = 686 985,11 Kč prodloužení o 70 dnů = (686 985,11-103)*70 = 453 297,64	soubor			453 297,64	Dle SoD - poměrově dle počtu dní	453 297,64	
6	045002000	Kompletační a koordináční činnost původně - 103 dnů = 581 097,7 Kč prodloužení o 70 dnů = (581 097,7-103)*70 = 39 492,03	soubor			39 492,03	Dle SoD - poměrově dle počtu dní	39 492,03	
7	043002000	Zkoušky a ostatní měření původně - 103 dnů = 116 219,7 Kč prodloužení o 70 dnů = (116 219,7-103)*70 = 78 983,99	soubor			-2 500 000,00	Dle SoD	0,00	
8	071002000	Provoz investora, třetích osob, průběžný denní úklid původně - 103 dnů = 116 219,7 Kč prodloužení o 70 dnů = (116 219,7-103)*70 = 78 983,99	soubor			78 983,99	Dle SoD - poměrově dle počtu dní	78 983,99	
Celkem:								571 773,66	-1 928 226,34 Kč


Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	24/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024
Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401105 - Technologické plyny
Název změny:	ZL_24_Změna tech.plyny II.

Důvod změny a identifikace původce změny:
Odpočet méněprací z důvodu duplicitně se opakujících položek v rozpočtu tech. plynů a nábytku. Realizace víceprací z důvodu nedostatečného odvětrání v m.č. 214b; změna požadavku z redukčního ventilu pro kyslík na redukční stanici; chybějící pojistka proti zpětnému šlehnutí. Zhotovitel.
Popis změny:
V místnosti číslo 214b jsou navíc odfuky od redukčních stanic vyvedeny mimo místnost z důvodu, že místnost je malá a nemá žádné odvětrání. V místnosti 213 místo redukčního ventilu na kyslík je požadavek na redukční stanici, to znamená, že tam musí být i pojišťovací ventil a rozvod kyslíku včetně odběrního místa. V místnosti 311 po kontrole chybí pojistka proti zpětnému šlehnutí, proto bude doplněna.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS)
 
Vyjádření zástupce objednatele:
 
Vyjádření zástupce uživatele:
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
- Rozpočet k ZL_24_Změna tech.plyny II.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 523 096,90 Kč
	Přípočet:	+ 102 142,50 Kč
	Celkem:	- 420 954,40 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

Materiál										Materiál			
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	nová sousta	VCP	MNP	VCP-MNP celkem			
	D01	1.NP - budova C											
1	Pol8	spirála pro připojení tlakové láhve	ks	4,000			Dle SOD						
	D01	2.NP - budova C											
7	Páteř metan	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m	4,000			Dle SOD						
8	Svody metan	trubka bezešvá nerez AISI 304 8x1	m	2,000			Dle SOD						
9	Odfuk z PV metan	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m	10,000			Dle SOD						
10	Páteř H2	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m	6,000			Dle SOD						
11	Svody H2	trubka bezešvá nerez AISI 304 8x1	m	2,000			Dle SOD						
12	Odfuk z PV H2	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m	15,000			Dle SOD						
13	Páteř CO	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m	12,000			Dle SOD						
14	Svody CO	trubka bezešvá nerez AISI 304 8x1	m	3,000			Dle SOD						
15	Odfuk z PV CO	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m	20,000			Dle SOD						
23	Pol3	závěrečná tlaková zkouška	ks	5,000			Dle SOD						
40	Pol12	redukční ventili pro tlakovou láhev včetně šroubení	ks	1,000			Dle SOD						
48	držák	Držák tlakové láhve (včetně řetízku)	ks	2,000			Dle SOD						
45	Pol11	provedení zkoušek a revizí	ks	5,000			Dle SOD						
46	Pol35	provedení zkoušek a revizí TIČR	ks	4,000			Dle SOD						
	D01	3.NP - budova A											
28	Pol42	odběrní místo EM55 – 1 H2/Ar	ks	2,000			Dle SOD						
29	Pol40	odběrní místo EM55 – 1 pro vzduch	ks	2,000			Dle SOD						
30	Pol17	odběrní místo EM55 – 1 pro N2	ks	4,000			Dle SOD						
31	Pol41	odběrní místo EM55 – 1 pro metan	ks	2,000			Dle SOD						
32	Pol7	odběrní místo EM55 – 1 pro Ar	ks	2,000			Dle SOD						

35	PoI43	pojistka proti zpětnému šílenutí směs s H ₂ /metan do 9/10 barů, včetně šroubení	ks
	D01	3.NP - budova C	
28	PoI29	odběrní místo EM55 – 1 pro dusík	ks
29	PoI46	odběrní místo EM55 – 1 pro argon	ks
	D01	2.NP - budova C	
9	Odfuk z PV CO2	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m
9	Odfuk z PV dusík	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m
9	Odfuk z PV argon	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m
6	Potrubi rozvod kyslík	trubka bezešvá nerez AISI 304 8x1	m
9	Odfuk z PV kyslík	trubka bezešvá nerez AISI 304 12x1	m
16	T-kus páteř	T kus nerez AISI 304 do pr.12	ks
26	PoI16	redukční panel pro kyslík	ks
34	PoI18	odběrní místo EM55 – 1 pro kyslík	ks
41	PoI9	pojišťovací ventil pro tlakovou stanici	ks
42	PoI32	pojistka proti zpětnému šílenutí H ₂ do 9 barů, včetně šroubení	ks
		Celkem	102 142,50
			-420 954,40

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	25/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	Silnoproud

Název změny:	ZL_25_Silnoproud II.
--------------	----------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna na základě požadavku objednatele – navýšení kapacity stávajících rozvaděčů.
Objednatel.

Popis změny:

Na základě požadavku objednatele bude navýšená kapacita kabeláže včetně navýšení jištění v rozvodně elektro.

1. Z hlavní rozvodny z rozvaděče RH1 pole 2 bude natažen do rozvaděče RPN 1, který je průchozí do rozvaděče RSF 1 nový přívodní kabel CYKY J 4x50. K navýšení průřezu kabelu a jištění dojde z důvodu připojení nových rozvaděčů na tyto výše uvedené rozvaděče (RPN 1 a RSF 1)
2. Z hlavní rozvodny z rozvaděče RH2 pole 3 bude natažen do rozvaděče R 1.2 nový přívodní kabel CYKY J 4x150. K navýšení průřezu kabelu a jištění dojde z důvodu připojení nových rozvaděčů na tento výše uvedený rozvaděč (R 1.2)
3. Z hlavní rozvodny z rozvaděče RH2 pole 3 bude natažen do rozvaděče R 3.2 nový přívodní kabel CYKY J 4x95. Navýšení průřezu kabelu a jištění dojde z důvodu připojení nových rozvaděčů na tento výše uvedený rozvaděč (R 3.2)

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Soublesin Fridolov

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Soublesin

Vyjádření zástupce objednatele:

Soublesin



Vyjádření zástupce uživatele:


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_25_Silnoproud II.


Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 1 578,35 Kč
	Přípočet:	+ 595 066,69Kč
	Celkem:	+ 593 488,34 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		14.2.2025		
Za AD:		22.2.2025		
Za TDS:		24.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

[illegible]

[illegible]

Abstract

[illegible]

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	26/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	Slaboproud

Název změny:	ZL_26_Slaboproud II.
--------------	----------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Doplnění kabeláže do kotelny a doplnění datových zásuvek. Investor.

Popis změny:

Dodání a montáž kabelové trasy do kotelny a dodávka a montáž datových zásuvek.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Soudisín Friderich	
--------------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Soudisín Hudec	
----------------	--

Vyjádření zástupce objednatele:

Soudisín Novák	
----------------	--

Vyjádření zástupce uživatele:

--	--


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

--	--

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_26_Slaboproud II.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0 Kč
	Přípočet:	+ 40 643,00 Kč
	Celkem:	+ 40 643,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		22.2.2025		
Za TDS:		24.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

Rekapitulace

Zakázka: 145/2023
Investor: Vysoká škola báňská, 17 listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava
Objekt: Slavební úpravy stávající budovy business centra VŠB-TUO II.etapa
Systém: D.1.4.7 - Elektronické komunikace

Smlouva o dílo

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	SK - Strukturovaná kabeláž	kpl		3 220 249,40
2.	EKV - Elektronická kontrola vstupu	kpl		608 955,60
3.	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	kpl		392 683,20
4.	KT - Kabelové trasy , demontáže	kpl		658 871,18
5.	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	kpl		73 211,39
6.	Mimostaveništní doprava	kpl		48 807,59
7.	Přesun dodávek	kpl		24 403,80
8.	GZS	kpl		14 642,28
SLP celkem bez DPH				5 041 824,44 Kč

ZMĚNOVÝ LIST SLABOPROUD č.1

MNP	VCP	Rozdíl VCP/MNP	Celkem SoD vč. D1	MNP	VCP	Rozdíl VCP/MNP	Celkem SoD vč. D1+D2
-717 853	249 559	-468 294	2 751 955	0	27 719	27 719	2 779 674
-126 523	191 303	64 780	673 736	0	0	0	673 736
-229 501	154 723	-74 778	317 906	0	2 979	2 979	320 885
0	0	0	658 871	0	9 945	9 945	668 816
			73 211				73 211
			48 808				48 808
			24 404				24 404
			14 642				14 642
MNP -1 073 876,-	VCP 595 585,-	Celkem ZL 1 -478 291,-	Celkem D1 4 563 533,-	MNP 0,-	VCP 40 643,-	Celkem ZL 2 40 643,-	Celkem D2 4 604 176,-

SK
SLAN

ZEMNOV LIST SLABOPROUD C.1				CELEKOVÝ ZL.C.1 + S+D			
MPP		VCP		MPP		VCP	
Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)
0,-	95	20 102,-	419	88 660,-	0,-	4	946,-
0,-	36	3 229,-	160	32 292,-	0,-	360	32 292,-
0,-	0,-	0,-	18	89 751,-	0,-	18	89 751,-
0,-	0,-	0,-	12	4 735,-	0,-	12	4 735,-
0,-	0,-	0,-	2	317,-	0,-	2	317,-
0,-	0,-	0,-	20	1 112,-	0,-	20	1 112,-
0,-	0,-	0,-	20	1 328,-	0,-	20	1 328,-
0,-	0,-	0,-	16	765,-	0,-	16	765,-
0,-	0,-	0,-	5	535,-	0,-	5	535,-
-14 648	-271 853,-	0,-	15 872	811 050,-	0,-	152	17 997,-
0,-	0,-	0,-	4	65 144,-	0,-	4	595,-
0,-	0,-	0,-	6	225 906,-	0,-	6	225 906,-
0,-	0,-	0,-	6	225 906,-	0,-	6	225 906,-
0,-	48	30 000,-	56	35 000,-	0,-	56	35 000,-
0,-	0,-	0,-	40	25 000,-	0,-	40	25 000,-
0,-	0,-	0,-	8	5 000,-	0,-	12	7 800,-
0,-	0,-	0,-	16	13 333,-	0,-	16	13 333,-
0,-	292	34 339,-	292	34 339,-	0,-	292	34 339,-
0,-	10	5 882,-	10	5 882,-	0,-	10	5 882,-
0,-	27	6 287,-	27	6 287,-	0,-	2	466,-
0,-	392	116 659,-	392	116 659,-	0,-	392	116 659,-
0,-	1	19 805,-	1	19 805,-	0,-	1	19 805,-
0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	1	354,-
-717 853,-	249 559,-	2 751 955,-	0,-	27 719,-	2 779 674,-		

Zakázka: 146/2023
Stavebník: Vysoká škola báňská, 17 listopadu 21/221/5, 708 00 Ostrava
Objekt: Stavební úpravy stávající budovy business centra VŠB-TUO II. etapa
Systém: EKV - Elektronická kontrola vstupu

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Hardware EKV						
1.1	čtečka - Stínací se dvěma LED RS485, duální (UD+ H410X) - parkoviště	ks	22	8 299,20	679,30	197 505,00
1.2	IoT čtečky	ks	22	1 718,70	407,60	46 778,60
1.3	Ridič jednotka pro max. 15 čteček, 5x relé	ks	6	9 947,40	1 222,80	67 021,20
1.4	Napájecí zdroj 230/12V/2A, zálohovaný (pouze pro elektroniku) vč. akú 12V/7Ah	ks	6	5 034,50	1 086,90	36 728,40
1.5	Napájecí zdroj 230/12V/2A, zálohovaný (pouze pro zámkový vč. akú 12V/7Ah)	ks	6	5 034,50	1 222,80	37 543,80
1.6	Elektronický zámek, 12V, nízko-odbojový, s momentovým kolečkem vč.	ks	22	1 736,00	1 086,90	62 103,80
1.7	Dobový elektronický materiál	ks	1	15 415,90	18 912,10	34 328,00
Ostatní						
2.1	Slučný dvoužilový kabel 2x1 (červený/černý)	m	650	31,60	35,60	43 680,00
2.2	Kabel FTP kat.5e	m	650	11,80	35,60	30 810,00
2.4	Kabel napájecí pro zdroj CYKY 3x1,5	m	220	20,40	35,60	12 320,00
2.5	Jistič 6A	ks	6	136,70	349,30	2 916,00
2.7	Práce na rozváděči NN	hod	8	0,00	625,00	5 000,00
2.8	Spolupráce s ostatními profesemi (dodavatel dveří)	hod	16	0,00	625,00	10 000,00
2.9	Revize a oživení systému, integrace do stávajícího systému VSB	hod	16	0,00	1 388,80	22 220,80
3.1	Uložení SCADA dat záznamů	ks	0	0,00	1 552,94	0,00
3.2	Uložení SCADA dat záznamů	ks	0	8 763,53	1 470,59	0,00
3.3	Revizorová jednotka SCARBOX, 400A, 170V, 100 W, instalace	ks	0	1 392,75	1 011,76	0,00
3.4	Uložení SCADA dat záznamů	ks	0	1 766,71	1 000,00	0,00
3.5	Kabel napájecí CYKY 3x1,5	ks	0	32,11	18,82	0,00
3.6	Průmyslová jednotka E77040, 400A	ks	0	337,65	211,76	0,00
Cena EKV celkem bez DPH						
						608 955,60

PZTS

ZMENOVÝ LIST SLABOPROUD č.1				ZMENOVÝ LIST SLABOPROUD č.2			
MNP		VCP		MNP		VCP	
Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)
-6	-120 284,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
-6	-11 909,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
-7	-52 878,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
-23	-21 857,-	0,-	0,-	7	14 551,-	0,-	0,-
-10	-4 355,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	1	21 284,-	0,-	0,-	1	21 284,-
0,-	0,-	305	14 457,-	0,-	0,-	305	14 457,-
0,-	0,-	305	15 769,-	0,-	0,-	305	15 769,-
0,-	0,-	6,15	28 782,-	0,-	0,-	6,15	28 782,-
-210	-11 760,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
-3	-1 458,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
-8	-5 000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	8	5 000,-	0,-	0,-	8	5 000,-
0,-	0,-	24	49 997,-	0,-	0,-	24	49 997,-
0,-	0,-	12	13 333,-	0,-	0,-	12	13 333,-
0,-	0,-	26	51 449,-	0,-	0,-	1	1 979,-
0,-	0,-	10	9 506,-	0,-	0,-	10	9 506,-
0,-	0,-	3	12 745,-	0,-	0,-	3	12 745,-
0,-	0,-	244	59 024,-	0,-	0,-	244	59 024,-
0,-	0,-	22	22 000,-	0,-	0,-	22	22 000,-
0,-	0,-	0	0,-	0,-	0,-	1	1 000,-
-229 501,-	154 723,-	317 906,-	0,-	2 979,-	320 885,-		

Stránka 1

Zákazka: 145/2023
Stavebník: Vysoká škola báňská, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava
Objekt: Stavební úpravy stávající budovy business centra VŠB-TUO II. etapa
Systém: KT - Kabeľové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Elektronistlačený materiál						
1.1	Trubka ohebná PVC, vojňe nebo pod omítkou 20 mm	m	220	6,90	51,90	12 936,00
1.2	Trubka ohebná PVC, vojňe nebo pod omítkou 23 mm	m	120	19,70	51,90	8 592,00
1.3	Trubka ohebná PVC, vojňe nebo pod omítkou 29 mm	m	160	28,30	53,80	13 136,00
1.4	Kabeľový drátěný rošt 100x100, vč. závesů, výložníků, spojůk	m	280	390,50	210 840,00	210 840,00
1.5	Kabeľový drátěný rošt 200x100, vč. závesů, výložníků, spojůk	m	40	553,70	362,50	36 648,00
1.6	Sběrný kabeľový držák, křídlový, jednosměrný, 8x kabeľ 3x1,5mm ² , bezhřel	ks	460	18,90	40,80	27 462,00
1.7	Sběrný kabeľový držák, 30x kabeľ 3x1,5mm ² , univerzální, PTFE, bezhřel	ks	280	32,70	40,80	20 580,00
1.8	plastové stábovací pásy, UV stabilní, 200x4,8, 100ks	bal	4	81,60	543,50	2 500,40
Doplňel. Montážní materiál						
1.9	Osazení hmoždinky 8 mm chla	ks	1 800	3,50	37,50	73 800,00
1.10	Osazení hmoždinky 8 mm beton	ks	1 200	5,20	50,60	66 960,00
1.11	Průraz D=6cm, chla 15cm	ks	38	0,00	132,40	5 031,20
1.12	Průraz D=6cm, beton 30cm	ks	26	0,00	182,10	4 734,60
1.13	Průraz D=6cm, beton 60cm	ks	6	0,00	1 929,20	11 575,20
1.14	chlaňka průrazu vč. zadrželí	ks	70	0,00	135,90	9 513,00
1.15	Značení trasy trubkového vedení	ks	500	0,00	125,00	6 800,00
1.16	Vyvázaní kabeľ, svazků formy do 24 vodičů	ks	18	0,00	271,50	10 860,00
1.18	Vyskelení drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	40	0,00	207,30	8 292,00
1.19	Vyskelení drážky v chla, zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm	m	180	0,00	207,30	37 314,00
1.20	Omlínutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápená omítka	m	220	0,00	188,00	41 360,00
1.21	Ukládové práce	hod	24	0,00	597,20	14 332,80
1.22	Etologická likvidace elektronistlačeného materiálu	hod	1	0,00	27 172,60	27 172,60
1.23	Požární úpravy	m2	1	0,00	2 000,00	2 000,00
1.24	Vnitrostenišní doprava suší a vypoúraných hmot pro budovy do 18 m ru	sel	1	0,00	3 434,50	4 347,60
1.25	Odvoz suší na skládku a vypoúraných hmot nebo meztlačků do 1 km se síl	t	1	0,00	908,80	545,28
1.26	Příplatek k odvozu suší a vypoúraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 hr	t	1	0,00	960,70	576,42
1.27	Příplatek za uložení stavebního smíšného odpadu na skládce (skládkové)	km	40	0,00	2 336,80	1 402,08
1.28	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	10	0,00	33,80	1 352,00
V.1	Kabeľový drátěný rošt 50x50, vč. závesů, výložníků, spojůk	m	0	300,00	164,00	0,00
V.2	Doplňel. kabeľové trasy pro vedení SK (b. kabeľový	ks	0	52,00	69,00	0,00
V.3	Trubka pevná 25 mm vč. drželůk, spojůk	ks	0	0,00	0,00	0,00
V.4	Kabeľové vedení v kolektu pro SK	ks	0	0,00	0,00	0,00
Cena KT celkem bez DPH						658 871,18

Pozn:
 Kabeľové trasy beze změny dle PD - úprava rozsahu jednotlivých SLP
 systému nemá vliv na páterní nosné kabeľové trasy.

ZMENOVÝ LIST SLABOPROUD č.1				CELKEM ZL č.1 + S.O.D			
MNP		VCP		MNP		VCP	
Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)	Množ.	Celkem (Kč)
0,-	0,-	0,-	0,-	220	12 936,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	120	8 592,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	160	13 136,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	280	210 840,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	40	36 648,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	460	27 462,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	280	20 580,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	4	2 500,-	1	625,-
0,-	0,-	0,-	0,-	1 800	73 800,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	1 200	66 960,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	38	5 031,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	26	4 735,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	6	11 575,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	70	9 513,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	500	6 800,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	18	2 250,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	40	10 860,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	180	37 314,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	24	14 333,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	1	27 173,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	1	4 348,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	1	545,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	1	576,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	1	1 402,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	40	1 352,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	10	6 250,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-	0,-	18	8 352,-	18	8 352,-
0,-	0,-	0,-	0,-	8	968,-	8	968,-
celkem MNP+VCP				617 511,-	0,-	9 945,-	627 456,-
celkem MNP+VCP				0,-	0,-	9 945,-	9 945,-

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	27/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_27_VCP střecha
--------------	-------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Demontáž a zpětná montáž střešní skladby pro provedení jádrových vrtů přes stropní konstrukci. Chybí v soutěžním rozpočtu. Zhotovitel.

Popis změny:

Bude demontováno souvrství střešního pláště pro provedení jádrových vývrtů přes stropní konstrukci. Následně bude osazeno VZT potrubí a bude doplněna původní střešní skladba.


Vyjádření autorského dozoru (AD):

Souhlasím Friedrich	
---------------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím	Hudec	
-----------	-------	--

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím	Možek	
-----------	-------	--

Vyjádření zástupce uživatele:

--



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

--

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_27_VCP střecha

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 10 412,80 Kč
	Přípočet:	+ 37 067,97 Kč
	Celkem:	+ 26 655,17 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		27.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

P.Č.		Kód pol.	Zkrácený popis	MI	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava		VCP	VCP-MNP celkem
nová položka	712990812		Odstarání povlakové krytiny střech do 10° náspynu nebo nánosu tl do 50 mm		647,40		URS 2024/II			547,40	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	712775921		Ochrana ploch geotextilií odkrytí vegetační střechy sklon do 5°		256,17		URS 2024/II			256,17	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	712631801		Odstarání povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji		382,72		URS 2024/II			382,72	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	712363803		Odstarání povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kovenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kovené do betonu		1 107,00		URS 2024/II			1 107,00	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	712340831		Odstarání povlakové krytiny střech do 10° z pásů NALP přilavených v pině ploše jednovrstvě		705,98		URS 2024/II			705,98	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	712311101		Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým		233,29		URS 2024/II			233,29	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	71163150		lak penetrační asfaltový		337,50		URS 2024/II			337,50	
			15,748*0,00035 Přepočtené koeficientem množství								
nová položka	712341559		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pasy NALP přilavením v pině ploše		2 362,50		URS 2024/II			2 362,50	
			{(1,5*1,5)+(1,2*2)}								
nová položka	62856011		pas asfaltový natavený modifikovaný SBS II 4 0mm s vrstvou z hliníkové fólie hliníkové fólie s textilií a spáleninou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu		3 696,58		URS 2024/II			3 696,58	
			15,248*1,1655 Přepočtené koeficientem množství								
nová položka	713141131		Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena pině I visiva rohová, pásu, dílců, desek		2 637,90		URS 2024/II			2 637,90	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	28372300		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zařízením A=0,037		11 479,17		URS 2024/II			11 479,17	
			15,248*0,3								
			4,574*1,105 Přepočtené koeficientem množství								
nová položka	712361705		Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji		3 263,07		URS 2024/II			3 263,07	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	28342831		fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci příslušením a do vegetačních střech tl 1,5mm		7 242,80		URS 2024/II			7 242,80	
			15,248*1,2 Přepočtené koeficientem množství								
nová položka	712391172		Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy		974,35		URS 2024/II			974,35	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
nová položka	69311175		geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2		996,78		URS 2024/II			996,78	
			15,248*1,155 Přepočtené koeficientem množství								
nová položka	712391382		Provedení povlakové krytiny střech do 10° náspynem z hrubého kaméniva tl 50 mm		844,74		URS 2024/II			844,74	
			1,25*1,35+2,6*1,25+2,5*2,5+0,8*0,8+1,1*1,1+1,1*1,1+1,1								
78	28342010		manžeta těsnící pro postupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35		-5 579,20		Dle SOD			0,00	
79	28342011		manžeta těsnící pro postupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70		-2 926,80		Dle SOD			0,00	
80	28342014		manžeta těsnící pro postupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180		-10 412,80		Dle SOD			0,00	
Celkem:					37 067,97						26 655,17 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	28/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_28_Odpočet omítek
--------------	----------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Výkaz výměr v rozpočtu obsahuje větší výměru omítek, než bude ve skutečnosti provedeno. Zhotovitel.

Popis změny:

Odpočet plochy omítek, které nebudou podle VV provedeny.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Souhlasím *Fudr...*

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím *Hudec*

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím *Houdek*



Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_28_Odpočet omítek

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 198 359,35 Kč
	Přípočet:	+ 0,00 Kč
	Celkem:	-198 359,35 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		27.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

28. Účtová osnová									
P. Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výmëra	JC	Celkem	cenná soustava	VCP	VCP-MNP celkem
1	61232111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svíslých konstrukcí stěn	m2			-139 685,43	SOD	0,00	
2	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			-58 673,92	SOD	0,00	
						Celkem:		0,00	-198 359,35 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	29/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_29_Šití podlah
--------------	-------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
Dodatečně zjištěné trhliny v betonových potěrech Zhotovitel

Popis změny:
Po vyčištění stávajících podlah byly zjištěny ještě trhliny bet. potěrů v m.č. 311, které bude nutné opravit.

Vyjádření autorského dozoru (AD):
--

Souhlasím	Frída	
-----------	-------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souhlasím	Kučer
-----------	-------

Vyjádření zástupce objednatele:
--

Souhlasím Mašinka	
-------------------	--

Vyjádření zástupce uživatele:

--



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
--

--

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_29_Šití podlah

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	+ 29 440,00 Kč
	Celkem:	+ 29 440,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		19.2.2025		
Za AD:		22.2.2025		
Za TDS:		24.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				



ZL 29 ရှိမီ ပုဂံ-ချောက

[illegible]

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	30/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024
Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část
Název změny:	ZL_30_Stavební práce
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Změna na základě požadavku objednatele – neprováděné práce. Objednatel	
Popis změny:	
MNP Z důvodu změny trasy kanalizace nebudou provedeny části zemních prací, bourání a betonáží podlah, izolací proti vodě, tepelných izolací a epox. nátěrů podlah. Obklady budou provedeny bez ukončovacích lišt. Z důvodu dobré soudržnosti stávajících vnitřních omítek nebude část z nich provedena. Z důvodu dobrého stavu stropní konstrukce nebude provedeno její čištění a nátěr VCP Z důvodu změny trasy kanalizace budou provedeny zemní práce.	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	
<i>Souhlasím</i> <i>Friedrich</i>	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):	
<i>Souhlasím</i> <i>Hudec</i>	
Vyjádření zástupce objednatele:	
<i>Souhlasím</i> <i>Procházka</i>	
Vyjádření zástupce uživatele:	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Přílohy:	
- Rozpočet k ZL_30_Stavební práce	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 692 414,84 Kč
	Přípočet:	+ 8 777,68 Kč
	Celkem:	- 683 637,16 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		24.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

P.č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	MNP	VCP-MNP celkem
1	131213701	Zemní práce Hloubení nezapežatých jam ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných-venkovní kanalizace	m3			6569,395	dle SOD	6569,395		
2	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			-16 375,39	dle SOD		-16 375,39	
3	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vynázněním kolečka na nromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			-3 002,43	dle SOD		-3 002,43	
4	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vynázněním kolečka na nromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m. Příplatek za každý dalších 10 m k ceně -1311	m3			-544,83	dle SOD		-544,83	
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			-2 184,01	dle SOD		-2 184,01	
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000	m3			-82,19	dle SOD		-82,19	
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			-2 087,92	dle SOD		-2 087,92	
9	174111102	Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrtivách se zhuňněním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu zasypu	m3			1 037,09	dle SOD	1 037,09		
10	56331351	Kamenivo lžezné drcené frakce 0/4	t			-9 823,34	dle SOD		-9 823,34	
6	6111111R	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozšířením výsypky do ztracená malou cementovou lokálně v rozsahu vysprávané plochy do 15 % z celkové plochy stropů	m2			-240 502,05	dle SOD		-240 502,05	
		V rozpočtu celkem = 835,890 m2								
		m c 314, 311, 310, 352, 1NP stavební laboratorně naměřeno = 8 m2								
		835,89 - 8 = 827,89								
32	631312141	Doplňení dosavadních mazarin prstým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazarinách	m3			-16 160,39	dle SOD		-16 160,39	
		12,36 0,25								

33	631319173	Příplatek k cenám mazanin za střežení povrchu spodní vstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm 12,36 0,25	m3		-1 077,48	dle SOD		-1 077,48	
34	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 12,36 1,15 0,004	t		-2 318,58	dle SOD		-2 318,58	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
44	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového 12,36 0,125	m3		-5 027,58	dle SOD		-5 027,58	
46	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 12,36 0,1	m3		-2 154,72	dle SOD		-2 154,72	
47	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm 12,36 0,1	m3		-430,99	dle SOD		-430,99	
55	973121212	Rezání stávajících betonových mazanin s výztužením hloubky přes 50 do 100 mm 12,36 -0,4	m		-3 272,96	dle SOD		-3 272,96	
56	978013191	Očištění vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spr., s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 % V rozpočtu celkem = 835,890 m2	m2		-70 902,33	dle SOD		-70 902,33	
57	985132311	Očištění ploch lícе kleneb a podhledů ruční docházení ocelovými kartáči m.č. 314, 311; 310; 352; NNP stavby laboratorně naměřeno = 8 m2 835,89 - B = 427,89	m2		-76 993,77	dle SOD		-76 993,77	
58	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A) V rozpočtu celkem = 835,890 m2	m2		-24 091,60	dle SOD		-24 091,60	
		m.č. 314, 311; 310; 352; NNP stavby laboratorně naměřeno = 8 m2							
		835,89 - B = 427,89							
	997	Přesun sutě							
59	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základem pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t		-2 318,49	dle SOD		-2 318,49	
60	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítavý 1 km přes 1 km	t		-1 735,13	dle SOD		-1 735,13	
61	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t		-4 345,30	dle SOD		-4 345,30	

66	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonou zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			-464,90	dle SOD			
68	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			-6 402,13	dle SOD			
	998	Přesun hmot								
69	999011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodotěrná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t			-18 048,38	dle SOD			
	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
70	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše vodotěrné V	m2			-482,04	dle SOD			
		12,36*2								
71	62871120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnované vložka), typu A	m2			-994,98	dle SOD			
		24,72*1,15								
72	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodotěrné V	m2			-736,66	dle SOD			
		12,36*2								
73	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěnkou na ploše vodotěrné V jednovrstvá na betonu	m2			-2 212,44	dle SOD			
74	11163004	stěna hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg			-4 057,17	dle SOD			
		12,36*2,5								
	713	Izolace tepelné								
82	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			-718,12	dle SOD			
83	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300K-PA A=0,035 II 80mm	m2			-4 555,33	dle SOD			
		12,36*1,04								
84	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohůž, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2			-431,36	dle SOD			
85	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t			-87,17	dle SOD			
	781	Dokončovací práce - obklady								
136	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacím	m			-2 556,40	dle SOD			
137	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m			-2 282,28	dle SOD			

	784	Dokončovací práce - malby a tapety							
150	784181101	Penetrace podkladu jednorázobná zakladní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2		208,80	dle SOD	208,80		
		Chodba 2 NP budova A							
152	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2		962,40	dle SOD	962,40		
		Chodba 2 NP budova A							
143	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo glebovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2		-104 382,00	dle SOD			
		Chodba 1 NP							
		164,0							
		soklik							
		160,0 0,1							
		Součet							
144	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2		-58 672,00	dle SOD			
Celkem:							8 777,68	-58 672,00	-683 637,16 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	31/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401104 - Vytápění a chlazení
Název změny:	ZL_31_Chlazení a topení

Důvod změny a identifikace původce změny:

Rozpor mezi projektem a skutečným stavem. Kolize instalačních žebříků s umístěním stávajících fancoilů.

Nefunkční stávající armatury a hadice. Zhotovitel

Zhotovitel

Popis změny:

Bude provedeno přemístění stávajících fancoilů, z důvodů kolize s instalačními žebříky vedoucími ze stropu do nábytku.

Bude provedena výměna nefunkčních nebo protékajících armatur a hadic na stávajícím topení a chlazení k fancoilům 3.NP část A

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Souhlasím *Frédéric*

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Spalster *Hudec*

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím *Maude*

Vyjádření zástupce uživatele:









Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_31_Chlazení a topení

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0 Kč
	Přípočet:	+ 26 333,80 Kč
	Celkem:	+ 26 333,80 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
------------------	-------	--------	---------

Za zhotovitele:		27.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

Technická specifikace a cenová soustava										VCP		VCP-MNP celkem	
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava						
724 Chlazení													
15	R_004	Montáž kazetové jednotky	ks			10 413,20	Die SOD			10 413,20	6,00		
16	R_005	Demontáž kazetové jednotky	ks			6 940,80	Die SOD			6 940,80	2,00		
734 Armatury													
49	734200821	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, do G 1/2"	kus			683,40	Die SOD			683,40	2,00		
	R00												
50	734209113	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus			704,40	Die SOD			704,40	2,00		
	R00												
nová pol	155114210	Koňout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C chromovaný R250DS 1/2"	kus			1 380,00	URS 20242			1 380,00	2,00		
nová pol	142211430	Ventil s regulací kuzelkou přímý V41 111 540 DN 15x130mm	kus			5 540,00	URS 20242			5 540,00	2,00		
nová pol	148455736	Hadice připojovací flex pro topení FM 1/2" 300mm	kus			672,00	URS 20242			672	2,00		
Celkem:										26 333,80		26 333,80 Kč	

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	32/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401103a - VZT

Název změny:	ZL_32_Dopojení skladovacích skříní
--------------	------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Rozvod potrubí VZT je v jiné dimenzi než příprava pro napojení na bezpečnostní skříně a digestoře. Projektant.

Popis změny:

Z důvodu změny materiálu odtahu z bezpečnostních skříní na tlakové lahve a digestoře je změněna i dimenze potrubí. Z tohoto důvodu se budou muset přidat redukce pro dopojení ke skříním a digestořím.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Sohlesin	Prodro
----------	--------

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Dullastin	Hudec
-----------	-------

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasit	Tlouček
-----------	---------

Vyjádření zástupce uživatele:

--



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

--

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_32_Dopojení skladovacích skříní

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0 Kč
	Přípočet:	+ 19 674,00 Kč
	Celkem:	+ 19 674,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		27.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

SO - Doprava sítě do vodní skříně									
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
nová pol.		Přechod osový DN 80/74	ks			5 420,00	Vlastní kalkulace	5 420,00	
		mísnosti: 213, 214b, 252, 311, 355							
nová pol.		Přechod osový DN 80/47	ks			10 080,00	Vlastní kalkulace	10 080,00	
		mísnosti: 104, 209, 213, 215, 311, 314, 351, 352							
nová pol.		Spojka vnější DN 80	ks			1 920,00	Vlastní kalkulace	1 920,00	
nová pol.		Montážní materiál	kpl			544,00	Vlastní kalkulace	544,00	
nová pol.		Doprava a přesun hmot	kpl			1 710,00	Vlastní kalkulace	1 710,00	
						Celkem:		19 674,00	19 674,00 Kč

VCP02 Doprojení skladovacích skříní**240142 Business centrum VŠB-TUO**

rozpočet č: 44108-VCP02

zpracoval: [REDACTED]

dne: 22.1.2025



Poz.	Popis	MJ	Mn.	Jedn.cena	Cena celkem
1	Přechod osový DN 80/74 <i>místnosti: 213, 214b, 252, 311, 355</i>	ks			5 420,00
2	Přechod osový DN 80/47 <i>místnosti: 104, 209, 213, 215, 311, 314, 351, 352</i>	ks			10 080,00
3	Spojka vnější DN 80	ks			1 920,00
4	Montážní materiál	kpl			544,00
5	Doprava a přesun hmot	kpl			1 710,00
Celkem bez DPH					19 674,00

Nabídka obsahuje:

Pouze dodávku a montáž oceněných položek rozpočtu.

Obecné:

Nabídka je platná 30 dní od vyhotovení

Záruční doba je 60/24 měsíců od předání. Kratší dobu mají stroje a zařízení, kde je doba shodná se zárukou od výrobce/dodavatele

VCP02 Dopojení skladovacích skříní

Business centrum VŠB-TUO

rozpočet


zprac:

dne:

Dlouhý-BANTEX s.r.o.,

20.01.2025

Poz.	Popis	MJ	Mn.	Jedn.cena	Cena celkem
1	Přechod osový DN 80/74 <i>místnosti: 213, 214b, 252, 311, 355</i>	ks			6 760,00
2	Přechod osový DN 80/47 <i>místnosti: 104, 209, 213, 215, 311, 314, 351, 352</i>	ks			13 020,00
3	Spojka vnější DN 80	ks			2 880,00
4	Montážní materiál	kpl			700,00
5	Doprava a přesun hmot	kpl			2 000,00
Celkem bez DPH					25 360,00



TECHNIKA BUDOV, s.r.o.

PROJEKCE, REALIZACE A SERVIS V OBLASTI TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV
IČ: /IČA: 547 255 074 | info@technikabudov.cz | www.technikabudov.cz



VCP02 Dopojení skladovacích skříní


Business centrum VŠB-TUO

rozpočet

zpracoval

dne: 29.01.2025

Poz.	Popis	MJ	Mn.	Jedn.cena	Cena celkem
1	Přechod osový DN 80/74 <i>místnosti: 213, 214b, 252, 311, 355</i>	ks			6 170,00
2	Přechod osový DN 80/47 <i>místnosti: 104, 209, 213, 215, 311, 314, 351, 352</i>	ks			12 236,00
3	Spojka vnější DN 80	ks			3 096,00
4	Montážní materiál	kpl			500,00
5	Doprava a přesun hmot	kpl			4 000,00
Celkem bez DPH					26 002,00



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	33/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	Silnoproud

Název změny:	ZL_33_Silnoproud odpočet míst.121 a,b
--------------	---------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna na základě požadavku objednatele – neprováděné práce.
Objednatel

Popis změny:

Na základě upřesnění objednatele se v místnostech 121 a 121 b nebudou provádět silnoproudé elektroinstalace. V m.č. 349 budou doplněny 4ks nových svítidel chybějících v PD.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Sokolová	Fridrich	
----------	----------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Boallabau	Hudler	
-----------	--------	--

Vyjádření zástupce objednatele:

Sokolová	
Hudler	
Sokolová	
Hudler	

Vyjádření zástupce uživatele:



--	--

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_33_Silnoproud odpočet míst.121 a,b	
--	--

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 33 535,10 Kč
	Přípočet:	+ 0,00 Kč
	Celkem:	- 33 535,10Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		24.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

ZL_33_Silnoprúd odpočet miest.121 a,b

[illegible]

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	34/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401104 - Vytápění a chlazení

Název změny:	ZL_34_Chlazení a topení -míst.121a,b
--------------	--------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změna na základě požadavku objednatele – neprováděné práce
Objednatel

Popis změny:

Na základě upřesnění objednatele se v místnostech 121a a 121b nebudou provádět splitové chladicí jednotky včetně rozvodů potrubí.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Soublesin Friderik

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Soublesin Hudec

Vyjádření zástupce objednatele:

Soublesin Hudec



Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_34_Chlazení a topení -míst.121a,b

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 151 310,18 Kč
	Přípočet:	+ 0,00 Kč
	Celkem:	- 151 310,18 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Wm	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
	713	Isolace tepelné							
2	631547111R	pouzdro potrubí tezané, minerální vláknó, povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou, vnitřní průměr 15,0 mm, tl. izolace 30,0 mm, provozní teplota do 250 °C, tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK, tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m			-1 014,54 Die SOD			
3	631547113R	pouzdro potrubí tezané, minerální vláknó, povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou, vnitřní průměr 22,0 mm, tl. izolace 30,0 mm, provozní teplota do 250 °C, tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK, tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m			-691,92 Die SOD			
	724	Chlazení							
18	900 RT3.2	Montáž zařízení klimatizační jednotky, zařízení č. 1, Práce v tarifní třídě 6 (např. lesař)	h			-17 388,00 Die SOD			
21	724R.1	Zařízení č. 1 - Splňová chladicí jednotka, chladivo R32, (venkovní kondenzační jednotka a vnitřní podstrojná jednotka)	kus			-81 518,60 Die SOD			
	733	Rozvod potrubí							
31	72216112R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 15 mm, s 1,0 mm	m			-3 483,18 Die SOD			
32	72216114R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 22 mm, s 1,0 mm	m			-4 251,34 Die SOD			
39	733164102RT3	Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na měkko, včetně dodávky a montáže závěsu	m			-4 067,00 Die SOD			
40	733178112R00	Vícevrstvé potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m			-499,80 Die SOD			
44	19631811R	Trubka mědná předizolovaná dvojítlá 1/2" + 1/4", materiál: Cu DHP, izolace: PE pěna; opláštění: extrudovaný LD-PE	m			-11 909,80 Die SOD			
	783	Nátěry							
80	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emalováním a základním nátěrem	m			-26 486,00 Die SOD			
Celkem:						0,00			-151 310,18 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	35/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_35_Doplnění soklíku
--------------	------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
Chybějící část soklíku na chodbách po zazděných dveřních otvorech. Požadavek na sjednocení v celé délce chodeb. Investor

Popis změny:
Po zazdění dveřního otvoru chybí na straně chodby na šířku zazdívaného otvoru podlahový soklík. Dle požadavku investora budou zbytky stávajícího soklíku v celé délce chodeb demontovány a bude proveden nový podlahový soklík v odsouhlaseném rozsahu.

Vyjádření autorského dozoru (AD):
--

Souděním Fudr...	
------------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

Souděním	Hudec	
----------	-------	--

Vyjádření zástupce objednatele:
--

Souděním Novák	
----------------	--

Vyjádření zástupce uživatele:



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
--

--

Přílohy:

- ZL_35_Doplnění soklíku

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	+ 79 833,42 Kč
	Celkem:	+ 79 833,42 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis,	Razítko
Za zhotovitele:		24.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

21.35. Doplňení soklíků									
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	MNP
	776	Podlahy povlakové							
130	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m			27 760,50	dle SOD	27 760,50	0,00
		m.c. 2x48, 3x49 = 275,5m							
		Chodba 2.NP A = (36,25+36,25+5,5+0,4) - (10,8+1+7,6) + 25							
		Chodba 2.NP C = (4,5+29+29+5,5+0,4) - (6,8+1,6+1+1,6+1+1,6+0,65)							
		Chodba 1.NP C = (25+5,5+0,4+29) - (5,5+1+10,4)							
		Chodba 3.NP A = (36,25+5,5+0,4+36,25) - (9,25+1+11)							
		Chodba 3.NP C = (3+29+5,5+0,4+29) - (0,1+1+9)							
131	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m			48 565,95	dle SOD	48 565,95	0,00
		m.c. 2x48, 3x49 = 275,5m							
		Chodba 2.NP A = (36,25+36,25+5,5+0,4) - (10,8+1+7,6) + 25							
		Chodba 2.NP C = (4,5+29+29+5,5+0,4) - (6,8+1,6+1+1,6+1+1,6+0,65)							
		Chodba 1.NP C = (25+5,5+0,4+29) - (5,5+1+10,4)							
		Chodba 3.NP A = (36,25+5,5+0,4+36,25) - (9,25+1+11)							
		Chodba 3.NP C = (3+29+5,5+0,4+29) - (0,1+1+9)							
129	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt prýžových nebo plastových	m			3 506,97	dle SOD	3 506,97	0,00
		Chodba 2.NP A = (36,25+5,5+0,4+10) - (10,8+1) +25							
		Chodba 2.NP C = (5,5+0,4+20,6)							
		Chodba 1.NP C = (29+5,5+0,4+0,7+4,5+0,7+3,8+1,35) - (5,5+1)							
		Chodba 3.NP A = (36,25+5,5+0,4+4,6+0,6+4,5+0,7+4,5+0,3) - (1+1)							
		Chodba 3.NP C = (5,5+0,4+29) - (9+1)							
		Celkem:				79 833,42			79 833,42 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	36/1
Datum předložení TLZ:	3.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401101 - SO 01 Stavební část

Název změny:	ZL_36_Oprava po zatečení střechy
--------------	----------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
Změna na základě požadavku objednatele, provizorní zamezení zatékání ze střechy Investor

Popis změny:
Z důvodu skoro havarijního stavu střechy a zatékání do konstrukcí ze stávajícího střešního pláště v části C bude provedeno provizorní odvodnění. Odvodnění provedeno ve čtyřech místech. 1.provedení pozinkovaného límce a napojení do potrubí odvodu kondenzátu 2.odvodnění do proříznuté plast. trubky DN 75 a napojení do odvodu kondenzátu 3.odkap vody do trychtýře vyrobeného z trubky plast. DN125 přes redukci DN 50 a napojení do odvodu kondenzátu. 4.odkap vody do plast. trychtýře a napojení do odvodu kondenzátu

Vyjádření autorského dozoru (AD):
<i>Souhlasím</i> <i>Friedl</i>

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
<i>Souhlasím</i> <i>Hudc</i>



Vyjádření zástupce objednatele:
<i>Souhlasím</i> <i>Plavský</i>

Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:
- Rozpočet k ZL_36_Oprava po zatečení střechy

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	+ 19 400,00 Kč
	Celkem:	+ 19 400,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		27.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

21.35 Oprava po zatežení střechy												
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	MNP	VCP-MNP celkem		
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
nová pol.		Oprava po zatežení střechy	soubor			19 400,00	vlastní	19 400,00	0,00			
Celkem:								19 400,00	0,00	19 400,00 Kč		

Zl. 38. Oprava po zatečení střechy										
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	IC	Celkem	cenová soustava	VCP	MNP	VCP-MNP celkem
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
nová pol.		Oprava po zatečení střechy	soubor	4,000	4 850,00	19 400,00	úsluhy	19 400,00	0,00	
Celkem:						19 400,00		19 400,00	0,00	19 400,00 Kč




Zl. 39 Oprava po zničení střechy									
P.č.	Kód pol.	Zkrácený popis	M	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	MNP
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
nová pol.		Oprava po zničení střechy	soubor	4,000	5 500,00	22 000,00	všechny	22 000,00	0,00
Celkem:								22 000,00	0,00
								22 000,00 Kč	

Zl. 36 Oprava po zatečení střechy										
P.č.	Kód pol.	Zdravěný popis	Ml.	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VČP	MNP	VČP-MNP celkem
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
nové pol.		Oprava po zatečení střechy		soubor	4,000	5 150,00	20 600,00	masivní		
								20 600,00	0,00	
								20 600,00	0,00	20 600,00 Kč

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	37/1		
Datum předložení TLZ:	3.2.2025		
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01		
Ze dne:	22.8.2024		
Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa		
Objekt:	Silnoproud		
Název změny:	ZL_37_Uzemnění podlahy		
Důvod změny a identifikace původce změny:			
Chybějící uzemnění antistatické povlakové podlahy v m. č. 103b. Projektant.			
Popis změny:			
Bude provedeno uzemnění antistatické podlahové krytiny v místnosti 103b.			
Vyjádření autorského dozoru (AD):			
Sohlasím		Fadrnák	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):			
Souhlasím		Hudc	
Vyjádření zástupce objednatele:			
Souhlasím		Hodský	
Vyjádření zástupce uživatele:			
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):			
Přílohy:			
- Rozpočet k ZL_37_Uzemnění podlahy			
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu		
	s dopadem:	---	
	Odpočet:	- 0,00 Kč	
	Přípočet:	+5 705,45 Kč	
Cenový dopad:	Celkem:	+5 705,45 Kč	
	Typ změny dle zákona 134/2016 §222		
			Odst. 6

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		17.2.2025		
Za AD:		22.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

ឧបត្ថម្ភការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP
	741	Elektroinstalace - silnoproud						
	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m			1 119,00	Dle URS 1/25	1 119,00
	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m			734,85	Dle URS 1/25	734,85
	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus			154,00	Dle URS 1/25	154,00
	741450002	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení	kus			226,00	Dle URS 1/25	226,00
	34565002	svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm	kus			1 220,00	Dle URS 1/25	1 220,00
	STW2260 K	Montáž uzemňovacího systému pro podlahy	kus			799,00	Vlastní kalkulace	799,00
	PRT-STW2260	Uzemňovací systém s vodičem, ESD, Vlastnosti: měděný pásek 2 m	kus			611,00	Vlastní kalkulace	611,00
	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích						
	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m			148,20	Dle URS 1/25	148,20
	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m			191,40	Dle URS 1/25	191,40
	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus			502,00	Dle URS 1/25	502,00
							Celkem:	5 705,45

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	38/1
Datum předložení TLZ:	14.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401103a - VZT

Název změny:	ZL_38_frekvencní měniče
--------------	-------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
nefunkčnost odvodních ventilátorů z důvodu rozdílných silových přívodů profese silnoproudu (240V) a napojeních frekvenčních měničů (400V). Zhotovitel.

Popis změny:
Napojení nových frekvenčních měničů v provedení s přívodem na 230V a výstupem 400V. Původní frekvenční měniče zůstanou majetkem VŠB.

Vyjádření autorského dozoru (AD):
--

<i>Schleifer</i> <i>Frédéric</i>

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

<i>Spuklasch</i> <i>Hudec</i>

Vyjádření zástupce objednatele:
--

<i>SOUTKABIT</i> <i>Moocky</i>


Vyjádření zástupce uživatele:

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
--

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_38_frekvencní měniče

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpčet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	+ 282 487,80 Kč
	Celkem:	+ 282 487,80 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		27.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

21.38. Instalace měničů									
P.č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	VCP-MNP celkem
31	42691020R.1	Měnič frekvenční el. připojení (přívod) 1x230V, výstupní napětí: 3x230V AC, výkon: 0,37kW (370W), proud: 2,3A, krytí: IP66, vlastnosti vstupu: zadávání rychlosti signálem 0-10V, 4-20mA, výstupní kmitočet 0-500Hz, počet vstupů 4, počet výstupů 2, počet analogových výstupů 1 včetně montáže	kus			255 236,80	dle SOD	255 236,80	
nová položka		Demontáž frekvenčních měničů - 3-fázových	kus			3 237,00	Vlastní kalkulace	3 237,00	
nová položka		Úprava kabeláže mezi frekvenčním měněm a ventilátorem včetně nového zapojení 13ks ventilátorů a 13ks frekvenčních měničů (zařízení č.1)	kpl			17 554,00	Vlastní kalkulace	17 554,00	
nová položka		Silové připojení - nové 13ks ventilátorů a 13ks frekvenčních měničů (zařízení č.1)	kpl			6 460,00	Vlastní kalkulace	6 460,00	
Celkem:						282 487,80			282 487,80 Kč

Business centrum VŠB-TUO

zpracoval

1/1

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	39/1
Datum předložení TLZ:	18.2.2025

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S30/24-9540-01
Ze dne:	22.8.2024

Stavba:	Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠBTUO, II. etapa
Objekt:	2401105 - Technologické plyny

Název změny:	ZL_39_Odečet požárních ucpávek
--------------	--------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

V oddíle technologické plyny je sdružená položka u prostupů včetně požárních ucpávek. Prostor mezi místnostmi není požární úsek. Z tohoto důvodu je poměrově odečtena požární ucpávka.
Zhotovitel.

Popis změny:

V oddíle technologické plyny je sdružená položka u prostupů včetně požárních ucpávek. Prostor mezi místnostmi není požární úsek. Z tohoto důvodu je poměrově odečtena požární ucpávka.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Souhlasím	
-----------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TD):

Souhlasím	
-----------	--

Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím	
-----------	--

Vyjádření zástupce uživatele:

--	--



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

--	--

Přílohy:

- Rozpočet k ZL_39_Odečet požárních ucpávek

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 25 200,00 Kč
	Přípočet:	+ 0,00 Kč
	Celkem:	- 25 200,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	Odst. 6	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		27.2.2025		
Za AD:		27.2.2025		
Za TDS:		27.2.2025		
Za objednavatele:		27.2.2025		
Za uživatele:				

ZL 39. Oděčet požárních ucpávek											
P. Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	JC	Celkem	cenová soustava	VCP	MNP	VCP-MNP celkem	
D	D01	1.NP - budova B									
18	prostup	stavební prostup včetně protipožární ucpávky	ks	-1,000			dle SOD	0,00	-600,00		
D	D01	2.NP - budova A									
28	prostup	stavební prostup včetně protipožární ucpávky	ks	-6,000			dle SOD	0,00	-3 600,00		
D	D01	2.NP - budova C									
47	prostup	stavební prostup včetně protipožární ucpávky	ks	-14,000			dle SOD	0,00	-8 400,00		
D	D01	3.NP - budova A									
40	18	stavební prostup včetně protipožární ucpávky	ks	-19,000			dle SOD	0,00	-11 400,00		
D	D01	3.NP - budova C									
38	prostup	stavební prostup včetně protipožární ucpávky	ks	-2,000			dle SOD	0,00	-1 200,00		
Celkem:								0,00	-25 200,00	-25 200,00 Kč	