

Stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	Doba výstavby:		Objednatel:	DDŠLUKNOV								
Druh stavby:	PAVILON II	Začátek výstavby:		Projektant:	PROPROJEKT								
Lokalita:	ŠLUKNOV	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 21972320								
JKSO:		Zpracováno dne:	1/15/2025	Zpracoval:	IIČVDF								
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	712	Izolace střech (živičné krytiny)					96,771.34	50,500.02	147,271.36	164,943.92		0.00	
1	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech , 1 vrstva 28,80*8,80 (6+12,40)*8,50 3,5*10,4 podkladní lepenka	m2	446.24 253.44 156.40 36.40	26.10	12	0.00	11,646.86	11,646.86	13,044.49	0.00	0.00	RTS I / 2023
2	712211111R00	Montáž podkladního asfaltového izolačního pásu 446,28 RTS komentář: Doporučená spotřeba 1,1 m2 asfaltovaného pásu na metr čtvereční	m2	446.28 446.28	104.80	12	7,916.99	38,853.15	46,770.14	52,382.56	0.00	0.00	RTS I / 2023
3	62843026	Pás asfaltový , samolepicí 446,28 podkladní,včetně přesahů ;ztratné 10%; 44,628 RTS komentář: Samolepicí elastomerní asfaltový pás s vložkou ze speciální skelné tkaniny Vložka: skelná tkanina Povrchová úprava: Strana horní: Rychle tavitelná kaširovací fólie se samolepicím pruhem Strana spodní: Plnoplošné samolepicí vrstva se snímatelnou fólií Balení: role 1 x 10 m Výrobní číslo. 55 073	m2	490.91 446.28 44.63	181.00	12	88,854.35	0.00	88,854.35	99,516.87	0.00	0.00	RTS I / 2023
	762	Konstrukce tesařské					17,545.23	29,933.65	47,478.88	53,176.35		0.00	
4	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 41,68 předpokládána výměna bednění 10% včetně dodávky prken tl.24mm	m2	41.68 41.68 0.00	330.00	12	8,044.12	5,710.28	13,754.40	15,404.93	0.00	0.00	RTS I / 2023
5	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 41,68 předpokládaných 10%	m2	41.68 41.68	55.50	12	0.00	2,313.24	2,313.24	2,590.83	0.00	0.00	RTS I / 2023
		RTS komentář: Demontáž bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí											
6	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění 1 1.00	kus	1.00 1.00	18,000.00	12	2,519.41	15,480.59	18,000.00	20,160.00	0.00	0.00	RTS II / 2023
7	762524108RT2	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka 6 6.00	m2	6.00 6.00	916.00	12	4,191.90	1,304.10	5,496.00	6,155.52	0.00	0.00	RTS II / 2023
		RTS komentář: včetně dodávky řeziva											
8	762524911RT3	Položení polštářů tloušťky do 200 mm vč. příložek 6*3 pochozí podlaha k výlezu	m	18.00 18.00	327.00	12	2,789.80	3,096.20	5,886.00	6,592.32	0.00	0.00	RTS II / 2023
		RTS komentář: včetně materiálů											
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 1,671-0,625	t	1.05 1.05	1,940.00	12	0.00	2,029.24	2,029.24	2,272.75	0.00	0.00	RTS II / 2023
	764	Konstrukce klempířské					417,656.06	445,710.49	863,366.56	966,970.54		0.01	
10	764311322RT1	Krytina hladká z Al pásů, KLIP do 45° 446,28 Al tl.0,7 mm barva antracit	m2	446.28 446.28	1,440.00	12	338,382.08	304,261.12	642,643.20	719,760.38	0.00	0.00	RTS I / 2023
11	764322320R00	Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 330 mm 28+28 56.00	m	56.00 56.00	304.50	12	10,945.76	6,106.24	17,052.00	19,098.24	0.00	0.00	RTS I / 2023
		RTS komentář:											
12	764391410R00	Závětná lišta z Al plechu tl.0,63 mm, rš 250 mm 8,00+8,00+8,5+8,5+1,745+1,785+3,85+3,5+3,5 47.38	m	47.38 47.38	376.50	12	4,477.66	13,360.91	17,838.57	19,979.20	0.00	0.00	RTS I / 2023
13	764393330R00	Hřeben střechy z Al plechu, rš 400 mm 28 28.00	m	28.00 28.00	488.00	12	8,766.97	4,897.03	13,664.00	15,303.68	0.00	0.00	RTS I / 2023
14	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 28*2 56.00	m	56.00 56.00	58.80	12	0.00	3,292.80	3,292.80	3,687.94	0.00	0.00	RTS I / 2023
		RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných,včetně háků											

15	764359392R00	Montáž a dodávka kotlíku Al oválného pro svod 100 mm	kus	6.00	267.00	12	597.76	1,004.24	1,602.00	1,794.24	0.00	0.00	RTS I / 2023
		6		6.00									
		RTS komentář: Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.											
16	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	6.00	78.40	12	0.00	470.40	470.40	526.85	0.00	0.00	RTS I / 2023
		6		6.00									
17	764361391R00	Montáž okna střešního Al,	kus	1.00	3,000.00	12	327.78	2,672.22	3,000.00	3,360.00	0.00	0.00	RTS I / 2023
		1 výlez u komínu		1.00									
		RTS komentář: Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.											
18	61140600	Výlez střešní Velux pro neobývaný půdní prostor	kus	1.00	3,865.00	12	3,865.00	0.00	3,865.00	4,328.80	0.00	0.00	RTS I / 2023
		1		1.00									
		RTS komentář: Střešní výlez GVK s integrovaným lemováním je určen do neizolovaných, nevýhřívavých prostor. Výlez je ideální pro půdy nebo podkrovní skladovací prostory, kde stavebníci, komíníci a jiní řemeslníci potřebují mít přístup na střechu. Průchozí otvor výlezu o rozměru 410 mm x 550 mm. Okenní rám a lemování jsou vyrobeny z barveného bezúdržbového polyuretanu odolávajícího vlivům počasí. Protiskluzový povrch na dolním rámu. Možnost volby umístění pantů vlevo či vpravo. Pro sklon střechy 20 - 65											
19	61140280.A	Lemování okna Velux výlez	kus	1.00	2,500.00	12	2,500.00	0.00	2,500.00	2,800.00	0.00	0.00	RTS I / 2023
		1 výlez		1.00									
		RTS komentář: Pro montáž nového střešního okna VELUX je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem VELUX a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k dispozici v různých variantách pro různé druhy střešní krytiny. Lemování EDW Krytina s vysokým profilem do 120 mm Hliníkové provedení											
20	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	47.38	39.30	12	0.00	1,862.03	1,862.03	2,085.48	0.00	0.00	RTS I / 2023
		47,38		47.38									
21	764352203R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	56.00	700.00	12	15,083.04	24,116.96	39,200.00	43,904.00	0.00	0.00	RTS I / 2023
		56		56.00									
		RTS komentář: Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.											
22	764239440R00	Lemování komínů, hladká krytina, v hřebeni	m2	1.33	4,025.00	12	2,292.29	3,052.91	5,345.20	5,986.62	0.00	0.00	RTS I / 2023
		0,83*1,6		1.33									
		RTS komentář: Položka je kalkulována pro lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, včetně lišt.											
23	764339841R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, do 45°	m2	1.33	216.00	12	0.00	286.85	286.85	321.27	0.00	0.00	RTS I / 2023
		1,328		1.33									
		RTS komentář: Položka je určena i pro demontáž lemování zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině.											
24	765311585R00	Nástavec pro odvětrání kanalizace s ventilační hlavicí	kus	5.00	3,444.00	12	17,189.46	30.54	17,220.00	19,286.40	0.00	0.00	RTS I / 2023
		5		5.00									
		RTS komentář: Dodávka a montáž nástavce pro odvětrání kanalizace											
25	764342842R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 45°	kus	5.00	69.10	12	0.00	345.50	345.50	386.96	0.00	0.00	RTS I / 2023
		5		5.00									
		RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž lemování konzol a držáků na hladké a drážkové krytině.											
26	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	83.00	42.60	12	0.00	3,535.80	3,535.80	3,960.10	0.00	0.00	RTS I / 2023
		2*14 včetně spon		28.00									
		2*10,5		21.00									
		2*15		30.00									
		2*2		4.00									
27	764454202R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	83.00	300.00	12	9,923.77	14,976.23	24,900.00	27,888.00	0.00	0.00	RTS I / 2023
		83		83.00									
		RTS komentář: Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.											
28	764311832RT1	Demontáž krytiny, nad 25 m2, do 45°	m2	446.24	78.40	12	0.00	34,985.22	34,985.22	39,183.44	0.00	0.00	RTS I / 2023
		446,24		446.24									
29	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	7.54	1,545.00	12	0.00	11,652.39	11,652.39	13,050.68	0.00	0.00	RTS I / 2023
		11,284-(0,188+0,006+0,091+0,004+0,187+3,266)		7.54									
30	764331350R00	Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	7.00	510.00	12	2,267.53	1,302.47	3,570.00	3,998.40	0.00	0.00	RTS II / 2023
		7		7.00									
		RTS komentář: Položka je kalkulována včetně lemování rohů a ukončení před požární zdí.											
31	764331850R00	Demontáž lemování zdí,	m2	2.00	39.30	12	0.00	78.60	78.60	88.03	0.00	0.00	RTS II / 2023
		2		2.00									
		RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž lemování zdí na střeších											
32	764331360R00	Lemování z Al plechu zdí,	m2	2.00	617.00	12	831.07	402.93	1,234.00	1,382.08	0.00	0.00	RTS II / 2023
		2		2.00									
33	764348392R00	Montáž a dodávka zachytače sněhu pro falcované Al krytiny, tyčového dvoj tyčový	m	27.00	454.00	12	71.90	12,186.10	12,258.00	13,728.96	0.00	0.00	RTS II / 2023
		27 kompletní systém		27.00									
34	764345391R00	Montáž a dodávka oplechování stožárů Al, krytina	kus	2.00	482.50	12	134.00	831.00	965.00	1,080.80	0.00	0.00	RTS II / 2023
		2		2.00									
		RTS komentář: Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.											

783	Nátěry					5,220.57	16,011.53	21,232.10	23,779.95	0.00		
35	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x 446,24	m2	446.24	47.58	12	5,220.57	16,011.53	21,232.10	23,779.95	0.00	RTS I / 2023
RTS komentář:		Lignofix I-Profi koncentrát je určený k preventivní povrchové impregnaci materiálů na bázi dřeva a dřeva proti dřevokaznému hmyzu a k ošetření dřeva, které je již napadeno dřevokazným hmyzem v interiérech (třída ohrožení 1, 2) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu s vodou a se zemní vlhkostí (třída ohrožení 3). Nanáší se ředěný na očištěné dřevo. Neovlivňuje funkčnost kontaktních difuzních folií										
94	Lešení a stavební výtahy					22,231.87	145,360.73	167,592.60	187,703.71	0.00		
36	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m (16,60+16,60)*15 26,76*14 26,76*11	m2	1,167.00 498.00 374.64 294.36	60.00	12	52.78	69,967.22	70,020.00	78,422.40	0.00	RTS I / 2023
37	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 1167	m2	1,167.00 1,167.00	20	12	22,179.09	1,160.91	23,340.00	26,140.80	0.00	RTS I / 2023
38	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 1167	m2	1,167.00 1,167.00	52.00	12	0.00	60,684.00	60,684.00	67,966.08	0.00	RTS I / 2023
39	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 22,581	t	22.58 22.58	600.00	12	0.00	13,548.60	13,548.60	15,174.43	0.00	RTS I / 2023
RTS komentář:		Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku										
M21	Elektromontáže					11,180.49	44,312.51	55,493.00	62,152.16	0.00		
40	210200020RAA	Hromosvod +revizní zpráva 1	kompl	1.00 1.00	50,000.00	12	10,073.78	39,926.22	50,000.00	56,000.00	0.00	RTS I / 2023
41	210200 R-01	Hromosvod-demontáže 1	kompl	1.00 1.00	5,493.00	12	1,106.71	4,386.29	5,493.00	6,152.16	0.00	RTS I / 2023
S	Přesuny sutí					-0.01	10,008.55	10,008.54	11,209.56	0.00		
42	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m 2,677 3,266 lepenka krytina	t	5.94 2.68 3.27	514.00	12	0.00	3,054.70	3,054.70	3,421.27	0.00	RTS I / 2023
43	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,943	t	5.94 5.94	278.50	12	0.00	1,655.13	1,655.13	1,853.74	0.00	RTS I / 2023
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,943*20 EKOSERVIS VDF	t	118.86 118.86	26.40	12	0.00	3,137.90	3,137.90	3,514.45	0.00	RTS I / 2023
45	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 5,943	t	5.94 5.94	222.50	12	0.00	1,322.32	1,322.32	1,481.00	0.00	RTS I / 2023
46	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 2,677	t	2.68 2.68	5,735.00	12	0.00	15,352.60	15,352.60	17,194.91	0.00	RTS I / 2023
47	979951161R00	Výkup kovů -pozink, plechy -3,266	t	-3.27 -3.27	4,444.00	12	-0.01	-14,514.09	-14,514.10	-16,255.80	0.00	RTS I / 2023
RTS komentář:		https://www.druhotnesuroviny.cz										
Celkem:								1,312,443.03	1,469,936.20			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	Doba výstavby:		Objednatel:	DDŠLUKNOV
Druh stavby:	PAVILON II	Začátek výstavby:		Projektant:	PROPROJEKT
Lokalita:	ŠLUKNOV	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 21972320
Zpracová l:		Zpracováno dne:	1/15/2025	Zpracováno dne:	
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
712	Izolace střech (živičné krytiny)	96,771.34	50,500.02	147,271.36	0.00 #
762	Konstrukce tesařské	17,545.23	29,933.65	47,478.88	0.00 #
764	Konstrukce klempířské	417,656.06	445,710.49	863,366.56	0.01 #
783	Nátěry	5,220.57	16,011.53	21,232.10	0.00 #
94	Lešení a stavební výtahy	22,231.87	145,360.73	167,592.60	0.00 #
M21	Elektromontáže	11,180.49	44,312.51	55,493.00	0.00 #
S	Přesuny sutí	-0.01	10,008.55	10,008.54	0.00 #
		Celkem:		1,312,443.03	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	Objednatel:	DDŠLUKNOV	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	PAVILON II	Projektant:	PROPROJEKT	IČO/DIČ:	
Lokalita:	ŠLUKNOV	Zhotovitel:	Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 21972320	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1/15/2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	22,231.87	Práce přesčas	0.00	Zařízení staveniště	0.00		
	Montáž	131,812.13		0.00		Mimostav. doprava	0.00	0.00
PSV	Dodávky	537,193.20	Kulturní památka	0.00	Územní vlivy	0.00		
	Montáž	528,474.06				Provozní vlivy	0.00	0.00
"M"	Dodávky	11,180.49			Ostatní	0.00		
	Montáž	44,312.51				NUS z rozpočtu	0.00	0.00
Ostatní materiál		0.00						
Přesun hmot a sutí		37,238.77						
ZRN celkem		1,312,443.03	DN celkem		0.00	NUS celkem	0.00	0.00
			DN celkem z obj.		0.00	NUS celkem z obj.	0.00	0.00
						VORN celkem	0.00	0.00
						VORN celkem z obj.	0.00	0.00

Základ 0%	0.00				
Základ 12%	1,312,443.03	DPH 12%	157,493.16	Celkem bez DPH	1,312,443.03
Základ 21%	0.00	DPH 21%	0.00	Celkem včetně DPH	1,469,936.19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka: