

## **Předpokládaný rozsah projektových prací**

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci reprezentačních prostor v Novém paláci (Španělský sál, Plečnikova síň, Rothmayerův sál, Klínová chodba, Západní předsálí, Prezidentský salónek). Realizace rekonstrukce se předpokládá v období 04-07/2019.

Projektant zajistí restaurátorský průzkum, mykologický průzkum polštářů v podlahách, zjistí trasy silnoproudu, slaboproudu a vzduchotechniky.

Projektová dokumentace bude především řešit výměnu dubových parketových podlah + odstranění azbestu, opravu umělých mramorových obkladů a sloupů, opravu a výměnu oken, restaurování zábradlí, zámečnických prvků a dveří, posílení pokrytí signálem Wi-Fi.

### **Požadavky na rekonstrukci reprezentačních prostor:**

#### **Španělský sál**

- Výměna/repase fasádních oken (Podle skutečného stavu oken, zjištěným restaurátorským průzkumem, se rozhodne u každého okna o jeho výměně či rekonstrukci)
- Repase vnitřních oken
- Výměna podlahové krytiny+ odstranění azbestu
- Umístění rolet do oken (od poprsníku dolů)
- Po výměně podlahové krytiny - suché čištění stěn a výmalba
- Vyspravení trhlin ve stěnách, popř. retuše
- Umístění datových zásuvek, podlahových boxů, AP
- Oprava a vyspravení štukové výzdoby
- Pozlacení ozdobných prvků
- Oprava stropu
- Restaurování dveří, zámečnických prvků
- Očištění lustrů po stavebních pracích
- Umístění 14 zásuvek 32A v podlaze 1 m od stěny

#### **Prezidentský salónek**

- Výměna vzduchotechniky, chemické čištění potrubí vzduchotechniky, výměna uzávěrů
- Výměna podlahové krytiny+ odstranění azbestu
- Restaurování dveří, zámečnických prvků
- Repase vnitřních oken
- Výmalba
- Umístění rolet do oken
- Umístění datových zásuvek, AP

#### **Klínová chodba**

- Restaurování zábradlí, dveří
- Oprava mramorové podlahy u dveří do Španělského sálu
- Výmalba
- Restaurování (umělých) mramorových obkladů a sloupů
- Repase vnitřních oken
- Návrh vedení datových kabelů+ umístění AP
- Umístění dvou zásuvek 32A

## **Rothmayerův sál**

Restaurování (umělých) mramorových obkladů

Restaurování zábradlí

Repase vnitřních oken

- Kontrola stropu (popř. oprava, pokud bude ve špatném stavu)
- Výmalba
- Umístění datových zásuvek+ zásuvek 230 V, AP
- Umístění 4 zásuvek 32A

## **Plečnikova síň**

- Vyčištění a vyspravení kamenného obkladu, sloupů, podlahy
- Oprava železných prvků pod kamenným zábradlím
- Výmalba
- Injektáž trhlin ve stěnách
- Repase vnitřních oken
- Kontrola stropu (popř. oprava, pokud bude ve špatném stavu)
- Umístění datových zásuvek + zásuvek 230 V, AP

## **Západní předsálí**

- Závěsný systém pro zakrytí úschovného prostoru
- Repase vnitřních oken
- Výměna podlahy + odstranění azbestu
- Umístění datových zásuvek+ zásuvek 230 V
- Výmalba
- Výměna části zvukové techniky pro Španělský sál
- Chemické čištění potrubí vzduchotechniky výměna uzávěrů
- Zrušení nepotřebných rozvaděčů, odstranění reproduktorů

Přílohy: Rozsah plánované opravy

