

II-101 Břežanské údolí, sanace skalních svahů

CELKEM Kč bez DPH

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN HOROLEZECKY - všechny úseky kompletně	M2	2204	264 480,00 Kč
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - všechny úseky kompletně	KUS	28	112 000,00 Kč

Nabídková cena bez DPH 376 480,00 Kč

žlutě ocení uchazeč				jednotková cena	CELKEM Kč	
11	11120R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN HOROLEZECKY - úsek 15	M2	800,000	120,00	96 000,00
		odstranění dřevité vegetace - nálet, horolezecky štěpkování 80,0*10,0=800,000 [A] m2				
		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
12	11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - úsek 15	KUS	5,000	4 000,00	20 000,00 2022_OTSKP
		vzrostlé stromy pr. do 25 cm, obvod do 80 cm				
		Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
10	11120R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN HOROLEZECKY - úsek 9	M2	684,000	120,00	82 080,00
		odstranění dřevité vegetace - nálet, horolezecky štěpkování 76,0*9,0=684,000 [A] m2				
		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
11	11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - úsek 9	KUS	10,000	4 000,00	40 000,00 2022_OTSKP
		vzrostlé stromy pr. do 25 cm, obvod do 80 cm				
		Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
10	11120R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN HOROLEZECKY - úsek 8	M2	280,000	120,00	33 600,00
		odstranění dřevité vegetace - nálet, horolezecky štěpkování 40,0*7,0=280,000 [A] m2				
		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
11	11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - úsek 8	KUS	4,000	4 000,00	16 000,00 2022_OTSKP
		vzrostlé stromy pr. do 25 cm, obvod do 80 cm				

			Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech						
11	11120R		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN HOROLEZECKY - úsek 4	M2	440,000	120,00	52 800,00		
			odstranění dřevité vegetace - nálet, horolezecky štěpkování 55,0*8,0=440,000 [A] m2						
			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování						
12	11204		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - úsek 4	KUS	9,000	4 000,00	36 000,00	2022_OTSKP	
			vzrostlé stromy pr. do 25 cm, obvod do 80 cm						
			Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech						

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

CELKEM Kč bez DPH

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1425,00	64 125,00 Kč
-------------------	----	---------	--------------

Nabídková cena bez DPH **64 125,00 Kč**

žlutě ocenění uchazeč

jednotková cena

CELKEM Kč

6	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 425,00	45,00	64 125,00	2022_OTSKP
---	-------	-------------------	----	----------	-------	-----------	------------

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm,
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost, štěpka -
odkup zhotovitelem.
- v Úseku č.2
Plocha zjištěna planimetrováním.
výpočet viz "Výkaz výměr SO 102 - Vozovky"