Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 16. března 20 l 6
Vyřizuje: xxx., tel. xxx

Odbor památkové pece Kanceláře prezidenta republiky jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení§ 14, odst. 1 a 3, § 43, odst. l písm. a) a§ 43a zákona č. 2011987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení§ 3 zákona č. l114/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta republiky a ve smyslu ustanovení§ 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb. o chráněném areálu Pražského hradu

vydává

závazné památkové stanovisko

k projektu „SKP - Oprava severního palácového dvorku"
(projekt pro stavební povolení a pro **provádění stavby)**

Projektovou dokumentaci „SKP - Oprava severního palácového dvorku" vypracoval Masák a partner, s. r. o. v říjnu 2015. Projekt řeší celkovou opravu zastřešení prostoru archeologického výzkumu pod severním dvorkem Starého královského paláce; zastřešení je provedeno železobetonovou deskou na sloupech s hřibovými hlavicemi a bylo realizováno, v letech 1947-1948. Dokumentace plánovaných prací zahrnuje plošnou demontáž stávající dlažby dvora, sanaci železobetonových konstrukcí, položení nové hydroizolační vrstvy a provedení dlažby jako repliky dlažby stávající. Součástí zásahu bude vyčištění, geodetické zaměření, odborná konzervace a ochrana archeologických terénů a odhalených historických zdiv v prostoru pod deskou. Úpravy odvodnění plochy obsahují i nové napojení dvou z celkem pěti dešťových svodů do ležaté kanalizace pod deskou (ostatní tři budou nadále ústit na povrch dlažby) Je navrženo rozebrání cihelné zídky proti arkádám paláce a její vyzdění z nových cihel, rozebrání a kamenická oprava schodiště, oprava kamenných krycích desek, zábradlí a mříží, případně výměna těchto prvků za kopie

Z hlediska památkové péče je realizace oprav a úprav navržených v uvedené projektové dokumentaci přípustná. Po celou dobu provádění stavebních prací bude třeba věnovat velkou pozornost ochraně historických konstrukcí, situovaných v prostoru vykopávek i v okolí staveniště, a dopravních tras. Čištění a konzervace archeologických terénů musí být prováděno odborně a předem projednáno s pracovníky Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (pracoviště pro výzkum Pražského hradu). Práce budou probíhat pod dohledem Odboru památkové péče KPR a případné změny oproti projektové dokumentaci budou vždy v dostatečném předstihu s památkovým dozorem projednány.