

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 14.02.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
238	Výměna návěstidla L3 v žst. Praha - Čakovice	51 465,76	0,00	10 807,81	62 273,57	49 118,91	2 346,85	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	40 264,25	0,00	8 455,49	48 719,74	40 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	7 017,24	0,00	1 473,62	8 490,86	7 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	4 184,27	0,00	878,70	5 062,97	1 837,42	2 346,85	0,00	0,00	0,00
Celkem		51465,76	0,00	10807,81	62273,57	49118,91	2346,85	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna návěstidla L3 v žst. Praha - Čakovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Praha – Čakovice, L3 v žkm 19,589

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 14. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST							0,00	40 264,25	40 264,25		0,000
1	R	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	1,000	1 237,35	0,00	1 237,35	1 237,35	0,00000	0,000
2	R	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	1,000	14 563,50	0,00	14 563,50	14 563,50	0,00000	0,000
3	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	1,000	11 497,50	0,00	11 497,50	11 497,50	0,00000	0,000
4	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	774,17	0,00	774,17	774,17	0,00000	0,000
5	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	595,68	0,00	595,68	595,68	0,00000	0,000
6	R	7590725070	Zatmelení skříňe návěstního transformátoru	kus	2,000	1 653,45	0,00	3 306,90	3 306,90	0,00000	0,000
7	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	8 289,15	0,00	8 289,15	8 289,15	0,00000	0,000
							<i>nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění</i>				
Celkem							0,00	40 264,25	40 264,25		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla L3 v žst. Praha - Čakovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha – Čakovice, L3 v žkm 19,589

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 14. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							344,27	6 672,97	7 017,24	0,001	
1	R	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	452,24	0,00	3 617,92	3 617,92	0,00000	0,000
2 pracovníci po 4 hod.											
2*4					8,000						
Součet					8,000						
2	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	3,000	573,78	0,00	1 721,34	1 721,34	0,00000	0,000
3	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	3,000	444,57	0,00	1 333,71	1 333,71	0,00000	0,000
4	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	3 668,25	293,46	0,00	293,46	0,01650	0,001
5	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,040	1 270,20	50,81	0,00	50,81	0,00423	0,000
Celkem							344,27	6 672,97	7 017,24	0,001	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Výměna návěstidla L3 v žst. Praha - Čakovice
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Praha – Čakovice, L3 v žkm 19,589

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 14. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OSTOstatní							0,00	1 837,42	1 837,42		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	476,33	0,00	952,66	952,66	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000	442,38	0,00	884,76	884,76	0,00000	0,000
VRNVedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 346,85	2 346,85		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	469,370	5,00	0,00	2 346,85	2 346,85	0,00000	0,000
Celkem							0,00	4 184,27	4 184,27		0,000