

Příloha č. 2

položkové rozpočty určující změnu ceny díla

Soupis dodatečných stavebních prací a dodávek - rekapitulační list

Název veřejné zakázky: **SU - Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava - dodatečné stavební práce II**
 zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

poř. číslo změnového listu	Název změnového listu (popis změny)	Cena bez DPH	výše DPH	Cena vč. DPH
30	Demontáže stávajících zavěšených podhledů	23 087,99	4 848,48	27 936,47
31	Doplnění elektroinstalace pro reproduktory v učebnách	37 601,20	7 896,25	45 497,46
32	Doplnění akustické izolace pod SDK příčky v 5. NP SO 01	10 825,80	2 273,42	13 099,22
33	Doplnění přístupového systému EKV	-45 942,96	-9 648,02	-55 590,98
34	Doplnění podlahových přechodových lišt	30 235,93	6 349,55	36 585,48
35	Kolize trubních rozvodů ÚT v místě výtahů objektu SO 01	29 719,55	6 241,11	35 960,66
36	Doplnění zámečnických konstrukcí v trafostanici objektu SO 01	31 000,99	6 510,21	37 511,20
37	Změny v umístění dveří v objektu SO 01	21 689,06	4 554,70	26 243,77
38	Změna v počtu a umístění přídržných magnetů systému EZS	-2 814,48	-591,04	-3 405,52
39	Doplnění chybějících zařizovacích předmětů	109 257,26	22 944,02	132 201,28
40	Doplnění optických rozvodů pro zachování provozu SO 01	51 695,87	10 856,13	62 552,00
41	Změna provedení klempířských konstrukcí SO 01	279 538,40	58 703,06	338 241,47
42	Změna formátu keramické dlažby	-362 782,43	-76 184,31	-438 966,74
43	Odpčet zrušených bezpečnostních IP kamer	-335 103,56	-70 371,75	-405 475,31
44	Změna velikosti otopných těles a způsobu uchycení potrubí ÚT	-24 117,42	-5 064,66	-29 182,08
45	Změny v dodávce audiovizuální techniky	30 822,27	6 472,68	37 294,94
46	Dispoziční změny v místnosti č. 209 a 210	-19 003,14	-3 990,66	-22 993,79
47	Odstranění nesoudržné omítky stropů v m. č. 209 a 210 v SO 01	11 347,65	2 383,01	13 730,66
48	Podružné měření spotřeby el. energie při provozu 1. etapy SO 01	3 705,00	778,05	4 483,05
49	Úprava silnoproud. rozvaděče 1R2.3 v 2. NP pro napojení 2. etapy	5 073,11	1 065,35	6 138,46
50	Stavební a dispoziční změny chodby č. 202	-66 087,00	-13 878,27	-79 965,27
51	Doplnění revizních sádrokartonových dvířek 1. etapy obj. SO 01	50 280,00	10 558,80	60 838,80
52	Napojení ovládání ER na ústřednu EPS (automat. vyhlášení požáru)	9 325,92	1 958,44	11 284,36
53	Doplnění madla a změna kotvení bočního schodiště P1 obj. SO 01	7 405,00	1 555,05	8 960,05
54	Doplnění tlumičů nárazu dveří	20 273,60	4 257,46	24 531,06
55	Napojení syst. EPS na vrátnici budovy Na Rybníčku 626/1, Opava	12 553,32	2 636,20	15 189,52
56	Automatická tlaková stanice vody	447 457,28	93 966,03	541 423,31
57	Odvětrání výtahové šachty V1	50 614,32	10 629,01	61 243,33
58	Odpčet nerealizovaných svítidel v místnosti č. 154 SO 01	-1 926,36	-404,54	-2 330,90
59	Odvětrání místnosti č. 154 s měřením plynu v objektu SO 01	6 922,34	1 453,69	8 376,04
60	Doplnění reproduktorů evakuačního rozhlasu v objektu SO 02	13 539,32	2 843,26	16 382,58
	CENA CELKEM	436 193,85	91 600,71	527 794,56

Soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s výkazem výměr - položkový rozpočet

Název veřejné zakázky: **SU - Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava - dodatečné stavební práce II**

poř. č.	č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
ZL 30 - Demontáže stávajících zavěšených podhledů						23 087,99
1	963 01-6111.R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce, 1x oplášť. 12,5 mm (rubic. podhled) <i>místnost č. 306</i> <i>místnost č. 307</i> <i>místnost č. 309</i> <i>místnost č. 311</i> <i>místnost č. 314</i> <i>místnost č. 408</i> <i>místnost č. 415</i>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2			19 759,43
2	762 84-1812.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou <i>místnost č. 314</i>	m2 m2			2 147,55
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP <i>215,95*0,01183</i> <i>51,5*0,02217</i>	t t			266,14
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží <i>26,69*3</i>	t t			44,36
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			212,55
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>26,69*14</i>	t			103,50
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			147,86
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>26,69*10</i>	t			110,89
9	979098191U00	Skládkovné suti netříděné s prvky nebezpečného odpadu	t			295,72
ZL 31 - Doplnění elektroinstalace pro reproduktory v učebnách						37 601,20
		KP 67/2 krabice přístrojová pro vícenásobné rámečky <i>počet místností: 24*2</i>	ks			
10		Dodávka materiálu	ks			244,80
11		Montáž	ks			2 853,60
		svorkovnice krabicová, bezšroubová, 273-104 3x1-2,5mm2 <i>počet místností: 24*2</i>	ks			
12		Dodávka materiálu	ks			71,04
13		Montáž	ks			903,84
		kabel CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně <i>počet místností: 24*6</i>	m			
14		Dodávka materiálu	m			1 051,20
15		Montáž	m			1 206,72
		Zásuvka nástěnná, modulární, jednonásobná, chráněná <i>počet místností: 24*1</i>	ks			
16		Dodávka materiálu	ks			1 249,20
17		Montáž	ks			1 266,72
		Jednoduchý rámeček <i>počet místností: 24*2</i>	ks			
18		Dodávka materiálu	ks			520,80
19		Montáž	ks			0,00
		Jednopolový vypínač, řazení 1 <i>počet místností: 24*1</i>	ks			
20		Dodávka materiálu	ks			1 552,56
21		Montáž	ks			1 088,88
		trubka ohebná - d20/750N <i>počet místností: 24*9</i>	m			
22		Dodávka materiálu	m			810,00
23		Montáž	m			3 041,28
		Zatahovací drát <i>počet místností: 24*10</i>	m			
24		Dodávka materiálu	m			790,56
25		Montáž	m			2 110,08
26		Stavební výpomoc - sekání zdrážek a zhotovení prostupů pro vedení, sekání kapes pro přístroje, nosné konstrukce a niky pro rozváděče <i>počet místností: 24*5</i>	hod hod			17 791,20
27		Přesun, separace, skladování, doprava a kvalifikovaná likvidace demontovaného materiálu stavebního odpadu a suti, vč. nebezpečných <i>počet místností: 24*0,02</i>	t t			1 048,72
ZL 32 - Doplnění akustické izolace pod SDK příčky v 5. NP SO 01						10 825,80
28	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2			280,80
29	283-76335	Izolace např. deska XPS Styrodur 5000 CS 1265 x 615 x 40 mm	m2			10 545,00
ZL 33 - Doplnění přístupového systému EKV						-45 942,96
Stavební objekt SO 01						
Komponenty EKV						

		Řidící centrála přístupu s linkou RS485, NET92 sériovým komunikačním protokolem, řídicí jednotka napojená na LAN (ethernet) budovy, kapacita 40000 kódů, historie průchodů min. 50000 záznamů		
30		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	40 210,56
31		<i>Montáž</i>	ks	6 031,58
		Rozvodná skříňka GEWIS vč. int. vybavení		
32		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	2 403,48
33		<i>Montáž</i>	ks	360,52
		914MAX Rf minitermínál bez krytí a antény		
34		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-450 008,34
35		<i>Montáž</i>	ks	-67 501,25
		Mifare RFID interface 0,4m příp. kab.		
36		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-142 536,92
37		<i>Montáž</i>	ks	-21 380,54
		Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)		
38		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-43 907,80
39		<i>Montáž</i>	ks	-6 586,17
		ID 1530H Snímač on-line / RS-485		
40		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	696 296,25
41		<i>Montáž</i>	ks	104 444,44
		El. magnet. zámek BeFo nízkoodběrový (reverzní)		
42		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	17 731,34
43		<i>Montáž</i>	ks	2 659,70
		Kování BeFo PROF1, vč. přípravy a instalace do dveří		
44		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	2 410,77
45		<i>Montáž</i>	ks	359,91
		Napáječ 220st/12Vss 8A - zálohovaný pulsní zdroj		
46		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-11 882,19
47		<i>Montáž</i>	ks	-1 782,33
		Napáječ 220st/12Vss 1,8A - zálohovaný pulsní zdroj 7Ah bat.		
48		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-15 735,95
49		<i>Montáž</i>	ks	-2 360,39
		Napáječ 220st/12Vss 3A - zálohovaný pulsní zdroj 7Ah baterie		
50		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-50 566,50
51		<i>Montáž</i>	ks	-7 584,98
		Napájecí zdroj 12V/5A pro čtečky		
52		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	74 188,80
53		<i>Montáž</i>	ks	11 128,32
		Napájecí zdroj 12/3A pro zámky		
54		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	37 880,40
55		<i>Montáž</i>	ks	5 682,06
		řidící elektronika pro vstup (BC + Rfid Mifare) + disp		
56		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-134 497,58
57		<i>Montáž</i>	ks	-20 174,61
		řidící elektronika pro odchod (Rfid Mifare) + disp		
58		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-134 497,58
59		<i>Montáž</i>	ks	-20 174,61
		nouzové únikové tlačítko		
60		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-1 737,70
61		<i>Montáž</i>	ks	-260,66
		Drobný montážní materiál		
62		<i>Dodávka materiálu</i>	kpl	-1 053,51
63		<i>Montáž</i>	kpl	-158,03
		Rozšíření přístupového SW o webové rozhraní do 130 snímačů		
64		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	75 353,52
65		<i>Montáž</i>	ks	11 303,02
ZL 34- Doplnění podlahových přechodových lišt				30 235,93
66	7670005	D+M Z5 přechodová lišta - linoleum / dlažba <i>kompletní dodávka dle popisu vč. povrchové úpravy</i>	m	7 985,68
67	7670007	D+M Z7 přechodová lišta - linoleum / koberec <i>kompletní dodávka dle popisu vč. povrchové úpravy</i>	m	797,50
68	7670009	D+M Zx9 přechodová lišta - dlažba / koberec <i>kompletní dodávka dle popisu vč. povrchové úpravy</i>	m	17 178,15
69	7670006	D+M Z6 přechodová lišta - dlažba / dřevo <i>kompletní dodávka dle popisu vč. povrchové úpravy</i>	m	1 499,30
70	7670006	D+M Z6 přechodová lišta - koberec / dřevo <i>kompletní dodávka dle popisu vč. povrchové úpravy</i>	m	1 914,00
71	7670008	D+M Z8 přechodová lišta - dlažba / betonová podlaha <i>kompletní dodávka dle popisu vč. povrchové úpravy</i>	m	861,30
ZL 35 - Kolize trubních rozvodů ÚT v místě výtahů objektu SO 01				29 719,55
<i>Izolace tepelné</i>				
72	71301	Tepelná izol potrubí D 65, tl.50 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folii	m	4 586,40
73	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	1 799,28
74	713411115U00	Izol tep ohybu pás bez úpr drát 1x	m2	202,26
75	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	9,88
<i>Rozvod potrubí</i>				
76	733121122R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2	m	16 406,80

77	733123921R00	Svařovaný spoj potrubí ocel, hladkého D 76 mm vč. kolen a zavěšení	kus	5 969,26
78	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	299,55
Armatury				
79	734-122sub28	Odvzdušňovací autom kohout se zpět ventilem	kus	446,12
ZL 36 - Doplnění zámečnických konstrukcí v trafostanici objektu SO 01				31 000,99
80		Dod+mont krytí kanálku 1a/Z	kg	12 044,05
		<i>kompletní dodávka dle popisu</i>		
		<i>pl 6/100 délka 5,6m</i>	kg	
		<i>pl 6/50 délka 2,75m</i>	kg	
		<i>U 100 délka 10,4m</i>	kg	
		<i>I 120 délky 2,2m</i>	kg	
		<i>I 50x50x4 délka 0,9m</i>	kg	
		<i>pl 6/600 délka 0,86m</i>	kg	
		<i>pl 6/20 délka 1,2m</i>	kg	
		<i>šrouby M6 4ks</i>	kg	
		<i>pl. 3-25/200 22ks</i>	kg	
81		D+M pletivo s uzamykatelnou brankou š. 800mm	ks	18 650,00
		<i>kompletní dodávka dle popisu vč. povrchové úpravy</i>		
82	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	306,94
ZL 37 - Změny v umístění dveří v objektu SO 01				21 689,06
83	766053	D+M dveře vni 1kř.800/1970mm, vč. zárubně bezp.vl.zámek, D55	ks	-4 373,84
		<i>kompletní dodávka dle popisu</i>		
84	766036	D+M dveře vni 1kř. 800/1970mm, vč. zárubně elektromagnet. zámek, D38	ks	-1 535,00
		<i>odpočet komponent a montáže, dveře jsou již vyrobeny</i>		
85	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-59,09
86	767007	D+M dveře vně zatepl. 1kř.kovové 800/1950mm, vč. zárubně bezp. vl. zámek (dveře v 5.NP)	ks	27 383,16
87	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	273,83
ZL 38 - Změna v počtu a umístění přídržných magnetů systému EZS v rámech oken a dveří				-2 814,48
Stavební objekt SO 02				
88		MG kontakt vnitřní, 4 drát. polarizovaný, přívodní kabel, ČSN EN 50131-1 stupeň 3	ks	-2 447,37
89		<i>Dodávka materiálu</i>	ks	-367,11
		<i>Montáž</i>	ks	
ZL 39 - Doplnění chybějících zařizovacích předmětů				109 257,26
Stavební objekt SO 01				
90	725860216R00	Kondenzač.sifonDN40 s mechan. zapach. uzavěr. (kuličkou) a čistící vložkou	kus	626,82
91	725869214R21	Montáž uzávěrek zápach.D 40 kondenzát	kus	125,93
92	725211623U00	Umyvadlo keramické s polosloupem 550 mm	soubor	3 116,20
93	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	216,40
94	725812215U00	Ventil stojan umyvadlo G 1/2	kus	1 770,52
95	725822611U01	Baterie umyv stoj páka-otvívá odpad	soubor	14 149,50
96	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1 287,65
97	725860213R00	Sifon umyvadlový , DN 30, 40	kus	277,32
98	72553910007	Keramické bílé umyvadlo s otvorem pro baterii obdeníkový tvar 600x450mm - dodávka	soubor	12 677,92
99	725212370R00	Umyvadlo pro tělesně postižené	soubor	-1 141,28
100	725860214RT1	Sifon umyvadlový pro umyvadla tělesně postižených čistící otvor, otáčivé rameno odtoku, DN 30, 40	kus	-495,98
101	725841320	Madlo k umyvadlu 600 mm nerez	soubor	-6 389,68
102	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5 062,97
103	55231081	Chromovaná zápachová uzávěrka umyvadlová DN40 dodávka + montáž	kus	1 551,44
104	725111251RT1	Nádrž splachovací pro zadržování do příčky ovlád.zepředu pro zadržování včetně splachovacího tlačítka dvoupolohového dodávka + montáž	soubor	54 652,28
105	725112011R00	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu	soubor	976,31
106	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	7 824,59
107	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubor	6 658,56
108	64240053a	Misa keramická klozetová závěsná bílá hlub. splach. - dodávka	kus	16 380,00
109	64238817	Klozet keramický závěsný s délkou 70 cm pro těl. postižené	kus	20 371,05
110	725841321	Madlo ke klozetu uzavřené sklopné matná nerez	soubor	7 488,80
111	725841322	Madlo ke klozetu uzavřené pevné matná nerez	soubor	4 736,75
112	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	364,62
Stavební objekt SO 02				43 031,43
113	725841319	Závěsný keramický bílý bidet - dodávka	soubor	-16 639,77
114	725821326U00	Baterie dřez stoj páka otáč. ú dl265	soubor	-6 791,76
115	725860202R00	Sifon dřezový DN 40, 50, 6/4"	kus	-831,96

116	725122232R00	Pisoár z bílé keramiky s automatickým splachovacím zařízením, využívající pro bezdotykové ovládní teplotní spínač, který reaguje na změnu teploty v sifonu při použití pisoáru. Ke spláchnutí - 1l vody, ppo 24 hod automaticky spláchně. Spínač nereaguje na procházející osoby. Vzhledem k uložení všech ovládacích prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým úmyslným poškozením (keramický pisoár, teplotní spínač, elektronika, elektromagnetický ventil, rohový ventil s filtrem, samonasávací sifon, připojovací hadice, instal šrouby) včetně náhradního zdroje.	soubor	12 266,40
117	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	920,54
118	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50	kus	-2 947,29
119	725860216R00			
120	725869204R22	Kondenzač sifonDN40 s mechan. zapach. uzavěr. (kuličkou) a čistící vložkou	kus	-626,82
121	725139102R00	Montáž uzávěrek zápach.pisoár D 50	kus	154,32
122	725860215R00	Montáž závěsného systému pro pisoáry dodávka+montáž	soubor	832,32
123	725869214R21	Kondenzač.podomítkový sifonDN32 s mechan.zapach. uzavěr (kuličkou) a čistící vložkou ,plastový kry	kus	-1 253,64
124	725869101R21	Montáž uzávěrek zápach. D 40 kondenzát	kus	-125,93
125	725841311U00	Montáž uzávěrek zápach. D 32 kondenzát	kus	-147,16
126	725849200R00	Baterie sprcha stěna páka prostá	soubor	-2 596,84
127	725219401R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	-476,08
128	725822611U01	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	-1 380,81
129	725829301R00	Baterie umyv stoj páka-otvir odpadu	soubor	-15 281,46
130	725869101R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-5 348,70
131	725821312U00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 40	kus	-73,58
132	725829201R00	Baterie dřez stěna páka kul ú dl300- pro výlevku dodávka+montáž	soubor	-1 952,62
133	725119401R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	-211,40
134	998725203R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	-416,16
		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	-103,03
ZL 40 - Doplnění optických rozvodů pro zachování provozu části SO 01 během realizace 1. etapy výstavby				51 695,87

MMS0/125 4VL z místnosti č. 329 do místnosti č. 121

135	Kabel optický kabel KELine univerzální U-DQ(ZN)BH 4G50 2-vláknový 50/125 OM2 LSOH	m	4 456,80
136	Dodávka materiálu	m	668,52
	Montáž		
137	Optický panel 24 SC SM/MM + vybavení do vany		
138	Dodávka materiálu	ks	2 102,52
	Montáž	ks	315,38
139	Pigtail KELine SC 50/125 OM2 2m		
140	Dodávka materiálu	ks	1 331,80
141	Montáž	ks	199,77
	Měření optiky (dle počtu svárů)	ks	440,00

SM 9/125 24VL z místnosti č. 155 do místnosti č. 121

142	Kabel optický kabel MONTÁŽ stávajícího kabelu 36 vláknový (v majetku investora)	m	668,52
	Pouze montáž		
143	Optický panel 24 SC SM/MM + vybavení do vany		
144	Dodávka materiálu	ks	4 205,04
	Montáž	ks	630,76
145	Pigtail KELine SC 9/125 OS2 2m		
146	Dodávka materiálu	ks	11 986,20
147	Montáž	ks	1 797,92
	Měření optiky (dle počtu svárů)	ks	3 960,00

SM 9/125 24VL z místnosti č. 155 do místnosti č. 121 - Opavanel

148	Kabel optický kabel KELine univerzální U-DQ(ZN)BH 24E9 24-vláknový 9/125 OS2 LSOH	m	4 456,80
149	Dodávka materiálu	m	668,52
	Montáž		
150	Optický panel 24 SC SM/MM + vybavení do vany		
151	Dodávka materiálu	ks	2 102,52
	Montáž	ks	315,38
152	Pigtail KELine SC 9/125 OS2 2m		
153	Dodávka materiálu	ks	7 990,80
154	Montáž	ks	1 198,62
	Měření optiky (dle počtu svárů)	ks	2 200,00

ZL 41 - Změna provedení klempířských konstrukcí SO 01 **279 538,40**

155	76419	D+M oplechování římsy 1050mm 29K	m	-14 659,64
		<i>kompletní dodávka dle popisu vč. podkladu</i>		
156	76421	D+M závětrná lišta 600mm 31K	m	-6 536,19
		<i>kompletní dodávka dle popisu vč. podkladu</i>		
157	76422	D+M lemování 330mm 32K	m	-5 515,66
		<i>kompletní dodávka dle popisu vč. podkladu</i>		
158	76423	D+M nadřímsový žlab 33K	m	-6 329,78
		<i>kompletní dodávka dle popisu vč. podkladu</i>		
160	764521280.R00	D+M oplechování římsy z Cu 610 mm 29K (řez 2-2)	m	4 923,00
161	764521260.RT2	D+M oplechování římsy z Cu 450 mm 29K (řez 1-1)	m	9 713,83
162	764291230.R00	D+M oplechování římsy z Cu 400mm 31K	m	8 094,00
163	764252205.R00	D+M závětrná lišta z Cu 400mm 31K	m	11 214,80
164	764510230.R00	D+M nadřímsový žlab (Cu plech, podokap, půlkruh. rš. 400mm)	m	6 237,60
165	76422	D+M okapnice z Cu 200mm (řez 1-1 a řez 2-2)	m	5 515,66
166	764295261.R00	D+M lemování z Cu 32K 80mm	m	7 377,60
		D+M střešní dilatace 670mm (řez 4-4)	m	

167	76426	D+M oplechování prostupů z TiZn 36K	ks	4 656,06
169	764 51-0010.RAB	Oplechování parapetů z Cu plechu rš. 330mm <i>1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K</i>	m	-223 148,80
170	76401	D+M oplechování parapetu 330mm <i>1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K - nový TiZn</i>	m	-27 625,96
171	76401	D+M oplechování parapetu r.š. 440-480mm <i>1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K - nový TiZn</i>	m	38 508,91
172	764 51-0010.RAB	Oplechování parapetů z Cu plechu rš. 440mm až 460mm <i>1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K</i>	m	311 055,98
173	764 29-6230.R00	Dilatační /Krycí lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm	bm	70 948,50
174	764 29-6230.R00	Dilatační /Krycí lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm	bm	70 948,50
175		Lemování / oplechování detailu napojení vikýř/okno	kpl	14 160,00

ZL 42 - Změna formátu keramické dlažby **-362 782,43**

Stavební objekt SO 01

176	7710003	Změna ker. dlažby protiskluz. z formátu 600/600 na formát 300/300 <i>dlažba 600/600 protiskluzová dlažba 300/300 protiskluzová</i>	m2	-320 042,97
177	7710004	Změna ker. dlažby protiskluz. z formátu 100/100 na formát 200/200 <i>dlažba 100/100 protiskluzová dlažba 200/200 protiskluzová</i>	m2	-21 073,80
178	771574130U00 771574133U00 771574131U00	Mtž keram režná skluz flex lep při současné změně formátu <i>Mtž keram režná skluz flex lep 100/100 Mtž keram režná skluz flex lep 600/600 300/300 200/200</i>	m2 m2 m2	-14 252,32

Stavební objekt SO 02

179	7710004	Změna ker. dlažby protiskluz. z formátu 100/100 na formát 200/200 <i>dlažba 100/100 protiskluzová dlažba 200/200 protiskluzová</i>	m2	-7 413,34
180	771574130U00 771574133U00 771574131U00	Mtž keram režná skluz flex lep při současné změně formátu <i>Mtž keram režná skluz flex lep 100/100 Mtž keram režná skluz flex lep 600/600 300/300 200/200</i>	m2 m2 m2	0,00

ZL 43 - Odpočet zrušených bezpečnostních IP kamer **-335 103,56**

Stavební objekt SO 01

Sestava, IP den/noc kamery, napájení PoE, vf. objektivu 3-8 mm, Vlastnosti kamery: rozlišení 800x600 při 30 fps, MJPEG i H264, podpora obousměrného audia, zabudovaná detekce pohybu v obrazu, slot pro paměťovou kartu. Teplotní odolnost sestavy -30 až 50°C.

181		Dodávka materiálu	ks	-165 565,00
182		Montáž	ks	-24 834,75

Stavební objekt SO 02

Sestava, IP den/noc kamery, napájení PoE, vf. objektivu 3-8 mm, Vlastnosti kamery: rozlišení 800x600 při 30 fps, MJPEG i H264, podpora obousměrného audia, zabudovaná detekce pohybu v obrazu, slot pro paměťovou kartu. Teplotní odolnost sestavy -30 až 50°C.

183		Dodávka materiálu	ks	-125 829,40
184		Montáž	ks	-18 874,41

ZL 44 - Změna velikosti otopných těles a způsobu uchycení potrubí ÚT **-24 117,42**

185	<i>sub.08</i>	Změna uchycení potrubí ÚT na stěnu <i>Soklová lišta pro uložení potrubí vč. montáže Plastové objímky pro uložení potrubí vč. montáže</i>	m	-22 873,11
186	735152256U00 735152255U00	Změna velikosti otopného tělesa Ventil Kompakt11 <i>původní velikost v/l 500/900 nová velikost v/l 500/800</i>	ks	-75,74
187	735152457U00 735152456U00	Změna velikosti otopného tělesa Ventil Kompakt21 <i>původní velikost v/l 500/1000 nová velikost v/l 500/900</i>	ks	-827,73
188	735152578U00 735152556U00	Změna velikosti otopného tělesa Ventil Kompakt22 <i>původní velikost v/l 600/1100 nová velikost v/l 500/900</i>	ks	-340,84

ZL 45 - Změny v dodávce audiovizuální techniky **30 822,27**

AULY

-23 597,19

189	Statické projekční plátno	Statické nástěnné projekční plátno, formát obrazu 16:10, rozměr plátna 6300x1970 mm, černý rámeček, rozměr čistého obrazu Povrch Matte white	ks	-34 560,00
190	Statické projekční plátno	Doplnění kovového zpevňujícího rámu v černé barvě pro vypnutí plátna <i>Statické nástěnné projekční plátno, formát obrazu 16:10, rozměr plátna 6300x1970 mm, černý rámeček, rozměr čistého obrazu. Povrch Matte white. Statické nástěnné projekční plátno, formát obrazu 16:10, rozměr plátna 6300x1970 mm, ČERNÝ KOVOVÝ RÁM ZPEVŇUJÍCÍ VYPNUTÍ PLÁTNĚ, rozměr čistého obrazu. Povrch Matte white</i>	ks	8 154,00
191	Vizualizér	Změna řešení vizualizéru	ks	-96 203,16

Digitální vizualizér s vysokým rozlišením, nativní rozlišení 5xGA (1280 x 1024) při 30fps bez prodávky, kompatibilní s SD kartami o USB paměti, digitální rotace obrazu, rozdělení obrazu, funkce Mask, vestavěný náhledový monitor, objektiv: F=2.5 (Wide) - 3.12 (Tele), f=3.1 - 24.6mm, zoom: 48x Zoom (optický 6x / digitální 8x), zaostření: Auto focus / Manualni pick-up zařízení: 1/3" Progresivní CMOS obrazový senzor, počet pixelů: 1.39Mpx, frame rate: 30 fps

Ohebné rameno, jasný obraz s rozlišením HD 720p na výstupu, (1280x720), rychlost snímání 24 snímků/s, 44 oblast snímání resp. 400x300 mm, laserový zaměřovač pro snazší zaměření sledovaného, vest. pamět 80 obrázků, LED modul, české menu a SW3, 2 megapixelový senzor (CMOS (1/2.5")), 80násobný zoom (10x OpticalZoom + 8x digitální zoom), Auto Focus a Auto Image pro ostrý obraz na jedno stisknutí tlačítka

192	Smartpodium	Úhlopříčka: 24" (61 cm), poměr stran: nativní 16:9 (podpora 4:3, 16:10), rozlišení: 1080p (1920 x 1080), rozhraní: Video IN - DVI-I, Video OUT - DVI-I, USB B - USB 2.0 pro komunikaci s PC, USB A (x3) - pro připojení USB zařízení. Rozměry: 59.3 x 40.1 x 7.6 cm, hmotnost: 7.3 kg, napájení: 12V DC, 5A, 60 WSMART. Podium je interaktivní dotykový panel, který vám podobně jako SMART Board umožní dynamickou komunikaci se studenty. Na LCD obrazovce SMART Podia můžete ovládat jednotlivé počítačové aplikace, tak jak jste zvyklí při ovládání myši. Navíc ale můžete perem vpisovat poznámky přímo do promítané přednášky, zdůrazňovat vybraná místa v prezentaci nebo rychle načrtnout jednoduché schéma či graf (a samozřejmě pak vše uložit do PC)	ks	114 240,00
193	Připojné místo	Změna původního připojného místa ve stole lektora <i>Původní připojné místo (1xVGA, 1x HDMI, 2xRJ45, 2x230V, 1xAudio)</i> <i>Nové připojné místo pevné s víkem (1x HDMI, 2xRJ45, 2x230V, 1xAudio) na horní straně desky stolu</i>	ks	0,00
194	Připojné místo	Připojné místo na spodní straně stolu lektora - pevné bez víka (1x HDMI, 2xRJ45, 3x230V, 1xAudio)	ks	14 730,00
195	Mikrofon	Dynamický mikrofon pro zpěv D série superkardioidní charakteristika proměnlivá síla membrány zesílená krycí mřížka vypínač	ks	5 302,00
196	Video-konference	Změna rozsahu Premier servis pro stávající videokonferenční zařízení Polycorn řady HDX 7000 v majetku zadavatele	set	-62 386,03
		<i>Původně požadovaný Premier servis 5 let - pro stávající videokonferenční zařízení Polycorn řady HDX 7000 v majetku zadavatele</i> <i>Nově požadovaný Premier servis 2 roky - pro řadu HDX 7000</i>		
197	Video-konference	Premier servis 2 roky pro stávající videokonferenční zařízení Polycorn řady HDX 7000 v majetku zadavatele	set	48 000,00
198	Programování	Změna rozsahu programování řídicího systému dle přání zákazníka+pracování grafiky dotykových panelů dle požadavků investora <i>Původní rozsah</i> <i>Nový rozsah</i>	ks	-20 874,00
		JAZYKOVÁ UČEBNA A KNIHOVNA		-33 910,49
		JAZYKOVÁ UČEBNA - MÍST. Č. 449		12 089,51
199	Připojné místo	Změna původního připojného místa ve stole katedry <i>Původní připojné místo (1xVGA, 1x HDMI, 2xRJ45, 2x230V, 1xAudio)</i> <i>Nové připojné místo (1xHDMI, 2x RJ45 3x 230V, 1x Audio)</i>	ks	5 736,57
200	Připojné místo	Elektrické, otočné připojné místo. Připojení: 2 x 230V, 2 x RJ45, audio (jack 3,5mm), 1 x USB typ A, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1x VIDEO VČETNĚ INSTALAČNÍHO SETU	ks	11 350,00
201	Kabeláž	kabel HDMI videokabel HDMI certifikace 1.4, délka 2,0 m	ks	845,25
202	Kabeláž	Reprokabeláž 2 x 1,5 mm -20m	set	575,00
203	Reproduktory k interakt. tabuli	Změna v dodávce reproduktorů <i>Aktivní reproduktory určené k ozvučení interaktivní tabule, barva bílá</i> <i>2 pásmo, basreflex, basové teplo 12cm, výškové kalotové teplo 3cm, výkon 40/110W, frekvenční rozsah 55 Hz - 28kHz, impedance 6 Ohm, tlivost 85dB, 3.9kg, barva bílá, včetně atypických držáků na zeď</i>	ks	992,00
204	Hlasovací systém	Změna v dodávce hlasovacího systému <i>Hlasovací systém až pro 40 účastníků včetně instalačního software plná integrace do aplikace MS powerPoint, 4řádkový podsvícený LCD displej, mapování a registrace ID uživatele, rozměry: 116x52x17 mm, Doplnění stávajícího hlasovacího systému Smart-respond v majetku zadavatele o 8 hlasovacích stanic</i>	ks	-7 509,31
205	Kabeláž	USB A konektor - USB A zdička, 2m	ks	100,00
		KNIHOVNA - MÍST. Č. 254		-46 000,00
206	Video-konference	Změna rozsahu Premier servis pro stávající videokonferenční zařízení Polycorn řady HDX 6000 v majetku zadavatele	set	-46 000,00
		<i>Původně požadovaný Premier servis 5 let - pro stávající videokonferenční zařízení Polycorn řady HDX 6000 v majetku zadavatele</i> <i>Nově požadovaný Premier servis 2 roky - pro stávající videokonferenční zařízení Polycorn řady HDX 6000 v majetku zadavatele</i>		

KATEDRY A ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 436

88 329,95

KATEDRY

20 013,95

207	Přípojné místo	Změna původního přípojného místa ve stole lektora <i>Původní přípojné místo (1xVGA, 1x HDMI, 2xRJ45, 2x230V, 1xAudio) Nové přípojné místo pevné s vikem (1x HDMI, 2xRJ45, 2x230V, 1xAudio) na horní straně desky stolu Nové přípojné místo na spodní straně stolu lektora - pevné bez vika (1x HDMI, 2xRJ45, 3x230V, 1xAudio)</i>	ks	42 924,00
208	Kabeláž	Datová kabeláž kabel UTP cat.5e, 15m	ks	-1 428,00
209	Kabeláž	Kabel HDMI videokabel HDMI certifikace 1.4, délka 2,0 m	ks	5 916,75
210	Kabeláž	USB A konektor - USB A zdička, 2m	ks	2 700,00
211	Kabeláž	Datová kabeláž kabel UTP cat.5e, 40 m - změna ceny <i>původní cena nová cena</i>	set	-2 098,80
212	Instal. materiál	Drobný instalační materiál/konektory,kotvící materiál,šrouby,atd../	set	-28 000,00
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 436				68 316,00
213	Přípojné místo	Změna původního přípojného místa ve stole lektora <i>Původní přípojné místo (1xVGA, 1x HDMI, 2xRJ45, 2x230V, 1xAudio) Nové přípojné místo pevné s vikem (1x HDMI, 2xRJ45, 2x230V, 1xAudio) na horní straně desky stolu Přípojné místo na spodní straně stolu lektora - pevné bez vika (1x HDMI, 2xRJ45, 3x230V, 1xAudio)</i>	ks	676,00
214	Přípojné místo	Přípojné místo na horní straně stolu lektora - pevné s vikem (1x HDMI, 2xRJ45, 2x230V, 1xAudio)	ks	49 910,00
215	Přípojné místo	Přípojné místo na spodní straně stolu lektora - pevné bez vika (1x HDMI, 2xRJ45, 3x230V, 1xAudio)	ks	14 730,00
217	Kabeláž	Kabely pro připojení externí sady mikrofonů k SoundStation IP 7000	ks	3 000,00
ZL 46 - Dispoziční změny v místnosti č. 209 a 210				-19 003,14
218	3004	SDK příčka tl.150mm oboustr. opl.	m2	-2 223,88
219	76220	Dod+mont zvýšené podlahy z fošen v. 155mm (P29) vč. impregnace, spojovacích prostředků	m2	-2 602,55
220	766036	D+M dveře vni 1kr dř 800/1970mm, vč. zárubně elektromagnet. zámeček, D38 <i>kompletní dodávka dle popisu</i>	ks	-6 674,79
221	776525111U00	Spojování podlah svařování za tepla	m	108,37
222	77601	Montáž PVC vč. přípravy podkladu	m2	2 312,54
223	77602	Dod PVC heterogenní vinyl tl. 2,6-3,4mm s úpravou PUR	m2	8 818,91
224	77603	Dod+mont soklík - plastový profil s vložením PVC	m	1 919,82
225	77608	Montáž zatěžového koberce vč.přípravy podkladu čtverce	m2	-2 929,39
226	77609	Dod zatěžového koberce - čverce 670g/m2	m2	-16 620,62
227	77610	Dod+mont koberecového soklíku s lištou	m	-1 111,54
ZL 47 - Odstranění nesoudržné omítky stropů v m. č. 209 a 210 v objektu SO 01				11 347,65
228	978 10-0020.RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápen.rákos.100 %	m2	10 506,09
229	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	205,48
230	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,06
231	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	142,94
232	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	107,21
233	979098191U00	Skládkovné suti netříděné s prvky nebezpečného odpadu	t	285,88
ZL 48 - Podružné měření spotřeby el. energie při provozu 1. etapy SO 01				3 705,00
234	210160682.R00	Montáž elektroměru - třífázový	ks	105,00
235	38982120	Elektroměr 3 fázový - zapůjčení na dobu 8 měsíců	ks	3 600,00
ZL 49 - Úprava silnoproudého rozvaděče 1R2.3 v 2. NP pro napojení 2.etapy				5 073,11
236		Revizní technik	hod	273,11
237	357-12101	Demontáž + Úprava skříňe rozvaděčové včetně naplně a přesun do jiného rozvaděče	kus	4 800,00
ZL 50 - Stavební a dispoziční změny chodby č. 202				-66 087,00
238	76706	Dod+mont ocel. zábradlí 6Z <i>kompletní dodávka dle popisu</i>	ks	-37 849,76
239		Dod+mont skleněného zábradlí na zvýšenou část podlahy 4741 tvar + 500x1000mm (sklo bezpečnostní vrstvené, kalené číre VSG ESG Planiclear 8.8.2, hrana broušená, sklo uchyceno v dolní části v průběžném ocelovém profilu) <i>kompletní dodávka dle popisu</i>	ks	46 196,42
240		Nerezové madlo na skleněném zábradlí ke schodišti	bm	4 449,45
241	77501	Dod+mont masiv. dřevěná podlaha lepená vč.lišt	m2	-76 918,06
242	777551112U00	Podlahy stěrkové samoniv.lité 5 mm	m2	-2 337,58
243	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm <i>pod zvýšené podlahy</i>	m2	-4 112,62
244	411354247U00	Bednění strop plech pozink 60/0,8mm <i>podlahy</i>	m2	-11 103,09
245	631311133U00	Mazanina -24cm C12/15 <i>zvýš bet podlahy</i>	m3	-6 404,03
246	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	-218,00
247	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari <i>zvýšené podlahy</i>	t	-920,18

248	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)	m3	44,11
249	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	19,62
250	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	73,09
251	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	20,16
252	612321141U00	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru vč.všech lišt a rohovníků	m2	372,46
253	612321191U00	Přip VC omítka vni stěna ZKD 5 ru	m2	80,53
254	78402	Malby vč.penetrace otěrvozdrnné	m2	75,42
255	7710002	Dod dlažba 600/600 protiskluzová	m2	6 715,31
256	771574131U00	Mtž keram režná skluz flex lep 600/600 300/300 200/200	m2	6 330,52
257	7710001	Dod originál soklik s upravenou hranou	m	1 457,06
258	771474113U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -120	m	1 387,68
259	766043	D+M dveře vni 1kř dř. 800/1970mm, vč. zárubně bezp. vl. zámek, D46 - nové dveře do místnosti pod schodiště	ks	6 875,17
		<i>kompletní dodávka dle popisu</i>		
260	342248113U00	Příčka 14 keramic P+D P10 MVC	m2	-559,48
261	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	107,01
262	317168112R00	Překlad keram plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	131,78
ZL 51 - Doplnění revizních sádrokartonových dvířek 1. etapy objektu SO 01				50 280,00
263	342 26-3514.RT2	Dod+mont revizní dvířka GKF 25 šachtová, 400x400 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	ks	31 380,00
264	342 26-3513.RT2	Dod+mont revizní dvířka GKF 25 šachtová, 300x300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	ks	18 900,00
ZL 52 - Napojení ovládání evakuačního rozhlasu na ústřednu EPS (automatické vyhlášení požáru)				9 325,92
265		Spínací modul pro ústřednu	ks	3 285,55
266		Ohnidolný kabel kruhové linky, s funkční schopností, stíněný 2x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min	bm	390,37
267	220 71-1601.R00	Programování ústředny ER	hod	1 525,00
268	220 71-1601.R00	Programování ústředny EPS	hod	1 525,00
269	220 71-1605.R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu (úprava revize a protokolu funkční zkoušky vč. provedení nové zkoušky)	hod	1 460,00
270		Úprava a dotisk projektu	kpl	1 140,00
ZL 53 - Doplnění madla a změna kotvení bočního schodiště P1 v obj. SO 01				7 405,00
271		Doplnění atypického zábradlí schodišťového madla vč. laku	bm	1 935,00
272		Doplnění atypických kovářských úchytů	ks	2 950,00
273	220 71-1601.R00	Remontáž stávajícího madla	bm	750,00
274	220 71-1601.R00	Doplnění atypických kovářských úchytů	ks	1 770,00
ZL 54 - Doplnění tlumičů nárazu dveří				20 273,60
275		Dod+mont tlumič nárazu plastový (bílý)	ks	20 273,60
ZL 55 - Napojení systému EPS na vrátnici budovy Na Rybníčku 626/1, Opava				12 553,32
		GSM brána - modul včetně interního vysílače/přijímače pouze posílání SMS (6x aktivací vstup pro odeslání)		
276		Dodávka materiálu	ks	7 125,00
277		Montáž	ks	1 068,75
		Zálohovatelný stabilizovaný zdroj 1,5A		
278		Dodávka materiálu	ks	975,00
279		Montáž	ks	146,25
		Transformátor 220 / 16,5 V ~		
280		Dodávka materiálu	ks	624,00
281		Montáž	ks	93,60
		AKU 7,2 Ah		
282		Dodávka materiálu	ks	738,00
283		Montáž	ks	110,70
		Bezhalogenový a ohnidolný kabel kruhové linky		
284		Dodávka materiálu	m	149,76
285		Montáž	m	22,46
286		Pronájem SIM včetně služeb spojených s využíváním GSM - zajistí investor / provozovatel	ks	0,00
		Nespecifikovaný a drobný montážní materiál		
287		Dodávka materiálu	kpl	652,00
288		Montáž	kpl	97,80
289		Konfigurace, uvedení do provozu	kpl	750,00
ZL 56 - Automatická tlaková stanice vody				447 457,28
1 Zemní práce				2 185,20
290	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1 471,73
291	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	267,82
292	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	193,15
293	111	Poplatek za skládku	t	252,50
27 Základy				4 724,07
294	272101	Přehutnění stávajícího zásypu mezi základy	m2	33,86
295	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37)	m3	1 573,10
296	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1 334,77
297	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	381,35
298	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 S05	t	1 062,51
299	635111215U00	Násyp,zásyp štěrkopískem	m3	338,48

3	Svislé a kompletní konstrukce		11 977,75
300	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus 683,37
301	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3 5 166,25
302	311238143R00	Zdivo keramic 24 P 10 tl. 24 cm	m2 6 128,13
4	Vodorovné konstrukce		6 102,26
303	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3 698,70
304	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2 705,70
305	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2 161,30
306	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t 4 250,03
307	4172381	Dod+mont tep. izolace věnce tl.80mm	m2 286,53
6	Úpravy povrchu, podlahy		16 378,45
308	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2 5 522,82
309	612321141U00	VC omitka štuková 2vr vni stěna ru, vč. všech lišt a rohovníků	m2 5 237,71
310	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>strap vyklenku</i>	m2 227,34
311	622 47-1317.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2 1 374,98
312	631311124U00	Mazanina -12cm C16/20	m3 2 314,68
313	631319012U00	Přípl. mazanina -12 přehlazení	m3 209,29
314	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3 75,60
315	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t 1 416,03
9	Ostatní konstrukce, bourání		3 605,73
316	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2 107,25
317	94001	Dod+mont SDK podhled impregnovaný	m2 1 938,29
318	940012	Dod+mont Tep. izolace tl. 140mm minerální vlna	m2 362,25
319	9400123	Dod+mont parozábrana	m2 254,68
320	94002	Dod+mont opláštění svodu SDK impregnovaný	m2 818,39
321	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2 124,88
96	Bourání konstrukcí		635,87
322	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m 635,87
99	Staveništní přesun hmot		899,02
323	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t 899,02
711	Izolace proti vodě		3 445,79
324	711111002R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena	m2 43,77
325	711112002R00	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena	m2 16,75
326	711144559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2 750,27
327	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2 167,50
328	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2 12,72
329	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2 223,55
330	71101	Dod asf.lak penetrační	kg 93,46
331	71102	Dod SDS modifikovaný asf.pás tl.4mm	m2 2 070,21
332	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	% 67,56
72	Zdravotechnika		268 888,90
333	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m 48,40
334	631545220	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 133/25 mm	m 404,48
335	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t 4,05
336	7211733151	Potrubí kanalizační plastové svislé systém KG DN 110	m 396,00
337	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m 1 296,00
338	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125 <i>Potrubí včetně tvarovek a čistícího kusu</i>	m 1 664,64
339	7212114222	Vpust podlahová s vodorov. odtokem DN110 mřížka nerez 115x115	kus 745,76
340	721211499	Izolační souprava pro vpust	kus 225,06
341	7212901111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m 31,47
342	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m 75,60
343	72129012311	Dodávka materiálu pro zkoušku těsnosti kanalizace kouřem	m 370,00
344	721170965.R00	Propojení dešťové kanalizace se stávající ležatou kanalizací	kus 274,00
345	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t 3,81
346	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m 1 365,98
347	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m 7 052,80
348	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus 384,50
349	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus 1 316,00
350	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus 52,90
351	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus 1 641,34
352	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m 436,86
353	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m 368,59
354	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t 59,06
355	724211000-R	ATS - montáž na místě, dopojení, doprava, odzkoušení a uvedení do provozu	kus 4 131,70
356	426610 001	Automatická tlaková stanice pro požární účely: vstup. tlak 0,3 MPa, požadovaný výstup. tlak 0,5 Mpa, Q=2,5+2,5 l.s-1- 100% záloha čerpadel. Součástí ATS rozvaděč a UPS s dobou chodu ATS 30 min.	soub. 171 592,90
357	7242110011	ATS - UPS <i>Certifikace sestavy s ohledem na PŘB</i>	kus 72 697,00
358	7242110012	ATS - krytí rozvaděče IP 54/IP 20	kus 2 250,00

73	Ústřední topení			9 681,75
359	971038241	Vybourání prostupu cihla dutá	kus	35,04
360	sub 01	Teplná izol. potrubí D 15, tl. 13 mm návleková lambda 0,04 W/mK	m	229,80
361	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,80
362	sub 01	Dodávka a montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	5 113,80
363	R01	Spoj potrubí měď DN15 napojení na stávající rozvod	kus	130,24
364	R02	Soklová lišta pro uložení potrubí, vč. montáže	m	536,85
365	31945502	Koleno 90° d 15 mm měď	kus	258,04
366	31945512	T-tvarovka d 15 mm měď	kus	207,64
367	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	175,21
368	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	168,13
369	734265424	Šroubení radiátorové uzavírací a regulační, DN 15 s vypouštěním pro tělesa s vest. ventilem	kus	168,13
370	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,53
371	735157641	Otopná těl.panel.VK 22 500/ 500	kus	1 839,43
372	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	12,51
373	733291101	Zkouška těsnosti potrubí Cu do D35	m	264,60
374	R03	Vyregulování ventilů větvě	soubor	540,00
767	Konstrukce zámečnické			19 942,62
375	76719	Dod+mont 19Z instalační dvířka k čističi tvarovce	ks	689,79
376	76720	Dod+mont 20Z větrací žaluzie 400x415 EW90	ks	6 405,38
377	7675501	Dod+mont dveře D63 1000/1970 vč. zárubně EW 30DP3-C vč. povrchové úpravy	ks	12 650,00
378	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	197,45
771	Podlahy z dlaždic a obklady			3 357,38
379	771474113U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -120	m	783,58
380	771574131U00	Mtž keram režná skluz flex lep, 600/600 300/300 200/200	m2	1 750,41
381	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	49,99
382	771579197U00	Přípl podlaha keram lepidlo 2složky	m2	25,00
383	7710003	Dod dlažba 300/300 protiskluzová	m2	715,16
384	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	33,24
784	Malby			1 283,27
385	78401	Malby SDK vč.penetrace	m2	168,87
386	78402	Malby vč. penetrace vícebarev., otěruvzdor., v sociálních omyvatelné	m2	1 114,40
M98A	Ostatní dodávky - řemesla - elektroinstalace silnaproud			94 349,22
387		Doplnění hlavního rozvaděče 1HR dle výkresu revize 05/2015 Přehledové schéma viz výkres, náplň pro obvody podle výkresů, úpravy pro doplnění přístrojů, včetně přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a listů, nápisu na rozvaděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce	kpl	9 890,00
388		HZS - revize rozvaděče 1HR	hod	3 823,54
389		Trubka PVC pod omítku, typ 1423	m	1 037,30
390		TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá	m	465,80
391		Trubka PVC pod omítku, typ 1432	m	311,19
392	210010044.RT1	Trubka KOPEX pevně, typ 3329, nátěr bílý	m	522,54
393	210010035.RT1	Trubka KOPEX pevně, typ 3336, nátěr bílý	m	1 268,20
394		Trubka ocelová pevně, typ 6029, nátěr bílý	m	1 007,60
395	210010235.R00	Trubka ocelová do podlahy včetně kolena, D 100	m	459,00
396	210010245.R00	Trubka pevnostní pro prostupy pod základy včetně kolena, D 100	m	808,00
397		Krabice odbočná se svorkovnicí typ KR 125	ks	418,74
398				
399		Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, s požární odolností	ks	114,74
400		Všeobecná nosná konstrukce, upevnění listů a svítidel, elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění vypínačů včetně konstrukce pro osazení svítidel do protihlukového stropu	kg	0,00
401		Nosná ocelová konstrukce, do 5 kg, včetně bílého nátěru	ks	441,42
402	220301022.R00	Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, včetně bílého nátěru	ks	178,86
403		Lišta vkladací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/40 mm, těsně ukončení na instalačním přístroji	m	1 362,00
404		Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s vikem, neperforovaný, nátěr bílý, RAL9010, vč. ocelového závěsu požárně odolného do 4 m délky a upevnění na stropě nebo na konzolách na nosném systému budovy, včetně kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, spojek, redukci a přepážek, kabelová trasa s funkční integritou P60-R, PH60-R, doložení certifikátu - typ 62 / 50 mm	m	17 372,70
405		Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2 pevně	m	82,56
406		Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 pevně	m	156,80
407		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 pevně	m	784,00
408		Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně	m	1 029,00
409		Kabel CXXH-V-J 3x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	3 813,00
410		Kabel CXXH-V-J 4x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	8 509,50
411		Kabel CXXH-V-J 5x6-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m	8 320,50
412	210800605.RT1	Zemn. vodič CYA 4 mm2 pevně	m	252,00

412	Zemn. vodič CYA 6 mm ² pevně	m	466,60
413	Zemn. vodič CYA 10 mm ² pevně	m	306,20
414	Zemn. vodič CYA 25 mm ² pevně	m	479,90
415	Ukončení kabelů SZ	ks	442,98
416	Ukončení kabelů SZ do 5x25	ks	146,78
417	Ochranné pospojování, vodič Cu 6mm ² včetně svorek	m	349,95
418	Jednopolový spínač na omítku, 250V, 10A, typ 3553-01600, bílý IP 44	ks	93,19
419	Zásuvka dvoupol. na omítku, 250V, 10/16A, typ 5518-2600B, IP 44, s označovacím štítkem	ks	203,84
420	Svorka pro ochran. posp. Bernard	ks	173,48
421	Skříňka oceloplechová se signálním svítidlem 230 V, IP 54	ks	297,01
422	Kabelová trasa - úložný systém s funkcí při požáru kabelů, dodávka a montáž, P60-R, certifikace	m	16 482,60
423	Protipožární utěsnění kabelů EI 60 s certifikátem	m ²	862,23
424			
425	Svorkovnice pro ochranné pospojování - ekvipotenciála K12 v OCEP Z Dod+mont svítidlo J: Svítidlo zářivkové 2x49W, těleso vrchní kryt z polykarbonátu, difuzor z polykarbonátu, přísazené, krytí IP65, rozměry: 1566 x 173 x 97 mm	ks	297,04
426			
	Dod+mont svítidlo N5: Samostatné nouzové přísazené svítidlo pro 3-hodinový trvalý provoz. 1 lineární zářivka T16-MF x 8W, vhodné pro použití v interiérech i exteriérech díky krytí IP65, což zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům. Barva tělesa bílá, materiál tělesa polykarbonát, v provedení prizmatický polykarbonát, sada samolepicích piktogramů pro označení směru únikové cesty, nouzový adresný modul. Rozměry: 354 x 120 x 75 mm	ks	2 179,47
427	HZS - koordinační činnost, doložení požadovaných certifikátů a atestů výrobků, systémů, zařízení dle zprávy PBS	hod	780,30
428	HZS - mechanická ochrana stávajících kabelů a odborný dozor pro zajištění ochrany	hod	296,52
429	HZS - výchozí revize	hod	2 731,10
430	Stavební výpomoc - sekání zdřážek a zhotovení prostupů pro vedení, sekání kapes pro přístroje, nosné konstrukce a niky pro rozváděče, Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění ryh maltou, Vrtání do stropní desky D15 mm	hod	1 482,60
431			
432	Pásek FeZn 30x4 mm - základový zemnič včetně vývodů, připojení a výkopu HZS - revize zeměni	m	1 246,60
		hod	1 638,66

ZL 57 - Odvětrání výtahové šachty V1

50 614,32

433	dod. Ventilátor TCVT/4-450 H IP65	ks	17 950,50
434	montáž ventilátoru TCVT/4-450	ks	2 692,58
435	dod. Motorový spouštěč jednofázový	ks	1 955,95
436	montáž Motorový spouštěč jednofázový	ks	376,27
437	dod. Montážní konzola	ks	1 145,27
438	montáž Montážní konzola	ks	220,50
439	dod. Ochranná mřížka	ks	506,81
440	montáž Ochranná mřížka	ks	97,63
441	dod. Tlumicí vložka atyp	ks	1 881,36
442	montáž Tlumicí vložka atyp	ks	362,01
443	dod. Regulační klapka RK 450x450 na servopohon	ks	1 797,98
444	montáž Regulační klapka RK 450x450 na servopohon	ks	346,65
445	dod. Servopohon 230 V	ks	2 146,83
446	montáž Servopohon 230 V	ks	413,57
447	dod. Prostorový termostat	ks	829,33
448	montáž Prostorový termostat	ks	160,16
449	dod. Termostat s odděleným čidlem	ks	4 499,89
450	montáž Termostat s odděleným čidlem	ks	865,53
451	dod. CYKY 3Jx2.5 mm ² , pevně	m	285,60
452	montáž CYKY 3Jx2.5 mm ² , pevně	m	208,32
453	úprava rozváděče vč. výměny jističe	ks	1 650,00
454	ukončení žhůr se zapojením do 3x4 mm ²	ks	48,80
455	SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ	ks	94,56
456	dod. trubka ohebná - d20/750N	m	86,25
457	montáž trubka ohebná - d20/750N	m	323,84
458	výměna z obdélníkového uzavřeného profilu 40x25x3	ks	1 238,50
459 76205	Montáž bednění OSB desky 25mm	m ²	44,13
460 76206	Dod OSB desky tl. 25mm vč. impregnace do vlhka	m ²	103,09
461 76207	Spojovací prostředky pro OSB desky	m ²	4,41
462	Doprava	ks	1 528,00
463	Montážní plošina	ks	6 750,00

ZL 58 - Odpočet nerealizovaných svítidel v místnosti č. 154 SO 01

-1 926,36

	"J"- Svítidlo zářivkové 2x49W, těleso vrchní kryt z polykarbonátu, difuzor z polykarbonátu, přísazené, krytí IP65, rozměry: 1566 x 173 x 97 mm.		
464	Dodávka materiálu	ks	-1 494,64
465	Montáž	ks	-431,72

ZL 59 - Odvětrání místnosti č. 154 s měřením plynu v objektu SO 01

6 922,34

Protidešťová žaluzie 200x200, se sítím, RAL dle požadavku stavby, včetně přechodové komory DN125-200x200 L=200 - dodávka

466	<i>Dodávka materiálu</i>	ks	1 652,98
467	<i>Montáž</i>	ks	247,95
	Krycí mřížka (sít) 315x200		
468	<i>Dodávka materiálu</i>	ks	477,76
469	<i>Montáž</i>	ks	71,66
470	721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 - Potrubí z plastovýcl	m	1 269,20
471	970051040a Vrtání jádrové do zdiva DN do 200mm	m	3 202,79
ZL 60 - Doplnění reproduktorů evakuačního rozhlasu v objektu SO 02			13 539,32
	Stropní reproduktor (požární), 6W, 100V, kulatá kovová mřížka, vč. zadního krytu a keramické svorkovnice, bílý		
472	<i>Dodávka materiálu</i>	ks	11 773,32
473	<i>Montáž</i>	ks	1 766,00