

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-026

Stavba: Mladá Boleslav, Na Celně 1405 (LDN) – vodovodní přípojka - příprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2025

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

H-INTES s.r.o.

IČ:

256 36 332

DIČ:

CZ25636332

Projektant:

VEDU VODU s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Evžen Kozák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	145 873,33
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	145 873,33	30 633,40
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	176 506,73
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-026		
Stavba:	Mladá Boleslav, Na Celně 1405 (LDN) – vodovodní přípojka - příprava		
Místo:		Datum:	04.03.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.	Projektant:	VEDU VODU s.r.o.
Zhotovitel:	H-INTES s.r.o.	Zpracovatel:	ing.Evžen Kozák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		145 873,33	176 506,73
2025-026	Mladá Boleslav, Na Celně 1405 (LDN) – vodovodní přípojka - příprava	145 873,33	176 506,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mladá Boleslav, Na Celně 1405 (LDN) – vodovodní přípojka - příprava

Místo:

Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Projektant: VEDU VODU s.r.o.

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.

Zpracovatel: ing.Evžen Kozák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 145 873,33

D HSV Práce a dodávky HSV 67 209,33

D 1 Zemní práce 50 815,56

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	405,00	810,00	
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,250	445,00	2 336,25	
VV					21,000*0,25	5,250		
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	21,000	425,00	8 925,00	
VV					15,0*1,0*1,40	21,000		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	145,00	6 090,00	
VV					2*15,0*1,40	42,000		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	88,00	3 696,00	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4-odvoz neuhnitelného výkopku	m3	21,000	281,00	5 901,00	
VV					15,0*1,0*1,40	21,000		
7	K	171201202	Uložení sypaniny na skládku	m3	21,000	11,00	231,00	
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,950	245,00	10 032,75	
VV					21,000*1,95 "přepočít na tuny"	40,950		
9	K	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	15,600	126,00	1 965,60	
VV					15,0*1,0*1,40	21,000		
VV					-12,0*1,0*0,15 "kubatura lože"	-1,800		
VV					-12,0*1,0*0,3 "řady-kubatura obsypu"	-3,600		
VV					Součet	15,600		
10	K	162701106	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4-dovoz hutnitelného materiálu	m3	15,600	251,00	3 915,60	
VV					Dovoz nakupovaného materiálu			
VV					15,0*1,0*1,40	21,000		
VV					-12,0*1,0*0,15 "kubatura lože"	-1,800		
VV					-12,0*1,0*0,3 "řady-kubatura obsypu"	-3,600		
VV					Součet	15,600		
11	M	58331200	Štěrkopisec netříděný	t	32,760	211,00	6 912,36	CS ÚRS 2024 02
VV					15,0*1,0*1,40	21,000		
VV					-12,0*1,0*0,15 "kubatura lože"	-1,800		
VV					-12,0*1,0*0,3 "řady-kubatura obsypu"	-3,600		
VV					Součet	15,600		
VV					15,600*2,1 "objemová hmotnost štěrkodrti"	32,760		

D 4 Vodorovné konstrukce 7 473,60

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,400	1 384,00	7 473,60	
VV					12,0*1,0*0,15 "kubatura lože"	1,800		
VV					12,0*1,0*0,3 "řady-kubatura obsypu"	3,600		
VV					Součet	5,400		

D 998 Přesun hmot 8 920,17

13	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	43,513	205,00	8 920,17	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

D M Práce a dodávky M 53 064,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 53 064,00

14	K	219991216	Položení chráničky z ocelových nebo nerezových trubek DN přes 200 mm	m	12,000	811,00	9 732,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	55283929	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x12,5mm	m	12,000	3 611,00	43 332,00	

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 25 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

16	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytýčení stavby		1,000	6 500,00	6 500,00	
17	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby-zaměření skutečného provedení		1,000	8 500,00	8 500,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 5 500,00

18	K	034203000	Oplocení staveniště neprůhlednými dílci v.2,0 m do patek v obci		1,000	5 500,00	5 500,00	
----	---	-----------	---	--	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 5 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	043194000	Ostatní zkoušky-hutnící zkoušky statické po 50m		1,000	4 600,00	4 600,00	
20	K	043203000	Měření monitoring bez rozlišení-fotodokumentace	...	1,000	500,00	500,00	