

Smlouva o dílo

č.53/70843538/2025

Vybudování venkovní učebny v areálu zámku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice Přestavlky 1,
příspěvková organizace

Adresa: Přestavlky 1, 257 91 Sedlec - Prčice

Odpovědný zástupce: Mgr. Martina Musilová

IČ: 70843538

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel : S- B s.r.o.

Adresa: Husova 332, 264 01 Sedlčany

Jednatel: Ing. Jiří Barták, Ing. Karel Hocke jednatelé

Bankovní spojení:

IČ: 25652362

DIČ: CZ25652362

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provedení stavby „Venkovní učebna - otevřený dřevěný altánový přístřešek na zpevněné ploše“ s kapacitou pro 14 dětí. Konstrukce ze dřeva, o průměru cca 7,6 m a výšce 3,625 m, tvar střechy 15-30°, krytina - plechová falcovaná, parapetní části stěn bedněné s lištováním, horní části s tesařskými pásky, podlaha dřevěná nad plochou. Součástí vybudování učebny je i geodetické zaměření, zemní práce (úprava terénu, vyrovnání plochy, zhutnění), elektroinstalace učebny s osvětlením a připojením k internetu. Veškeré práce v souladu se závazným stanoviskem vydaným Národním památkovým ústavem.

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Dílo v rozsahu specifikováno v čl. II této smlouvy bude provedeno v době
od 30. 05. 2025 do 30. 09. 2025

V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti či plnění povinností ze smlouvy vyplývajících, se doba provedení díla prodlužuje o dobu prodlení objednatele.

IV. ODMĚNA ZA DÍLO

Odměna za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 645 086,78 bez DPH. K ceně bude účtována DPH v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou aktuálně platná sazba je 21 %, která je vyčíslena 135 468,22 cena celkem včetně DPH činí 780 555 Kč.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací. Práce budou odsouhlaseny objednatelem buď ve stavebním deníku nebo v protokole o převzetí prací. Toto platí do výše 90% smluvní ceny za dílo. Zbýlých 10 % bude splatných po odstranění případných vad a nedodělků zapsaných při přejímacím řízení. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od odsouhlasení technickým dozorem investora.

Za nedodržení termínu určeného k úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z fakturované částky za každý den z prodlení. Za nedodržení termínu určeného k provedení díla, zaplatí zhotovitel pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Případné rozšíření rozsahu díla, oproti čl. II. této smlouvy, bude řešeno způsobem uvedeným v článku VI.

Nezaplacení kterékoli faktury za provedené práce ve lhůtě splatnosti je pro zhotovitele důvodem k odstoupení od smlouvy.

V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn prodloužit dobu provedení díla, o kterou se objednatel s úhradou opozdil. Tím není dotčeno právo zhotovitele od smlouvy odstoupit.

Při odstoupení zhotovitele od smlouvy zhotovitel ukončí práce na díle a zakonzervuje dílo a materiál na náklady objednatele.

V. OPRAVNĚNÍ K JEDNÁNÍ

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem

- ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Barták, Ing. Karel Hocke jednatelé každý samostatně

- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):

Ing. Karel Hocke, Petr Heřmánek, Jaroslav Kubišta

Za objednatele je oprávněn jednat se zhotovitelem

- ve věcech smluvních:

Mgr. Martina Musilová

- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):

Mgr. Martina Musilová, Lilija Kosíková

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede dílo v požadované kvalitě a jakosti.

Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZ a PO plném rozsahu respektovat pokyny objednatele. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za své pracovníky v oblasti BOZ a PO a poruší-li předpisy a jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zhotovitel škodu v plném rozsahu uhradí.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména zdůvodnění odchylek od PD a nezbytné vícepráce vyplývající z postupu výstavby apod. Veškeré zápisy provedené do stavebního deníku podepisuje oprávněná osoba uvedená v bodě V. této smlouvy.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně jednou za dva týdny a připojit svoje stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Případné vícepráce jsou řešeny takto:

a) nezbytné vícepráce- nutnost jejich provedení oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel projeví s provedením takových víceprací souhlas, ať již výslovně zápisem do stavebního deníku, nebo tím, že shora uvedeným způsobem svoje stanovisko nejpozději do 14 dnů od zápisu zhotovitele neuvede, je zhotovitel oprávněn takové vícepráce provést za předpokladu, že dojde mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o ceně takových víceprací. Nedojde-li k dohodě o ceně takových víceprací, není zhotovitel povinen takové vícepráce provádět a brání-li neprovedení takových víceprací dalšímu provádění díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zároveň má zhotovitel právo prodloužit dobu provádění díla o dobu, představující časový úsek od oznámení nezbytných víceprací objednateli (a to i formou zápisu do stavebního deníku) do uzavření dohody o ceně těchto víceprací.

b) vícepráce požadované objednatelem- pokud objednatel písemně objedná provádění dalších víceprací nad rámec předmětu smlouvy, vykoná zhotovitel takové vícepráce v případě, že dojde s objednatelem k dohodě o výši ceny za takto objednané

vícepráce.

c) vícepráce doporučené zhotovitelem- je zhotovitel oprávněn vykonat pouze tehdy, souhlasí-li objednatel s písemným návrhem objednatele (a to i ve formě zápisu do stavebního deníku). I v tomto případě je podmínkou provedení víceprací předchozí dohoda o jejich ceně.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA A VADY DÍLA

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II této smlouvy.

Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis se soupisem případných nedodělků a vad s určením termínu jejich odstranění.

Zápis podepíší obě smluvní strany.

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo tuto nevhodnost nemohl odhalit.

Dokončené dílo dle článku 1 této Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění.

VIII. ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje na jakost díla v rozsahu čl. II této smlouvy počínaje od data předání díla záruku 60 měsíců.

Na zabudované výrobky se vztahuje záruka daná výrobcem.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla podle míry zavinění.

X. ZRUŠENÍ SMLOUVY

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, uvedených v

zákoně nebo sjednaných v této smlouvě.

Kromě zákonných či smluvených důvodů může objednatel od smlouvy odstoupit, má-li pro to závažné důvody. V takovém případě však zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč , odstoupí.-li od smlouvy ještě před započítáním provádění díla. Odstoupí-li z takových důvodů objednatel

již po zahájení provádění díla, zaplatí vedle smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč zhotoviteli též veškeré prokazatelně vynaložené náklady na částečně provedené dílo.

Zhotovitel kromě zákonných či smluvených důvodů může odstoupit od smlouvy, má-li pro to závažné důvody. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze skutečně vykonané práce a spotřebovaný materiál. Zhotovitel je v takovém případě povinen na vlastní náklady zajistit konzervaci stavby v rozsahu odpovídající době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele a dále zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Objednatel může od smlouvy též odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce i přes písemné upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k podstatnému prodlení při provádění prací. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze práce skutečně vykonané a spotřebovaný materiál.

Objednatel je povinen převzít a zaplatit dokončené práce do doby odstoupení.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednatel poskytne zhotoviteli vodu, elektrický proud a skladovací prostory pro potřeby stavby bezplatně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzené oběma smluvními stranami, s výjimkou změn smlouvy upravených přímo touto smlouvou (zejména vícepráce).

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních a všechna mají platnost originálu.

V Přestavkách: 03. 03. 2025

Za zhotovitele:

Ing. Karel Hocke

Jednatel společnosti

Za objednatele:

Mgr. Martina Musilová

ředitelka organizace

Příloha č. 1:
Harmonogram plnění/

Číslo	Název	Datum od	Datum do	Květen 2025							Červen 2025							Červenec 2025							Srpen 2025							Září 2025			
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40													
25007	Výbudování venkovní učebny v areálu zámku	30.05.2025	30.09.2025																																
01	Učebna	30.05.2025	30.09.2025																																
401	Stavební práce	30.05.2025	30.09.2025																																
1	Zemní práce	30.05.2025	05.06.2025																																
2	Základy a zvláštní zakládání	06.06.2025	17.06.2025																																
5	Komunikace	20.06.2025	24.06.2025																																
762	Konstrukce tesařské	27.06.2025	05.08.2025																																
764	Konstrukce klempířské	01.08.2025	21.08.2025																																
783	Nátěry	22.08.2025	11.09.2025																																
VN	Vedlejší náklady	30.05.2025	30.09.2025																																
ON	Ostatní náklady	30.05.2025	30.09.2025																																
402	osvětlení, data	22.08.2025	05.09.2025																																
M21	Elektromontáže	22.08.2025	05.09.2025																																
403	zaměření geodet	30.05.2025	12.09.2025																																
1	Zemní práce	30.05.2025	12.09.2025																																
1	Vytýčení	30.05.2025	04.06.2025																																
1	Zaměření	08.09.2025	12.09.2025																																

Příloha č. 2:

Formulář pro ohlášení změn stavby

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Venkovní učebna - otevřený dřevěný altánový přístřešek na zpevněné ploše“

Číslo SoD: Č.53/70843538/2025

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 3:

Oceněný výkaz výměr

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25001_1_1_ Venkovní učebna Přestavlky - výkaz pro výběr zhotovitele**
1

Objednatel: **Základní škola a Dětský domov Sedlec - Prčice,**
Přestavlky 1, příspěvková organizace
Přestavlky 1
25791 Sedlec-Prčice
IČO: 70843538
DIČ:

Zhotovitel: **S-B s.r.o.**
Husova 332
26401 Sedlčany
IČO: 25652362
DIČ: CZ25652362

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 758,62
PSV			502 008,16
MON			37 600,00
Vedlejší náklady			9 127,00
Ostatní náklady			25 593,00
Celkem			645 086,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	645 086,78 CZK
Základní DPH	21 %	135 468,22 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **780 555,00 CZK**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Učebna	0,00	645 086,78	135 468,22	780 555,00	100
401	Stavební práce	0,00	599 986,78	125 997,22	725 984,00	93
402	osvětlení, data	0,00	37 600,00	7 896,00	45 496,00	6
403	zaměření geodet	0,00	7 500,00	1 575,00	9 075,00	1
Celkem za stavbu		0,00	645 086,78	135 468,22	780 555,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 965,72	5,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 772,90	2,8
5	Komunikace	HSV			19 020,00	2,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			304 546,94	47,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			130 947,96	20,3
783	Nátěry	PSV			66 513,26	10,3
M21	Elektromontáže	MON			37 600,00	5,8
VN	Vedlejší náklady	VN			9 127,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			25 593,00	4,0
Cena celkem					645 086,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	25001_1_1_1	Venkovní učebna Přestavky - výkaz pro výběr zhotovitele
O:	01	Učebna
R:	401	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				26 465,72		
1	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení na staveništi	m3	7,50000	325,00		2 437,50	RTS 24/ II
		0,1*75		7,50000				
2	131100010RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	30,00000	437,00		13 110,00	RTS 24/ II
		75*0,4		30,00000				
3	139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3 patky	m3	1,76640	4 160,00		7 348,22	RTS 24/ II
		0,4*0,4*0,8*12		1,53600				
		Koeficient : 0,15		0,23040				
4	181050010RA0	Terénní modelace	m2	10,00000	197,00		1 970,00	RTS 24/ II
5	181300010RAB	Rozproštění ornice v rovině dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou	m2	10,00000	160,00		1 600,00	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 772,90		
6	275310030RA0	Základová patka z betonu C 16/20, obednění horní	m3	1,68960	10 519,00		17 772,90	RTS 24/ II
		0,4*0,4*0,8 : 0,4*0,4*0,8*12		1,53600				
		Koeficient : 0,1		0,15360				
Díl: 5		Komunikace				19 020,00		
7	564921010RA0	Zpevněná plocha, mlatový povrch	m2	60,00000	317,00		19 020,00	RTS 24/ II
								Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				304 546,94		
8	348181112R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé s výplní	m	20,79000	347,00		7 214,13	RTS 24/ II
		2,97*7		20,79000				Indiv
9	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně nosná kce	m2	100,85680	115,00		11 598,53	RTS 24/ II
		nosná kce; sloupky; smrk; hraněno pětiboký nárožní; hoblování; krycí šedozelená; impreg; 8; 0,12; 0,14; 10,4; ;20 : 10,4		10,40000				
		nosná kce; vaznice; smrk; hraněno : hoblování; krycí šedozelená; impreg; 8; 0,14; 0,18; 17,8688; ;27,92 : 17,8688		17,86880				

Položkový rozpočet

S:	25001_1_1_1	Venkovní učebna Přestavky - výkaz pro výběr zhotovitele
O:	01	Učebna
R:	401	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		část; prvek; materiál ; tvar; povrch úprava; nátěr; impregnace; počet kusů; š (m); v (m); plocha povrchu m2; průměr (m);délka prvků bm :						
		nosná kce; kleštiny; smrk; hraněno ; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 4; 0,06; 0,16; 14,7136; ;33,44 : 33,44		33,44000				
		nosná kce; pásy; smrk; hraněno ; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 8; 0,1; 0,1; 4,16; ;10,4 : 10,4		10,40000				
		nosná kce; paždličky parizábrdli; smrk; hraněno; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 15; 0,1; 0,1; 19,5; ;48,75 : 48,75		48,75000				
		podlaha; nosná kce ; smrk; hraněno; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 6; 0,08; 0,1; 16,2; ;45 : 45		45,00000				
14	762710112RAI	Prostorové vázané kce.z řeziva pl.224 cm2,impregn. pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci	m	112,76000	514,00	57 958,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		část; prvek; materiál ; tvar; povrch úprava; nátěr; impregnace; počet kusů; š (m); v (m); plocha povrchu m2; průměr (m);délka prvků bm :						
		nosná kce; sloupky; smrk; hraněno pětiboký nárožní; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 8; 0,12; 0,14; 10,4; ;20 : 20		20,00000				
		nosná kce; vaznice; smrk; hraněno ; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 8; 0,14; 0,18; 17,8688; ;27,92 : 27,92		27,92000				
		nosná kce; krokev nárožní; smrk; hraněno pětiboký nárožní; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 8; 0,12; 0,16; 21,6384; ;38,64 : 38,64		38,64000				
		nosná kce; krokev námětková; smrk; hraněno ; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 8; 0,08; 0,16; 12,576; ;26,2 : 26,2		26,20000				
15	762810010RAC	Záklop z hoblovaných prken tloušťky 20 mm	m2	67,50000	406,00	27 405,00	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25001_1_1_1	Venkovní učebna Přestavky - výkaz pro výběr zhotovitele
O:	01	Učebna
R:	401	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	404459518R	Patka kotevní kompletní stavitelná šroubovací	kus	12,00000	796,00	9 552,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,00000		12,00000				
17	60512552R	Prkno hoblované SM kvalita AB, tl. 24 mm, š. 146 mm, 4 - 5 m	m2	65,28000	339,00	22 129,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		střecha ; prkna bednění 3m+; smrk; hraněno; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 170; 0,12; 0,024; 156,672; ;544 ; 0,12*3,2*170		65,28000				
18	60513331R	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	1,95264	12 183,00	23 789,01	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		podlaha; fošny podlaha 3m+; smrk; hraněno; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 72; 0,16; 0,04; 95,04; ;237,6 ; 1,52064		1,52064				
		podlaha; fošny podlaha 2,2m+; smrk; hraněno; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 27; 0,16; 0,04; 27; ;67,5 ; 0,432		0,43200				
19	605152002R	Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm	m3	0,95150	10 428,00	9 922,24	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nosná kce; pásy; smrk; hraněno ; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 8; 0,1; 0,1; 4,16; ;10,4 ; 0,104		0,10400				
		nosná kce; pažďíky parizábrdli; smrk; hraněno; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 15; 0,1; 0,1; 19,5; ;48,75 ; 0,4875		0,48750				
		podlaha; nosná kce ; smrk; hraněno; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 6; 0,08; 0,1; 16,2; ;45 ; 0,36		0,36000				
20	60515249R	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm	m3	2,43786	11 463,00	27 945,19	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nosná kce; sloupky; smrk; hraněno pětiboký nárožník; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 8; 0,12; 0,14; 10,4; ;20 ; 0,336		0,33600				
		nosná kce; vaznice; smrk; hraněno ; hoblování; krycí šedozeleň; impreg; 8; 0,14; 0,18; 17,8688; ;27,92 ; 0,703584		0,70358				

Položkový rozpočet

S: 25001_1_1_1	Venkovní učebna Přestavky - výkaz pro výběr zhotovitele
O: 01	Učebna
R: 401	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,74189

nosná kce; krokev nárožní; smrk; hraněno pětiboký nárožní; hoblování; krycí šedozelená; impreg; 8; 0,12; 0,16; 21,6384; ;38,64 : 0,741888

0,33536

nosná kce; krokev námetková; smrk; hraněno : hoblování; krycí šedozelená; impreg; 8; 0,08; 0,16; 12,576; ;26,2 : 0,33536

0,32102

nosná kce; kleštiny; smrk; hraněno : hoblování; krycí šedozelená; impreg; 4; 0,06; 0,16; 14,7136; ;33,44 : 0,321024

21	762002	zavětrování a spojovací materiál	kpl	1,00000	4 957,00	4 957,00	Vlastní	Indiv
22	998762202R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 199,64020	8,00	9 597,12	RTS 24/ II	Indiv

Díl: 764 Konstrukce klempířské

23	711409111R00	Montáž drenážní rohože na suchu podklad pod plech krytinu odvětrání	m2	66,00000	94,00	6 204,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	------------	------------

130 947,96

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 66,000000

24	764211010RAA	Krytina stěch z TiZn plechu sklon do 30°	m2	66,00000	1 726,00	113 916,00	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	------------	-------

8*7,5

Koeficient : 0,1

60,00000

6,00000

25	67350010R	Rohož strukturní PA, tl. 8 mm podkladní pod plech krytinu	m2	66,00000	159,00	10 494,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 66,000000

26	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	166,98000	2,00	333,96	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	------------	-------

Díl: 783 Natěry

27	783626200R00	Natěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	373,67000	178,00	66 513,26	RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------------	-------

nosná : 100,87

podlaha : 138,2

zábradlí : 59,6

střecha : 75

Položkový rozpočet

S:	25001_1_1_1_1	Venkovní učebna Přestavky - výkaz pro výběr zhotovitele
O:	01	Učebna
R:	401	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 127,00		
28	005124010R	Koordináční činnost - zajištění vzorků, schvalovací procesy NPÚ a úpravy dokumentace	%	1,00000	9 127,00		RTS 24/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				25 593,00		
29	005121 R	Zařízení staveniště - elektro staveništní	%	1,00000	3 081,00		RTS 24/ II	Indiv
30	005122T	Přesun stavebních kapacit	%	1,00000	6 084,00		Vlastní	Indiv
31	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi WC, oplacení, značení	%	1,00000	7 301,00		RTS 24/ II	Indiv
32	005231040R	Provoz objednatel - provozní podmínky na pracovišti	%	1,00000	4 260,00		RTS 24/ II	Indiv
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení k předání a zapsání do KN	%	1,00000	4 867,00		RTS 24/ II	Indiv

Celkem						599 986,78		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 25001_1_1_1	Venkovní učebna Přestavky - výkaz pro výběr zhotovitele
O: 01	Učebna
R: 402	osvětlení, data

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 Elektromontáže								
1	E01	osvětlení, zásuvky, rozvaděč	kpl	1,00000	24 950,00	24 950,00	Vlastní	Indiv

1,00000

Venkovní rozvodnice IP 65. Rozvaděč k povrchové montáži: obsahuje rozvodnici, dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice 1 kpl : 1

lišty instalační pro rozvody po povrchu 60m :

Jednomodulový proudový chránič s jističemk 1PN B16 30mA AC 2x :

Svitidlo stropní nebo nástěnné: 10 ks :

15 W krytí: IP54 IK: IK08 :

Světelný tok: 1050 lm Barva světla: neutrální bílá :

Tc [K]: 4000 Montáž na normálně zápalné podklady: ano :

Venkovní vypínač šedé barvy s montáží na zeď a krytím IP 44 pro venkovní použití.2x :

Zásuvka dvojnásobná na zeď IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, 16 A, 250 2x :

instalace, revize, dokumentace :

2	E02	internet - venkovní router	kpl	1,00000	12 650,00	12 650,00	Vlastní	Indiv
---	-----	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

venkovní wifi router 1 ks : 1

propojení s hlavní budovou směrové zabezpečené 1 ks :

úprava pro vyvedení na hlavní budovu :

instalace nastavení, zaškolení :

Celkem						37 600,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25001_1_1_1	Venkovní učebna Přestavky - výkaz pro výběr zhotovitele
O:	01	Učebna
R:	402	osvětlení, data

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S: 25001_1_1_1_1	Venkovní učebna Přestavky - výkaz pro výběr zhotovitele
O: 01	Učebna
R: 403	zaměření geodet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				7 500,00		
1	012103000T00	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	celkem	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

vytyčení výškové a prostorové polohy včetně vystavení
protokolu o vytyčení oprávněnou osobou : 1

2	012303000T00	Geodetické práce po výstavbě - zaměření + výkres	celkem	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

zaměření výškové a prostorové polohy včetně vystavení
GP oprávněnou osobou a ověření správnosti na KN : 1

Celkem	7 500,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání