

Položkový rozpočet

Zakázka: **Pobytové schody A**

Zhotovitel: **Vladimír Vrbický**

IČO: **68239939**

DIČ:

56118 Němčice 167

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	269 745,91
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-13 756,25

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,34 CZK

Cena celkem: 255 990,00 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

14.01.2025

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
1	Zemní práce	HSV		
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV		
4	Vodorovné konstrukce	HSV		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
ON	Ostatní náklady	ON		
Celkem:			255 989,66	47,81523

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,000		
2	121 10-1102.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	4,780		
3	122 10-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	16,758		
4	132 20-1291.R00	Přip.za hloub.rýh š.200cm,ve vodě,hor3,do 100m3,ST	m3	9,979		
5	132 20-1210.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	9,979		
6	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	26,737		
7	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	1,110		
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,500		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
9	233 95-4131.R00	Zřízení dočasného hrazení	m2	15,000		
10	233 95-4231.R00	Odstranění dočasného hrazení	m2	15,000		
11	274 32-3411.R00	Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30	m3	4,536		
12	274 35-1111.R00	Bednění základových pasů vč. odbednění	m2	14,112		
13	274 36-1214.R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,058		
14	274 36-2021.R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,635		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	430 32-1414.R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	8,482		
16	434 35-1141.R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	39,614		
17	434 35-1142.R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	39,614		
18	457 54-1111.R00	Filtrační vrstvy z nezhutněné šterkodrti 0-63 mm	m3	3,465		
19	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	3,720		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631 31-1131.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,739		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	48,524		
Díl: ON		Ostatní náklady				
22	1	Geometrické zaměření	kpl	1,000		
23	2	Sleva poskytnutá v případě realizace, společně s opravou karetek	%	7,500		