

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
zastoupená [REDACTED]

(„**CETIN**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava 729 30
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupené: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora
Adresa elektronické podatelny: posta@ostrava.cz
datová schránka: ID datové schránky: 5zubv7w

(„**Partner**“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda“)**

**Čl. I
PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Vítkovice, odborem stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody („**Správní orgán**“) dne 23.10.2024, pod čj. VITK/22465/24/SRDaOP/Ba, které nabylo právní moci dne 19.12.2024 („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“ („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

Čl. II

PŘEVOD PRÁV

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,
 - b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými

ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.

7. Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 06418/RM2226/92 ze dne 11.02.2025.
9. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____

za **CETIN a.s.**

za **Statutární město Ostrava**
Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Vítkovice
Odbor stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody



Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 19. 12. 2024
vyznačeno dne 20. 12. 2024

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: VITK/22465/24/SŘDaOP/Ba

Sp. zn.:

S-VITK/13970/24/9
(původní SZ MH 04709/2024/9)

- Rozdělovník -

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 23.10.2024

ROZHODNUTÍ č. 86/2024/M

SPOLEČNÉ POVOLENÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a), ve spojení s ust. § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a současně příslušný podle § 16 odst. 1 a souvisejících ust. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění do 30.06.2024 (dále „zákon č. 13/1997 Sb.“), dále ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ust. čl. 22 a 23 obecně závazné vyhlášky města Ostravy (Statut města Ostravy), v platném znění, přezkoumal podle § 94j až § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění do 31.12.2023 (dále v textu uváděn výhradně jako „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále „společné řízení“) žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.02.2024 podalo

Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

které zastupuje na základě plné moci

Ing. Roman Čechák, IČO 057 82 856, č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice,

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává

podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění do 31.12.2023 (dále „vyhláška č. 503/2006 Sb.“)

společné povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení), kterým schvaluje stavební záměr

„Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“

(dále jen „stavba“) na pozemcích **p. p. č. 750** (ostatní plocha/ostatní komunikace), **p. p. č. 184/32** (jiná plocha/ostatní plocha), **p. p. č. 743/1** (silnice/ostatní plocha), **p. p. č. 96/1** (ostatní plocha/ostatní komunikace), **p. p. č. 762/35** (ostatní plocha/zeleň), **p. p. č. 762/24** (ostatní plocha/ostatní komunikace), **p. p. č. 152/1** (ostatní plocha/ostatní komunikace), **p. p. č. 157/16** (manipulační plocha/ostatní plocha), **p. p. č. 762/1** (ostatní plocha/ostatní komunikace), **p. p. č. 153/1** (ostatní plocha/ostatní komunikace),

p. p. č. 157/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 812 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/45 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/74 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/23 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/73 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/44 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/41 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/39 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/58 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/57 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/55 (ostatní plocha/zeleně), p. p. č. 153/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Stavba obsahuje:

- **Předmětem stavebního záměru je změna dokončené stavby** – rekonstrukce uličního prostoru s úpravou systému odvodnění, výsadbami zeleně, přeložkou veřejného osvětlení a přeložkou sdělovacích vedení, která je vyvolána souvisejícími stavbami rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Přemyslovců. Stavba zasahuje celou ul. Přemyslovců v Ostravě-Mariánských Horách, a to od okružní křižovatky s ul. Novoveská až po křižovatku s ul. 28. října. V rámci rekonstrukce dojde k finální úpravě uličního prostoru, při které jsou současně navržena opatření pro snížení rychlosti dopravy, doplnění infrastruktury pro cyklisty, úpravy systému odvodnění s důrazem na snížení odtoku z území a výsadba nové aleje stromů s doplňkovými dešťovými záhony. Niveleta povrchu komunikace a chodníků bude zachována, pouze dojde k drobnému srovnání povrchu ve shodě s navrženou niveletou vozovky a příčným sklonem povrchu. Účel užívání se nemění.

- **Jedná se o stavbu trvalou.**

- **Členění záměru na objekty:**

SO 101 Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění.

SO 451 Přeložka veřejného osvětlení.

SO 461 Přeložka sdělovacího vedení CETIN.

SO 462 Přeložka sdělovacího vedení Vodafone.

SO 801 Sadovnické úpravy.

- **Rozsah a kapacitní údaje stavebního záměru:**

SO 101 – Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění

Řeší opravu v délce 785 m, osa komunikace je složena ze dvou přímk s mezilehlým obloukem $R=1000$ v oblasti ÚMOB. V trase se nacházejí souběžné trasy napájení veřejného osvětlení, sdělovací vedení CETIN a Vodafone, křižující přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Součástí tohoto objektu jsou také opatření pro snížení rychlosti na komunikacích – jedná se o zvýšené křižovatkové plochy křížení ul. Přemyslovců s ul. U Dvoru a Václavská, ul. Lomená a Karasovy, Hudební a E. Filly.

Šířka komunikace je v 1. úseku od okružní křižovatky s ul. Novoveská navržena 7,0 m mezi obrubníky (cyklisté jsou v přidruženém dopravním prostoru) a dovolená rychlost je nastavena na 50 km.h⁻¹, šířka komunikace ve 2. úseku od ÚMOB po ul. 28. října bude 8,0 m mezi obrubníky (cyklisté jsou v ochranných pásích v hlavním dopravním prostoru) a dovolená rychlost zde bude 30 km.h⁻¹).

Odvodnění povrchu je navrženo do podobrubníkových uličních vpustí s vtokovou mříží v linii jednořádku, popř. běžných uličních vpustí u silničních obrubníků.

Součástí objektu jsou také instalace městského mobiliáře.

Veřejná parkoviště – nově budou podél ul. Přemyslovců vytvořena nová podélná parkovací stání po levé straně v celkovém počtu 10 míst s dobou stání omezenou na 15 min. Rozměry parkovacích stání jsou 9 m (1 stání prodlouženo na délku 11 m), a 2,25 m na šířku. Podél ul. Korunní bude vyznačen parkovací pás v délce 12 m pro 2 vozidla (bez časového omezení).

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku – realizací stavby se zvýší dopravní bezpečnost při provozu na komunikaci, dojde ke snížení rychlosti, vytvoření prostoru pro cyklisty a omezení krátkodobého odstavování vozidel na komunikaci.

SO 451 – Přeložka veřejného osvětlení (dále „VO“)

Řeší úpravu VO, vyvolanou stavbou v délce 665 m (včetně havarijních propojů). V rámci stavby budou vyměněny stožáry VO i kabelová vedení na konci životnosti, stanoviště nových stožárů jsou v blízkosti původních (s úpravou polohy dle požadavků na bezbariérovost a uspořádání komunikace), stejně tak trasy kabeláže v max. míře využívají původní vedení.

Vedení VO bude umístěno na pozemcích p. p. č. 750, 152/1, 96/1, 157/16, 188/74, 188/23, 188/75, 158/4 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Dotčené místní komunikace: ul. Přemyslovců (p. p. č. 750), ul. U Dvoru (p. p. č. 152/1), ul. Mojmírovců (p. p. č. 188/74, 188/23, 188/75).

SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN

Řeší přeložku sdělovacího vedení po levé straně ul. Přemyslovců v délce 432 m.

Sdělovací vedení CETIN bude umístěno na pozemcích p. p. č. 750a 153/39 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Dotčené místní komunikace: ul. Přemyslovců (p. p. č. 750), ul. Dr. Maye (p. p. č. 153/39).

SO 462 – Přeložka sdělovacího vedení Vodafone

Řeší přeložku sdělovacího vedení po levé straně ul. Přemyslovců v délce 432 m.

Sdělovací vedení Vodafone bude umístěno na pozemku p. p. č. 750 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Dotčená místní komunikace: ul. Přemyslovců (p. p. č. 750).

SO 801 – Sadovnické úpravy

Řeší výsadbu nové aleje po levé straně komunikace ul. Přemyslovců, výsadbu v pásu zeleně (kerové a trvalkové záhony), výsadbu (příp. zatravnění) podél levé strany komunikace v úseku od okružní křižovatky s ul. Novoveská až zhruba po odbočku na ul. U Dvoru, výsadby vedle budovy „B“ ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky na ul. Přemyslovců čp. 307/65 v upraveném svahu a výsadby v okolí autobusové zastávky „Korunní“ naproti hlavní budově „A“ ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky.

Objekty SO 461 a SO 462 nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle § 79 odst. 2s) stavebního zákona. Sítě jsou přeloženy do nové trasy, kterou nesou zasaženy jiné pozemky než stávající. Novým ochranným pásmem nebudou dotčeny jiné pozemky než stávající.

- **Termín realizace:** 2024-2025.
- **Etapizace:** stavba je rozvržena 5 pracovních etap s předpokladem postupu prací od ul. 28. října k ul. Novoveská, v rámci každé stavební etapy dojde k dokončení téměř celé stavby (včetně pokládky asfaltových vrstev) – obrusné vrstvy však budou provedeny až na závěr v celém rozsahu rekonstruované ulice. Při provádění dojde ke kompletní uzavírci komunikace v daném úseku, autobusová doprava na lince č. 24 bude převedena a do dobu výstavby budou zrušeny zastávky Korunní, Mariánské náměstí a Mariánské Hory. Ostatní doprava bude směřována na objízdnou trasu.
- 1. etapa – práce v úseku od ul. E. Filly po Mariánské náměstí,
- 2. etapa – práce v úseku křižovatky s ul. Kaštanová a E. Filly,
- 3. etapa – práce v úseku od ul. Hudební po ul. Kaštanová,
- 4. etapa – práce v úseku od ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky po ul. Hudební,
- 5. etapa – práce v úseku od okružní křižovatky s ul. Novoveská po ul. Václavská a U Dvoru.

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

- Stavební záměr se umísťuje a povoluje na pozemcích p. p. č. 750 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 184/32 (jiná plocha/ostatní plocha, p. p. č. 743/1 (silnice/ostatní plocha), p. p. č. 96/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 762/35 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 762/24 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 152/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/16

(manipulační plocha/ostatní plocha), p. p. č. 762/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 812 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/45 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/74 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/23 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/73 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/44 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/41 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/39 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/58 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/57 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/55 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 153/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Umístění stavby na pozemcích:

- Stavební záměr bude na výše uvedených pozemcích umístěn a realizován v takovém rozsahu, jak je zakresleno ve výkresu „Koordinační situační výkres“ (č. výkresu C 03.1, datum 12/2023), v měřítku 1:250, v rámci dokumentace pro vydání společného povolení, vypracoval vedoucí projektant Ing. Roman Čechák, aut. inženýr pro obor dopravní stavby [redacted] kontrolovala [redacted] KAMARO PROJEKT, Horní Tošanovice č.p. 160, 739 53, [redacted]

Určení prostorového řešení stavby:

- SO 101 – Rekonstrukce zpevněných plocha a odvodnění

Řeší opravu v délce 785 m, osa komunikace je složena ze dvou přímk s mezilehlým obloukem $R=1000$ v oblasti ÚMOB. Práce budou zahájeny odstraněním existujícího asfaltového krytu komunikace, poté bude následně proveden odkop pro vytvoření strukturálního substrátu po levé straně komunikace a tento bude uložen do výkopu. V trase se nacházejí souběžné trasy napájení veřejného osvětlení, sdělovací vedení CETIN a Vodafone, křížující přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu – ve výkopu budou zajištěny podepřením, při zásypu opískovány a správce každé jednotlivé sítě bude dále přizván k převzetí. Poté budou práce pokračovat osazováním silničních a záhonových obrubníků, přičemž bude využity i stávající obrubníky, které budou po vybourání přetříděny a uchovány k dalšímu použití.

Podél obrubníků bude proveden jednořádek z dlažební kostky drobné, základní výška 120 mm, v místech vjezdů a napojení míst pro přecházení bude obrubník snížen až na úroveň vozovky. V místech zvýšených křižovatkových ploch bude obrubník 20 mm nad zvýšeným povrchem, ale u napojení pěších tras a parkovacích stání bude snížen na úroveň komunikace, v místě souběhu se záhonem zapuštěn o 20 mm pro umožnění plošného odtoku vody do záhonu. V levostranném obrubníku vedle pásu zeleně budou vynechány mezi obrubníky mezery pro odtok vody z povrchu komunikace. Záhonové obrubníky liniové (v linii fasády budov) budou převýšeny nad povrch chodníku o 70 mm, ostatní zarovnány v úrovni povrchu chodníku.

Odstranění původních asfaltových vrstev bude v tl. cca 110 mm. První úsek od okružní křižovatky ul. Novoveská po ÚMOB je s podélným sklem komunikace 14%, převažující úsek po křižovatku s ul. 28. října je rovinatý do 1% s nejnižším místem v km 0,440 a dvěma vrcholovými oblouky km 0,260 a 0,570. Příčný sklon je navržen oboustranný 2,5% a nepřeklápí se.

Součástí tohoto objektu jsou také opatření pro snížení rychlosti na komunikacích – jedná se o zvýšené křižovatkové plochy křížení ul. Přemyslovců s ul. U Dvoru a Václavská, ul. Lomená a Karasovy, Huděbní a E. Filly. Navýšení bude provedeno o 100 mm, délka nájezdu ve směru ul. Přemyslovců 3,0 m a z vedlejších ulic 1,5 m. Nájezdy i zvýšené křižovatkové plochy budou s cementobetonovým povrchem, na ul. Přemyslovců s přesahem délky 1,0 m, na obou stranách nájezdu a hrana (údolnicová i vrcholová) zaoblena na délce 0,5 m (poloměr zaoblení 30 m), povrch přejížděných pruhů bude s CB krytem.

Šířka komunikace je v 1. úseku od okružní křižovatky s ul. Novoveská navržena 7,0 m mezi obrubníky (cyklisté jsou v přidruženém dopravním prostoru) a dovolená rychlost je nastavena na 50 km.h⁻¹, šířka komunikace ve 2. úseku od ÚMOB po ul. 28. října bude 8,0 m mezi obrubníky

(cyklisté jsou v ochranných pásech v hlavním dopravním prostoru) a dovolená rychlost zde bude 30 km.h⁻¹).

Odvodnění povrchu je navrženo do podobrubníkových uličních vpustí s vtokovou mříží v linii jednořádku, popř. běžných uličních vpustí u silničních obrubníků. Uliční vpusti budou prefabrikované betonové s kalovým košem a litinovou mříží 500x500 mm tří zatížení D400 s dnem s kalovou prohlubní, napojenou přípojkou PVC min. DN150. V části záhonů bude voda (km 0,260-0,680) bude voda svedena do strukturálních substrátů, kde bude rozvedena přes vsakovací galerie o objemu boxů ca 300 l. Tyto boky umožní částečné vyčištění nátoky pomocí čistící šachty DN200, boxy budou napojeny na podélnou drenáž pro lepší převádění vody v podélném směru a rovněž přivedení vody do revizních šachet se zpomaleným odtokem do kanalizace, v ostatních úsecích bude voda zachycená uličními vpustěmi napojena na kanalizaci přímo. V linii záhonů jsou navrženy kontrolní a drenážní šachty ze systému PVC potrubí DN425, kontrolní šachty jsou vybaveny napojením drenážního potrubí DN150 a systémem redukováného odtoku z PVC KG DN150, drenážní šachty pouze napojením drenážního potrubí DN150.

Konstrukce komunikace je navržena takto:

Třída dopravního zatížení - V

Návrhová úroveň porušení vozovky ➡ D1

Skladba vozovky:

asfaltový povrch pro obrusné vrstvy ACO1140 mm

spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze s množstvím zbytk. pojiva 0,2-0,3 kg.m⁻² PS, EK

asfaltový povrch pro ložní vrstvy ACL16+ 70 mm

spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze s množstvím zbytk. pojiva 0,2-0,3 kg.m⁻² PS, EK

postřik za horka vysoce modifikovaným asfaltem pro vytvoření pružné membrány s podcrením

stávající konstrukce vozovky

celkem 110 mm.

Konstrukce zvýšené části vozovky:

Třída dopravního zatížení - IV

Návrhová úroveň porušení vozovky ➡ D1

Skladba vozovky:

cementobetonová deska s výztuží kari sítě 150/150/8 po obou površích (min. krytí 70 mm)

CBII 230 mm

šterkodrt' 0/32 ŠD_a 150 mm

šterkodrt' 0/32 ŠD_b 250 mm

celkem 630 mm.

Konstrukce autobusových zastávek a nájezdů na zvýšené plochy:

cementobetonová deska s výztuží kari sítě 150/150/8 po obou površích (min. krytí 70 mm)

CBII 230 mm

šterkodrt' 0/32 ŠD_a 150 mm

šterkodrt' 0/32 ŠD_b 250 mm

celkem 630 mm.

Konstrukce chodníku:

Třída dopravního zatížení - CH

Návrhová úroveň porušení vozovky ➡ D2

Skladba:

betonová zámková dlažba DL 60 mm

lože z drobného kameniva I. 50 mm

šterkodrt' 0/32 ŠD_b 150 mm

celkem 260 mm.

Konstrukce vjezdů k nemovitostem a parkovacím stáním:

Třída dopravního zatížení - VI

Návrhová úroveň porušení vozovky ➡ D2

Skladba:

betonová zámková dlažba DL 80 mm

lože z drobného kameniva I. 50 mm

štěrkodrt' 0/32 ŠD_b 250 mm.
celkem 380 mm.

Konstrukce stezky pro cyklisty:

Třída dopravního zatížení - CH

Návrhová úroveň porušení vozovky ➡ D2

Skladba:

betonová zámková dlažba	DL	60 mm
lože z drobného kameniva	L	50 mm
štěrkodrt' 0/32	ŠD _b	150 mm
celkem		260 mm.

Oprava povrchu komunikace:

Skladba:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO1140 mm

spojovací postřik z katioaktivní asf. emulze s množstvím zbytk. pojiva 0,2-0,3 kg.m⁻² PS, EK

stávající konstrukce vozovky

celkem 40 mm.

Chodník bude od komunikace oddělen silničním obrubníkem výšky 120 mm na povrch, v místě sjezdů a míst pro přecházení bude snížen na úroveň komunikace, výškový náběh bude proveden v délce 2,0 m. Povrch chodníku bude vybaven bezbariérovými prvky, varovné a signální pásy budou z dlažby 100x200 mm s reliéfním povrchem v bílé barvě.

Součástí objektu jsou také instalace městského mobiliáře – navrženy jsou lavičky (7 ks), stojany na kola (20 ks), sloupky (15 ks), přístřešek pro autobusovou zastávku (1 ks), stromové mříže (2 ks).

Veřejná parkoviště – nově budou podél ul. Přemyslovců vytvořena noví podélná parkovací stání po levé straně v celkovém počtu 10 míst s dobou stání omezenou na 15 min. Rozměry parkovacích stání jsou 9 m (1 stání prodlouženo na délku 11 m), a 2,25 m na šířku. Podél ul. Korunní bude vyznačen parkovací pás v délce 12 m pro 2 vozidla (bez časového omezení).

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku – realizací stavby se zvýší dopravní bezpečnost při provozu na komunikaci, dojde ke snížení rychlosti, vytvoření prostoru pro cyklisty a omezení krátkodobého odstavování vozidel na komunikaci.

Nové vodorovné dopravní značení:

- přechody pro chodce nebudou vyznačovány (mimo přechodů u okružní křižovatky s ul. Novoveská a ul. 28. října) – jsou nahrazeny místy pro přecházení v oblasti ZÓNY 30,
- přechody pro chodce u ul. Novoveská a 28. října a v místech křížení cyklostezky s trasou pěších budou vyznačeny značkou V7a,
- všechny zpomalovací prahy a nájezdy na zvýšenou plochu křižovatky budou v místech nájezdů doplněny značkou V17,
- v ose komunikace bude provedena dělicí čára V1a, popř. V2a 6/3 v šířce 125 mm,
- ochranný pás pro cyklisty bude vyznačen značkou V2b 0,125 1/1 m, v pásu umístěny symboly V14 a 10 m,
- autobusové zastávky budou vyznačeny značkou V11a v dl. 18 m,
- rozřazení vozidel před křižovatkou s ul. Václavská a 28. října bude provedeno dle zákresu situace, před křižovatkou s ul. 28. října bude umístěn prostor pro cyklisty V18,
- parkovací pruh na ul. Korunní bude vyznačen značkou V10d v délce 12 m.

Nové svislé dopravní značení:

- na ul. Přemyslovců bude snížena rychlost projíždějících vozidel a na 30 km.h⁻¹ značkou B20a, navazující ulice budou řešeny jako zóna s dopravním značením - rychlost bude omezena na 30 km.h⁻¹ (symbol B20a „30“), vjezd do zóny bude vyznačen na všech připojených komunikacích,
- nově vytvořená parkovací stání budou vyznačena značkou IP13b s dodatkovou tabulkou „15 min“,
- parkovací pruh na ul. Korunní bude vyznačen značkou IP11c,
- bude upravena poloha značek vyznačujících vjezd do obytné zóny ul. Korunní,
- značky vyznačující hlavní komunikaci (typ P2) budou zachovány,

- portál dopravního značení před okružní křižovatkou ul. Novoveská bude přenesen na novou rozšířenou konstrukci,
- budou odstraněny značky B29 a B28, zákaz zastavení vyplývá z existence ochranného pásu pro cyklisty.

SO 451 – Přeložka veřejného osvětlení (dále „VO“)

Řeší úpravu VO, vyvolanou stavbou v délce 665 m (včetně havarijních propojů). V rámci stavby budou vyměněny stožáry VO i kabelová vedení na konci životnosti, stanoviště nových stožárů jsou v blízkosti původních (s úpravou polohy dle požadavků na bezbariérovost a uspořádání komunikace), stejně tak trasy kabeláže v max. míře využívají původní vedení. Po levé straně komunikace je navržena přeložka v nové trase délky 62 m, včetně posunu stožárů do nové pozice v zatravněném pásu blíže komunikaci, dále navazuje výměna kabelového vedení ve stávající trase délky 77 m a 9 m. Směrem k autobusové zastávce je nová trasa 23 m, na níž navazuje úsek ve stávající trase délky 22 m. V souběhu s novým záhonem je trasa přeložena do nové polohy v délce 469 m, v místě autobusové zastávky „Mariánské náměstí“ je již využívána stávající trasa vedení 40 m. Po pravé straně komunikace je od budovy ÚMOB využívána stávající trasa délky 289 m a dále pokračuje nová trasa 56 m, od ul. Mojžírovců je opět využívána existující trasa v délce 213 m. Přes ul. Přemyslovců budou vedeny 2 nové havarijní propoje v nových trasách, a to u budovy ÚMOB v km 0,186 a v km 0,731.

Vedení VO bude umístěno na pozemcích p. p. č. 750, 152/1, 96/1, 157/16, 188/74, 188/23, 188/75, 158/4 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Dotčené místní komunikace: ul. Přemyslovců (p. p. č. 750), ul. U Dvora (p. p. č. 152/1), ul. Mojžírovců (p. p. č. 188/74, 188/23, 188/75).

SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN

Řeší přeložku sdělovacího vedení po levé straně ul. Přemyslovců v délce 432 m. V prostoru pásu zeleně a v chodníku se nachází neprovozované vedení CETIN, mezi ul. Lomená a Hudební je 4x metalické vedení a mezi ul. E. Filly a Dr. Maye 4 x metalické vedení a 4x optické vedení. Metalická vedení budou uložena do pískového lože, optická do chráničky. V úseku km 0,248-0,680 bude podél pásu zeleně vytvořena trasa se 2 chráničkami DN110, do níž bude provedeno přeložení tras ve správě společnosti CETIN a jako náhrada za neprovozované vedení. Po celé délce budou uloženy 2 chráničky (jedna nepřerušená rezervní v délce 432 m a druhá nepřerušená délky 390 m, ve zbývajících 42 je využita pro přeložku optického vedení).

Sdělovací vedení CETIN bude umístěno na pozemcích p. p. č. 750a 153/39 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Dotčené místní komunikace: ul. Přemyslovců (p. p. č. 750), ul. Dr. Maye (p. p. č. 153/39).

SO 462 – Přeložka sdělovacího vedení Vodafone

Řeší přeložku sdělovacího vedení po levé straně ul. Přemyslovců v délce 432 m. V místě pásu zeleně a v chodníku se nachází vedení Vodafone v úseku mezi ÚMOB a ul. Lomená a Hudební, ul. Závišova a E. Filly, ul. E. Filly a Dr. Maye. Toto metalické vedení bude odkopáno a přeloženo do půlených chrániček. podél trasy bude v celém úseku km 0,248-0,680 m uložena rezervní chránička DN110. V úseku ul. Hudební a Závišova, kde se nenachází stávající vedení, bude zde do trasy přeložek umístěna rezervní chránička. V celé trase budou umístěny 2 chráničky (jedna nepřerušená rezervní 432 m a druhá bude využívána pro přeložky jednotlivých úseků vedení nebo zůstane prázdná pro rezervu).

Sdělovací vedení Vodafone bude umístěno na pozemku p. p. č. 750 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Dotčená místní komunikace: ul. Přemyslovců (p. p. č. 750).

SO 801 – Sadovnické úpravy

Řeší výsadbu nové aleje po levé straně komunikace ul. Přemyslovců, výsadbu v pásu zeleně (keřové a trvalkové záhony), výsadbu (popř. zatravnění) podél levé strany komunikace v úseku od okružní křižovatky s ul. Novoveská až zhruba po odbočku na ul. U Dvora, výsadby vedle budovy „B“ ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky na ul. Přemyslovců čp. 307/65 v upraveném svahu a výsadby v okolí

autobusové zastávky „Korunní“ naproti hlavní budově „A“ ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky.

- Projektová dokumentace:

Díly A,B,C1-C3, Organizace výstavby, SO 101, 461, 462: hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT, sídlo: č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice, [REDAKCE], datum 12/2023
autorizace: Ing. Roman Čechák, [REDAKCE]

část SO 451: hlavní projektant hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT
zpracovatel: Stecovi s.r.o., Hasičská č.p. 171, 739 91 Jablunkov, IČO 176 38 984, datum 02/2024
[REDAKCE]

část SO 801: hlavní projektant hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT
[REDAKCE]

zpracovatel: ZELENÝ PROSTOR s.r.o., Horní Lištná čp. 7, 739 61 Třinec, IČO 294 50 080, datum 12/2023.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou přílohou rozhodnutí, jenž obsahuje výkres současného stavu v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

Dokumentaci pro společné povolení zpracoval Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT, č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice, [REDAKCE], datum 12/2023, autorizoval Ing. Roman Čechák, [REDAKCE]

2. Případné změny v umístění, rozsahu či způsobu provedení stavby musí být znovu projednány se zdejší stavebním úřadem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení s datem vydání 12/2023, která byla vypracována:

Díly A,B, C1-C3, Organizace výstavby, SO 101, 461, 462: hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT, sídlo: č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice, [REDAKCE], datum 12/2023
autorizace: Ing. Roman Čechák, [REDAKCE]

část SO 451: hlavní projektant hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT
zpracovatel: Stecovi s.r.o., Hasičská č.p. 171, 739 91 Jablunkov, IČO 176 38 984, datum 02/2024
[REDAKCE]

část SO 801: hlavní projektant hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT
[REDAKCE]

zpracovatel: ZELENÝ PROSTOR s.r.o., Horní Lištná čp. 7, 739 61 Třinec, IČO 294 50 080, datum 12/2023.

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby.
3. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena podle § 94j odst. 3, §132 a 133 stavebního zákona před dokončením stavby, resp. dílčích úseků stavby. Lze ji uskutečnit v souladu s plánem kontrolních dnů, prováděným stavebníkem po dobu výstavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po vytýčení stávajících inženýrských sítí a vytýčení záboru stavby,
 - po provedení přeložek inženýrských sítí (po provedení jejich zkoušek před zásypem výkopů),
 - po provedení spodních podkladní vrstvy krytu,
 - po dokončení konstrukčních vrstev komunikace po úsecích,

- provedení pokládky obrub komunikací a po osazení bezpečnostních zařízení a provedení vodorovného a svislého dopravního značení,
 - závěrečná kontrolní prohlídka při dokončení stavby.
5. Stavebník vyzve 14 dnů předem na tyto prohlídky zástupce státní správy. Zápisy z těchto kontrolních prohlídek budou zapisovány do stavebního deníku současně s postupem uskutečněných a prováděných prací.
 6. Zahájení stavby bude předem oznámeno písemně správci dotčených komunikací, provozovateli dopravní společnosti a všem správcům sítí dotčených stavbou na zodpovědnou osobu stavebního podnikatele. Správci a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
 7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 8. Stavba bude realizována stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
 9. Stavební podnikatel při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejíž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele bude dodáno stavebnímu úřadu před započatím prací na stavbě.
 10. Před zahájením stavby bude staveniště na viditelném místě označeno tabulí s uvedením údajů, které identifikují stavbu, stavebníka, stavebního podnikatele, osoby oprávněné za provádění a odborné vedení stavby. Tabule musí být chráněna povětrnostními vlivy tak, aby údaje zůstaly čitelné, a bude ponechána až do doby kolaudace stavby.
 11. Na stavbě bude umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby dodavatelsky, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
 12. Omezení obecného užívání komunikace ul. Přemyslovců s objížděkami po dobu výstavby bude řešeno v souladu s ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., na základě rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
 13. Změna či úprava místního provozu a dopravního značení po dobu výstavby bude řešena podle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 14. Prostor staveniště bude řádně zajištěn tak, aby nedošlo k ohrožení osob, zvířat a majetku, hrazením s osvětlením. Průchody pro chodce a přístupy do sousedních objektů a na pozemky musí být řádně zabezpečeny.
 15. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenány údaje, týkající se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení, stanoví příloha č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění do 31.12.2023. VE stavebním deníku budou prováděny i zápisy o odevzdání a převzetí těch prací, které budou dalším postupem zakryty. Vpisy o těchto záznamech předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí.
 16. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), včetně předpisů, vydaných k jeho provedení, v platném znění, a stavebnímu úřadu budou předloženy veškeré doklady prokazující způsob nakládání s odpady během stavby.
 17. Při provádění stavby je nutno dodržovat zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
 18. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce.

19. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu, daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Při realizaci stavby budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí a zařízení.
20. Každé odkrytí, příp. poškození zařízení a inženýrských sítí bude okamžitě ohlášeno příslušnému správci. V místech, kde dojde ke křížení či souběhu je třeba před záhozem nechat tyto převzít odpovědným zástupcem správce sítí se zápisem do stavebního deníku, jako podklad pro následnou kolaudaci stavby.
21. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů nutno zabezpečit případný přejezd přes inženýrské sítě a zařízení (uložením panelů v místě přejezdu).
22. **Budou respektovány podmínky obsažené ve vydaných závazných stanoviscích, vyjádřeních, souhlasech dotčených orgánů – viz následující:**
- koordinované stanovisko č. KS 1138/2023 Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, vydané pod č.j. SMO/455682/23/ÚPaSR/KoI [redacted] dne 27.07.2023 – zahrnuje:
závazné stanovisko odboru ochrany životního prostředí č.j. SMO/451218/23/OŽP/Mrt [redacted] ze dne 25.07.2023: záporné závazné stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kladné závazné stanovisko podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a kladné vyjádření podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, kladné závazné stanovisko odboru dopravy č.j. SMO/45433/23/OD/Bře [redacted] ze dne 26.07.2023 podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 - samostatné kladné závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí vydané pod č.j. SMO/539518/23/OŽP/SE [redacted] dne 29.08.2023 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
 - samostatné kladné vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy k projektové dokumentaci vydané pod zn.č. SMO/204262/24/OD/Ada [redacted] dne 04.04.2024;
 - závazné stanovisko Statutárního města Ostrava, úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odboru místního hospodářství vydané pod č.j. MH 16750/2023/OMH/MH [redacted] dne 07.09.2023 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody;
 - vyjádření k projektové dokumentaci Statutárního města Ostrava, úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odboru místního hospodářství vydané pod č.j. MH 18143/2023/OMH/Oc [redacted] dne 24.10.2023.
23. **Budou respektovány připomínky a podmínky správců inženýrských sítí, technické infrastruktury a dotčených subjektů, podané v rámci stanovisek, sdělení a vyjádření k projektové dokumentaci, záměru případně v rámci řízení – tj. konkrétně:**
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. vydané pod č.j. 193857/23 dne 18.10.2023;
 - sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pod zn.č. 0102052692 dne 11.12.2023;
 - vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce, a. s. vydané pod zn.č. 001135573924 dne 19.07.2023;
 - sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. vydané pod zn.č. 0201594534 dne 07.07.2023;

- stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s. k dokumentaci vydané pod zn.č. 27/2023/Mar dne 07.07.2023;
 - vyjádření k existenci sítí a zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vydané pod zn.č. 8/8025/9818/22/AUTOMAT dne 26.08.2022;
 - vyjádření pro území a stavební řízení (sloučené řízení) společnosti Ostravské vodárny a kanalizace pod zn.č. 6.1/8025/43901/23/Pac dne 31.07.2023;
 - stanovisko k záměru pro předprojektovou přípravu společnosti GasNet služby, s.r.o. vydané pod zn.č. 5002678014 dne 29.08.2022;
 - stanovisko k záměru pro povolení stavby společnosti GasNet služby, s.r.o. vydané pod zn.č. 5002854047 dne 26.07.2023;
 - vyjádření k existenci sítí a zařízení na sítích provozovaných společnostmi Veolia Energie ČR, a.s. vydané pod zn.č. RSMSS/20231211-001/ES dne 11.12.2023;
 - stanovisko provozovaných společností Veolia Energie ČR, a.s. pro účely společného územního a stavebního řízení vydané pod zn.č. RSMSS/20230712-001/SUS dne 20.10.2023;
 - vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. vydané pod zn.č. 231211-0915627145 dne 13.12.2023;
 - vyjádření k realizaci projektu společnosti Vodafone Czech Republic a.s. vydané pod zn.č. 230706-1048572401 dne 11.07.2023;
 - sdělení za správu místních komunikací (MK) k záměru společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-5249/2023/TSÚ/Pr dne 28.07.2023;
 - stanovisko k předložené dokumentaci společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-5250/2023/TSÚ/Audy dne 17.07.2023;
 - vyjádření k akci společnosti DIAMO, státní podnik, odstěpný závod ODRA vydané pod zn.č. D500/39303/2023 dne 18.12.2023;
 - vyjádření k akci společnosti DIAMO, státní podnik, odstěpný závod ODRA vydané pod zn.č. D500/23096/2022 dne 06.09.2022;
 - vyjádření k akci společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. vydané pod zn.č. 2331893/RLK/2023/Ku dne 14.07.2023;
 - vyjádření k existenci vedení a zařízení společnosti OVANET a.s. vydané pod zn.č. 24-007 dne 03.01.2024;
 - vyjádření k projektové dokumentaci společnosti OVANET a.s. vydané pod zn.č. 23-518 dne 07.08.2023;
 - vyjádření k projektové dokumentaci společnosti PODA a.s. vydané pod zn.č. TaV/1109/2023/Vo dne 14.08.2023;
 - vyjádření k dokumentaci za správu veřejného osvětlení (VO) společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-1805/24/TSÚ/Mr dne 02.04.2024.
24. Budou dodrženy požadavky na ochranu hluku ze stavební činnosti, které řeší zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodržen prováděcí předpis nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 32/2016 Sb.). Stavební činnost bude vykonávána pouze v denní době, tj. od 06:00 do 22:00 h.
25. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních vlivů na míru nejvyšší možnou.
26. Stavbou dotčené a okolní znečištěné komunikace, chodníky a zejména vpustě dešťové kanalizace musí být při provádění stavby udržovány čisté a nesmí být stavbou nijak poškozeny. Pokud budou v průběhu stavby okolní plochy mimo zařízení staveniště znečištěny stavebním materiálem, musí být průběžně čištěny.

27. Vozidla vyjíždějící z prostoru stavby musí být předem očištěna tak, aby neznečistila okolné pozemní komunikace či chodníky. V případě znečištění pozemní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady v její sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Ostatní účastníci provozu musí být upozorněni na výjezd vozidel či pojezdových strojů ze stavby a jejich pohyb.
28. Vstupy na cizí pozemky, případně jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby, se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby nebo na ně vstupovat.
29. Při jakékoliv případné manipulaci s vodami závažnými látkami v průběhu realizace stavby musí být postupováno tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy a nežádoucímu smísení s dešťovými vodami.
30. Výstavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.
31. Likvidací dešťových vod nesmí být negativně dotčena práva a právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí a pozemků. Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavebník zajistí, aby před započatím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky, protokoly, nakládání s odpady, předepsané zvláštními právními předpisy a uvedené v jednotlivých částech dokumentace pro vydání společného povolení.
2. Stavba může být užívána pouze v souladu s podmínkami zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, na základě kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád, v platném znění:

- Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
- Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IČO 008 45 451, Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

II. Uděluje souhlas

v souladu s ust. § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., na základě souhlasného závazného stanoviska Statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odboru místního hospodářství vydaného pod č.j. MH 16750/2024/OMH/Mi [redacted] dne 07.09.2023, jako věcně a místně příslušného správního orgánu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 114/1992 Sb.“), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád, v platném znění (dále „správní řád“), které vydal dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. žadateli – Statutárnímu městu Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jenž zastupuje na základě plné moci Ing. Roman Čechák, IČO 057 82 856, č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice (dále „stavebník“),

povolení k pokácení 25 ks dřevin

na pozemku p. p. č. 96/1 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava

- 1 ks lípa srdčitá s obvodem kmene 104 cm,

na pozemku p. p. č. 762/1 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava

- 1 ks lípa srdčitá s obvodem kmene 104 cm,

na pozemku p. p. č. 750 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava

- 1 ks lípa srdčitá s obvodem kmene 129 cm,

- 22 ks trnovníku akátu kult. „Bessonian“ jako součást stromořadí kmenů 63 cm, 63 cm, 57 cm, 57 cm, 72 cm, 60 cm, 60 cm, 82 cm, 60 cm, 88 cm, 60 cm, 63 cm, 66 cm, 60 cm, 60 cm, 53 cm, 41 cm, 53 cm, 44 cm, 53 cm a 57 cm,

z důvodu kolize stromů s rozsáhlou rekonstrukcí ulice Přemyslovců, vynucenou nutností oprav povrchů po rekonstrukci vodovodu a kanalizace na této ulici.

Toto souhlasné závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely společného územního a stavebního řízení a **vydává se za těchto podmínek:**

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, a to až po jejím zahájení a po vydání právoplatného povolení.
2. Kácení dřevin lze provést výjimečně mimo období vegetačního klidu.
3. Kácení dřevin bude správnímu orgánu oznámeno alespoň 3 dny předem.
4. Před kácením dřevin je vykonavatel povinen zkontrolovat, zda na stromě nehnízdí ptáci, jak ve větvích, tak v jejich dutinách. V případě, že zjistí jejich výskyt, nelze kácení provést a další postup se musí konzultovat s orgánem ochrany životního prostředí MMO OOŽP.
5. Po kácení dřevin dojde k odstranění pařezů předmětných dřevin buď vyfrézováním nebo vytržením;

a zároveň ukládá povinnost

ke kompenzaci kácením vzniklé ekologické újmy

vysadit 25 ks listnatých stromů

velikosti sazenice ok 14/16 cm na pozemek v majetku žadatele, na kterém dojde ke kácení (p. p. č. 750 v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava) na místě stávajících dřevin **za dále těchto podmínek:**

1. Vysazené dřeviny budou odpovídat nejvyšší jakosti výsadbového materiálu, stromy budou mít kořenové baly, budou zapěstovány koruny a zřetelný nepoškozený terminál. bezprostředně po výsadbě bude proveden komparativní řez. Výsadba proběhne za dodržení arboristického standardu AOPK 02 001 Výsadba stromů a 02 003 Výsadba a řez keřů.
2. Následná péče bude spočívat především v pravidelné zálivce, náhradě uhynulých, poškozených, případně odcizených jedinců a doplnění mulče na počátku a konci druhého roku následné péče. a zajištěním výborné vitality.
3. Náhradní výsadba bude provedena v termínu do 12 měsíců od kácení dřevin a žadatel bude informovat o provedení správní orgán do 7 dnů od provedení výsadby elektronickou formou se zaslání fotodokumentace vysazených stromů.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu:

- Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Otrava, 702 00 Ostrava,
- Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IČO 008 45 451, Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

Odůvodnění:

k výroku I:

Dne 26.02.2024 podalo Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Otrava, 702 00 Ostrava, které zastupuje na základě plné moci Ing. Roman Čechák, IČO 057 82 856, č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice (dále jen „stavebník“), žádost o vydání společného povolení na stavbu „**Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců**“ (dále jen „stavba“) na pozemcích p. p. č. 750 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 184/32 (jiná plocha/ostatní plocha, p. p. č. 743/1

(silnice/ostatní plocha), p. p. č. 96/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 762/35 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 762/24 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 152/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/16 (manipulační plocha/ostatní plocha), p. p. č. 762/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 812 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/45 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/74 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/23 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/73 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/44 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/41 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/39 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/58 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/57 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/55 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 153/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavební úřad oznámil dne 05.08.2024 pod č.j. VITK/17494/24/SRDaOP/Ba podle § 15 odst. 1 a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení ve věci žádosti o vydání společného povolení ve společném povolení a vyjádření se k podkladům rozhodnutí účastníkům řízení a dotčeným státním orgánům a v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Stavební úřad dal současně možnost účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne uplynutí výše uvedené 15ti denní lhůty.

Podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo provedeno **doručení veřejnou vyhláškou**, zveřejněnou vyvěšením dne **12.08.2024** a sňatou dne **27.08.2024** (písemnost ev.č. 257/2024) na úřední desce SMO ÚMOB Vítkovice. Oznámení bylo současně podle § 25 odst. 3 správního řádu zveřejněno vyvěšením dne **12.08.2024** na úřední desce územně příslušného SMO ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky (písemnost ev.č. 212/2024), odkud bylo sňato dne **28.08.2024**.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 správního řádu (nad 30 účastníků), které lze dle § 144 odst. 2 správního řádu o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru v souladu s § 94k stavebního zákona. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky nejpozději **do 15 dnů ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou** (13.09.2024), jinak k nim není přihlédnuto. Doručení veřejnou vyhláškou nastává patnáctým dnem po vyvěšení.

Okruh účastníků řízení byl podle § 94k stavebního zákona vymezen následovně:

a) Stavebník

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
kteř zastupuje na základě plné moci
Ing. Roman Čechák, č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice.

b) Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců č.p. 224/63,
Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

c) Vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem.

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců č.p. 224/63,
Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská č.p. 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

d) Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, *svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce (p. p. č. 743/1, 96/1, 792/35, 762/24, 152/1, 157/16, 762/41, 153/1, 157/14, 812, 153/45, 188/74, 188/23, 188/73, 153/44, 153/41, 153/29, 153/58, 153/57, 153/55, 153/9)*

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava,

Statutární město Ostrava (p. p. č. 750, 184/32), Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Podmokly, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,

Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4.

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní č.p. 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno.

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova č.p. 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

OVANET a.s., Hájkova č.p. 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava.

PODA a.s., 28. října č.p. 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Innogy Česká republika a.s., Limuzská č.p. 3135/12, Strašnice, 100 00 Praha 10.

e) Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo stavebním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

vlastníci pozemku p. p. č. 91/5 (ostatní plocha/neplodná půda)

vlastník pozemku st. p. č. 267 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 180/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 180/2 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku p. p. č. 989 (ostatní plocha/ostatní komunikace)

vlastník pozemku p. p. č. 158/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace)

vlastník pozemku p. p. č. 183/1 (ostatní plocha/zeleň)

vlastník pozemku st. p. č. 918/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 947 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku p. p. č. 152/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace)

vlastník pozemku st. p. č. 704 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 1042 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 1045 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 535/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 1431 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 1759 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 1760 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 1761 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastnice pozemku st. p. č. 793 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 821 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku p. p. č. 157/15 (zahrada)

vlastník pozemku p. p. č. 157/17 (zahrada)

vlastník pozemku st. p. č. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 994 (zastavěná plocha a nádvoří)
 spoluvlastníci pozemku st. p. č. 81 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 261 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastnice pozemku st. p. č. 133 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastnice pozemku st. p. č. 135/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 135/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 140 (zastavěná plocha a nádvoří)
 spoluvlastníci pozemku st. p. č. 80/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 spoluvlastníci pozemku st. p. č. 80/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastnice pozemku st. p. č. 79/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 79/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 706/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 955 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 973 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastnice pozemku p. p. č. 158/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
 vlastník pozemku st. p. č. 972/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastnice pozemku st. p. č. 123 (zastavěná plocha a nádvoří)
 spoluvlastníci pozemku st. p. č. 122 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 68/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku p. p. č. 3018 (ostatní plocha/jiná plocha)
 vlastníci pozemku st. p. č. 55 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 56 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 574 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 980 (zastavěná plocha a nádvoří)
 spoluvlastníci pozemku st. p. č. 790 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 791 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 2304 (zastavěná plocha a nádvoří)
 spoluvlastníci pozemku st. p. č. 677 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 413/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 883 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 414 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 1288 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 704 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastnice pozemku st. p. č. 604/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastnice pozemku st. p. č. 605 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 392 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 411/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 412/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
 spoluvlastníci pozemku st. p. č. 383 (zastavěná plocha a nádvoří)
 spoluvlastníci pozemku st. p. č. 385 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastník pozemku st. p. č. 384 (zastavěná plocha a nádvoří)
 vlastníci pozemku st. p. č. 754 (zastavěná plocha a nádvoří)

Stavební úřad vymezil okruh účastníků dle ustanovení § 94k písm. a) až e) stavebního zákona tak, jak je uvedeno výše.

Podkladem pro posouzení žádosti byly:

Dokumentace pro vydání společného povolení, datum vydání 12/2023, kterou vypracovali:

- Díly A,B, C1-C3, Organizace výstavby, SO 101, 461, 462: hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT, sídlo: č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice, [redacted] datum 12/2023
autorizace: Ing. Roman Čechák, [redacted]
- část SO 451: hlavní projektant hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT
zpracovatel: Stecovi s.r.o., Hasičská č.p. 171, 739 91 Jablunkov, IČO 176 38 984, datum 02/2024
[redacted]
- část SO 801: hlavní projektant hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT
[redacted]
zpracovatel: ZELENÝ PROSTOR s.r.o., Horní Lištná čp. 7, 739 61 Třinec, IČO 294 50 080, datum 12/2023.

Plná moc ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2216/2022/OI/VZ vystavená a podepsaná dne 13.08.2022 příkazcem/zmocnitelem – Statutárním městem Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (Mgr. Zuzan Bajgarová, náměstkyně primátora na základě plné moci) a příkazníkem/zmocněncem - Ing. Romanem Čechákem, IČO 057 82 856, č.p. 16, 739 53 Horní Tošanovice, ve věci zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“ v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava.

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:

- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrava, vydané pod č.j. KHSMS 38872/2023/OV/HOK [redacted] dne 14.07.2023.
- Stanovisko a sdělení k záměru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané pod č.j. MSK 92962/2023 [redacted] dne 25.07.2023 se závěrem: předložený záměr není předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
- Koordinované stanovisko č. KS 1138//2023 Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, vydané pod č.j. SMO/455682/23/ÚPaSŘ/Kol [redacted] dne 27.07.2023, které zahrnuje stanoviska a vyjádření:
 1. Odboru ochrany životního prostředí s č.j. SMO/451218/23/OŽP/Mrt [redacted] ze dne 25.07.2023:
 - záporné závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 - kladné závazné stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
 - kladné vyjádření dle zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech;
 2. Odboru dopravy s č.j. SMO/454533/23/OD/Bře [redacted] ze dne 26.07.2023:
 - souhlasné závazné stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
- Odboru územního plánování a stavebního řádu:
 - vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče, vydané pod č.j. SMO/431945/23/ÚPaSŘ/Bys [redacted] dne 14.07.2023 s výsledkem, že předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče, vydané pod č.j. SMO/448687/23/ÚPaSŘ/Moj [redacted] dne 24.07.2023 s výsledkem, že závazné stanovisko se nevydává.
- Samostatné kladné závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí vydané pod č.j. SMO/539518/23/OŽP/SE [redacted] dne 29.08.2023 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Samostatné kladné vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy k projektové dokumentaci vydané pod zn.č. SMO/204262/24/OD/Ada [REDACTED] dne 04.04.2024.
- Souhlasné vyjádření Městského ředitelství Policie Ostrava, dopravního inspektorátu vydané pod č.j. KRPT-178922-2/č.j.-2023-070706 [REDACTED] dne 19.09.2023.
- Závazné stanovisko Statutárního města Ostrava, úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odboru místního hospodářství vydané pod č.j. MH 16750/2023/OMH/MH [REDACTED] dne 07.09.2023 podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody.
- Vyjádření k projektové dokumentaci Statutárního města Ostrava, úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odboru místního hospodářství vydané pod č.j. MH 18143/2023/OMH/Oc [REDACTED] dne 24.10.2023.

Souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona:

- Vlastníkem pozemků dotčených stavbou - p. p. č. 750 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 184/32 (jiná plocha/ostatní plocha) v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava je stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
- Vlastníkem pozemků dotčených stavbou - p. p. č. 743/1 (silnice/ostatní plocha, p. p. č. 96/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 762/35 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 762/24 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 152/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/16 (manipulační plocha/ostatní plocha), p. p. č. 762/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 812 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/45 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/74 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/23 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/73 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/44 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/41 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/39 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/58 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/57 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/55 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 153/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava je: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

Stavebníkem bylo doloženo Sdělení Statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, majetkového odboru s č.j. MH 09721/2024/OM/Ko [REDACTED] ze dne 30.04.2024, které potvrzuje, že Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 29.04.2024 přijala pod č. 0329/RMOB-MH/2226/39 usnesení, kterým projednala žádost stavebníka o souhlasem se vstupem na pozemku v k.ú. Mariánské Hory a rozhodla vydat souhlas s navrhovaným stavebním záměrem.

- Vlastníci sousedních pozemků dotčených stavbou a jejím umístěním - p. p. č. 91/5 (ostatní plocha/neplodná půda), st. p. č. 267 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 180/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 180/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 989 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 158/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 183/1 (ostatní plocha/zeleň), st. p. č. 918/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 947 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 152/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. p. č. 704 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 1042 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 1045 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 535/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 1431 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 1759 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 1760 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 1761 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 793 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 821 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 157/15 (zahrada), p. p. č. 157/17 (zahrada), st. p. č. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 994 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 261 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 135/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 135/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 80/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 80/2 (zastavěná plocha a nádvoří).

a nádvoří), st. p. č. 79/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 79/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 706/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 955 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 973 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 158/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st. p. č. 972/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 68/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p. p. č. 3018 (ostatní plocha/jiná plocha), st. p. č. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 574 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 980 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 790 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 791 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 2304 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 677 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 413/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 883 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 414 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 1288 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 704 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 604/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 605 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 392 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 411/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 412/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 383 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 385 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 384 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. 754 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava dle výpisu z katastru nemovitostí jsou seznámeni veřejnou vyhláškou.

Stanoviska a vyjádření dotčených vlastníků, resp. správců dopravní a technické infrastruktury a další dokumenty:

- Plán kontrolních prohlídek stavby.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. vydané pod č.j. 193857/23 dne 18.10.2023 se zjištěním – DOJDE ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s., souhlas s provedením za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. vydané pod zn.č. 0700723810 dne 07.07.2023 se zjištěním: ke střetu nedojde, ve vymezeném zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pod zn.č. 0102052692 dne 11.12.2023 se zjištěním: DOJDE ke střetu, na uvedeném území se nachází podzemní a nadzemní síť NN a stanice v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., součástí sdělení jsou podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury.
- Vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce, a. s. vydané pod zn.č. 001135573924 dne 19.07.2023 se závěrem: SOUHLAS s předloženou dokumentací za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. vydané pod zn.č. 0201594534 dne 07.07.2023 se zjištěním: DOJDE ke střetu – v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem prochází podzemní síť komunikačního vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., součástí sdělení jsou podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení.
- Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s. k dokumentaci vydané pod zn.č. 27/2023/Mar dne 07.07.2023 se závěrem: SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. vydané pod zn.č. 1100001262 dne 07.07.2023 se zjištěním: ke střetu nedojde, ve vymezeném zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.
- Vyjádření k existenci sítě a zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vydané pod zn.č. 8/8025/9818/22/AUTOMAT dne 26.08.2022 se zjištěním: DOJDE ke střetu, ve vyznačeném území se nachází vodovod nebo kanalizace vč. Ochranného pásma, příp. další zařízení v provozování či majetku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
- Vyjádření pro území a stavební řízení (sloučené řízení) společnosti Ostravské vodárny a kanalizace pod zn.č. 6.1/8025/43901/23/Pac dne 31.07.2023 se závěrem: SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření.

- Stanovisko k záměru pro předprojektovou přípravu společnosti GasNet služby, s.r.o. vydané pod zn.č. 5002678014 dne 29.08.2022 se zjištěním: DOJDE ke střetu, v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky NTL plynovody OCEL/PE a NTL plynovodní přípojky v provozování společnosti GasNet, s.r.o.
- Stanovisko k záměru pro povolení stavby společnosti GasNet služby, s.r.o. vydané pod zn.č. 5002854047 dne 26.07.2023 se závěrem: SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku.
- Vyjádření k existenci sítí provozovaných společnostmi Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. vydané pod zn.č. VPS/20231211-001/ES dne 11.12.2023 se zjištěním: ke střetu nedojde, ve vyznačeném nedojde ke dotčení zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny ve správě Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. a nedojde ke dotčení zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu v rámci průmyslových areálů OKD, a.s. a DIAMO s.p., odstěpný závod DARKOV ve správě Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
- Vyjádření k existenci sítí a zařízení na sítích provozovaných společnostmi Veolia Energie ČR, a.s. vydané pod zn.č. RSMSS/20231211-001/ES dne 11.12.2023 se zjištěním: DOJDE ke střetu, ve vyznačeném zájmovém území dojde k dotčení zařízení (podzemní vedení tepelných sítí) ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Region Morava-sektor Sever, součástí vyjádření jsou podmínky.
- Stanovisko provozovaných společnostmi Veolia Energie ČR, a.s. pro účely společného územního a stavebního řízení vydané pod zn.č. RSMSS/20230712-001/SUS dne 20.10.2023 se závěrem: DOJDE k dotčení, SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku.
- Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací společnostmi ČD-Telematika a.s. vydané pod č.j. 3202301177 dne 11.12.2023 se zjištěním: ke střetu nedojde, v zájmovém území se nenachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. ve správě ČD-Telematiky a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranných pásem.
- Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací společnostmi ČD-Telematika a.s. vydané pod č.j. 2202301178 dne 11.12.2023 se zjištěním: ke střetu nedojde, v zájmovém území se nenachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku společnosti ČD-Telematiky a.s. nebo jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD-Telematiku a.s. a nezasahuje do ochranného pásma.
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. vydané pod zn.č. 231211-0915627145 dne 13.12.2023 se zjištěním: DOJDE k dotčení, v zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) a její ochranné pásmo, součástí vyjádření jsou všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone.
- Vyjádření k realizaci projektu společnosti Vodafone Czech Republic a.s. vydané pod zn.č. 230706-1048572401 dne 11.07.2023 se závěrem: SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření.
- Vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace, a.s. vydané pod zn.č. UPTS/OS/349843/2023 dne 12.12.2023 se zjištěním: nejde k dotčení, v uvedené lokalitě se nenachází žádné podzemní sítě ve správě společnosti.
- Sdělení správce místních komunikací (MK) společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-7092/2022/TSÚ/Pr dne 07.09.2022 se zjištěním: DOJDE k dotčení, záměr se týká MK ul. Přemyslovců (vč. součástí a příslušenství) ve správě společnosti, součástí správy je vozovka, odvodnění (uliční vpusti s přípojkou) a dopravní značení.
- Sdělení za správu místních komunikací (MK) k záměru společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-5249/2023/TSÚ/Pr dne 28.07.2023 se závěrem: SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření.
- Vyjádření k existenci sítí společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-7092/2022/TSÚ/Audy dne 06.09.2022 se zjištěním: DOJDE k dotčení se sítěmi a technickými vybaveními světelných signalizačních zařízení (SSZ) - kř. č. 1014 ul. 28. října x 1. máje včetně koordinačního kabelu - ve správě společnosti.

- Stanovisko k předložené dokumentaci společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-5250/2023/TSÚ/Audy dne 17.07.2023 se závěrem: SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku.
- Vyjádření k projektové dokumentaci společnosti Quantcom, a.s. vydané pod zn.č. OV1250678 dne 19.12.2023 se zjištěním: nedojde k dotčení, v zájmovém území se nenachází síť elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví a správě společnosti Quantcom a.s.
- Vyjádření k akci společnosti DIAMO, státní podnik, odstěpný závod ODRA vydané pod zn.č. D500/39303/2023 dne 18.12.2023 se závěrem: potvrzení předcházejícího vyjádření zn.č. D500/23096/2022/ ze dne 06.09.2022.
- Vyjádření k akci společnosti DIAMO, státní podnik, odstěpný závod ODRA vydané pod zn.č. D500/23096/2022 dne 06.09.2022 se závěrem: možnost realizace záměru bez zvláštních podmínek, s výjimkou vrtů s konečnou délkou větší než 30 m, zasahujících do ložisek hořlavého zemního plynu.
- Sdělení společnosti Green Gas DPB, a.s. vydané pod zn.č. ŘIGS/DGS/1550/Šm/1070/2022 dne 01.09.2022 se zjištěním: nedojde k dotčení, v předmětném území nejsou plynovody ani jiná zařízení společnosti.
- Vyjádření k existenci sítí společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. vydané pod zn.č. 2246961/RLK/2022/Ku dne 12.09.2022 se zjištěním: DOJDE k dotčení, v zájmovém území na ul. Novoveská jsou trakční stožáry, na ul. 28. října se nachází tramvajová trať a trakční stožáry, na ul. Přemyslovců provozuje společnost autobusovou dopravu a jsou zde autobusové zastávky.
- Vyjádření k akci společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. vydané pod zn.č. 2331893/RLK/2023/Ku dne 14.07.2023 se závěrem: SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření.
- ~~Vyjádření k existenci vedení a zařízení společnosti OVANET a.s. vydané pod zn.č. 24-007 dne 03.01.2024 se zjištěním: DOJDE k dotčení, v zájmovém území se nachází telekomunikační vedení ve vlastnictví nebo správě společnosti OVANET, a.s., součástí vyjádření jsou podmínky.~~
- Vyjádření k projektové dokumentaci společnosti OVANET a.s. vydané pod zn.č. 23-518 dne 07.08.2023 se závěrem: SOUHLAS za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření.
- Vyjádření z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení společnosti PODA a.s. vydané dne 30.09.2022 se zjištěním: DOJDE k dotčení, v zájmovém území se nachází podzemní telekomunikační vedení společnosti PODA a.s.
- Vyjádření k projektové dokumentaci společnosti PODA a.s. vydané pod zn.č. TaV/1109/2023/Vo dne 14.08.2023 se závěrem: BEZ NÁMITEK při splnění podmínek uvedených ve vyjádření.
- Vyjádření k akci společnosti OKK Koksovny, a.s. vydané pod zn.č. Pr/Vy/1446 dne 18.09.2022 se zjištěním: nedojde k dotčení, v zájmové lokalitě se nenachází žádná soustava potrubí pro dálkový přenos koksárenského plynu, žádné sítě nebo zařízení v majetku OKK Koksovny, a.s.
- Sdělení k existenci podzemních a nadzemních telekomunikačních kabelových tras ve správě MV ČR Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje vydané pod zn.č. KRPT-199932-108/ČJ-2022-0700IT dne 13.10.2022 se zjištěním: nedojde k dotčení, v lokalitě nemá OIKT PČR Ostrava ve své správě žádné podzemní ani nadzemní telekomunikační kabelové trasy.
- Vyjádření k existenci technické infrastruktury společnosti SITEL, spol. s r.o. vydané pod zn.č. 1112302355 dne 07.07.2023 se zjištěním: nedojde k dotčení, ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.
- Vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej.cz s. r. o. vydané pod zn.č. VYJNEJ-2023-09089-01 dne 14.07.2023 se zjištěním: ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Nej.cz s.r.o.
- Vyjádření k existenci podzemního vedení společnosti CZFO.NET s.r.o. vydané pod zn.č. URV-23-307 dne 27.07.2023 se zjištěním: nedojde ke střetu s telekomunikačním vedením společnosti CZFO.NET s.r.o.

- Sdělení k stavebnímu záměru za správu veřejného osvětlení (VO) společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-7090/22/TSÚ/KI dne 31.08.2022 se zjištěním: DOJDE k dotčení (eventuálně k přiblížení), v zájmovém území se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního města Ostrava a ve správě společnosti Ostravské komunikace, a.s.
- Vyjádření k dokumentaci za správu veřejného osvětlení (VO) společnosti Ostravské komunikace, a.s. vydané pod zn.č. OKAS-1805/24/TSÚ/Mr dne 02.04.2024 se závěrem: SOUHLAS k části „SO 451 – Přeložka veřejného osvětlení“ za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům si stavební úřad ověřil výpisem z katastru nemovitostí vyhotoveným dálkovým přístupem Katastrálního úřadu pro MSK, kat. pracoviště Ostrava. Žadatel je podle LV 1729 vlastníkem dotčených pozemků p. p. č. 750 (ostatní plocha/ostatní komunikace) a p. p. č. 184/32 (ostatní plocha/jiná plocha) v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava. Správa ostatních dotčených nemovitostí ve vlastnictví obce je podle LV 2048 je dána Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. Jedná se o pozemky: p. p. č. 743/1 (silnice/ostatní plocha, p. p. č. 96/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 762/35 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 762/24 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 152/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/16 (manipulační plocha/ostatní plocha), p. p. č. 762/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 812 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/45 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/74 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/23 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/73 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/44 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/41 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/39 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/58 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/57 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/55 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 153/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavením zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil následující:

Podle § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona: zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Obecné požadavky na využívání území jsou řešeny vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění do 31.12.2023 (dále „vyhláška č. 501/2006 Sb.“. Stavební úřad posoudil soulad výše uvedené navrhované stavby podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. a zjistil, že předložená projektová dokumentace řeší v odpovídající míře obecné požadavky na využívání území a splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb.

Vyhláška č. 398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění do 31.12.2023 – požadavky na bezbariérovost stavby jsou v rámci tohoto stavebního záměru řešeny a zahrnuty v projektové dokumentaci.

Stavební úřad posoudil také soulad s požadavky stavebního zákona a zjistil, že záměr „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“ na pozemcích na pozemcích p. p. č. 750 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 184/32 (jiná plocha/ostatní plocha, p. p. č. 743/1 (silnice/ostatní plocha), p. p. č. 96/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 762/35 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 762/24 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 152/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/16 (manipulační plocha/ostatní plocha), p. p. č. 762/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 812 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/45 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/74

(ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/23 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/73 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/44 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/41 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/39 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/58 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/57 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/55 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 153/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v kat. území Mariánské Hory, obec Ostrava, je v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. d) a m) stavebního zákona i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona, a splňuje rovněž podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území podle § 18 odst. 4 stavebního zákona.

Dle Územního plánu Ostravy, vydaného dne 21.05.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32, ve znění Změny č. 3, vydané dne 22.06.2022 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2143/ZM1822/35, která nabyla právní účinnosti dne 16.08.2022 (dále jen „ÚPO“), jsou stavbou dotčené pozemky součástí zastavěného území s plochami určenými územním plánem s rozdílným způsobem využití v „*plochách zastavěných stabilizovaných*“. Dle textové části ÚPO se dotčená lokalita nachází **v ploše pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)**, jenž slouží pro silniční, případně sloučené tramvajové a silniční dopravě. Zařazení dle vhodnosti využití plochy se způsobem využití do kategorie: „hlavní využití“ – plocha a zařízení pro silniční a tramvajovou dopravu (např. plochy komunikací s tramvajovou tratí, zařízení pro zajištění provozu, navazující plochy – zpevněné a zatravněné svahy silničních těles a ploch křižovatek, pěší komunikace, plochy zastávek a zálivů, cyklostezky). Do „přípustného využití“ spadá mimo jiné technická infrastruktura (inženýrské sítě), plochy travních porostů, zeleň vysoká, střední, nízká.

Předmětná stavba řeší **rekonstrukci komunikace** ulice Přemyslovců - **jedná se o změnu již dokončené stavby v dané lokalitě**. Nejedná se o změnu užívání, která by narušila negativně okolí svým provozem. Umístění této stavby je tedy v souladu s Územním plánem Ostravy.

Dle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. jsou obsahové náležitosti o vydání společného územního rozhodování a stavebního povolení stanoveny v příloze č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání společného rozhodnutí se dle § 7a odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. jsou připojeny přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání společného rozhodnutí (příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) a dokumentace stavby podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žádost i její přílohy splňují uvedená ustanovení stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění do 31.12.2023.

Dle § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona: zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavba je na obou svých koncích napojena na stávající páteřní dopravní infrastrukturu města – ul. Novoveskou a 28. října. Sama stavba je součástí dopravní infrastruktury, jedná se o komunikaci s funkcí sběrnou a obslužnou.

Stavba nevyžaduje dodávku energií a dalších surovin (mimo elektrickou energii pro provoz veřejného osvětlení) a neprodukuje odpady.

Stavba řeší rekonstrukci komunikace ve stávajícím zastavěném území obce s důrazem na snížení rychlosti, zajištění bezpečnosti pěších a cyklistů a doplnění zeleně včetně řešení zpomalení a zmenšení odtoku dešťové vody z území.

Nová trasa chodníku bude v řešeném úseku provedena jako bezbariérová – bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění do 31.12.2023 (dále „vyhláška č. 398/2009 Sb.“).

Při soubězích a křížení tras kabeláže s ostatními technickými sítěmi v místě stavby budou dodrženy zejména ČSN 73 6005, požadavky na dodržení ochranných pásem podle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a dalších platných předpisů.

Dále budou při stavbě dodrženy požadavky správců jednotlivých technických sítí a infrastruktury, uvedené ve stanoviscích a vyjádření – společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostravské komunikace a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA,

Dle § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona: zda je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavebnímu úřadu byla k podané žádosti doložena souhlasná stanoviska dotčených orgánů - Magistrátu města Ostravy (koordinované stanovisko), Magistrátu města Ostravy (samostatné stanovisko OOŽP), Magistrátu města Ostravy (samostatné stanovisko OD), Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Městského ředitelství Policie Ostrava, dopravního inspektorátu, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Dle § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona: zda je dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad zjistil, že rozsah a obsah předložené dokumentace pro vydání společného povolení odpovídá příloze č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a je tedy vypracována v souladu s touto vyhláškou. Dokumentaci k žádosti o společné povolení může zpracovat pouze fyzická osoba, která je k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Předloženou dokumentaci vypracovali:

Díly A,B, C1-C3, Organizace výstavby, SO 101, 461, 462: hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT, sídlo: č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice, [redacted], datum 12/2023
 autorizace: Ing. Roman Čechák, [redacted]

část SO 451: hlavní projektant hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT
 [redacted]

část SO 801: hlavní projektant hlavní projektant Ing. Roman Čechák, KAMARO PROJEKT
 [redacted]

Projektant přitom odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, včetně vlivů na životní prostředí. Obecnými požadavky na výstavbu se dle § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona rozumí obecné požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., technické požadavky na stavby dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., vše ve znění do 31.12.2023.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezení ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umísťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

Stavba se svým charakterem dotýká obecných technických požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. V rámci stavby je navržený chodník pro pěší, místa pro přecházení a přechody pro chodce. V okolí stavby se nacházejí budovy státní správy i služeb, bezbariérová trasa vede po obou stranách komunikace a navazuje i na bezbariérové trasy v přilehlých ulicích. V rámci stavby budou dodrženy požadavky této vyhlášky - vodící linie je tvořena fasádami budov, popř. je vedena podél nové vodící linie tvořená obrubníkem výšky 70 mm nad povrchem chodníku. Varovnými pásy bude zabráněno vstupu do vozovky v oblastech, kde je výška obrubníku nižší než 80 mm. V oblasti okružní křižovatky s ulicí Novoveskou je řešeno křížení pomocí přechodů pro chodce, které jsou vybaveny varovnými a signálními pásy, včetně míst křížení s cyklostezkou. V oblasti se sníženou rychlostí na 30 km.h⁻¹ jsou stávající přechody pro chodce nahrazeny místy pro přecházení, mimo 3 případy kdy byly přechody pro chodce zachovány – 2x u ul. Václavská a u ul. Hudební. Nevidomí a slabozrací jsou k místu pro přecházení navedeni pomocí signálních pásů napojených na průběžnou vodící linii a před vstupem do vozovky je proveden varovný pás. Místo pro přecházení má šířku 8 m mezi obrubníky a z tohoto důvodu jsou doplněny vodícími pásy na povrchu komunikace v ose místa pro přecházení. V oblasti křižovatky s ulicí 28. října je křížení pěších

s komunikací řízeno stávající světelnou signalizací a přechodem pro chodce vybaveným signálními a varovnými pásy. Výšky obrubníků jsou navrženy do 20 mm a v trase je zachován požadavek na minimální šířku průchozího prostoru 1500 mm. Příčný sklon chodníku bude dodržen ve sklonu 2% v šířce alespoň 1,0 m a poté bude provedeno navázání na stávající vstupy do budov, popř. fasádu budovy. Výška nástupní hrany autobusových zastávek je 200 mm nad povrchem vozovky, nástupní hrana je označena barevně odlišnou barvou drážky bez reliéfu. V oblasti nástupu do vozidla je signální pás napojený na průběžnou vodící linii. Základní materiál chodníku je betonová dlažba 200x200 mm s fazetou v přírodní (šedé) barvě. Prvky pro nevidomé jsou v rozměru dlažby 100x200 mm v bílém provedení s reliéfní texturou. V okolí prvků není navržena dlažba bez fazety, navazuje na ni běžné dlažba 200x200 mm s fazetou. Oddělení chodníku od cyklistického pásu v prvním úseku stavby je hmatným pásem šířky 300 mm z bílé dlažby s reliéfním povrchem.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Předložená dokumentace pro vydání společného povolení řeší v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu.

Dle § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona: zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavba si mimo napájení veřejného osvětlení nevyžádá trvalý odběr elektrické energie. Veřejné osvětlení bude napojeno na rozvody veřejného osvětlení správce Ostravské komunikace a.s. v okolí. Jiná přípojná místa stavby nejsou navržena.

Stavba řeší opravu komunikace ve stávajícím zastavěném území obce včetně řešení pohybu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

V rámci stavby jsou navrženy přechody pro chodce (u okružní křižovatky a křižovatky s ul. 28. října a 3 vybraných míst uvnitř ZÓNY 30) a místa pro přecházení. Navedení bude provedeno pomocí signálních pásů a v místě vozovky budou doplněny vodící pásy. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, která je napojena na ul. Novoveská a 28. října na svých koncích. Přístup do oblasti stavby je možný i z ostatních komunikací, které jsou napojeny na ul. Přemyslovců.

Nově jsou podél ul. Přemyslovců navržena podélná parkovací stání po její levé straně. Celkem se jedná o 10 parkovacích stání. Doba stání na těchto místech bude omezena na 15 min. Rozměry parkovacích stání jsou 9 m (jedno stání je prodlouženo na 11 m) na délku a 2,25 m na šířku, umožní tak bezproblémové a rychlé najetí vozidla dopřednou jízdou a vyhoví i dodávkovým vozidlům. Podél ulice Korunní bude vyznačen parkovací pás v délce 12 m pro 2 vozidla (bez časového omezení).

V rámci stavby je řešen pohyb cyklistů. V prvním úseku s dovolenou rychlostí 50 km.h⁻¹ od okružní křižovatky s ul. Novoveská po ÚMOB jsou cyklisté vedeni v přidruženém dopravním prostoru v jednosměrných pásech šířky 1,5 m. Ve druhém zklidněném úseku s dovolenou rychlostí 30 km.h⁻¹ jsou cyklisté vedeni v hlavním dopravním prostoru v ochranném jízdním pásu šířky 1,25 m.

Při výstavbě budou respektovány podmínky stanovené Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem místního hospodářství podle stanoviska vydaného pod č.j. MH 18143/2023/OMH/Oc [redacted] dne 24.10.2023, dále vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy k projektové dokumentaci vydaného pod zn.č. SMO/204262/24/OD/Ada [redacted] dne 04.04.2024.

Stavební úřad v provedeném společném řízení současně přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 16 zákona č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcího předpisu a zjistil následující:

Podle § 16 odst. 1 a odst. 3: zda jsou splněny požadavky na plynulost a bezpečnost provozu pozemní komunikace

Stavba se snaží zvýšit bezpečnost provozu na komunikacích. Dle zákona č. 13/1997 Sb. je ul. Přemyslovců a všechny připojené komunikace zařazeny jako místní komunikace. Ulice Přemyslovců je MK s funkcí sběrnou a obslužnou, připojené komunikace mají funkci obslužnou.

Pro zlepšení bezpečnosti na komunikaci byly navrženy tyto prvky:

- snížení rychlosti vozidel na 30 km.h⁻¹ na ul. Přemyslovců v úseku km 0,130-0,750 s doplněním 4 zvýšených křižovatkových ploch pro podpoření snížení rychlosti. Zvýšené křižovatkové plochy jsou navrženy v odlišném materiálovém provedení;
- zavedení ZÓNY 30 i v navazující síti ulic (Korunní, Mojžírovců, Václavská a navazující síť méně významných komunikací) po obou stranách ulice Přemyslovců;
- v nově zavedené oblasti ZÓNY 30 bude obecně platit přednost jízdy v křižovatkách zprava – z tohoto režimu budou vyjmuty ul. Přemyslovců, Václavská, Mojžírovců, Emila Filly a Baarova, které budou svislým dopravním značením vyznačeny jako hlavní;
- v trase mimo vyznačenou ZÓNU 30 jsou navrženy dva přechody pro chodce (na okrajových úsecích u okružní křižovatky s ul. Přemyslovců a u světelně řízené křižovatky s ul. Října);
- v místech zvýšeného pohybu dětí docházejících do škol jsou na ul. Přemyslovců navrženy přechody pro chodce a na síti okolních ulic jsou stávající přechody pro chodce zachovány.
- v úseku s dovolenou rychlostí 50 km.h⁻¹ jsou cyklisté vedeni v přidruženém prostoru, v úseku s rychlostí 30 km.h⁻¹ jsou vedeni v ochranných jízdních pružích v hlavním dopravním provozu.
- byla zmenšena šířka jízdních pruhů, v úseku s rychlostí 50 km.h⁻¹ na 7,0 m mezi obrubníky (šířka jízdního pruhu 3,5 m) a v úseku s rychlostí 30 km.h⁻¹ na 8,0 m - ochranný jízdní pruh šířky 1,25 m zužuje jízdní pruh na 3,25 m;
- komunikace je nasvětlena novým osvětlením na stožárech ve správě Ostravských komunikací a.s., návrh nového systému osvětlení je konzultován s jeho budoucím správcem.
- byly prověřeny rozhledové poměry v místech pro přecházení, v křižovatkách a v místě sjezdů, navržená výsadba stromů nezasahuje do rozhledových polí;
- návrh splňuje požadavky bezbariérovosti;
- pás výsadeb podél levé strany vozovky bude přispívat ke zklidněnému vnímání komunikace.

V projektu jsou vyhodnoceny rozhledová pole ve stávající křižovatkách, místech pro přecházení a sjezdech. Byly prověřeny rozhledové poměry v oblasti navrženého rozšíření ZÓNY 30 na úkor stávající obytné zóny, kde dochází k navýšení rychlosti z 20 km.h⁻¹ na 30 km.h⁻¹ a ke změně přednosti v jízdě v některých křižovatkách. Rozhledy jsou vyhovující, u úpravě rozsahu stání bude rozhodnuto na dopravní komisi v rámci návrhu umístění dopravního značení.

V okolí ulic Mojžírovců a Václavská dojde v rámci návrhu rozšíření ZÓNY 30 ke snížení rychlosti z původních 50 km.h⁻¹ na 30 km.h⁻¹, přednost jízdy v křižovatkách bude zachována. Šířka navržené komunikace je v prvním úseku km 0,000-0,130 7,0 m mezi oboustrannými obrubníky. Šířka jízdního pruhu je 3,25 m a vodíci (odvodňovací) proužek má šířku 0,25 m. Odstup komunikace od pevných překážek je min. 0,5 m. Šířka jednosměrného pruhu pro cyklisty je vpravo min. 1,0 m (1,5 m vč. bezpečnostního odstupu) a vlevo 1,5 m. Chodník je oddělen hmatným pásem šířky 0,3m a samotný chodník má poté šířku min. 1,5 m. V úseku km 0,130-0,730 je navržena šířka komunikace mezi obrubníky 8,0 m. Šířka jízdního pruhu 2,75 m a šířka ochranného pruhu pro cyklisty je 1,25 m. Odstup komunikace od pevných překážek je min. 0,25 m. Šířka chodníku po pravé straně je min. 2,0 m (reálně 2,5-4,0 m). Po levé straně komunikace je navržen pás zeleně šířky 2,0 m a za ním podél fasády domů chodník. Jeho šířka je cca 2,2 m.

Snížení v místě vjezdů na okolní pozemky a vjezdy je provedeno na šířku vjezdu. V těchto místech bude snížen obrubník na úroveň komunikace. V místech napojení přechodů pro chodce, míst pro přecházení a parkovacích stání na komunikaci bude obrubník snížen na úroveň komunikace. Důvodem je snazší přejíždění obrubníku cyklisty z ochranného pásu do přidruženého prostoru.

Stavební úřad dále ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Systém odvodnění je v rámci rekonstrukce ul. Přemyslovců upraven. Část dešťových vod je svedena do strukturálních substrátů pod záhony, kde bude část vody zachycena humusovou složkou substrátů a využita rostlinami. Tento substrát dále slouží k akumulaci vod a ke krátkodobé retenci dešťových vod. Odtok vody z těchto záhonů je proveden přes revizní šachtu s redukováním odtokem (0,5 l.s⁻¹ či 1 l.s⁻¹)

a havarijním případem s napojením na novou kanalizaci. Množství vod svedených do kanalizace bude sníženo (o vodu zachycenou ve strukturálních substrátech) a díky retenčnímu prostoru s redukováním odtokem bude odtok z území rozložen v delším časovém úseku.

Stavební úřad posoudil shromážděná stanoviska, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Zjistil, že uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k podkladům rozhodnutí a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu, a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě a ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli opětovně uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Do podmínek společného povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

k výroku II:

V rámci stavby je navrženo kácení 25 ks dřevin, k němuž Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MH 16750/2023/OMH/Mi [redacted] dne 17.09.2023, kterým bylo uděleno povolení k pokácení dřevin a nařízena náhradní výsadba.

Stavební úřad na základě tohoto závazného stanoviska v rámci společného povolení výrokem II povolil kácení a stanovil náhradní výsadbu. Stavební úřad odůvodňuje výrok o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby s odkazem na odůvodnění uvedených závazných stanovisek, která zní takto:

Žadatel - Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Otrava, 702 00 Ostrava, které zastupuje na základě plné moci Ing. Roman Čechák, IČO 057 82 856, č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice - podal žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení 26 ks dřevin v rámci stavebního záměru „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“.

Správní orgán na předcházejících jednání se zúčastněnými stranami, dobré znalosti skutečného stavu jednotlivých předmětných dřevin z činnosti správce zeleně, dále na základě dendrologických posudků z ledna 2023 a seznámení se s projektovou dokumentací stavebního záměru přistoupil k návrhu kácení zbylého torza stromoradií podél ul. Přemyslovců v počtu 22 ks stromů akátovníku kultivaru „Bessonian“, jenž zde byly vysázeny v aleji zhruba před 25 lety. Tyto stromy mají nyní, přes provedené dřívější úpravy a ořezů koruny, vzhledem ke svému stáří a jejich na daném stanovišti narušenu či silně narušenou vitalitu a negativně ovlivnění zdravotní stav. Další stromy určené ke kácení s obvodem nad 80 cm jsou také (resp. jejich kořenové systémy) v konfliktu se stavebními pracemi.

Správní orgán posoudil kolizi s nově navrhovanou stavbou a vyhodnotil, že žádost je prakticky ve všech případech opodstatněná. Z původně navržených 26 ks stromů správní orgán udělil souhlas k pokácení u 25 ks dřevin a současně nařídil žadateli kompenzaci uložením náhradní výsadby v počtu 25 ks listnatých stromů odpovídající velikosti.

Do podmínek výroku č. II rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebníkovi zašle také šítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo jejím provozem budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.


Upozornění:

Při provádění stavby je nutné mimo jiné dodržovat také vyhlášku Statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Při provádění stavby je nutno zohlednit upozornění závazného stanoviska Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí č. KS 1138/2023, vydaného pod č.j. SMO/451218/23/OŽP/Mrt [redacted] dne 25.07.2023, části I Ochrana přírody – závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, části II Vodní hospodářství - závazné stanovisko podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a části III Odpadové hospodářství – vyjádření dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a s upřesněním doplňujícího kladného závazného stanoviska odboru ochrany životního prostředí s č.j. SMO/539518/23/OŽ/SE [redacted] ze dne 29.08.2023.

Dále je nutno neopominout upozornění kladné závazné stanovisko odboru dopravy č.j. SMO/45433/23/OD/Bře [redacted] ze dne 26.07.2023 podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Dne 01.07.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Podle ustanovení § 330 odst. 1 a v návaznosti na ust. § 334a odst. 3 tohoto zákona se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.



Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMOB Vítkovice, a současně zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Po jejím sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Tato písemnost musí být současně vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky, a současně zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Po jejím sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody ÚMOB Vítkovice.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Příloha:

Ověřený výkres „Koordinační situační výkres“ (č. výkresu C 03.1, datum 12/2023), v měřítku 1:250.

Rozdělovník:

Účastníci společného územního a stavebního řízení – podle § 94k stavebního zákona

odst. a)

Stavebník (doručuje se jednotlivě)

Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv7w

sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

které zastupuje na základě plné moci

Ing. Roman Čechák,

sídlo: č.p. 160, 739 53 Horní Tošanovice.

odst. b)

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IDDS: nrcbfsn

sídlo: Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

odst. c)

Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem (doručuje se jednotlivě).

Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv7w

sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IDDS: nrcbfsn

sídlo: Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

Ostravské komunikace, a.s., IDDS: muuf5qe

sídlo: Novoveská č.p. 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acilhr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

odst. d)

Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (doručuje se jednotlivě).

Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv7w

sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce (p. p. č. 743/1, 96/1, 792/35, 762/24, 152/1, 157/16, 762/41, 153/1, 157/14, 812, 153/45, 188/74, 188/23, 188/73, 153/44, 153/41, 153/29, 153/58, 153/57, 153/55, 153/9)

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IDDS: nrcbfsn

sídlo: Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv7w (p. p. č. 750, 184/32)

sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Podmokly, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín.

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4.

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: n8ccgg9

sídlo: Nádražní č.p. 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno.

Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg

sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Dopravní podnik Ostrava a.s., IDDS: f7mdrpg

sídlo: Poděbradova č.p. 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

OVANET a.s., IDDS: a7cfi46

sídlo: Hájkova č.p. 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava.

PODA a.s., IDDS: dzdfp9x

sídlo: 28. října č.p. 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Innogy Česká republika a.s., IDDS: iwakk62

sídlo: Limuzská č.p. 3135/12, Strašnice, 100 00 Praha 10.

odst. e)

Osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (doručuje se veřejnou vyhláškou).

vlastníci pozemku p. p. č. 91/5 (ostatní plocha/neplodná půda)

vlastník pozemku st. p. č. 267 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 180/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 180/2 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku p. p. č. 989 (ostatní plocha/ostatní komunikace)

vlastník pozemku p. p. č. 158/4 (ostatní plocha/ostatní komunikace)

vlastník pozemku p. p. č. 183/1 (ostatní plocha/zeleň)

vlastník pozemku st. p. č. 918/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

~~vlastník pozemku st. p. č. 947 (zastavěná plocha a nádvoří)~~

vlastník pozemku p. p. č. 152/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace)

vlastník pozemku st. p. č. 704 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 1042 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 1045 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 535/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 1431 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 1759 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 1760 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 1761 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastnice pozemku st. p. č. 793 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 821 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku p. p. č. 157/15 (zahradka)

vlastník pozemku p. p. č. 157/17 (zahradka)

vlastník pozemku st. p. č. 54/2 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 994 (zastavěná plocha a nádvoří)

spoluvlastníci pozemku st. p. č. 81 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 261 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastnice pozemku st. p. č. 133 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastnice pozemku st. p. č. 135/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastník pozemku st. p. č. 135/2 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří)

vlastníci pozemku st. p. č. 140 (zastavěná plocha a nádvoří)

spoluvlastníci pozemku st. p. č. 80/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

spoluvlastníci pozemku st. p. č. 80/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastnice pozemku st. p. č. 79/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 79/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 706/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 955 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastníci pozemku st. p. č. 973 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastnice pozemku p. p. č. 158/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
vlastník pozemku st. p. č. 972/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastnice pozemku st. p. č. 123 (zastavěná plocha a nádvoří)
spoluvlastníci pozemku st. p. č. 122 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 68/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku p. p. č. 3018 (ostatní plocha/jiná plocha)
vlastníci pozemku st. p. č. 55 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 56 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastníci pozemku st. p. č. 574 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 980 (zastavěná plocha a nádvoří)
spoluvlastníci pozemku st. p. č. 790 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastníci pozemku st. p. č. 791 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastníci pozemku st. p. č. 2304 (zastavěná plocha a nádvoří)
spoluvlastníci pozemku st. p. č. 677 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 413/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 883 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 414 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 1288 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 704 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastníci pozemku st. p. č. 705 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastnice pozemku st. p. č. 604/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastnice pozemku st. p. č. 605 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 392 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 411/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 412/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
spoluvlastníci pozemku st. p. č. 383 (zastavěná plocha a nádvoří)
spoluvlastníci pozemku st. p. č. 385 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastník pozemku st. p. č. 384 (zastavěná plocha a nádvoří)
vlastníci pozemku st. p. č. 754 (zastavěná plocha a nádvoří)

Dotčené orgány (doručuje se jednotlivě):

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: 5zubv7w
sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, IDDS: 5zubv7w
sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w
sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IDDS: nrcbfsn
adresa: Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství, IDDS: nrcbfsn

adresa: Přemyslovců č.p. 224/63, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd

sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Městské ředitelství Policie Ostrava, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v

sídlo: Výstavní č.p. 55/117, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Ostatní:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody

adresa: Jeremenkova č.p. 485/13, Vítkovice, 703 79 Ostrava.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor majetkový, IDDS: nrcbfsn

adresa: Přemyslovců č.p. 307/65, Mariánské Hory, 709 36 Ostrava.

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, IDDS: sjfywke

sídlo: Sirotčí č.p. 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava.

Stávající sítě

NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce)
 PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce)
 PODZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ Distribuce)
 NAPÁJENÍ 600V (DPO)
 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (Ostrovské komunikace)
 SSZ (Ostrovské komunikace)
 PODZEMNÍ SĐELOVACÍ VEDENÍ (ČETIN, Vodafone, OvaNet, ČRA, PODA, Dial Telecom, Telco Pro Services)
 NADZEMNÍ SĐELOVACÍ VEDENÍ (OvaNet)
 PODZEMNÍ SĐELOVACÍ VEDENÍ NEPROVOZOVANÉ (ČETIN)
 VODOVOD (OvaK)
 JEDNOTNÁ KANALIZACE (OvaK)
 STL PLYNOVOD (GasNet)
 NTL PLYNOVOD (GasNet)
 TEPLŮVOD (Veolia Energy)


Přeložky sítí

SO 451 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 SO 461 PŘELOŽKA VEDENÍ ČETIN
 SO 462 PŘELOŽKA VEDENÍ VODAFONE
 SO 101 REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH A ODVODNĚNÍ – DRENÁŽE
 PŘELOŽKA KANALIZACE (koordinovaná akce)
 PŘELOŽKA VODOVODU (koordinovaná akce)
 SĐELOVACÍ VEDENÍ T–MOBILE (koordinovaná akce)
 NADZEMNÍ VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE (koordinovaná akce)

Projektová dokumentace se ověřuje
 rozhodnutím č.j. *86/2024/11*
 vydaným ÚMOB Vítkovice, odborem
 SŘDOAP za podmínek v něm uvedených,
 které nabylo právní moci dne *19. 8. 2024*

přeložka V.O. v nové trase dle

rezervní chránička ČETIN dle 49m



VJEZDY K OKOLNÍM NEMOVITOSTEM



PARKOVACÍ STÁNÍ S POPISEM REŽIMU PARKOVÁNÍ

STOJANY NA KOLA

NOVÉ VÝSADBY



STÁVAJÍCÍ STAV

HRANICE PARCELI

NÁVRH – HRANA FLINKČNÍ PLOCHY

NAVRIH = HIRANA FUNKUNI FLOCHT
HABVIGH = ADVONONNI

NAVVRH – ODVODNENI

NAVRH - OSA

KOORDINOVANÉ PROJEKTY, VÝHLED

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

TRVALÝ ZÁBOR STAVBY

DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU!

DOČASNY ZABUDOV I KUKU
PODSTRAJIVANJE KONSTRUKTORA I DOK

ODSTRANOVANE KONSTRUKCE A DRE

Cást 2/8

Projektová dokumentace se ověřuje

rozhodnutím č. 86/2024/17

vdaným ÚMOB Vítkovice, odborem

sčítaním za podmínek v něm uvedených,

které nabylo právní moci dne

přeložka V.O. ve stáv. trase dl. 77m

Úřad městského obvodu

307/65

odstranění opěrné zdi
terénní úprava

ase di. 16m

změna společností 47m2

přeložka

80

24 31
1000 kg 2 x
VB1
R 1000
Trans 10
100

47m2

Úřad městského obvodu

307/65

odstranění opěrné zdi
terénní úprava

ase di. 16m

změna společností 47m2

přeložka

80

24 31
1000 kg 2 x
VB1
R 1000
Trans 10
100

47m2

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by a number indicating the page on which the name appears. The names are as follows: [illegible]

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. PŘEMYSLOVCŮ
KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES - SEKCE 1 M 1:250


1:250 1 5 10m

Seznam stavebních objektů

- SO 101 REKONSTRUKCE ZPĚVNĚNÝCH PLOCH A ODVOVNĚNÍ
- SO 451 PŘELOŽKA VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SO 461 PŘELOŽKA SOŠLOVACÍHO VEDENÍ ČETIN
- SO 462 PŘELOŽKA SOŠLOVACÍHO VEDENÍ VODAFONE
- SO 801 SADOVNICKÉ ÚPRAVY

Část 3/8

Projektová dokumentace se ověřuje
rozhodnutím č.j. 76/2021/77
vydaným ÚMOB Vítkovice, odborem
SRBAOP za podmínek v něm uvedených,
která nabývá právní moci dne 19.12.2021



část 4/8

Projektová dokumentace se ověřuje
rozhodnutím č.j. 16/2024/17
vydaným ÚMOB Vítkovice, odborem
SRDaOP za podmínek v něm uvedených,
které nabýlo právní moci dne 19.12.2024

413/12

strukturaální substitut d. 152m, objem 578m³

1268/42
nová přeložka (mimoúzemní) 78m

odtok 0,5 l/s

kontejner

935/46

918/3

918/2

926

952

1002

1001/2

152/57

157/17

157/15

157/14

157/13

157/12

157/11

157/10

157/9

157/8

157/7

157/6

157/5

157/4

157/3

157/2

157/1

157/0

157/-1

157/-2

157/-3

157/-4

157/-5

157/-6

157/-7

157/-8

157/-9

157/-10

157/-11

157/-12

157/-13

157/-14

157/-15

157/-16

157/-17

157/-18

157/-19

157/-20

157/-21

157/-22

157/-23

157/-24

157/-25

157/-26

157/-27

157/-28

157/-29

157/-30

157/-31

157/-32

157/-33

157/-34

157/-35

157/-36

157/-37

157/-38

157/-39

157/-40

157/-41

157/-42

157/-43

157/-44

157/-45

157/-46

157/-47

157/-48

157/-49

157/-50

157/-51

157/-52

157/-53

157/-54

157/-55

157/-56

157/-57

157/-58

157/-59

157/-60

157/-61

157/-62

157/-63

157/-64

157/-65

157/-66

157/-67

157/-68

157/-69

157/-70

157/-71

157/-72

157/-73

157/-74

157/-75

157/-76

157/-77

157/-78

157/-79

157/-80

157/-81

157/-82

157/-83

157/-84

157/-85

157/-86

157/-87

157/-88

157/-89

157/-90

157/-91

157/-92

157/-93

157/-94

157/-95

157/-96

157/-97

157/-98

157/-99

157/-100

157/-101

157/-102

157/-103

157/-104

157/-105

157/-106

157/-107

157/-108

157/-109

157/-110

157/-111

157/-112

157/-113

157/-114

157/-115

157/-116

157/-117

157/-118

157/-119

157/-120

157/-121

157/-122

157/-123

157/-124

157/-125

157/-126

157/-127

157/-128

157/-129

157/-130

157/-131

157/-132

157/-133

157/-134

157/-135

157/-136

157/-137

157/-138

157/-139

157/-140

157/-141

157/-142

157/-143

157/-144

157/-145

157/-146

157/-147

157/-148

157/-149

157/-150

157/-151

157/-152

157/-153

157/-154

157/-155

157/-156

157/-157

157/-158

157/-159

157/-160

157/-161

157/-162

157/-163

157/-164

157/-165

157/-166

157/-167

157/-168

157/-169

157/-170

157/-171

157/-172

157/-173

157/-174

157/-175

157/-176

157/-177

157/-178

157/-179

157/-180

157/-181

157/-182

157/-183

157/-184

157/-185

157/-186

157/-187

157/-188

157/-189

157/-190

157/-191

157/-192

157/-193

157/-194

157/-195

157/-196

157/-197

157/-198

157/-199

157/-200

157/-201

157/-202

157/-203

157/-204

157/-205

157/-206

157/-207

157/-208

157/-209

157/-210

157/-211

157/-212

157/-213

157/-214

157/-215

157/-216

157/-217

157/-218

157/-219

157/-220

157/-221

157/-222

157/-223

157/-224

157/-225

157/-226

157/-227

157/-228

157/-229

157/-230

157/-231

157/-232

157/-233

157/-234

157/-235

157/-236

157/-237

157/-238

157/-239

157/-240

157/-241

157/-242

157/-243

157/-244

157/-245

157/-246

157/-247

157/-248

157/-249

157/-250

157/-251

157/-252

157/-253

157/-254

157/-255

157/-256

157/-257

157/-258

157/-259

157/-260

157/-261

157/-262

157/-263

157/-264

157/-265

157/-266

157/-267

157/-268

157/-269

157/-270

157/-271

157/-272

157/-273

157/-274

157/-275


157/-276

157/-277

157/-278

1

753/22

$$\begin{array}{r} 153/2 \\ \hline 0153/48 \end{array}$$


153/41 Emila Filly E. Filly

153/18 P

1044

Projektová dokumentace se ověřuje
rozhodnutím č.j. 16/2024/17
vydaným ÚMOB Vítkovice, odborem
SRDaOP za podmínek v něm uvedených,
které nabylo právní moci dne 19. 12. 2024

Dr. Maye

část 7/8

398

171/2

struktúrální substrát dl. 36m, objem 137m³

tabák

maso

preložka V.O. v nové trase dl. 469m

463/4

smíšené zboží

odtok 1,0 l/s

462/6

465/8

1090/10

přelozka V.O. ve stáv. trase dl. 40m

809/2

drogerie teta

č. 194

Premyslovec

pekárna

zastávka

56/9

zlatník 11

40.00

stojan 2x

SBD Vítkovice

kabelový propoj km 0.380

55/7

železářství/zastávka

00.00

stojan 1x

52/8

bistro

10.00

Tipsport

herna

26.00

přelozka V.O. v nové trase dl. 40m

(havarijní propoj)

26

STAVBA PVOLENA

Stavba:

"Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců"

na pozemcích p. p. č. 750 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 184/32 (jiná plocha/ostatní plocha), p. p. č. 743/1 (silnice/ostatní plocha, p. p. č. 96/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 762/35 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 762/24 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 152/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/16 (manipulační plocha/ostatní plocha), p. p. č. 762/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 157/14 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 812 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/45 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/74 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/44 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 188/73 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/41 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/39 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/58 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/57 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. p. č. 153/55 (ostatní plocha/zeleň), p. p. č. 153/9 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava.

Stavebník:

Statutární město Ostrava, IČO 008 45 451, Prokešovo náměstí č.p. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Stavební podnikatel:

Vybraný zhotovitel stavby bude oznámen stavebním úřadu před zahájením stavebních prací.

Stavbu povolil:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody.

Společné povolení:

Rozhodnutí č. 86/2024/M ve spis. zn. S-VITK/13970/24/9 (původní SZ MH 04709/2024/9) ze dne 23.10.2024 s č.j. VITK/22465/24/SŘDaOP/Ba, nabylo právní moci dne 19.12.2024

Termín dokončení:

Do 2 let ode dne nabytí právní moci.

Razítko a podpis

