

**Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

IČ: 262 29 455, DIČ: CZ26229455

Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupena: Ing. Janem Čechem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 2622945550/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

## **SMLOUVU O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *SI00051*

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: *VR2025-12*

### **1. Předmět smlouvy**

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

**„Výtlak VDJ Pohořelice VDJ Karlovice – rekonstrukce potrubí (24007)“**

- 1.3. Předmět plnění díla je dále podrobně popsán v podkladech pro výběrové řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (viz článek II.) Pokud smlouva dále hovoří o „díle“, rozumí se tím vždy i jednotlivě dílčí části díla, není-li dále stanoveno jinak.
- 1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny díla jsou vždy mimo jiné následující povinnosti zhotovitele, a to s ohledem na skutečnost, zda v případě díla přichází splnění takové povinnosti s ohledem na charakter a okolnosti provádění či dokončení stavebních prací v úvahu:
- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
  - b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
  - c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
  - d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
  - e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  - f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
  - g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  - h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
  - i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
  - j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
  - k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť atd.
  - l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
  - m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
  - n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
  - o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
  - p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
  - q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
  - r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
  - s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
  - t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
  - u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
  - v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
  - w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
  - x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem

- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg, 1x .doc, 1x .xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č.393/2020 Sb., o digitálních technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné a elektronické formě - 1x.pdf, 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální mapy, tj. soubor změnových údajů ve formátu JVF DTM aktuální verze.
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- jj) koordinace, poskytnutí součinnosti a spolupráce s dalšími dodavateli na staveništi v době plnění díla

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být vyhotovena dle aktuální směrnice SM. 1.40 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM vydané společností Vodárna Zlín a.s.

V případě, že je požadováno provedení kontroly kanalizace kamerovými prohlídkami, musí být dokumentace těchto prohlídek vyhotovena dle aktuální Přílohy č. 1 směrnice SM 1.40 KAMEROVÉ PROHLÍDKY PRO GIS – PRAVIDLA PRO EXTERNÍ DODAVATELE

Součástí díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (a v podkladech pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

#### 1.5. Dílo bude realizováno:

podle projektové dokumentace „Výtlač VDJ Pohořelice VDJ Karlovice – rekonstrukce potrubí (24007)“, kterou zpracoval PROSPA MAX, s.r.o. IČ: 04897129, (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

#### 1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

- 1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí**. Zejména je nutné dodržet následující parametry:

#### **Přechod na oběhové hospodářství**

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Pro případ, že o to objednatel požádá, prokáže zhotovitel splnění tohoto požadavku nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

## **2. Podklady pro provedení díla**

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
- a) zadávací podmínky výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, obsažené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně jejích příloh,
  - b) nabídka zhotovitele,
  - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací podmínky a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací.

## **3. Doba a místo plnění**

- 3.1. Termín zahájení provádění díla (odst. 3.2.) a termín ukončení provádění díla (odst. 3.4.) je stanoven jedním termínem. Zhotovitel si na základě svých odborných zkušeností, a na základě prostudování podkladů pro zhotovení díla, práce na jednotlivých částech díla rozvrhne tak, aby byl termín zahájení a termín dokončení díla dodržen (tedy aby k termínu ukončení provádění díla byly předány všechny části díla). Za tímto účelem zhotovitel vypracuje harmonogram provádění díla v souladu s čl. 5 této smlouvy.

### **3.2. Zahájení provádění díla: do 14 dnů od předání staveniště**

K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným

pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

**3.4. Ukončení provádění díla (všech částí díla): 30. 06. 2025**

Ukončením provádění díla se rozumí kompletní předání zhotoveného díla objednateli.

- 3.5. Smluvní strany si vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.8), a to tak, že:

3.5.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.5.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,

3.5.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- 3.6. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

- 3.7. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 7. odst. 7.1.

- 3.8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- 3.9. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

- 3.10. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst.3.8., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.11. **Místo plnění:** vymezeno v rámci projektové dokumentace díla.

#### 4. Cena za dílo

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

8 949 559,96,- Kč bez DPH  
1 879 407,59,- Kč DPH (21%)  
**10 828 967,55,- Kč vč. DPH**

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

#### 5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací**, kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavebních prací.

5.2. Harmonogram bude členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavebním objektům.

5.3. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.

5.4. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

5.5. Nastane-li taková situace (pokud je to z hlediska provádění stavebních prací nezbytné), je zhotovitel povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram. Stejně tak je zhotovitel povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad. Dále nastane-li taková situace, je zhotovitel povinen nejpozději 60

dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

## **6. Platební podmínky**

- 6.1. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a dodávky dle tohoto článku smlouvy.
- 6.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prostřednictvím e-mailové adresy [ucetni@vakzlin.cz](mailto:ucetni@vakzlin.cz). Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo investiční akce a název projektu. Dále zadavatel požaduje, aby podkladem pro dílčí i závěrečnou fakturaci byl položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf a pro závěrečnou fakturaci dále také předávací protokol k dílu.
- 6.5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání díla,
  - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
  - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,
- V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.6. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce, podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Každý daňový doklad bude vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
- 6.7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

## **7. Změny díla**

7.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

## **8. Stavební deník a bezpečnost**

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 7. odst. 7.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 8.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené stavebním zákonem ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 8.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
  - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
  - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
  - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 8.5. Vyžaduje-li to charakter stavebních prací, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

## **9. Kontroly díla**

- 9.1. Zhotovitel bude organizovat za přítomnosti objednatele nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, a to na staveništi. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepříístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

## **10. Předání a převzetí díla**

- 10.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 10.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 10.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 10.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 10.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 10.6.1. předávací protokol
  - 10.6.2. stavební deník
  - 10.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
  - 10.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
  - 10.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

## **11. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

- 11.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do předání a převzetí objednatelem dle článku 10. odst. 10.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

- 11.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši 12 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění všech dílčích částí (včetně poddodavatelů).
- 11.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je **minimálně ve výši 12 000 000 Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 11. odst. 11.4. a 11.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

## 12. Odpovědnost za vady

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 12.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 12.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 12.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

## 13. Smluvní záruka za jakost

- 13.1. Záruční doba na stavební práce je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 13.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.

- 13.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 13.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 13.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

#### **14. Smluvní pokuty**

- 14.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 11. 4. a 11.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 14.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.1., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3. 2. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 8.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 16. odst. 16.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.7. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.8. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.

- 14.9. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona jen ve znění pozdějších předpisů provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 14.11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 14.12. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřeně lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 14.13. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 17.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH.
- 14.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla dle této smlouvy.
- 14.15. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

## **15. Úrok z prodlení**

- 15.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

## **16. Jiná ustanovení**

- 16.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 16.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato.

- 16.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 16.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **17. Odstoupení od smlouvy**

- 17.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- a) prodlení s provedením díla jako celku v termínu dle odst. 3.4. této smlouvy (řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
  - b) neoprávněného nezhájení, zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou.
- 17.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 17.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 17.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 17.7. Pokud dojde k ukončení smlouvy dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, které ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla a dále splněním povinností dle následujícího odstavce této smlouvy.
- 17.8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu k dílu,
- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

## **18. Závěrečná ustanovení**

- 18.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 18.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 18.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
- 18.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 18.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 18.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 18.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací „Výtlak VDJ Pohořelice VDJ Karlovice – rekonstrukce potrubí (24007)“

Ve Zlíně dne

V(e) Veselí nad Moravou dne

---

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA  
Ředitel  
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

---

Ing. Jan Čech  
jednatel  
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24063**      **Rekonstrukce výtlačku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

IČO: **262 29 455**

**Benátky 17**

DIČ: **CZ26229455**

**698 01**

**Veselí nad Moravou**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 8 714 559,96        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 152 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 83 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>8 949 559,96</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>8 949 559,96</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>1 879 407,59</b> CZK |

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**10 828 967,55** CZK

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                       | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem         | %         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>235 000,00</b>       | <b>49 350,00</b>    | <b>284 350,00</b>   | <b>3</b>  |
| 01               | VRN                                                         | 0,00                    | 235 000,00              | 49 350,00           | 284 350,00          | 3         |
|                  | <b>Stavební objekt</b>                                      |                         |                         | <b>0,00</b>         |                     |           |
| <b>SO 01</b>     | <b>Rekonstrukce výtlačku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice</b> | <b>0,00</b>             | <b>7 223 281,56</b>     | <b>1 516 889,13</b> | <b>8 740 170,69</b> | <b>81</b> |
| 01               | Stavební rozpočet                                           | 0,00                    | 7 223 281,56            | 1 516 889,13        | 8 740 170,69        | 81        |
| <b>SO 02</b>     | <b>Rekonstrukce výtlačku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 491 278,40</b>     | <b>313 168,46</b>   | <b>1 804 446,86</b> | <b>17</b> |
| 01               | Stavební rozpočet                                           | 0,00                    | 1 491 278,40            | 313 168,46          | 1 804 446,86        | 17        |
| Celkem za stavbu |                                                             | 0,00                    | 8 949 559,96            | 1 879 407,59        | 10 828 967,55       | 100       |

Popis stavby: 24063 - Rekonstrukce výtlačku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadavky zadavatele na stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

## Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

### Závaznost a změna soupisu

#### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

#### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

#### Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

#### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce výtlačku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 02 - Rekonstrukce výtlačku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                          | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 1           | Zemní práce                                    | HSV      |  |  | 552 875,90   | 6,2   |
| 11          | Přípravné a přidružené práce                   | HSV      |  |  | 13 706,70    | 0,2   |
| 45          | Podkladní a vedlejší konstrukce                | HSV      |  |  | 25 604,00    | 0,3   |
| 56          | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | HSV      |  |  | 24 584,79    | 0,3   |
| 57          | Kryty komunikací živičné a z kameniva          | HSV      |  |  | 10 738,00    | 0,1   |
| 59          | Dlažby a předlažby komunikací                  | HSV      |  |  | 7 001,20     | 0,1   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější                          | HSV      |  |  | 9 761,25     | 0,1   |
| 85          | Potrubí z trub litinových                      | HSV      |  |  | 268 872,26   | 3,0   |
| 87          | Potrubí z trub z plastických hmot              | HSV      |  |  | 6 588 116,66 | 73,6  |
| 89          | Ostatní konstrukce na trubním vedení           | HSV      |  |  | 860 942,17   | 9,6   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci                 | HSV      |  |  | 18 294,50    | 0,2   |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb          | HSV      |  |  | 267 887,00   | 3,0   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   | HSV      |  |  | 562,50       | 0,0   |
| 96          | Bourání konstrukcí                             | HSV      |  |  | 913,20       | 0,0   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                        | HSV      |  |  | 36 688,95    | 0,4   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot                | PSU      |  |  | 28 010,88    | 0,3   |
| VN          | Vedlejší náklady                               | VN       |  |  | 152 000,00   | 1,7   |
| ON          | Ostatní náklady                                | ON       |  |  | 83 000,00    | 0,9   |
| Cena celkem |                                                |          |  |  | 8 949 559,96 | 100,0 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | 00    | Vedlejší a ostatní náklady                                      |
| R: | 01    | VRN                                                             |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          |        |          |           | <b>152 000,00</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005111020R    | Vytyčení stavby                                  | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                               |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                       | Soubor | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                     |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                                      |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                       | Soubor | 1,00000  | 80 000,00 | 80 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.        |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                        |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005124010R    | Koordinační činnost                              | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>Ostatní náklady</b>                           |        |          |           | <b>83 000,00</b>  |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                    | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00          |       | RTS 24/ I                |
| Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi  | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |       | RTS 24/ I                |
| Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                               |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                        | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                        |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |       | RTS 24/ I                |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | 00    | Vedlejší a ostatní náklady                                      |
| R: | 01    | VRN                                                             |

| P.č.                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 11                                                                                                                                | 005231010R    | Revize                                   | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |       | RTS 24/ I                |
| náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. |               |                                          |        |          |           |           |       |                          |
| 12                                                                                                                                | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení         | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |       | RTS 24/ I                |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.  |               |                                          |        |          |           |           |       |                          |
| 13                                                                                                                                | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 |       | RTS 24/ I                |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                      |               |                                          |        |          |           |           |       |                          |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>235 000,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>484 259,99</b> |       |                          |
| 1             | 111201101R00  | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2<br>s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,                                                                                                                    | m2 | 70,00000  | 95,00     | 6 650,00          | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 111251111R00  | Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm<br>strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 70,00000  | 300,00    | 21 000,00         | 823-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 119001402R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN přes 200 do 500 mm<br>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,                                | m  | 4,50000   | 1 140,00  | 5 130,00          | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4             | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením                                                                                                                                                                                              | m3 | 21,00600  | 148,00    | 3 108,89          | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 5             | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy<br>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                                              | m3 | 10,53000  | 1 130,00  | 11 898,90         | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 132201212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 111,00000 | 320,00    | 35 520,00         | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 1,50*3,00*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 20,25000  |                   |       |                          |
|               |               | 1,50*(3,00+1,50)*1,50*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 50,62500  |                   |       |                          |
|               |               | 1,50*(1,50+3,00+1,50)*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 40,50000  |                   |       |                          |
|               |               | 1,50*1,50*1,50*11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | 37,12500  |                   |       |                          |
|               |               | 2,00*3,50*1,50*7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           | 73,50000  |                   |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 222,00000 |                   |       |                          |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 222,00*0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 111,00000 |                   |       |                          |
| 7             | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 111,00000 | 60,00     | 6 660,00          | 800-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |           |           |           |       |                          |
| 8    | 132301212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                         | m3 | 111,00000 | 580,00    | 64 380,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |           |           |           |       |                          |
| 9    | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                               | m3 | 111,00000 | 100,00    | 11 100,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |           |           |           |       |                          |
| 10   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                              | m2 | 412,50000 | 5,00      | 2 062,50  | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | (1,50+3,00)*2*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 40,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,50+(3,00+1,50))*2*1,50*5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 90,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,50+(1,50+3,00+1,50))*2*1,50*3                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 67,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,50+1,50)*2*1,50*11                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 99,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | (2,00+3,50)*2*1,50*7                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 115,50000 |           |           |       |                          |
| 11   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 412,50000 | 1,00      | 412,50    | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |
| 12   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                         | m3 | 133,20000 | 150,00    | 19 980,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 222,00*0,60                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 133,20000 |           |           |       |                          |
| 13   | 162401102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m                                                                                                                                                                                                     | m3 | 281,20000 | 90,00     | 25 308,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | tam a zpět :                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 140,60*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 281,20000 |           |           |       |                          |
| 14   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                    | m3 | 97,88800  | 180,00    | 17 619,84 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | ck :                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 222,00                                                                                                                                                                        |    | 222,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | odpočet :                                                                                                                                                                     |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | -140,60                                                                                                                                                                       |    | -140,60000 |           |           |       |                          |
|      |               | šd pod zp :                                                                                                                                                                   |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | 13,00*0,80                                                                                                                                                                    |    | 10,40000   |           |           |       |                          |
|      |               | 7,61*0,80                                                                                                                                                                     |    | 6,08800    |           |           |       |                          |
| 15   | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                                                          | m3 | 978,88000  | 18,00     | 17 619,84 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                      |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 97,88800*10</a>                                                                                                                  |    | 978,88000  |           |           |       |                          |
| 16   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                              | m3 | 140,60000  | 110,00    | 15 466,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 17   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                         | m3 | 140,60000  | 140,00    | 19 684,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,                                                                                                                            |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | <a href="#">včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</a>                                                                       |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | ck :                                                                                                                                                                          |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | 222,00                                                                                                                                                                        |    | 222,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | odpočet :                                                                                                                                                                     |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | lože :                                                                                                                                                                        |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | -14,80                                                                                                                                                                        |    | -14,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | obsyp :                                                                                                                                                                       |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | -66,60                                                                                                                                                                        |    | -66,60000  |           |           |       |                          |
| 18   | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu                                                                                                        | m3 | 66,60000   | 650,00    | 43 290,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |    |            |           |           |       |                          |
|      |               | 1,50*3,00*0,45*3                                                                                                                                                              |    | 6,07500    |           |           |       |                          |
|      |               | 1,50*(3,00+1,50)*0,45*5                                                                                                                                                       |    | 15,18750   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,50*(1,50+3,00+1,50)*0,45*3                                                                                                                                                  |    | 12,15000   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,50*1,50*0,45*11                                                                                                                                                             |    | 11,13750   |           |           |       |                          |
|      |               | 2,00*3,50*0,45*7                                                                                                                                                              |    | 22,05000   |           |           |       |                          |
| 19   | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                     | m2 | 140,04000  | 30,00     | 4 201,20  | 823-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|
| na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,                                               |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |                  |                          |
| 20                                                                                                                                     | 181301102R00  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                     | m2 | 140,04000 | 92,00     | 12 883,68 | 800-1            | RTS 24/ I                |
| s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |                  |                          |
| 21                                                                                                                                     | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                               | m2 | 420,12000 | 7,00      | 2 940,84  | 823-1            | RTS 24/ I                |
| Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 140,04000*3                                                                                           |               |                                                                                                                                                                            |    | 420,12000 |           |           |                  |                          |
| 22                                                                                                                                     | 183403151R00  | Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                     | m2 | 420,12000 | 3,00      | 1 260,36  | 823-1            | RTS 24/ I                |
| 23                                                                                                                                     | 183403152R00  | Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                       | m2 | 420,12000 | 5,00      | 2 100,60  | 823-1            | RTS 24/ I                |
| 24                                                                                                                                     | 183403153R00  | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                       | m2 | 420,12000 | 9,00      | 3 781,08  | 823-1            | RTS 24/ I                |
| 25                                                                                                                                     | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                       | m3 | 97,88800  | 438,00    | 42 874,94 | 800-1            | RTS 24/ I                |
| 26                                                                                                                                     | 00572465R     | směs travní standard                                                                                                                                                       | kg | 4,20120   | 150,00    | 630,18    | SPCM             | RTS 24/ I                |
| 140,04*0,03                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                            |    | 4,20120   |           |           |                  |                          |
| 27                                                                                                                                     | 583320831R    | Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek                                                                                                     | t  | 133,20000 | 511,00    | 68 065,20 | SPCM             | RTS 24/ I                |
| Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 66,60000*2                                                                                            |               |                                                                                                                                                                            |    | 133,20000 |           |           |                  |                          |
| 28                                                                                                                                     | 583423603R    | Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm                                                                                                                         | t  | 32,97600  | 565,00    | 18 631,44 | SPCM             | RTS 24/ I                |
| 13,00*0,80*2,00                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                            |    | 20,80000  |           |           |                  |                          |
| 7,61*0,80*2,00                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                            |    | 12,17600  |           |           |                  |                          |
| <b>Díl: 11</b>                                                                                                                         |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                        |    |           |           |           | <b>13 706,70</b> |                          |
| 29                                                                                                                                     | 113106221R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 7,61000   | 100,00    | 761,00    | 822-1            | RTS 24/ I                |
| s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                             |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |                  |                          |
| bet.dlažba :                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                            |    | 7,61      | 7,61000   |           |                  |                          |
| 30                                                                                                                                     | 113107405R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                                                                    | m2 | 7,61000   | 30,00     | 228,30    | 822-1            | RTS 24/ I                |
| bet.dlažba :                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                            |    | 7,61      | 7,61000   |           |                  |                          |
| 31                                                                                                                                     | 113107410R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm                                                                   | m2 | 7,61000   | 20,00     | 152,20    | 822-1            | RTS 24/ I                |
| bet.dlažba :                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |                  |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 7,61                                                                                                            |    | 7,61000  |           |                  |       |                          |
| 32             | 113107535R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm | m2 | 20,61000 | 320,00    | 6 595,20         | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | asf.plocha :                                                                                                    |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 13,00                                                                                                           |    | 13,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | bet.dlažba :                                                                                                    |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 7,61                                                                                                            |    | 7,61000  |           |                  |       |                          |
| 33             | 113108305R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                    | m2 | 13,00000 | 150,00    | 1 950,00         | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | asf.plocha :                                                                                                    |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 13,00                                                                                                           |    | 13,00000 |           |                  |       |                          |
| 34             | 113108306R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm                    | m2 | 13,00000 | 180,00    | 2 340,00         | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | asf.plocha :                                                                                                    |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 13,00                                                                                                           |    | 13,00000 |           |                  |       |                          |
| 35             | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých                                                                | m  | 14,00000 | 120,00    | 1 680,00         | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek     |    |          |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                                          |    |          |           | <b>22 522,00</b> |       |                          |
| 36             | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm                                         | m3 | 14,80000 | 1 340,00  | 19 832,00        | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | v otevřeném výkopu,                                                                                             |    |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1,50*3,00*0,10*3                                                                                                |    | 1,35000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 1,50*(3,00+1,50)*0,10*5                                                                                         |    | 3,37500  |           |                  |       |                          |
|                |               | 1,50*(1,50+3,00+1,50)*0,10*3                                                                                    |    | 2,70000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 1,50*1,50*0,10*11                                                                                               |    | 2,47500  |           |                  |       |                          |
|                |               | 2,00*3,50*0,10*7                                                                                                |    | 4,90000  |           |                  |       |                          |
| 37             | 452313131R00  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15                 | m3 | 0,30000  | 8 500,00  | 2 550,00         | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,                                          |    |          |           |                  |       |                          |
| 38             | 452353101R00  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí                                                | m2 | 0,70000  | 200,00    | 140,00           | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | v otevřeném výkopu,                                                                                             |    |          |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 56</b> |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                                           |    |          |           | <b>24 584,79</b> |       |                          |
| 39             | 564231111R00  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm                                                  | m2 | 7,61000  | 212,00    | 1 613,32         | 822-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                                            |     |          |           |                   |       |                          |
| 40             | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                    | m2  | 20,61000 | 280,00    | 5 770,80          | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | asf.plocha :                                                                                                                                                                     |     |          |           |                   |       |                          |
|                |               | 13,00                                                                                                                                                                            |     | 13,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | bet.dlažba :                                                                                                                                                                     |     |          |           |                   |       |                          |
|                |               | 7,61                                                                                                                                                                             |     | 7,61000  |           |                   |       |                          |
| 41             | 564861111RT2  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                    | m2  | 20,61000 | 235,00    | 4 843,35          | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 42             | 565141111R00  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm                                                              | m2  | 13,00000 | 885,00    | 11 505,00         | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                      |     |          |           |                   |       |                          |
| 43             | 564811111T01  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm s rozprostřením a zhutněním, fr. 8-16 mm                                                                                         | m2  | 7,61000  | 112,00    | 852,32            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 57</b> |               | <b>Kryty komunikací živičné a z kameniva</b>                                                                                                                                     |     |          |           | <b>10 738,00</b>  |       |                          |
| 44             | 573111113R00  | Postřík infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2                                                                                                                      | m2  | 13,00000 | 20,00     | 260,00            | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 45             | 573231145R00  | Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2                                                                                 | m2  | 13,00000 | 10,00     | 130,00            | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | bez posypu kamenivem                                                                                                                                                             |     |          |           |                   |       |                          |
| 46             | 577131211R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2                                             | m2  | 13,00000 | 796,00    | 10 348,00         | 822-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 59</b> |               | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                                                                                                                                             |     |          |           | <b>7 001,20</b>   |       |                          |
| 47             | 591211111R00  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm                                                                                             | m2  | 7,61000  | 920,00    | 7 001,20          | 822-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici                                                          |     |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 85</b> |               | <b>Potrubí z trub litinových</b>                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>240 922,54</b> |       |                          |
| 48             | 850315121R00  | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm                                                                                                                         | kus | 62,00000 | 670,00    | 41 540,00         | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvědušení potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění, |     |          |           |                   |       |                          |
| 49             | 857242121R00  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm                | kus | 5,00000  | 580,00    | 2 900,00          | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 50             | 857312121R00  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm               | kus | 38,00000 | 330,00    | 12 540,00         | 827-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ                        | Množství    | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| 51                                                  | 857314121R00  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm               | kus                       | 2,00000     | 1 650,00  | 3 300,00     | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 52                                                  | 31947218T02   | dvoukomorová speciální příruha DN 150, PN 16                                                                                                                                    | kus                       | 2,02000     | 2 850,00  | 5 757,00     |       | Vlastní                  |
| 53                                                  | 422935303T02  | příruha jištěná tv.litina D160/DN150 PN16                                                                                                                                       | kus                       | 20,20000    | 941,00    | 19 008,20    |       | Vlastní                  |
| 54                                                  | 55251214R     | trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 300,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid                                         | kus                       | 2,02000     | 5 170,00  | 10 443,40    | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 55                                                  | 55251221R     | trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 800,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid                                         | kus                       | 1,01000     | 5 600,00  | 5 656,00     | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 56                                                  | 55258542R     | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; volná příruha; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus                       | 2,02000     | 11 226,00 | 22 676,52    | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 57                                                  | 55259914R     | koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid                                                                        | kus                       | 6,06000     | 823,00    | 4 987,38     | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 58                                                  | 55259934R     | koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid                                                                        | kus                       | 4,04000     | 8 168,00  | 32 998,72    | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 59                                                  | 55259952T02   | koleno 30 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid, systém S2000                                                              | kus                       | 1,01000     | 9 610,00  | 9 706,10     |       | Vlastní                  |
| 60                                                  | 55259971T02   | koleno 45 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid, systém S2000                                                              | kus                       | 3,03000     | 10 582,00 | 32 063,46    |       | Vlastní                  |
| 61                                                  | 55259972T01   | koleno 90 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid, systém S2000                                                              | kus                       | 2,02000     | 13 350,00 | 26 967,00    |       | Vlastní                  |
| 62                                                  | 5526009702R   | koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid                                                                   | kus                       | 2,02000     | 5 138,00  | 10 378,76    | SPCM  | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>    |               |                                                                                                                                                                                 | <b>5 432 163,73</b>       |             |           |              |       |                          |
| 63                                                  | 230180079R00  | Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 x 14,7                                                                                                                                       | kus                       | 14,00000    | 1 750,00  | 24 500,00    |       | RTS 24/ I                |
| 64                                                  | 87001.2       | Zatažení potrubí PEHD d160 - Berstlining vč.všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž                                                                                 | m                         | 1 433,50000 | 2 830,00  | 4 056 805,00 |       | Vlastní                  |
| 65                                                  | 87002         | Čištění vodovodního potrubí DN 150 před rekonstrukcí                                                                                                                            | m                         | 1 433,50000 | 10,00     | 14 335,00    |       | Vlastní                  |
| 66                                                  | 87003         | Monitoring vodovodního potrubí                                                                                                                                                  | m                         | 1 433,50000 | 29,00     | 41 571,50    |       | Vlastní                  |
| 67                                                  | 286134610R    | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 14,6 mm; PN 16; SDR 11,0                                                                              | m                         | 1 455,00250 | 890,00    | 1 294 952,23 | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                                                     |               |                                                                                                                                                                                 | 1433,50*1,015 1 455,00250 |             |           |              |       |                          |
| <b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b> |               |                                                                                                                                                                                 | <b>694 659,08</b>         |             |           |              |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 68   | 891241111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm                                                                                                                                | kus | 2,00000     | 1 250,00  | 2 500,00   | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 69   | 891247111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000     | 690,00    | 1 380,00   | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 70   | 892351111R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm                                                                                                                                                                                                             | m   | 1 433,50000 | 85,00     | 121 847,50 | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,                                                                                                                                              |     |             |           |            |       |                          |
| 71   | 892353111R00  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm                                                                                                                                                                                                       | m   | 1 433,50000 | 182,00    | 260 897,00 | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,                                                                                                                                                        |     |             |           |            |       |                          |
| 72   | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,00000     | 1 350,00  | 2 700,00   | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně podezdění                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |           |            |       |                          |
| 73   | 899401113R00  | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,00000     | 2 140,00  | 4 280,00   | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně podezdění                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |           |            |       |                          |
| 74   | 899721112R00  | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm                                                                                                                                                                                                           | m   | 90,50000    | 21,00     | 1 900,50   | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               | 3,00*3                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 9,00000     |           |            |       |                          |
|      |               | (3,00+1,50)*5                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 22,50000    |           |            |       |                          |
|      |               | (1,50+3,00+1,50)*3                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 18,00000    |           |            |       |                          |
|      |               | 1,50*11                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 16,50000    |           |            |       |                          |
|      |               | 3,50*7                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 24,50000    |           |            |       |                          |
| 75   | 899731114R00  | Signalizační vodič CYY, 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          | m   | 2 867,00000 | 66,00     | 189 222,00 | 827-1 | RTS 24/ I                |
| 76   | 89001         | Odstranění stávajících uzávěrů, hydrantů (bez přípojek), dodávka a montáž                                                                                                                                                                                          | kus | 3,00000     | 500,00    | 1 500,00   |       | Vlastní                  |
| 77   | 42200750R     | poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka                                                                                                                                        | kus | 2,00000     | 1 304,00  | 2 608,00   | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 78   | 42200760R     | poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty                                                                                                         | kus | 2,00000     | 3 620,00  | 7 240,00   | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 79   | 42227204R     | šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem | kus | 2,02000     | 9 979,00  | 20 157,58  | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 80   | 422736053T01  | Hydrant podzemní, DN 80, krycí hloubka 1,25 m, plnopřůtok                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,02000     | 35 272,00 | 71 249,44  |       | Vlastní                  |
| 81   | 422913305R    | souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli                              | kus | 2,02000     | 2 536,00  | 5 122,72   | SPCM  | RTS 24/ I                |
| 82   | 42291510R     | deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové                                                                                                                                                                                                     | kus | 6,06000     | 339,00    | 2 054,34   | SPCM  | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ                | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 294,50</b>  |             |           |            |       |                          |
| 83              | 599141111R00  | Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou<br>jakékoliv tloušťky a vyčištění spár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                 | 31,50000    | 120,00    | 3 780,00   | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 84              | 917862111RT7  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                                                                               | m                 | 14,00000    | 760,00    | 10 640,00  | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 85              | 919731122R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm<br>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m                 | 31,50000    | 50,00     | 1 575,00   | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 86              | 919735112R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm<br>včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                 | 31,50000    | 73,00     | 2 299,50   | 822-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 93</b>  |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>212 655,50</b> |             |           |            |       |                          |
| 87              | 93001         | Náhradní zásobování suchovodem d90 vč.všech potřebných tvarovek, montáž, demontáž a<br>dodávka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m                 | 1 433,50000 | 133,00    | 190 655,50 |       | Vlastní                  |
| 88              | 93002         | Zabezpečení chodníků a vjezdů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus               | 11,00000    | 2 000,00  | 22 000,00  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>913,20</b>     |             |           |            |       |                          |
| 89              | 979071121R00  | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem<br>těženým<br>od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m                                                                                                                                                       | m2                | 7,61000     | 120,00    | 913,20     | 822-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 849,45</b>  |             |           |            |       |                          |
| 90              | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>3,10,26,27,28,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,6<br>7,68, :<br>69,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84, :<br>Součet: : 234,63890 | t                 | 234,63890   | 140,00    | 32 849,45  | 827-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 010,88</b>  |             |           |            |       |                          |
| 91              | 979089001R00  | Poplatek za uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t                 | 18,38100    | 345,00    | 6 341,45   | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 92              | 979999981R00  | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t                 | 3,78000     | 215,00    | 812,70     | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 93   | 979999995R00  | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t  | 3,14600  | 1 240,00  | 3 901,04 | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 94   | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km          | t  | 25,30700 | 290,00    | 7 339,03 | 822-1 | RTS 24/ I                |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

30,31,32,33,34,35, :

Součet: : 25,30700

25,30700

|    |              |                                                                                           |   |           |       |          |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 95 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 480,83300 | 20,00 | 9 616,66 | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|-------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

30,31,32,33,34,35, :

Součet: : 480,83300

480,83300

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>7 223 281,56</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 02 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství       | Cena / MJ       | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                |                 | <b>68 615,91</b> |       |                          |
| 1             | 111201101R00  | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup><br>s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,                                                                                                       | m2 | 12,00000       | 95,00           | 1 140,00         | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2             | 111251111R00  | Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm<br>strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 12,00000       | 300,00          | 3 600,00         | 823-1 | RTS 24/ I                |
| 3             | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením                                                                                                                                                                                             | m3 | 3,62250        | 148,00          | 536,13           | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | <b>24,15*0,15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>3,62250</b> |                 |                  |       |                          |
| 4             | 132201211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 16,35000       | 320,00          | 5 232,00         | 800-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | <b>Začátek provozního součtu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                |                 |                  |       |                          |
|               |               | <b>1,50*(1,50+3,00+1,50)*1,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                | <b>11,70000</b> |                  |       |                          |
|               |               | <b>2,00*3,50*1,50*2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                | <b>21,00000</b> |                  |       |                          |
|               |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                | <b>32,70000</b> |                  |       |                          |
|               |               | <b>Konec provozního součtu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                |                 |                  |       |                          |
|               |               | <b>32,70*0,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                | <b>16,35000</b> |                  |       |                          |
| 5             | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.      | m3 | 16,35000       | 60,00           | 981,00           | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6             | 132301211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | m3 | 16,35000       | 580,00          | 9 483,00         | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 7             | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.      | m3 | 16,35000       | 100,00          | 1 635,00         | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 48,10000       | 5,00            | 240,50           | 800-1 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 02 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ            | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>(1,50+(1,50+3,00+1,50))*2*1,30<br>(2,00+3,50)*2*1,30*2                                                                                                                                                                 |    |           | 19,50000<br>28,60000 |          |       |                          |
| 9    | 15110111R00   | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                         | m2 | 48,10000  | 1,00                 | 48,10    | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 10   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>32,70                                                                | m3 | 32,70000  | 150,00               | 4 905,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 11   | 162401102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>tam a zpět :<br>20,05*2                                                             | m3 | 40,10000  | 90,00                | 3 609,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 12   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>ck :<br>32,70<br>odpočet :<br>-20,05                                               | m3 | 12,65000  | 180,00               | 2 277,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 13   | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 12,65000*10      | m3 | 126,50000 | 18,00                | 2 277,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 14   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                      | m3 | 20,05000  | 110,00               | 2 205,50 | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 15   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>ck :<br>32,70<br>odpočet : | m3 | 20,05000  | 140,00               | 2 807,00 | 800-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 32,70000             |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 02 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|                |               | lože :                                                                                                                                                                        |    |           |           |                 |       |                          |
|                |               | -2,30                                                                                                                                                                         |    | -2,30000  |           |                 |       |                          |
|                |               | obsyp :                                                                                                                                                                       |    |           |           |                 |       |                          |
|                |               | -10,35                                                                                                                                                                        |    | -10,35000 |           |                 |       |                          |
| 16             | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu                                                                                                        | m3 | 10,35000  | 650,00    | 6 727,50        | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |    |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 1,50*(1,50+3,00+1,50)*0,45                                                                                                                                                    |    | 4,05000   |           |                 |       |                          |
|                |               | 2,00*3,50*0,45*2                                                                                                                                                              |    | 6,30000   |           |                 |       |                          |
| 17             | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                     | m2 | 24,15000  | 30,00     | 724,50          | 823-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,                                                                                      |    |           |           |                 |       |                          |
| 18             | 181301102R00  | Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                        | m2 | 24,15000  | 92,00     | 2 221,80        | 800-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,                                        |    |           |           |                 |       |                          |
| 19             | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                  | m2 | 72,45000  | 7,00      | 507,15          | 823-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 24,15000*3</a>                                                                                                                   |    | 72,45000  |           |                 |       |                          |
| 20             | 183403151R00  | Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                        | m2 | 72,45000  | 3,00      | 217,35          | 823-1 | RTS 24/ I                |
| 21             | 183403152R00  | Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                          | m2 | 72,45000  | 5,00      | 362,25          | 823-1 | RTS 24/ I                |
| 22             | 183403153R00  | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                                                                          | m2 | 72,45000  | 9,00      | 652,05          | 823-1 | RTS 24/ I                |
| 23             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                          | m3 | 12,65000  | 438,00    | 5 540,70        | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 24             | 00572465R     | směs travní standard                                                                                                                                                          | kg | 0,72450   | 150,00    | 108,68          | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | 24,15*0,03                                                                                                                                                                    |    | 0,72450   |           |                 |       |                          |
| 25             | 583320831R    | Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek                                                                                                        | t  | 20,70000  | 511,00    | 10 577,70       | SPCM  | RTS 24/ I                |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,35000*2</a>                                                                                                                   |    | 20,70000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                                                                                                        |    |           |           | <b>3 082,00</b> |       |                          |
| 26             | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm                                                                                                       | m3 | 2,30000   | 1 340,00  | 3 082,00        | 827-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                           |    |           |           |                 |       |                          |
|                |               | 1,50*(1,50+3,00+1,50)*0,10                                                                                                                                                    |    | 0,90000   |           |                 |       |                          |
|                |               | 2,00*3,50*0,10*2                                                                                                                                                              |    | 1,40000   |           |                 |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>9 761,25</b> |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 02 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 27   | 622474203R00  | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 3 mm | m2 | 14,25000 | 685,00    | 9 761,25 | 801-5 | RTS 24/ I                |

vč. opravy stupadel

(1,50+1,50)\*2\*2,00

1,50\*1,50

12,00000

2,25000

|                |              |                                                          |     |         |        |          |       |                  |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|------------------|
| <b>Díl: 85</b> |              | <b>Potrubí z trub litinových</b>                         |     |         |        |          |       | <b>27 949,72</b> |
| 28             | 850315121R00 | Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 150 mm | kus | 6,00000 | 670,00 | 4 020,00 | 827-1 | RTS 24/ I        |

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

|    |              |                                                                                                                                                                    |     |         |          |          |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 29 | 857312121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm | kus | 7,00000 | 330,00   | 2 310,00 | 827-1 | RTS 24/ I |
| 30 | 857314121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm  | kus | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 | 827-1 | RTS 24/ I |
| 31 | 31947218T02  | dvoukomorová speciální příruba DN 150, PN 16                                                                                                                       | kus | 2,02000 | 2 850,00 | 5 757,00 |       | Vlastní   |
| 32 | 422935303T02 | příruba jištěná tv. litina D160/DN150 PN16                                                                                                                         | kus | 4,04000 | 941,00   | 3 801,64 |       | Vlastní   |
| 33 | 55259914R    | koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid                                                           | kus | 1,01000 | 823,00   | 831,23   | SPCM  | RTS 24/ I |
| 34 | 552599953R   | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid                                                | kus | 1,01000 | 9 485,00 | 9 579,85 | SPCM  | RTS 24/ I |

|                |                                          |                     |
|----------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Díl: 87</b> | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b> | <b>1 155 952,93</b> |
|----------------|------------------------------------------|---------------------|

|    |              |                                                                                                    |     |           |          |            |      |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|------|-----------|
| 35 | 230180079R00 | Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 x 14,7                                                          | kus | 2,00000   | 1 750,00 | 3 500,00   |      | RTS 24/ I |
| 36 | 87001.2      | Zatažení potrubí PEHD d160 - Berstlining vč. všech prací a dodávek bez potrubí, dodávka a montáž   | m   | 305,50000 | 2 830,00 | 864 565,00 |      | Vlastní   |
| 37 | 87002        | Čištění vodovodního potrubí DN 150 před rekonstrukcí                                               | m   | 305,50000 | 10,00    | 3 055,00   |      | Vlastní   |
| 38 | 87003        | Monitoring vodovodního potrubí                                                                     | m   | 305,50000 | 29,00    | 8 859,50   |      | Vlastní   |
| 39 | 286134610R   | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 160,0 mm; tl. stěny = 14,6 mm; PN 16; SDR 11,0 | m   | 310,08250 | 890,00   | 275 973,43 | SPCM | RTS 24/ I |

305,50\*1,015

310,08250

|                |                                             |                   |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 89</b> | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b> | <b>166 283,09</b> |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                                                                          |     |           |        |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 40 | 891243321R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech, DN 80 mm | kus | 1,00000   | 755,00 | 755,00    | 827-1 | RTS 24/ I |
| 41 | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm                                                                                                   | m   | 305,50000 | 85,00  | 25 967,50 | 827-1 | RTS 24/ I |

přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 24063 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice - OC DN 150 |
| O: | SO 02 | Rekonstrukce výtlaku VDJ Pohořelice - VDJ Karlovice             |
| R: | 01    | Stavební rozpočet                                               |

| P.č.                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ             | Množství           | Cena / MJ | Celkem              | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------|--------|--------------------------|
| 42                                                                                                          | 892353111R00  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm                                           | m              | 305,50000          | 182,00    | 55 601,00           | 827-1  | RTS 24/ I                |
| napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, |               |                                                                                                        |                |                    |           |                     |        |                          |
| 43                                                                                                          | 899721112R00  | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm                                               | m              | 9,50000            | 21,00     | 199,50              | 827-1  | RTS 24/ I                |
|                                                                                                             |               |                                                                                                        |                | 1,50+3,00+1,50     | 6,00000   |                     |        |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                        |                | 3,50               | 3,50000   |                     |        |                          |
| 44                                                                                                          | 899731114R00  | Signalizační vodič CYY, 6 mm <sup>2</sup>                                                              | m              | 611,00000          | 66,00     | 40 326,00           | 827-1  | RTS 24/ I                |
| 45                                                                                                          | 89001         | Odstranění stávajících uzávěrů, hydrantů (bez přípojek), dodávka a montáž                              | kus            | 1,00000            | 500,00    | 500,00              |        | Vlastní                  |
| 46                                                                                                          | 895001        | Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 890 PN 16                                                    | kus            | 1,01000            | 42 509,00 | 42 934,09           |        | Vlastní                  |
| <b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                        |               |                                                                                                        |                |                    |           | <b>55 231,50</b>    |        |                          |
| 47                                                                                                          | 93001         | Náhradní zásobování suchovodem d90 vč.všech potřebných tvarovek, montáž, demontáž a dodávka            | m              | 305,50000          | 133,00    | 40 631,50           |        | Vlastní                  |
| 48                                                                                                          | 93002         | Zabezpečení chodníků a vjezdů                                                                          | kus            | 3,00000            | 2 000,00  | 6 000,00            |        | Vlastní                  |
| 49                                                                                                          | 93003         | vybourání a zapravení prostupu do šachty, dodávka a montáž                                             | kus            | 1,00000            | 4 000,00  | 4 000,00            |        | Vlastní                  |
| 50                                                                                                          | 900 RT1       | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)                                                             | h              | 10,00000           | 460,00    | 4 600,00            | Prav.M | RTS 24/ I                |
| <b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                 |               |                                                                                                        |                |                    |           | <b>562,50</b>       |        |                          |
| 51                                                                                                          | 952903112R00  | Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů | m <sup>2</sup> | 2,25000            | 250,00    | 562,50              | 801-5  | RTS 24/ I                |
| při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů              |               |                                                                                                        |                |                    |           |                     |        |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                        |                | 1,50*1,50          | 2,25000   |                     |        |                          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                      |               |                                                                                                        |                |                    |           | <b>3 839,50</b>     |        |                          |
| 52                                                                                                          | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu               | t              | 27,42498           | 140,00    | 3 839,50            | 827-1  | RTS 24/ I                |
| vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů        |               |                                                                                                        |                |                    |           |                     |        |                          |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                   |               |                                                                                                        |                |                    |           |                     |        |                          |
| 8,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,39,40,44,51, :                                                              |               |                                                                                                        |                |                    |           |                     |        |                          |
|                                                                                                             |               |                                                                                                        |                | Součet: : 27,42498 | 27,42498  |                     |        |                          |
| <b>Celkem</b>                                                                                               |               |                                                                                                        |                |                    |           | <b>1 491 278,40</b> |        |                          |