

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1625100028

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
Statutární město Brno
doručovací adresa: Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 239/7, 621 00 Brno
kontaktní osoba ve věcech smluvních: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky
kontaktní osoba ve věcech technických: Lenka Tvrdíková, referent úseku správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky, tel. 725 911 977
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
Č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GRETES s.r.o.
se sídlem: Kudlovice 107, 687 03 Babice
zastoupená: Janem Grebeníčkem, jednatel
IČ: 262 35 366
DIČ: CZ26235366
bankovní spojení: KB, a.s., pob. Uherské Hradiště
Č. účtu: 27-6687870287/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**SC Sýpka – Výměna střešní krytiny, doplnění hromosvodu**“.

III. Předmět plnění a podklady pro uzavření smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele a objednateli předat na svůj náklad a nebezpečí dílo „SC Sýpka – Výměna střešní krytiny, doplnění hromosvodu“. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v projektové dokumentaci nazvané „VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BUDOVĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÝPKA NA POZEMKU PARC.Č. 408/13, K.Ú. MEDLÁNKY“ vypracované společností FRAZPET s.r.o., se sídlem Úvoz 493/29, 60200 Brno, IČ: 08826854, odpovědná osoba projektu Petr Zelinka, datum vydání listopad 2024 a v cenové nabídce zhotovitele, a to v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále také jen jako „**dílo**“). Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (cenová nabídka zhotovitele) je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č.1**.

Předmětem díla je rovněž: a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a likvidace, b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla, c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí, d) zajištění uložení stavební sutě a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, e) zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby, f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně dopravních omezení a umístění stanoveného dopravního značení, v případě, že je to pro zhotovení díla třeba, g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu specifikovanou v čl. V této smlouvy. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy zhotovitelem předány veškeré podklady, na které tato smlouva odkazuje a že se s nimi důkladně seznámil. Současně prohlašuje, že ohledně předaných podkladů a pokynů, nemá nejasnosti nebo výhrady.
4. Do termínu stanoveného touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky materiálů potřebné pro provedení díla v souladu s jeho určením a zaručuje funkčnost předmětu plnění.

IV. Doba a místo plnění díla

1. Dílo bude zhotoveno na budově č. p. 563, která je součástí pozemku p.č. 408/13 nacházející se v k.ú. Medlány, obci Brno, části obce Medlány.

2. Zhotovitel převezme staveniště na pokyn objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy.
3. Termínem zahájení realizačních prací se rozumí datum předání místa plnění.
4. Dílo bude ze strany zhotovitele dokončeno do 01.09.2025.
5. Termínem dokončení se rozumí předání díla bez vad a nedodělků.
6. Předání dokončeného díla, nebo jeho části bude realizováno na výzvu zhotovitele, a to na základě požadovaných dokladů ze strany objednatele.

V. Cena díla

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena na základě předloženého soupisu prací, dodávek a služeb (cenové nabídky zhotovitele), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této smlouvy.

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH celkem	Cena celkem s DPH
3 000 000 Kč	21 %	630 000 Kč	3 630 000 Kč

2. Cenu díla je možno překročit pouze za těchto podmínek:
 - a. dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - b. dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením předmětu plnění dle této smlouvy než tu, která vyplývá z této smlouvy.
3. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje objednateli také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněního zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH.
4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně nákladů spojených s odvozem a likvidací, úklidu staveniště, provedení požadovaných zkoušek, zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
5. Případné práce a dodávky touto smlouvou nesjednané musí být objednatelům předem písemně odsouhlasené. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ocenění těchto prací v jednotkových cenách shodných s původním předmětem plnění smlouvy. Navýšení rozsahu prací a dodávek i navýšení ceny bude upraveno v písemném dodatku k této smlouvě. Až po uzavření dodatku ke smlouvě je zhotovitel oprávněn tyto práce a dodávky fakturovat a může požadovat jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

VI. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatelům nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla může být hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté a provedené v příslušném kalendářním měsíci.
3. K poslednímu dni každého kalendářního měsíce může dojít k převzetí a předání dílčí části díla. Součástí předání bude soupis o skutečně provedených pracích, dodávkách a službách či obdobný podklad (dále jen „**Soupis**“).
4. Faktura bude vystavena na základě Soupisu. Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla poslední den kalendářního měsíce, v němž byly provedeny práce, dodávky a služby, které jsou předmětem fakturace. Součástí faktury bude podepsaný Soupis, a to oběma stranami.
5. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného Soupisu až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, a to na základě konečné faktury, kterou lze vystavit až po předání díla ve smyslu čl. VIII. Smlouvy; budou-li však při předání a převzetí díla zjištěny jakékoli vady či nedodělky, je Objednatel povinen uhradit zbývající část ze sjednané ceny díla až po odstranění veškerých vad a nedodělků.
6. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude obsahovat minimální náležitosti účetního daňového dokladu dle platných právních předpisů a bude splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
Náležitosti faktury:
 - a) označení sídla zhotovitele a objednatele
 - b) označení díla
 - c) číslo faktury
 - d) datum vystavení faktury a datum splatnosti faktury
 - e) označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být uhrazena platba
 - f) fakturovaná částka
 - g) razítko a podpis oprávněné osoby
7. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ 44992785.
Doručovací adresa je: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, 621 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ 44992785.
8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to doporučeným dopisem. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti do 30 dnů od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původní faktury.
9. V případě, že prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby veškeré práce a dodávky byly prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržívat staveniště v čistotě a pořádku.
4. Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na prováděném díle ode dne převzetí staveniště až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli či jiným subjektům zejména z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, příslušné ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným a včasným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, jestliže bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. nebude mít jedinou vadu či nedodělek.
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla (nebo jeho samostatné části) nejméně dva pracovní dny předem.
3. Ohledně předání a převzetí kompletního díla sepíší smluvní strany zápis o předání a převzetí díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel níže uvádí demonstrativní výčet obsahu zápisu:
 - identifikační údaje o díle,
 - výčet předávaných dokumentů
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis provedených změn a odchylek,
 - soupis příloh.

V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, vyjádří objednatel své stanovisko k příčinám nepřevzetí v zápisu o předání.

4. Předáním díla se rozumí i předání potřebné dokumentace jako je stavební deník, protokoly o likvidaci odpadů, čestná prohlášení k použití materiálů, pokud objednatel nebude trvat na sepsání zápisu o předání.
5. Objednatel je povinen převzít pouze ukončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, objednatel je však oprávněn převzít samostatnou část díla bez vad a nedodělků.
6. Objednatel může převzít dílo s vadami či nedodělků, které jsou pouze drobné a ojedinělé – o této skutečnosti bude proveden zápis s termínem odstranění.

7. V případě překážky na straně objednatele může být dílo fakturováno a jako podklad pro vyúčtování bude sloužit **soupis** o skutečně provedených pracích, dodávkách a službách či obdobný podklad k datu vystavení faktury.

IX. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno odborně. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určený účel a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých postupů a prací.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.
4. Vedle záruky za vady díla při jejím převzetí v rozsahu občanského zákoníku poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla, a to po dobu **60 měsíců (záruční doba)** ode dne předání a převzetí díla objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby. Výjimkou ze záruky je případ závad, které se na věci objeví v důsledku nevhodného počínání objednatele nebo v důsledku havárií a podobných událostí.
5. Zhotovitel nese odpovědnost za vady díla dle českých právních předpisů. V případě reklamace objednatele je zhotovitel povinen odstranit vadu díla ve lhůtě 10-ti dnů ode dne nahlášení závady. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady díla, je objednatel oprávněn odstranit si závadu prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vynaložené vyúčtovat zhotoviteli. Objednatel je však oprávněn od této smlouvy odstoupit, jsou-li vady neodstranitelné, či jestliže je těchto závad více (alespoň 3 vady současně) anebo se na téže věci vyskytly vady opakovaně – opakovaným výskytem vad se rozumí alespoň 3 stejné či různé vady. Vada se považuje za neodstranitelnou, nebyla-li odstraněna ani do 30-ti dnů ode dne reklamace anebo vyskytla-li se na věci potřetí.

X. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností ze smlouvy považují:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 10 dnů,
 - b) neoprávněné přerušování či zastavení prací a dodávek ze strany zhotovitele,
 - c) provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - d) dodání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé.
5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a v důsledku odstoupení od smlouvy k bezdůvodnému obohacení objednatele, smluvní strany provedou inventuru,

vyúčtování na základě Soupisu. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat a zahrnout do Soupisu vadně provedené práce. Vadně provedené práce není objednatel povinen v rámci finančního vypořádání zaplatit. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí staveniště.

6. Nebezpečí škod na věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese zhotovitel až do okamžiku předání díla a jeho převzetí objednatelem.
7. Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů v čl. I. této smlouvy, a to nejdéle do 1 týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti (Cenou díla se pro tento účel rozumí cena včetně DPH).
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla (Cenou díla se pro tento účel rozumí cena včetně DPH).
3. Smluvní pokuta bude uplatněna písemnou výzvou obsahující fakturu k úhradě smluvní pokuty.
4. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahují.

XII. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel, je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv. Smluvní strany proto souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn uveřejnit celý obsah této smlouvy, a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy. **Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem: jména, příjmení, emailu, telefonního čísla, jakožto údajů statutárního zástupce nebo kontaktní osoby zhotovitele za účelem realizace plnění smlouvy o dílo: „**Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.**“.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn přenést závazky z této smlouvy na třetí subjekt.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a na důkaz toho připojují své podpisy.


6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
7. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**


Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 9/66, konané dne 19.02.2025 pod číslem usnesení č. 18/66.

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)



JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

V Kudlovicích dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)



Jan Grebeníček, jednatel
(za zhotovitele)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách	
Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	Gretes s.r.o. Kudlovice 107 687 03 Babice	IČO: 26235366 DIČ: CZ26235366	
Vypracoval:	Petr Zelinka		

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	90 282,45	429 481,88	519 764,33
PSV	1 018 384,00	1 121 391,72	2 139 775,72
MON	97 400,00	133 237,50	230 637,50
Vedlejší náklady	0,00	63 200,00	63 200,00
Ostatní náklady	0,00	46 622,45	46 622,45
Celkem	1 206 066,45	1 793 933,55	3 000 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 000 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	630 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		3 630 000,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	100 422,45	21 088,71	121 511,16	3
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	100 422,45	21 088,71	121 511,16	3
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Výměna střešní krytiny	0,00	2 899 577,55	608 911,29	3 508 488,84	97
SO0101	Demontáže a bourací práce	0,00	214 704,78	45 088,00	259 792,78	7
SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky _navrhovaný stav	0,00	2 111 219,21	443 356,03	2 554 575,24	70
SO0103	Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav	0,00	337 033,56	70 777,05	407 810,61	11
SO0104	Zařízení silnoproudé elektrotechniky _hromosvod, jímací	0,00	130 595,00	27 424,95	158 019,95	4
SO0105	Zařízení silnoproudé elektrotechniky _doplnění	0,00	106 025,00	22 265,25	128 290,25	4
Celkem za stavbu		0,00	3 000 000,00	630 000,00	3 630 000,00	100

Popis stavby: 24020 - Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách

Popis objektu: ON, VN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO01 - Výměna střešní krytiny

Popis rozpočtu: SO0101 - Demontáže a bourací práce

Popis rozpočtu: SO0102 - Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky _navrhovaný stav

Popis rozpočtu: SO0103 - Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav

Poznámka:

Lešení v této části rozpočtu není uvažováno. Počítáno je s tím, že bude využito souběžně s lešením vykázaným v rámci rozpočtu SO0102.

Popis rozpočtu: SO0104 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky _hromosvod, jímací vedení a svody

Popis rozpočtu: SO0105 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky _doplnění venkovních svítidel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	3 589,20	40 872,45	44 461,65	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 400,00	4 000,00	6 400,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	2 734,00	7 303,00	10 037,00	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	81 559,25	150 590,50	232 149,75	7,7
900	HZS	HSV	0,00	37 340,00	37 340,00	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	0,00	104 103,00	104 103,00	3,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	0,00	8 110,00	8 110,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	3 480,00	3 480,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	10 705,76	10 705,76	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV	0,00	1 171,95	1 171,95	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV	99 902,90	221 706,91	321 609,81	10,7
764	Konstrukce klempířské	PSV	116 420,07	143 771,59	260 191,66	8,7
765	Krytiny tvrdé	PSV	728 317,88	483 639,66	1 211 957,54	40,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV	63,85	167 664,85	167 728,70	5,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 252,00	1 680,08	4 932,08	0,2
783	Nátěry	PSV	68 227,30	96 406,68	164 633,98	5,5
784	Malby	PSV	2 200,00	5 350,00	7 550,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON	37 175,00	66 020,00	103 195,00	3,4
M621.01	Rozvaděče	MON	24 810,00	10 500,00	35 310,00	1,2

M621.02	Kabely a vodiče	MON	11 910,00	0,00	11 910,00	0,4
M621.03	Instalační materiál I.	MON	985,00	0,00	985,00	0,0
M621.04	Instalační materiál II.	MON	370,00	0,00	370,00	0,0
M621.05	Trubky a žlaby	MON	1 350,00	0,00	1 350,00	0,0
M621.06	Svítlidla	MON	20 800,00	2 700,00	23 500,00	0,8
M621.07	Ostatní	MON	0,00	32 600,00	32 600,00	1,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON	0,00	21 417,50	21 417,50	0,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	62 977,17	62 977,17	2,1
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	63 200,00	63 200,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	46 622,45	46 622,45	1,6
Cena celkem			1 206 066,45	1 793 933,55	3 000 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0101	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 171,95		0,00		1 171,95		1 418,06		
1	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva odstranění podkladní folie na bednění : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 39,06500	m2	39,06500	30,00	1 171,95		0,00	30,00	1 171,95	21,00	1 418,06	800-711	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				34 614,56		0,00		34 614,56		41 883,62		
2	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 736,48000	m2	736,48000	35,00	25 776,80		0,00	35,00	25 776,80	21,00	31 189,93	800-762	RTS 24/ II
3	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/1 : jihozápadní (uliční) strana : část nad přesazeným vstupem : 13,30*12,50 část nad podloubím : 26,40*11,20 Mezisoučet severovýchodní (dvorní) strana : plocha : 39,40*6,80 plocha klínu pod VZT na SZ straně střechy : (3,40*3,90)/2 Mezisoučet	m2	736,48000	12,00	8 837,76		0,00	12,00	8 837,76	21,00	10 693,69	800-762	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 391,50		0,00		13 391,50		16 203,72		
4	764312821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/2 : SV strana (dvorní)...plocha zaměřena CAD : 21,00 SZ strana (nad kotelnou)...plocha zaměřena CAD : 3,90*3,60+(2,30*3,50)/2	m2	39,06500	100,00	3 906,50		0,00	100,00	3 906,50	21,00	4 726,87	800-764	RTS 24/ II
5	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° dvorní strana...lemování u zdi : 1,50	m	1,50000	45,00	67,50		0,00	45,00	67,50	21,00	81,68	800-764	RTS 24/ II
6	764339810R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu do 30° viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/5 : zaměřeno CAD : 6,00	m2	6,00000	150,00	900,00		0,00	150,00	900,00	21,00	1 089,00	800-764	RTS 24/ II
7	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30° viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/3 : JZ strana (uliční) : 40,00 SV strana (dvorní) : 30,00 SZ strana (nad kotelnou) : 5,00	kus	75,00000	25,00	1 875,00		0,00	25,00	1 875,00	21,00	2 268,75	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0101	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/3 : JZ strana (uliční) : 39,70 SV strana (dvorní) : 30,50 SZ strana (nad kotelnou) : 4,50	m	74,70000	25,00	1 867,50		0,00	25,00	1 867,50	21,00	2 259,68	800-764	RTS 24/ II
9	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/3 : JZ strana (uliční) : 2,00 SV strana (dvorní) : 2,00 SZ strana (nad kotelnou) : 1,00	kus	5,00000	60,00	300,00		0,00	60,00	300,00	21,00	363,00	800-764	RTS 24/ II
10	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/4 : SZ štít....uliční : 12,50 SZ štít....dvorní : 9,60 SV strana u ploché střechy : 5,00 JV štít....uliční : 11,30 JV štít....dvorní : 6,80+1,00 uliční přechod střech nad vstupem : 1,40	m	47,60000	50,00	2 380,00		0,00	50,00	2 380,00	21,00	2 879,80	800-764	RTS 24/ II
11	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/3 : JZ strana (uliční) : (4,20+1,00)+2,00 SV strana (dvorní) : 5,00+2,00+20,00 SZ strana (nad kotelnou) : 4,20	m	38,40000	50,00	1 920,00		0,00	50,00	1 920,00	21,00	2 323,20	800-764	RTS 24/ II
12	764456855R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/3 : JZ strana (uliční) : 2,00 SV strana (dvorní) : 2,00 SZ strana (nad kotelnou) : 1,00	kus	5,00000	35,00	175,00		0,00	35,00	175,00	21,00	211,75	800-764	RTS 24/ II
Díl: 765	Krytiny tvrdé					80 903,40		0,00		80 903,40		97 893,11		
13	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do sutí viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/1 : jihozápadní (uliční) strana : část nad představeným vstupem : 13,30*12,50	m2	736,48000	90,00	66 283,20		0,00	90,00	66 283,20	21,00	80 202,67	800-765	RTS 24/ II
						166,25000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0101	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		část nad podloubím : 26,40*11,20		295,68000										
		Mezisoučet		461,93000										
		severovýchodní (dvorní) strana :												
		plocha : 39,40*6,80		267,92000										
		plocha klínu pod VZT na SZ straně střechy : (3,40*3,90)/2		6,63000										
		Mezisoučet		274,55000										
14	765318863R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, k dalšímu použití	m	39,70000	90,00	3 573,00		0,00	90,00	3 573,00	21,00	4 323,33	800-765	RTS 24/ II
		hřeben : 39,70		39,70000										
15	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	736,48000	15,00	11 047,20		0,00	15,00	11 047,20	21,00	13 367,11	800-765	RTS 24/ II
		viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/1 :												
		jihozápadní (uliční) strana :												
		část nad přesazeným vstupem : 13,30*12,50		166,25000										
		část nad podloubím : 26,40*11,20		295,68000										
		Mezisoučet		461,93000										
		severovýchodní (dvorní) strana :												
		plocha : 39,40*6,80		267,92000										
		plocha klínu pod VZT na SZ straně střechy : (3,40*3,90)/2		6,63000										
		Mezisoučet		274,55000										
Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					6 810,30		0,00		6 810,30		8 240,46		
16	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	37,83500	110,00	4 161,85		0,00	110,00	4 161,85	21,00	5 035,84	800-766	RTS 24/ II
		viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/1 :												
		jihozápadní (uliční) strana, část nad přesazeným vstupem :												
		vodorovná část...zaměřeno CAD : 15,00		15,00000										
		svislá část : (1,40+12,30+2,00)*0,20		3,14000										
		Mezisoučet		18,14000										
		severovýchodní (dvorní) strana :												
		vodorovná část : 0,45*30,30		13,63500										
		svislá část : 0,20*30,30		6,06000										
		Mezisoučet		19,69500										
17	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	37,83500	70,00	2 648,45		0,00	70,00	2 648,45	21,00	3 204,62	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 37,83500		37,83500										
Díl: 783	Nátěry					4 778,40		0,00		4 778,40		5 781,86		
18	783601816R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, stropů	m2	47,78400	100,00	4 778,40		0,00	100,00	4 778,40	21,00	5 781,86	800-783	RTS 24/ II
		viz výkres D1.1.3. řez AA bourací práce :												
		kleštiny..profil 80 x 160 mm, 12 ks : (0,08*2+0,16*2)*3,00*12		17,28000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0101	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzpěry...profil 140 x 180 mm, 6 ks : (0,14*2+0,18*2)*2,60*6		9,98400										
		vaznice...profil 180 x 200 mm, 1ks : (0,18*2+0,20*2)*27,00		20,52000										
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				7 657,50		0,00		7 657,50		9 265,58		
19	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do průměru 10 mm včetně podpěr	m	75,50000	85,00	6 417,50		0,00	85,00	6 417,50	21,00	7 765,18	M65	RTS 24/ II
		viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/6 :												
		vodorovná část : 35,00		35,00000										
		svislé části na šikmé střeše do dvora : 8,00*3+5,00		29,00000										
		svislé části na stěně SZ strana : 4,00		4,00000										
		svislé části na šikmé střeše do ulice : 7,50		7,50000										
20	650811137R00	Demontáž podpěry vedení ve zdivu šroubovací	kus	3,00000	40,00	120,00		0,00	40,00	120,00	21,00	145,20	M65	RTS 24/ II
		viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/6 :												
		svislá část na SZ stěně : 3,00		3,00000										
21	650811151R00	Demontáž jímací tyče na hřebenu střechy	kus	5,00000	90,00	450,00		0,00	90,00	450,00	21,00	544,50	M65	RTS 24/ II
		viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/6 :												
		hřeben střechy : 5,00		5,00000										
22	650811171R00	Demontáž úhelníku ochranného	kus	1,00000	70,00	70,00		0,00	70,00	70,00	21,00	84,70	M65	RTS 24/ II
		viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/6 :												
		svislá část na SZ stěně : 1,00		1,00000										
23	M65001	Odpojení hromosvodu od stávajícího jímacího vedení	ks	4,00000	150,00	600,00		0,00	150,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
		Položka obsahuje náklady na odpojení stávajícího zemnicího lana od stávajících drátů vedoucích na sousední pozemek												
		viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/6 :												
		odpojení svislých svodů na šikmé střeše od stávajícího vedení na sousedním pozemku : 3,00		3,00000										
		odpojení svislých svodů na šikmé střeše od stávajícího vedení na štítu : 1,00		1,00000										
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				62 977,17		0,00		62 977,17		76 202,38		
24	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	553,17486	15,00	8 297,62		0,00	15,00	8 297,62	21,00	10 040,12	822-1	RTS 24/ II
		odvoz na skládku do 15ti km, dopočet dalších 14ti km : 39,51249*14		553,17486										
25	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,86192	-2 200,00	-1 896,22		0,00	-2 200,00	-1 896,22	21,00	-2 294,43	801-3	RTS 24/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,29338		0,29338										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,04326		0,04326										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,07200		0,07200										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,21364		0,21364										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0101	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00575		0,00575										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,09139		0,09139										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,13670		0,13670										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00580		0,00580										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00000												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,00000												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,00000												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,00000												
26	979097012R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	5,00000	45,00	225,00		0,00	45,00	225,00	21,00	272,25	801-3	RTS 24/ II
		předpoklad 5 dnů : 5,00		5,00000										
27	979990121R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,20470	5 100,00	1 043,97		0,00	5 100,00	1 043,97	21,00	1 263,20	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,20470		0,20470										
28	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	6,94137	1 300,00	9 023,78		0,00	1 300,00	9 023,78	21,00	10 918,77	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 5,15536		5,15536										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,06790		1,06790										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,41543		0,41543										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,30268		0,30268										
29	979999984R00	Poplatek za skládku za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	31,50143	600,00	18 900,86		0,00	600,00	18 900,86	21,00	22 870,04	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 30,93216		30,93216										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,43670		0,43670										
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,13257		0,13257										
30	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	39,51249	48,00	1 896,60		0,00	48,00	1 896,60	21,00	2 294,89	822-1	RTS 24/ II
31	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	39,51249	400,00	15 805,00		0,00	400,00	15 805,00	21,00	19 124,05	801-3	RTS 24/ II
32	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	39,51249	245,00	9 680,56		0,00	245,00	9 680,56	21,00	11 713,48	801-3	RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady			2 400,00			0,00		2 400,00		2 904,00		
33	ON001	Pronájem, sestavení a provoz shozu na stavební suť pro účely demontáže střešní krytiny	m	8,00000	300,00	2 400,00		0,00	300,00	2 400,00	21,00	2 904,00		Vlastní
		Položka obsahuje náklady na shoz na stavební suť v rozsahu:												
		- zapůjčení/ půjčované												
		- dovoz na stavbu a sestavení												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0101	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- rozebrání a odvoz zpět do půjčovny PO NEZBYTNÉ NUTNO DOBU K MANIPULACI SUTI DO PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU												
		8,00		8,00000										
Celkem						214 704,78								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900		HZS				17 500,00		0,00		17 500,00		21 175,00		
1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	50,00000	350,00	17 500,00		0,00	350,00	17 500,00	21,00	21 175,00	Prav.M	RTS 24/ II
		neočekávané a nezměřitelné práce při rekonstrukcích, předpoklad 2 pracovníci 25 hodin : 25,00*2			50,00000									
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				104 103,00		0,00		104 103,00		125 964,63		
2	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	180,00000	60,00	10 800,00		0,00	60,00	10 800,00	21,00	13 068,00	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. pro výměnu palubkového podbití a výměnu klempířských prvků a opravu fasády : severozápadní štít : napravo od výtahu : 85,00 85,00000 nalevo od výtahu : 35,00 35,00000 Mezisoučet 120,00000 severovýchodní část (u souseda) : 12,00*5,00 60,00000												
3	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	40,00000	150,00	6 000,00		0,00	150,00	6 000,00	21,00	7 260,00	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení dovoz lešení...předpoklad Brno : 20,00 20,00000 odvoz lešení...předpoklad Brno : 20,00 20,00000												
4	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	180,00000	54,00	9 720,00		0,00	54,00	9 720,00	21,00	11 761,20	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení předpoklad měsíc : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 180,00000 180,00000												
5	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	180,00000	48,00	8 640,00		0,00	48,00	8 640,00	21,00	10 454,40	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 180,00000 180,00000												
6	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	19,95000	180,00	3 591,00		0,00	180,00	3 591,00	21,00	4 345,11	800-3	RTS 24/ II
		lešení pro výměnu palubky před vstupem do budovy : 13,30*1,50 19,95000												
7	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	513,00000	50,00	25 650,00		0,00	50,00	25 650,00	21,00	31 036,50	800-3	RTS 24/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), montáž lešení pro montáž podbití a výměnu klempířských prvků + opravu fasády : uliční strana....před podloubím : 27,00*5,00*3,80 513,00000												
8	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	1 026,00000	12,00	12 312,00		0,00	12,00	12 312,00	21,00	14 897,52	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), předpoklad 2 měsíce : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 513,00000*2		1 026,00000										
9	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 513,00000	m3	513,00000	35,00	17 955,00		0,00	35,00	17 955,00	21,00	21 725,55	800-3	RTS 24/ II
10	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken lešení : před podloubím : 5,00*27,00 severozápadní štít : 85,00+35,00	m2	255,00000	15,00	3 825,00		0,00	15,00	3 825,00	21,00	4 628,25	800-3	RTS 24/ II
11	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 255,00000	m2	255,00000	12,00	3 060,00		0,00	12,00	3 060,00	21,00	3 702,60	800-3	RTS 24/ II
12	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 255,00000	m2	255,00000	10,00	2 550,00		0,00	10,00	2 550,00	21,00	3 085,50	800-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 992,68		0,00		3 992,68		4 831,14		
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,20282	950,00	3 992,68		0,00	950,00	3 992,68	21,00	4 831,14	801-4	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				286 995,25		99 902,90		187 092,35		347 264,25		
14	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. Po celou dobu realizace krovy. Vzhledem k realizaci za provozu nutno důkladně provádět zakrývání rozdělané střešní konstrukce. 3 kusy plachty : 3,00	kus	3,00000	18 500,00	55 500,00		0,00	18 500,00	55 500,00	21,00	67 155,00	800-762	RTS 24/ II
15	762342203R00	Montáž latování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, viz výkres střechy navrhovaný stav : jihozápadní (uliční) strana : část nad přesazeným vstupem : 13,30*12,50 část nad podloubím : 26,40*11,20 Mezisoučet severovýchodní (dvorní) strana : plocha : 39,40*6,80 plocha klínu pod VZT na SZ straně střechy : (3,40*3,90)/2	m2	736,48000	115,00	84 695,20		0,00	115,00	84 695,20	21,00	102 481,19	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		274,55000										
16	762342204R00	Montáž kontralátí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	736,48000	42,00	30 932,16		0,00	42,00	30 932,16	21,00	37 427,91	800-762	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 736,48000		736,48000										
17	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	8,20800	1 400,00	11 491,20	1 400,00	11 491,20		0,00	21,00	13 904,35	800-762	RTS 24/ II
		střešní latě 40 x 60 mm : 3420,00*(0,04*0,06)		8,20800										
18	60510062R	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace	m	3 762,20000	23,50	88 411,70	23,50	88 411,70		0,00	21,00	106 978,16	SPCM	RTS 24/ II
		kontralatě :												
		viz výkres střechy navrhovaný stav :												
		jihozápadní (uliční) strana :												
		část nad přesazeným vstupem : 12,50*14		175,00000										
		část nad podloubím : 11,20*26		291,20000										
		Mezisoučet		466,20000										
		severovýchodní (dvorní) strana :												
		plocha : 6,80*(26+14)		272,00000										
		plocha klínu pod VZT na SZ straně střechy : 15,00		15,00000										
		Mezisoučet		287,00000										
		vodorovné laťování :												
		jihozápadní (uliční) strana : 39,70*34+13,30*5		1 416,30000										
		Mezisoučet		1 416,30000										
		severovýchodní (dvorní) strana : 39,70*31+20,00		1 250,70000										
		Mezisoučet		1 250,70000										
		profes, stykování, rezerva 10% : 3420,00*0,10		342,00000										
19	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	5,50517	2 900,00	15 964,99		0,00	2 900,00	15 964,99	21,00	19 317,64	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 764		Konstrukce klempířské				246 800,16		116 420,07		130 380,09		298 628,19		
20	764311201RT2	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°	m2	24,00000	1 700,00	40 800,00	550,00	13 200,00	1 150,00	27 600,00	21,00	49 368,00	800-764	RTS 24/ II
		Položka obsahuje veškeré náklady nutné na dodávku a provedení falcované střešní krytiny včetně doplňkových prvků jako okpanice, zatažení pod pálenou krytinu atd												
		viz výpis klempířských výrobků, pol KI/8 :												
		SV strana (dvorní)...plocha zaměřena CAD : 24,00		24,00000										
21	764311202RT2	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu přes 30 do 45°	m2	18,06500	1 700,00	30 710,50	550,00	9 935,75	1 150,00	20 774,75	21,00	37 159,71	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje veškeré náklady nutné na dodávku a provedení falcované střešní krytiny vč doplňkových prvků jako okpanice, zatažení pod pálenou krytinu atd viz výpis klempířských výrobků, pol KI/8 : SZ strana (nad kotelnou)...plocha zaměřena CAD : 3,90*3,60+(2,30*3,50)/2		18,06500										
22	764352291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	74,60000	320,00	23 872,00		0,00	320,00	23 872,00	21,00	28 885,12	800-764	RTS 24/ II
		1. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž klempířských prvků včetně spojovacího materiálu. 2. V položkách jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz výpis klempířských výrobků : KI/1, JZ strana : 13,30+26,40 KI/1, SZ strana : 3,90 KI/5, SV strana : 31,00		39,70000 3,90000 31,00000										
23	764352292R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Pz půlkruhových	kus	78,00000	100,00	7 800,00		0,00	100,00	7 800,00	21,00	9 438,00	800-764	RTS 24/ II
		1. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž klempířských prvků včetně spojovacího materiálu. 2. V položkách jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz výpis klempířských výrobků : KI/1, JZ strana : 42,00 KI/1, SZ strana : 4,00 KI/6, SV strana : 32,00		42,00000 4,00000 32,00000										
24	764352294R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství čel žlabů Pz půlkruhových	kus	8,00000	25,00	200,00		0,00	25,00	200,00	21,00	242,00	800-764	RTS 24/ II
		1. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž klempířských prvků včetně spojovacího materiálu. 2. V položkách jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz výpis klempířských výrobků : KI/1, JZ strana : 2,00+2,00 KI/1, SZ strana : 2,00 KI/6, SV strana : 2,00		4,00000 2,00000 2,00000										
25	764359292R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků doplňků žlabů - kotlíků Pz kónických kulatých	kus	6,00000	230,00	1 380,00		0,00	230,00	1 380,00	21,00	1 669,80	800-764	RTS 24/ II
		Montáž nahýbaného a upraveného kotlíku včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky kotlíku. viz výpis klempířských výrobků : KI/11, JZ strana : 3,00 KI/11, SZ strana : 1,00 KI/11, SV strana : 2,00		3,00000 1,00000 2,00000										
26	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	48,50000	300,00	14 550,00		0,00	300,00	14 550,00	21,00	17 605,50	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medláncích
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz výpis klempířských výrobků : KI/3, JZ strana : (4,50+1,50+1,50) KI/3, SZ strana : 4,00 KI/7, SV strana : 3,00+34,00				7,50000 4,00000 37,00000								
27	764218111R00	Krytiny z titaninkového plechu strukturní dělicí vrstva, , , , včetně dodávky svítkového plechu a spojovacích prostředků. prořez 10% : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 24,00000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 18,06500*1,1	m2	46,27150	380,00	17 583,17	280,00	12 956,02	100,00	4 627,15	21,00	21 275,64	800-764	RTS 24/ II
28	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty viz výpis klempířských výrobků : KI/10 : 1,50	m	1,50000	530,00	795,00	200,00	300,00	330,00	495,00	21,00	961,95	800-764	RTS 24/ II
29	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž 1. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž klempířských prvků včetně spojovacího materiálu. 2. V položkách jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 48,50000*1,1 prořez 10% :	m	53,35000	510,00	27 208,50	510,00	27 208,50		0,00	21,00	32 922,29	800-764	RTS 24/ II
30	764908103RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 190 mm, dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,00000	kus	6,00000	230,00	1 380,00	230,00	1 380,00		0,00	21,00	1 669,80	800-764	RTS 24/ II
31	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž !!POZOR!! Závětrná lišta je uvedena duplicítně se okrajovými taškami. Realizovat vhodnější řešení. Před objednáním ověřit. viz výpis klempířských výrobků, pol KI/4 : JZ strana : 1,40 SZ strana : 22,00 JV strana : 18,60	m	42,00000	530,00	22 260,00	200,00	8 400,00	330,00	13 860,00	21,00	26 934,60	800-764	RTS 24/ II
32	764906324R00	Ostatní prvky ke střechám odvětrávací komínek izolovaný , , o průměru 110 mm, dodávka a montáž včetně manžety a spojovacích prostředků. střecha nad kotelnou : 1,00	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	21,00	3 388,00	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	764312821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° viz výkres bouracích prací D1.1.2., pol B/2 : SV strana (dvorní)...plocha zaměřena CAD : 21,00 SZ strana (nad kotelnou)...plocha zaměřena CAD : 3,90*3,60+(2,30*3,50)/2	m2	39,06500	110,00	4 297,15		0,00	110,00	4 297,15	21,00	5 199,55	800-764	RTS 24/ II
34	764001.R	Oplechování vzduchotechnického potrubí z lakovaného Pz plechu, dodávka a montáž V položce jsou zahrnuty veškeré náklady na: - zaměření oplechování okolo VZT potrubí - nákup materiálu - výrobu oplechování - montáž na stavbě a zabudování do střechy - dopravu - odvoz a likvidaci sutí či odpadu viz výpis klempířských výrobků : KI/9 : 4,00	m2	4,00000	2 800,00	11 200,00	1 500,00	6 000,00	1 300,00	5 200,00	21,00	13 552,00		Vlastní
35	55351252.AR	Žlab podokapní ocel. plech pozink + PE; l = 4000,0 mm; průměr žlabu 190 mm; rš = 400 mm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 74,60000*1,1 prořez 10% :	m	82,06000	330,00	27 079,80	330,00	27 079,80		0,00	21,00	32 766,56	SPCM	RTS 24/ II
36	55351267.AR	hák žlabový s přichytným jazýčkem; ocel. plech pozink + PE; dl. 330 mm; průměr žlabu 190 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 78,00000	kus	78,00000	100,00	7 800,00	100,00	7 800,00		0,00	21,00	9 438,00	SPCM	RTS 24/ II
37	55351315.AR	čelo žlabu pravé; ocel. plech pozink + PE; průměr žlabu 190 mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 8,00000	kus	8,00000	20,00	160,00	20,00	160,00		0,00	21,00	193,60	SPCM	RTS 24/ II
38	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,23101	4 000,00	4 924,04		0,00	4 000,00	4 924,04	21,00	5 958,09	800-764	RTS 24/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 131 054,14		728 317,88		402 736,26		1 368 575,51		
39	765313112RS2	Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava engoba, Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků. viz výkresy navrhovaný stav : jihozápadní (uliční) strana : část nad představeným vstupem : 13,30*12,50 část nad podloubím : 26,40*11,20 Mezisoučet severovýchodní (dvorní) strana :	m2	736,48000	1 005,00	740 162,40	665,00	489 759,20	340,00	250 403,20	21,00	895 596,50	800-765	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha : 39,40*6,80		267,92000										
		plocha klínu pod VZT na SZ straně střechy : (3,40*3,90)/2		6,63000										
		Mezisoučet		274,55000										
40	765312395R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka větrací 100 cm univerzální,	m	83,60000	50,00	4 180,00	20,00	1 672,00	30,00	2 508,00	21,00	5 057,80	800-765	RTS 24/ II
		Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.												
		viz výkresy navrhovaný stav :												
		jihozápadní (uliční) strana :												
		část nad přesazeným vstupem : 13,30		13,30000										
		část nad podloubím : 26,40		26,40000										
		Mezisoučet		39,70000										
		severovýchodní (dvorní) strana :												
		plocha : 39,40		39,40000										
		plocha klínu pod VZT na SZ straně střechy : 4,50		4,50000										
		Mezisoučet		43,90000										
41	765312397R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,	m	83,60000	240,00	20 064,00	100,00	8 360,00	140,00	11 704,00	21,00	24 277,44	800-765	RTS 24/ II
		Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 83,60000		83,60000										
42	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přilezání a uchycení tašek rovné,	m	100,00000	235,00	23 500,00		0,00	235,00	23 500,00	21,00	28 435,00	800-765	RTS 24/ II
		Přilezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.												
		předpoklad 100 bm : 100,00		100,00000										
43	765313134RS2	Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenačů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	39,70000	1 500,00	59 550,00	1 220,00	48 434,00	280,00	11 116,00	21,00	72 055,50	800-765	RTS 24/ II
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.												
		hřeben : 39,70		39,70000										
44	765799310R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím	m2	736,48000	80,00	58 918,40		0,00	80,00	58 918,40	21,00	71 291,26	800-765	RTS 24/ II
		včetně spojovacích prostředků.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 736,48000		736,48000										
45	59660510.BR	taška krajová; levá; pálená hlína; drážková, profilová; vodní drážka přerušovaná; l = 400,0 mm; š = 245 mm; povrch. úprava engoba	kus	59,00000	218,00	12 862,00	218,00	12 862,00		0,00	21,00	15 563,02	SPCM	RTS 24/ II
		!!POZOR!! Okrajové tašky jsou uvedeny dublicitně se závětnou - lištou - viz výpis klempířských výrobků KI/4.												
		Realizovat vhodnější řešení. Před objednáním ověřit.												
		viz výkresy navrhovaný stav :												
		jihozápadní (uliční) strana : 38,00		38,00000										
		severovýchodní (dvorní) strana : 21,00		21,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	596605100.BR	taška krajová; pravá; pálená hlína; drážková, profilová; vodní drážka přerušovaná; l = 400,0 mm; š = 245 mm; povrch. úprava engoba	kus	60,00000	218,00	13 080,00	218,00	13 080,00		0,00	21,00	15 826,80	SPCM	RTS 24/ II
!!POZOR!! Okrajové tašky jsou uvedeny duplicitně se závětrnou - lištou - viz výpis klempířských výrobků KI/4. Realizovat vhodnější řešení. Před objednáním ověřit. viz výkresy navrhovaný stav : jihozápadní (uliční) strana : 33,00 severovýchodní (dvorní) strana : 27,00														
47	59660512.BR	taška větrací; pálená hlína; drážková, profilová; vodní drážka přerušovaná; l = 400,0 mm; š = 245 mm; povrch. úprava engoba	kus	425,00000	145,00	61 625,00	145,00	61 625,00		0,00	21,00	74 566,25	SPCM	RTS 24/ II
viz výkresy navrhovaný stav : jihozápadní (uliční) strana : 329,00000 severovýchodní (dvorní) strana : 96,00000														
48	59661031R	sada odvětrání kanalizace příslušenství flexi hadice se stah. páskem, těsnicí manžeta, těsnicí tmel, prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura; povrch. úprava engoba	sada	1,00000	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00		0,00	21,00	5 929,00	SPCM	RTS 24/ II
jihozápadní (uliční) strana : 1,00														
49	59661140R	komplet anténní prostupová taška, nástavec pro anténu, manžeta 150x150 mm samolepicí, těsnicí manžeta na stožár; rezná	sada	3,00000	3 800,00	11 400,00	3 800,00	11 400,00		0,00	21,00	13 794,00	SPCM	RTS 24/ II
jihozápadní (uliční) strana...prostup hromosvodu : 3,00														
50	67352438R	Fólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; nosná vložka: PES textilie s polymerní vrstvou	m2	846,95200	90,00	76 225,68	90,00	76 225,68		0,00	21,00	92 233,07	SPCM	RTS 24/ II
prořez, přesahy, stykování 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 736,48000*1,15														
51	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	34,29743	1 300,00	44 586,66		0,00	1 300,00	44 586,66	21,00	53 949,86	800-765	RTS 24/ II
50 m vodorovně														
Díl: 766						160 918,40	63,85	160 854,55	194 711,26					
52	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	2,77618	23,00	63,85	23,00	63,85		0,00	21,00	77,26	800-762	RTS 24/ II
palubkový obklad : 158,00*0,015 podkladní rošt : 0,40618														
53	766421223R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	158,00000	330,00	52 140,00		0,00	330,00	52 140,00	21,00	63 089,40	800-766	RTS 24/ II
vz výpis truhlářských výrobků : Po/1...JZ strana, plocha zaměřena CAD : 122,00000 Po/2...SZ strana, plocha zaměřena CAD : 15,60000 Po/3...SV strana, plocha zaměřena CAD : 15,40000														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rezerva : 5,00		5,00000										
54	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	137,70000	165,00	22 720,50		0,00	165,00	22 720,50	21,00	27 491,81	800-766	RTS 24/ II
		viz výpis truhlářských výrobků :												
		P1..prkno 25 x 100 mm, délka 5,20 m, 1 ks : 5,20		5,20000										
		P2..prkno 25 x 100 mm, délka 53,80 m, 26 ks : 3,80*26		98,80000										
		P3..prkno 25 x 100 mm, délka 2,60 m, 2 ks : 2,60*2		5,20000										
		P4..prkno 25 x 100 mm, délka 1,10 m, 7 ks : 1,10*7		7,70000										
		P5..prkno 25 x 100 mm, délka 0,70 m, 4 ks : 0,70*4		2,80000										
		P6..prkno 25 x 100 mm, délka 0,60 m, 30 ks : 0,60*30		18,00000										
55	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omlitané; tl = 24 mm	m3	0,40618	16 500,00	6 701,97		0,00	16 500,00	6 701,97	21,00	8 109,38	SPCM	RTS 24/ II
		viz výpis truhlářských výrobků :												
		P1..prkno 25 x 100 mm, délka 5,20 m, 1 ks : 5,20*(0,025*0,10)		0,01300										
		P2..prkno 25 x 100 mm, délka 53,80 m, 26 ks : 3,80*26*(0,025*0,10)		0,24700										
		P3..prkno 25 x 100 mm, délka 2,60 m, 2 ks : 2,60*2*(0,025*0,10)		0,01300										
		P4..prkno 25 x 100 mm, délka 1,10 m, 7 ks : 1,10*7*(0,025*0,10)		0,01925										
		P5..prkno 25 x 100 mm, délka 0,70 m, 4 ks : 0,70*4*(0,025*0,10)		0,00700										
		P6..prkno 25 x 100 mm, délka 0,60 m, 30 ks : 0,60*30*(0,025*0,10)		0,04500										
		rezerva : 10,00*0,025*0,10		0,02500										
		profes 10% : 0,36925*0,10		0,03693										
56	611916879R	palubka obkladová modřín; š = 121 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	181,70000	390,00	70 863,00		0,00	390,00	70 863,00	21,00	85 744,23	SPCM	RTS 24/ II
		vz výpis truhlářských výrobků :												
		Po/1..JZ strana, plocha zaměřena CAD : 122,00		122,00000										
		Po/2..SZ strana, plocha zaměřena CAD : 15,60		15,60000										
		Po/3..SV strana, plocha zaměřena CAD : 15,40		15,40000										
		rezerva : 5,00		5,00000										
		profes 15% : 158,00*0,15		23,70000										
57	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	2,10727	4 000,00	8 429,08		0,00	4 000,00	8 429,08	21,00	10 199,19	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně												
Díl: 783	Nátěry				159 855,58			68 227,30		91 628,28		193 425,25		
58	783626311RT3	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování, Hmota nátěrová akrylová (AY); typ: lazura, impregnace; funkce: proti UV záření, biocidní; barva: bezbarvá; dle vzorníku; lesk: pololesklý (G2)	m2	336,60000	330,00	111 078,00	150,00	50 490,00	180,00	60 588,00	21,00	134 404,38	800-783	RTS 24/ II
		Trojnásobný nátěr výrobku (1x podkladní nátěr + 2 x lazurovací lak), dodávka nátěrové hmoty + odstín dle určení architekta.												
		Nátěr nutno provést na dílně a nátěr je uvažován ze všech stran palubkové lamely.												
		vz výpis truhlářských výrobků :												
		Po/1..JZ strana, plocha zaměřena CAD : 122,00*2,20		268,40000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0102	Výměna střešní krytiny, podbití, klempířské prvky_navrhaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Po/2..SZ strana, plocha zaměřena CAD : 15,60*2,20		34,32000										
		Po/3..SV strana, plocha zaměřena CAD : 15,40*2,20		33,88000										
59	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný, Hmota nátěrová	m2	886,86500	55,00	48 777,58	20,00	17 737,30	35,00	31 040,28	21,00	59 020,87	800-783	RTS 24/ II
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.												
		střešní latě : (0,04*2+0,06*2)*3762,20		752,44000										
		nepředpokládané opravy nebo doplnění stávajícího krovu : 100,00		100,00000										
		Mezisoučet		852,44000										
		prkna pro vynesení podbití :												
		P1..prkno 25 x 100 mm, délka 5,20 m, 1 ks : 5,20*(0,025*2+0,10*2)		1,30000										
		P2..prkno 25 x 100 mm, délka 53,80 m, 26 ks : 3,80*26*(0,025*2+0,10*2)		24,70000										
		P3..prkno 25 x 100 mm, délka 2,60 m, 2 ks : 2,60*2*(0,025*2+0,10*2)		1,30000										
		P4..prkno 25 x 100 mm, délka 1,10 m, 7 ks : 1,10*7*(0,025*2+0,10*2)		1,92500										
		P5..prkno 25 x 100 mm, délka 0,70 m, 4 ks : 0,70*4*(0,025*2+0,10*2)		0,70000										
		P6..prkno 25 x 100 mm, délka 0,60 m, 30 ks : 0,60*30*(0,025*2+0,10*2)		4,50000										
		Mezisoučet		34,42500										
Celkem						2 111 219,21								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0103	Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				44 461,65		3 589,20		40 872,45		53 798,60		
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	206,97000	55,00	11 383,35		0,00	55,00	11 383,35	21,00	13 773,85	801-1	RTS 24/ II
		JZ plocha :												
		plocha nad klenbami (pouze po římsu)..zaměřeno CAD..součtová plocha : 25,00		25,00000										
		ostění kleneb : 7,80*0,65*4		20,28000										
		plocha pilířů pod římsou a římsy..zaměřeno CAD : 32,50		32,50000										
		plocha nad římsou až do podbití střechy - odpočet výplní otvorů : 27,00*3,20-(2,20*0,93)*5		76,17000										
		přípočet sotění a nadpraží : (2,20*2+0,93*2)*0,40*5		12,52000										
		pravé strana vestibulu...plocha zaměřena CAD : 18,50		18,50000										
		Mezisoučet		184,97000										
		JV štít :												
		plocha zaměřena CAD : 22,00		22,00000										
		Mezisoučet		22,00000										
2	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2	m2	206,97000	110,00	22 766,70		0,00	110,00	22 766,70	21,00	27 547,71	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 206,97000		206,97000										
3	11001.R	Zakrývání stávajících dlažeb a povrchů geotextilií popř. starými koberci	m2	115,20000	60,00	6 912,00	30,00	3 456,00	30,00	3 456,00	21,00	8 363,52		Vlastní
		Položka obsahuje náklady na:												
		- dodávku starých koberců, popřípadě getotextilie												
		- dopravu na stavbu												
		- rozvinutí na terén či konstrukci												
		zakrytí žulových kostek - terén + dlažba...šife pásu geotextilie 2,00 m : (23,00+5,50+13,30)*2,00		83,60000										
		zakrytí šikmé střechy : 4,80*2,00		9,60000										
		zakrytí ploché střechy (plech) : 11,00*2,00		22,00000										
4	11002.R	Zakrývání parapetů maskovací páskou + PE folií	m2	8,88000	45,00	399,60	15,00	133,20	30,00	266,40	21,00	483,52		Vlastní
		Položka obsahuje náklady na zabezpečení stávajících parapetů proti poškození												
		parapety oken ve 2NP : 2,20*0,40*6		5,28000										
		parapety oken v 1NP okolo vestibulu : 1,50*0,40*6		3,60000										
5	11003.R	Demontáž vnější kondenzační jednotky na JV štítu	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
		Položka obsahuje náklady na:												
		- demontáž kondenzační jednotky z konzol												
		- manipulace s jednotkou a dočasné posazení na plochu střechu												
		- demontáž konzol a jejich likvidace												
		- odvoz sutí												
		- přesun hmot												
		kondenzační jednotka na JV štítu budovy : 1,00		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0103	Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 400,00		2 400,00		4 000,00		7 744,00		
6	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	40,00000	160,00	6 400,00	60,00	2 400,00	100,00	4 000,00	21,00	7 744,00	801-4	RTS 24/ II
		včetně pomocného pracovního lešení												
		zazdívký na JV štítu : 20,00*2		40,00000										
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 037,00		2 734,00		7 303,00		12 144,77		
7	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	16,70000	110,00	1 837,00	20,00	334,00	90,00	1 503,00	21,00	2 222,77	801-4	RTS 24/ II
		jakékoliv šířky rýhy,												
		zapravení drážek založených hromosvodů na JZ fasádě : 6,50*2*3,70		16,70000										
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	20,00000	200,00	4 000,00	60,00	1 200,00	140,00	2 800,00	21,00	4 840,00	801-4	RTS 24/ II
		jakékoliv šířky rýhy,												
		oprava rýhy po zapravení kabelů nové elektroinstalace pro venkovní svítidla...interier budovy : 20,00		20,00000										
9	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	3,00000	1 400,00	4 200,00	400,00	1 200,00	1 000,00	3 000,00	21,00	5 082,00	801-4	RTS 24/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		oprava rýhy po zapravení kabelů nové elektroinstalace pro venkovní svítidla...interier budovy : 20,00*0,15		3,00000										
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				232 149,75		81 559,25		150 590,50		280 901,20		
10	602021187RV1	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm,	m2	22,00000	360,00	7 920,00	200,00	4 400,00	160,00	3 520,00	21,00	9 583,20	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 22,00000		22,00000										
11	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	22,00000	40,00	880,00	20,00	440,00	20,00	440,00	21,00	1 064,80	801-1	RTS 24/ II
		JV štít :												
		podkladní nátěr před aplikací šlechtěné omítkoviny...plocha zaměřena CAD : 22,00		22,00000										
12	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	206,97000	70,00	14 487,90	30,00	6 209,10	40,00	8 278,80	21,00	17 530,36	801-1	RTS 24/ II
		JZ plocha :												
		plocha nad klenbami (pouze po římsu)..zaměřeno CAD..součtová plocha : 25,00		25,00000										
		ostění kleneb : 7,80*0,65*4		20,28000										
		plocha pilířů pod římsou a římsy..zaměřeno CAD : 32,50		32,50000										
		plocha nad římsou až do podbití střešy - odpočet výplní otvorů : 27,00*3,20-(2,20*0,93)*5		76,17000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0103	Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet sotění a nadpraží : (2,20*2+0,93*2)*0,40*5		12,52000										
		pravé strana vestibulu...plocha zaměřena CAD : 18,50		18,50000										
		Mezisoučet		184,97000										
		JV štít :												
		plocha zaměřena CAD : 22,00		22,00000										
		Mezisoučet		22,00000										
13	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	6,48000	770,00	4 989,60	270,00	1 749,60	500,00	3 240,00	21,00	6 037,42	801-4	RTS 24/ II
		jakékoliv šířky rýhy,												
		zapravení rýh po elektroinstalaci : 4,00		4,00000										
		zapravení rýh po dozdívkách na JV štítu : 6,20*0,20*2		2,48000										
14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	75,10000	120,00	9 012,00	40,00	3 004,00	80,00	6 008,00	21,00	10 904,52	801-4	RTS 24/ II
		okna v úrovni 2NP : (0,93*2+2,20*2)*5		31,30000										
		okna vestibulu : (2,15*2+1,50*2)*6		43,80000										
15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	29,58000	60,00	1 774,80	20,00	591,60	40,00	1 183,20	21,00	2 147,51	801-1	RTS 24/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu												
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin												
		zakrývání oken v úrovni 2 NP : 2,20*0,93*5		10,23000										
		okna vestibulu : 1,50*2,15*6		19,35000										
16	622397132R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00	500,00	1 000,00	1 200,00	2 400,00	21,00	4 114,00	801-4	RTS 24/ II
		oprava drážky po založení kaebly pod zateplovací systém na fasádě pro napojení svítidla nad vstupem : 2,00		2,00000										
17	622401932R00	Příplatky k omítkě vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez částí průčelí jinak upravovaných a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran v rozsahu přes 35 do 45 %	m2	24,30000	100,00	2 430,00		0,00	100,00	2 430,00	21,00	2 940,30	801-1	RTS 24/ II
		římso v úrovni stropu nad 1NP : 27,00*0,90		24,30000										
18	622412323RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, , Hmoty nátěrová silikonová; typ: fasádní; funkce: dekorální, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku	m2	184,97000	285,00	52 716,45	155,00	28 670,35	130,00	24 046,10	21,00	63 786,90	801-1	RTS 24/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.												
		včetně penetrace podkladu												
		JZ plocha :												
		plocha nad klenbami (pouze po římsu)..zaměřeno CAD..součtová plocha : 25,00		25,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0103	Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění kleneb : 7,80*0,65*4		20,28000										
		plocha pilířů pod římsou a římsy..zaměřeno CAD : 32,50		32,50000										
		plocha nad římsou až do podbití střechy - odpočet výplní otvorů : 27,00*3,20-(2,20*0,93)*5		76,17000										
		přípočet sotění a nadpraží : (2,20*2+0,93*2)*0,40*5		12,52000										
		pravé strana vestibulu...plocha zaměřena CAD : 18,50		18,50000										
19	622477335RT3	Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem složitost fasády III., množství opravované plochy 41 až 50 %, Postřik pod omítku	m2	184,97000	660,00	122 080,20	180,00	33 294,60	480,00	88 785,60	21,00	147 717,04	801-4	RTS 24/ II
		navlhčení podkladu, cementový postřik a jádrová omítka na uvedeném procentu plochy fasády, penetrace a štuk přes celou plochu												
		omítka TURADO												
		JZ plocha :												
		plocha nad klenbami (pouze po římsu)..zaměřeno CAD..součtová plocha : 25,00		25,00000										
		ostění kleneb : 7,80*0,65*4		20,28000										
		plocha pilířů pod římsou a římsy..zaměřeno CAD : 32,50		32,50000										
		plocha nad římsou až do podbití střechy - odpočet výplní otvorů : 27,00*3,20-(2,20*0,93)*5		76,17000										
		přípočet sotění a nadpraží : (2,20*2+0,93*2)*0,40*5		12,52000										
		pravé strana vestibulu...plocha zaměřena CAD : 18,50		18,50000										
20	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	22,00000	230,00	5 060,00	100,00	2 200,00	130,00	2 860,00	21,00	6 122,60	801-1	RTS 24/ II
		JV štít :												
		plocha zaměřena CAD : 22,00		22,00000										
21	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	184,97000	40,00	7 398,80		0,00	40,00	7 398,80	21,00	8 952,55	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 184,97000		184,97000										
Díl: 900		HZS				13 200,00		0,00		13 200,00		15 972,00		
22	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	40,00000	330,00	13 200,00		0,00	330,00	13 200,00	21,00	15 972,00	Prav.M	RTS 24/ II
		Nezměřitelné a nepředvídatelné práce při rekonstrukcích 2 pracovníci 20 hodin : 20,00*2		40,00000										
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 110,00		0,00		8 110,00		9 813,10		
23	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	246,00000	5,00	1 230,00		0,00	5,00	1 230,00	21,00	1 488,30	801-4	RTS 24/ II
		zametení okolo stavby pod dokončení prací :												
		JV strana : 20,00*2,00		40,00000										
		JZ strana : 39,00*4,00		156,00000										
		SV strana : 25,00*2,00		50,00000										
24	95001.R	Odstranění zakrytí dlažeb geotextilií popř. koberci vč. likvidace	m2	115,20000	25,00	2 880,00		0,00	25,00	2 880,00	21,00	3 484,80		Vlastní
		Položka obsahuje náklady na:												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0103	Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- sejmutí zakrývací geotextilie či koberců po dokončení prací - odvoz a uložení na sběrném dvoře či skládce - likvidace Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 115,20000		115,20000										
25	95002.R	Zpětná montáž kondenzační jednotky chlazení na JV štítu Položka obsahuje náklady na: - dodávku nových konzol pro kotvení do zdiva - nakotvení do zdiva = vrtání děr, dodávka a montáž kotevního materiálu, upevnění konzol - zpětný přesun kondenzační jednotky na dodané konzoly kondenzační jednotka na JV štítu budovy : 1,00	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 480,00		0,00		3 480,00		4 210,80		
26	970031018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 14-18 mm vrtání děr pro uchycení kotvení plachty K1 : 0,30*4 vrtání děr pro uchycení kotvení plachty K2 : 0,30*4	m	2,40000	1 450,00	3 480,00		0,00	1 450,00	3 480,00	21,00	4 210,80	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 713,08		0,00		6 713,08		8 122,83		
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,45898	900,00	6 713,08		0,00	900,00	6 713,08	21,00	8 122,83	801-4	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 932,08		3 252,00		1 680,08		5 967,82		
28	953941611R00	Osazení drobných kovových výrobků konzol ve zdivu cihelném bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa. kotva na uchycení plachty K1 : 1,00 kotva na uchycení plachty K2 : 1,00	kus	2,00000	425,00	850,00	200,00	400,00	225,00	450,00	21,00	1 028,50	801-4	RTS 24/ II
29	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů V položce je zakalkulováno vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou POLY pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 380 ml a zasunutí svorníku pro chemické kotvení s hrotem, maticí a podložkou pozink. EU - M16 x 155/50 GV. Položka je určena pro kotvy do zdiva z plných cihel. kotva na uchycení plachty K1 : 4,00 kotva na uchycení plachty K2 : 4,00	kus	8,00000	250,00	2 000,00	100,00	800,00	150,00	1 200,00	21,00	2 420,00	801-4	RTS 24/ II
30	767001.R	Kotevní prvek K1 pro uchycení plachty do fasády Položka obsahuje zejména: - zaměření na stavbě - koordinaci s dodávkou plachty - statické posouzení kotvení konzoly s ohledem na použitou plachtu	kus	1,00000	880,00	880,00	880,00	880,00		0,00	21,00	1 064,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0103	Oprava fasády průčelí budovy a JV štítu _navrhovaný stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- náklady na pořízení materiálu - dopravu dokončeného prvku na stavbu viz výpis zámečnických výrobků, položka K1 : 1,00		1,00000										
31	767002.R	Kotevní prvek K2 pro uchycení plachty do fasády Položka obsahuje zejména: - zaměření na stavbě - koordinaci s dodávkou plachty - statické posouzení kotvení konzoly s ohledem na použitou plachtu - náklady na pořízení materiálu - dopravu dokončeného prvku na stavbu viz výpis zámečnických výrobků, položka K1 : 1,00	kus	1,00000	880,00	880,00	880,00	880,00		0,00	21,00	1 064,80		Vlastní
32	31179128R	tyč závitová M14; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink kotvení konzoly pro kotvu K1 : 2,00 kotvení konzoly pro kotvu K2 : 2,00	m	4,00000	65,00	260,00	65,00	260,00		0,00	21,00	314,60	SPCM	RTS 24/ II
33	767003.R	Žárové zinkovaná matice a podložka na upevnění konzoly ke zdivu, M14 kotva na uchycení plachty K1 : 4,00 kotva na uchycení plachty K2 : 4,00	kus	8,00000	4,00	32,00	4,00	32,00		0,00	21,00	38,72		Vlastní
34	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,03342	900,00	30,08		0,00	900,00	30,08	21,00	36,40	800-767	RTS 24/ II
Díl: 784		Malby				7 550,00		2 200,00		5 350,00		9 135,50		
35	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá oprava maleb po zapravení kabeláže a okolo nového vypínače svítidla : 70,00	m2	70,00000	25,00	1 750,00	7,00	490,00	18,00	1 260,00	21,00	2 117,50	800-784	RTS 24/ II
36	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 70,00000	m2	70,00000	70,00	4 900,00	18,00	1 260,00	52,00	3 640,00	21,00	5 929,00	800-784	RTS 24/ II
37	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zakrytí podlahy v interieru při sekacích pracích na napojení svítidel elektro : 45,00	m2	45,00000	20,00	900,00	10,00	450,00	10,00	450,00	21,00	1 089,00	800-784	RTS 24/ II
Celkem						337 033,56								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0104	Zařízení silnoproudé elektrotechniky_hromosvod, jímací vedení a svody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900	HZS					6 640,00		0,00		6 640,00		8 034,40		
1	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	500,00	4 000,00		0,00	500,00	4 000,00	21,00	4 840,00		RTS 24/ II
		8,00		8,00000										
2	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00000	330,00	2 640,00		0,00	330,00	2 640,00	21,00	3 194,40		RTS 24/ II
		8,00		8,00000										
Díl: M21	Elektromontáže					103 195,00		37 175,00		66 020,00		124 865,95		
3	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	230,00000	260,00	59 800,00	40,00	9 200,00	220,00	50 600,00	21,00	72 358,00	M21	RTS 24/ II
		délka zaměřena CAD : 230,00		230,00000										
4	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	4,00000	400,00	1 600,00	300,00	1 200,00	100,00	400,00	21,00	1 936,00	M21	RTS 24/ II
		4,00		4,00000										
5	210220231R00	Montáž jímací tyče na střešní hřeben na stojan, do 3 m délky tyče,	kus	4,00000	440,00	1 760,00	200,00	800,00	240,00	960,00	21,00	2 129,60	M21	RTS 24/ II
		4,00		4,00000										
6	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	5,00000	140,00	700,00	60,00	300,00	80,00	400,00	21,00	847,00	M21	RTS 24/ II
		5,00		5,00000										
7	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	60,00000	140,00	8 400,00	60,00	3 600,00	80,00	4 800,00	21,00	10 164,00	M21	RTS 24/ II
		60,00		60,00000										
8	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	6,00000	140,00	840,00	60,00	360,00	80,00	480,00	21,00	1 016,40	M21	RTS 24/ II
		6,00		6,00000										
9	210220302RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm	kus	12,00000	160,00	1 920,00	80,00	960,00	80,00	960,00	21,00	2 323,20	M21	RTS 24/ II
		12,00		12,00000										
10	210220302RT5	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	7,00000	160,00	1 120,00	80,00	560,00	80,00	560,00	21,00	1 355,20	M21	RTS 24/ II
		7,00		7,00000										
11	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus	6,00000	790,00	4 740,00	400,00	2 400,00	390,00	2 340,00	21,00	5 735,40	M21	RTS 24/ II
		6,00		6,00000										
12	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	18,00000	20,00	360,00	5,00	90,00	15,00	270,00	21,00	435,60	M21	RTS 24/ II
		18,00		18,00000										
13	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče jímáče, ochranné trubky, úhelníku	kus	20,00000	120,00	2 400,00		0,00	120,00	2 400,00	21,00	2 904,00	M21	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0104	Zařízení silnoprůdné elektrotechniky_hromosvod, jímací vedení a svody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,00		20,00000										
14	210220461R00	Montáž a demontáž provazového žebříku na budovách nad 10 m	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00		0,00	1 450,00	1 450,00	21,00	1 754,50	M21	RTS 24/ II
		1,00		1,00000										
15	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	1,00000	400,00	400,00		0,00	400,00	400,00	21,00	484,00	M21	RTS 24/ II
		1,00		1,00000										
16	354 - V540VD	Podložka gumová PB 19	ks	4,00000	60,00	240,00	60,00	240,00		0,00	21,00	290,40		Vlastní
		4,00		4,00000										
17	354 - V545VD	Betonový podstavec PB 19	ks	4,00000	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00		0,00	21,00	1 936,00		Vlastní
		4,00		4,00000										
18	354 VP005TRVD	Držák oddáleného hromosvodu DOHSK	ks	30,00000	80,00	2 400,00	80,00	2 400,00		0,00	21,00	2 904,00		Vlastní
		30,00		30,00000										
19	35441415R	podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm	kus	24,00000	21,00	504,00	21,00	504,00		0,00	21,00	609,84	SPCM	RTS 24/ II
		24,00		24,00000										
20	35441475R	podpěra vedení pod krytinu na svahu; provedení Fe/Zn; délka 100 mm	kus	112,00000	28,00	3 136,00	28,00	3 136,00		0,00	21,00	3 794,56	SPCM	RTS 24/ II
		112,00		112,00000										
21	35441490R	podpěra vedení na hřebeni ve svahu; provedení Fe/Zn	kus	45,00000	45,00	2 025,00	45,00	2 025,00		0,00	21,00	2 450,25	SPCM	RTS 24/ II
		45,00		45,00000										
22	354VP105TRVD	Izolační tyč ITV 43 pro vodiče Fe/Zn/GFK	ks	24,00000	210,00	5 040,00	210,00	5 040,00		0,00	21,00	6 098,40		Vlastní
		24,00		24,00000										
23	354VP110TRVD	Izolační tyč ITV68 pro vodiče Fe/Zn/GFK	ks	6,00000	260,00	1 560,00	260,00	1 560,00		0,00	21,00	1 887,60		Vlastní
		6,00		6,00000										
24	354VS115TRVD	Podložka PE 6-8	ks	60,00000	20,00	1 200,00	20,00	1 200,00		0,00	21,00	1 452,00		Vlastní
		60,00		60,00000										
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				13 760,00		0,00		13 760,00		16 649,60		
25	650811112R00	do průměru 10 mm včetně podpěr	m	80,00000	90,00	7 200,00		0,00	90,00	7 200,00	21,00	8 712,00		RTS 24/ II
		délka zaměřena CAD : 80,00		80,00000										
26	650811126R00	nad dva šrouby	m	30,00000	65,00	1 950,00		0,00	65,00	1 950,00	21,00	2 359,50		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medláncích
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0104	Zařízení silnoprůdné elektrotechniky_hromosvod, jímací vedení a svody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		délka zaměřena CAD : 30,00		30,00000										
27	650811131R00	na hřebenu střechy	kus	40,00000	70,00	2 800,00		0,00	70,00	2 800,00	21,00	3 388,00		RTS 24/ II
		40,00		40,00000										
28	650811133R00	pod taškou	kus	20,00000	70,00	1 400,00		0,00	70,00	1 400,00	21,00	1 694,00		RTS 24/ II
		20,00		20,00000										
29	650811151R00	na hřebenu střechy	kus	3,00000	70,00	210,00		0,00	70,00	210,00	21,00	254,10		RTS 24/ II
		3		3,00000										
30	650811171R00	ochranného	kus	2,00000	100,00	200,00		0,00	100,00	200,00	21,00	242,00		RTS 24/ II
		2		2,00000										
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00		0,00		7 000,00		8 470,00		
31	005122XR	Mimostaveništní doprava zaměstnanců	den	14,00000	500,00	7 000,00		0,00	500,00	7 000,00	21,00	8 470,00		Vlastní
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.												
		14,00		14,00000										
Celkem						130 595,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0105	Zařízení silnoprůdné elektrotechniky_doplnění venkovních svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M621.01		Rozvaděče				35 310,00		24 810,00		10 500,00		42 725,10		
1	Pol__0001	Rozvaděč RD dle technicko obchodní specifikace Technicko - obchodní specifikace č. 1 Rozvaděč RD dle výkresové dokumentace D.1.2.5 11 In= 10A1PEN 50Hz 230V/TN-S Ik = 10 kA Platnost - viz výkres Název Pčet Modulová rozvodnice, krabicová, IP 43 (dle umístění), průhledné víko, UV odolný, 24M vypínač 16A/1p Jistič 4A/1/B Jistič 6A/1/B Jistič 6A/1/C Montáž řídicího modulu (dodávka osvětlení), max 12M1ks Pomocné svorky Přepěťová modulová ochrana "T1+T2"2ks Podružný materiál(propojky,---) Montáž, zkoušky, revize, doprava1kpl	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	21,00	19 965,00		Vlastní
		1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci												
2	Pol__0002	Jistič 16A/3/B, pouze dodávka Doplnění do rozvaděče RK	ks	1,00000	410,00	410,00	410,00	410,00		0,00	21,00	496,10		Vlastní
3	Pol__0003	Přepěťová modulová ochrana "T1+T2", pouze dodávka Doplnění do rozvaděče RK	ks	4,00000	3 600,00	14 400,00	3 600,00	14 400,00		0,00	21,00	17 424,00		Vlastní
4	Pol__0004	Propoje, montáž Doplnění do rozvaděče RK	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
5	Pol__0005	Montáž, zakreslení do výkresů Doplnění do rozvaděče RK	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Díl: M621.02		Kabely a vodiče				11 910,00		11 910,00		0,00		14 411,10		
6	Pol__0006	Vodic CYY (54) 6, pouze dodávka	m	45,00000	110,00	4 950,00	110,00	4 950,00		0,00	21,00	5 989,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medláncích
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0105	Zařízení silnoproudé elektrotechniky_doplnění venkovních svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	Pol__0007	Kabel CYKY-J 3x1,5, pouze dodávka	m	240,00000	15,00	3 600,00	15,00	3 600,00		0,00	21,00	4 356,00		Vlastní
8	Pol__0008	Kabel JYSTY 4x2x0,5, pouze dodávka	m	120,00000	28,00	3 360,00	28,00	3 360,00		0,00	21,00	4 065,60		Vlastní
Díl: M621.03		Instalační materiál I.				985,00		985,00		0,00		1 191,85		
9	Pol__0009	Vypínač IP20, řazení 5, komplet, pouze dodávka	ks	1,00000	265,00	265,00	265,00	265,00		0,00	21,00	320,65		Vlastní
10	Pol__0010	Pohybový senzor nastavitelný, venkovní. zápusťný do dřeva, pouze dodávka Pro svítidlo S1	ks	1,00000	310,00	310,00	310,00	310,00		0,00	21,00	375,10		Vlastní
11	Pol__0011	Vypínač IP20, řazení 2x6, komplet, pouze dodávka	ks	1,00000	410,00	410,00	410,00	410,00		0,00	21,00	496,10		Vlastní
Díl: M621.04		Instalační materiál II.				370,00		370,00		0,00		447,70		
12	Pol__0012	Krabice D=68mm univerzální, pouze dodávka	ks	2,00000	35,00	70,00	35,00	70,00		0,00	21,00	84,70		Vlastní
13	Pol__0013	Svorka 3x 1,5mm2, pouze dodávka	ks	20,00000	15,00	300,00	15,00	300,00		0,00	21,00	363,00		Vlastní
Díl: M621.05		Trubky a žlaby				1 350,00		1 350,00		0,00		1 633,50		
14	Pol__0014	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem, pouze dodávka	m	45,00000	30,00	1 350,00	30,00	1 350,00		0,00	21,00	1 633,50		Vlastní
Díl: M621.06		Svítidla				23 500,00		20 800,00		2 700,00		28 435,00		
15	Pol__0015	Svítidlo typ S1 - již instalován, pouze dopojení Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt Typy uvedeny v dokumentu "Kniha svítidel"	ks	0,00000	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	21,00	0,00		Vlastní
16	Pol__0016	Svítidlo typ S4 - viz kniha svítidel, pouze dodávka Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt Typy uvedeny v dokumentu "Kniha svítidel"	ks	4,00000	2 600,00	10 400,00	2 600,00	10 400,00		0,00	21,00	12 584,00		Vlastní
17	Pol__0017	Svítidlo typ S3 - viz kniha svítidel, pouze dodávka Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt Typy uvedeny v dokumentu "Kniha svítidel"	ks	2,00000	2 600,00	5 200,00	2 600,00	5 200,00		0,00	21,00	6 292,00		Vlastní
18	Pol__0018	Svítidlo typ S4 - viz kniha svítidel, pouze dodávka Všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určil architekt Typy uvedeny v dokumentu "Kniha svítidel"	ks	2,00000	2 600,00	5 200,00	2 600,00	5 200,00		0,00	21,00	6 292,00		Vlastní
19	Pol__0019	Ukončení vývodů svítidel	kpl	9,00000	300,00	2 700,00		0,00	300,00	2 700,00	21,00	3 267,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24020	Výměna střešní krytiny na budově společenského centra Sýpka v Brně - Medlánkách
O:	SO01	Výměna střešní krytiny
R:	SO0105	Zařízení silnoprůdné elektrotechniky_doplnění venkovních svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M621.07		Ostatní				32 600,00		0,00		32 600,00		39 446,00		
20	Pol__0020	Drážkování se zapravením a nezbytnou výmalbou	m	25,00000	500,00	12 500,00		0,00	500,00	12 500,00	21,00	15 125,00		Vlastní
21	Pol__0021	Sekací a vrtací práce (vrtání do 80mm) a ostatní stavební výpomoci	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
22	Pol__0022	Montáž	hod	45,00000	300,00	13 500,00		0,00	300,00	13 500,00	21,00	16 335,00		Vlastní
		Položka zahrnuje veškeré montážní práce nutné k řádnému provedení díla												
23	Pol__0023	Likvidace odpadu	t	0,20000	500,00	100,00		0,00	500,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní
24	Pol__0024	Revize	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
25	Pol__0025	Přesun hmot	t	0,50000	5 000,00	2 500,00		0,00	5 000,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní
		Přesun hmot pro celou dodávku elektro												
Celkem						106 025,00								