

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 12/25/50/JURA Dodavatel: Kontaktní osoba: ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 00 Praha 412 IČO: 25117947 DIČ: CZ699004936 Bankovní spojení: BNP Dresdner Bank Číslo účtu: 5004440102 / 4000 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Juraj Rapant Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 03.03.2025 Termín dodání: 07.03.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

**Celkem
s DPH**

vodovodní přípojku do RE-USE hali včetně šachet, dle přiložené cenové nabídky.

131 270,00 158 836,70

Uvedené stavební činnosti podléhají přenesené daňové povinnosti.


Daň odvede zákazník.


Celkem Kč za objednávku max.:

**bez DPH
131 270,00**

**s DPH
158 836,70**

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel Městský úřad Mělník odbor rozvoje města -5- Podpis pověřeného příkazce operace: 	Za dodavatele: DUDAS RICHARD ZEPRIS s.r.o.
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková 9.3.25 Podpis: 	Správce rozpočtu: Ing. Martina Nováková Datum potvrzení objednávky: 5.3.2025 Podpis a razítko: 



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování vily Plavební, Mělník
Vila Plavební - vodovodní přípojka, šachty

Místo: Mělník

Datum

Zadavatel: Město Mělník
Zhotovitel: Zepri s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							131 270,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				131 270,46
D	1		Zemní práce				44 009,80
1	K	132254102	Hloubení zapážených rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny s objem přes 20 m3	m3	28,143	898,00	25 272,41
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	77,030	53,00	4 082,59
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	77,030	25,00	1 925,75
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	21,264	71,00	1 509,74
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	19,299	215,00	4 149,20
6	K	175111101	Obvyklá potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,772	333,00	2 255,21
7	M	58391351	kameniva těžené drobné frakce 0/4	t	12,190	395,00	4 814,89
D	4		Vodorovné konstrukce				3 019,68
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,864	1 620,00	3 019,68
D	8		Trubní vedení				69 240,98
10	K	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1/4"	kus	1,000	1 042,500	1 042,50
11	M	42221420	šoupátko přípojkové příčné DN 25 ISOsměle závit PN16, 32x1 1/4"	kus	1,000	3 342,00	3 342,00
12	M	42291090	souprava zemní teleskopické pro šoupátka DN 1/4"-2" Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	1 086,00	1 086,00
13	K	898401112	Osazení poklopů llinových šoupátkových	kus	1,000	1 308,00	1 308,00
14	M	42291352	poklop llinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do levnů a do vozovky	kus	1,000	1 060,19	1 060,19
15	M	42210061	deska podkladová ušlechtilého poklopu llinového venkovního	kus	1,000	200,00	200,00
16	K	87724112R32	Napojení vodovodní přípojky na stávající vodovod,	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
10	K	R	Revizní šachta plastová DN400	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00
12	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného SN 4 z PVC-UN 200	m	6,000	395,00	2 370,00
13	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	6,330	485,00	3 070,05
14	K	89441111R	Šachta kanalizační z plastových dílů na potrubí DN do 200, výška 2,0-2,5 m	kus	1,000	25 900,00	25 900,00
15	K	899104112	Osazení poklopů llinových, nebo železobetonových včetně rámu pro řídí zařízení D400, E600	kus	1,000	3 470,00	3 470,00
16	M	155241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez venlice	kus	1,000	3 130,00	3 130,00
17	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na lupo D 32 x 3,0 mm	m	20,400	154,90	3 159,96
18	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	22,440	62,00	1 391,28
D	VORN		Ostatní náklady				15 000,00
19	K	871161141	Geodetické práce - vytyčení, zaměření, dokumentace skutečného provedení, vč. vyhledání stávajícího vodovodu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

ZEPRI s.r.o.