

Odstranění vegetace - most v km 93,005					1701 České Velenice (mimo) - Benešov u Prahy (mimo)		
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				18 568,97	
		DPH 21,00%				3 222,71	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN				15 346,26	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				14 209,50	
1		Zemní práce				8 704,60	
3	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	65,000	106,00	6 890,00	
4	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	1,000	173,00	173,00	
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	76,000	21,60	1 641,60	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 504,90	
158	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	10,000	175,00	1 750,00	
162	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	0,500	2 990,00	1 495,00	
229	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	3,000	351,00	1 053,00	
233	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000	57,20	171,60	
239	985233112	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 6 m/m2	m2	3,000	301,00	903,00	
243	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000	44,10	132,30	
URS		URS položky				0,00	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 136,76	
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				1 136,76	
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	14 209,50	1 136,76	
Celkem						15 346,26	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací