

Odstranění křovin, čištění propustku v km 160,953					1704 Benešov u Prahy (včetně) - Praha hl.n. (vč.) (Vršov.jen os.n.)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					19 584,55
	DPH 21,00%					3 398,97
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					16 185,58
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				14 986,65
	1	Zemní práce				12 760,00
3	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	100,000	106,00	10 600,00
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	100,000	21,60	2 160,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 226,65
192	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000	1 850,00	1 850,00
229	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	0,500	351,00	175,50
233	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,500	57,20	28,60
239	985233112	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 6 m/m2	m2	0,500	301,00	150,50
243	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,500	44,10	22,05
	URS	URS položky				0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 198,93
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				1 198,93
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	14 986,65	1 198,93
Celkem						16 185,58

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací