

Odstranění vegetace mostu v km 163,362					1704 Benešov u Prahy (včetně) - Praha hl.n. (vč.) (Vršov.jen os.n.)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					35 771,19
	DPH 21,00%					6 208,22
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					29 562,97
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				25 765,12
1		Zemní práce				4 754,00
8	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	374,00	1 122,00
9	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	4,000	530,00	2 120,00
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	70,000	21,60	1 512,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 011,12
157	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	40,000	177,00	7 080,00
158	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	60,000	175,00	10 500,00
159	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	30,000	12,80	384,00
160	938122112	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm herbicidy	kus	7,000	8,16	57,12
162	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	1,000	2 990,00	2 990,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 608,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000	402,00	1 608,00
URS		URS položky				0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 189,85
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				2 189,85
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	27 373,12	2 189,85
Celkem						29 562,97

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací