

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění nestabilního skalního masivu v úseku Davle - Skochovice km 30,480 - 30,550

Místo:

Datum: 6. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 268 933,62

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D		1	Zemní práce					
1	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153811211								
3	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211112								
5	K	155213613	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155213613								
6	M	R	Záchytná bariéra GeobruGG - GBE1000KJ podle ETAG027	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	155215111	Montáž dynamické bariéry I. skupiny (odolnost do 1 000 kJ) prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155215111								
D		998	Přesun hmot					
8	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998003111								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
9	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx	xxx	xxx	xxx