

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: **Oprava povrchu komunikace na přejezdu, úprava GPK, doplnění kolejového lože, svařování kolejnic a údržba zeleně ručně i strojně.**

Místo: P3076 v km 94,861 - TÚ Stará Paka - Semily km 85,549 - 101,960.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 024 201,11	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			P3076 v km 94,861, TÚ Stará Paka - Semily km 85,549 - 101,960					
1	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	27,92			dle RD
2	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	19,20			dle RD
3	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	27,92			dle RD
4	K	5913270010	Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	27,92			dle RD
5	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrubná vrstva	t	7,54			dle RD
6	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	3,77			dle RD
7	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	20,38			dle RD
8	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	9,07			dle RD
9	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	18,50			dle RD
10	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,25			dle RD
11	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	9,25			dle RD
12	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	24,60			dle RD
13	K	0331110012R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK II. třídy se zajištěním objížďky	Soubor	1,00			dle RD
14	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	20,00			dle RD

15	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,00			dle RD
16	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,00			dle RD
17	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,73			dle RD
18	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,57			dle RD
19	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	47,00			dle RD
20	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,00			dle RD
21	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	200,00			dle RD
22	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	200,00			dle RD
23	K	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	3,00			dle RD
			TÚ Stará Paka - Košťálov km 91,350 - 91,600 pravá strana					
24	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	164,00			dle RD
25	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	78,00			dle RD
26	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	29,00			dle RD
27	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	120,00			dle RD
28	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,00			dle RD
			TÚ Stará Paka - Košťálov km 91,350 - 91,600 levá strana					
29	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	114,00			dle RD
30	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	100,00			dle RD
31	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	51,00			dle RD
32	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	400,00			dle RD
33	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,00			dle RD
		OST	Ostatní				-	
34	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,00			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
35	K	31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,031			dle RD