

# Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

## ZMĚNOVÝ LIST

**Zhotovitel:** Bohemik s.r.o.  
Pražská 636  
263 01 Dobříš

**List č.:** ZL 19

**Objednatel:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha 5 - Motol

**Datum:** 20. 09. 2024

<b>Stručný popis:</b>	<b>Celková částka bez DPH:</b>
VRN	388 462,38 Kč

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

<b>Za objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

<b>Technický dozor objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

<b>Autorský dozor:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

### Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

### Přílohy:

1. Položkový rozpočet VRN

## 1. Popis změn

Tento změnový list vznikl na základě žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby v celkovém počtu 114 dní (28.9.2024 – 20.1.2025).

## 2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se navyšuje o 388 462,38 Kč** bez DPH (viz přílohy).  
Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet VRN	388 462,38 Kč
-------------------------------------	---------------

## 3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

## Příloha č.1

**SOUPIS  
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Objekt:

ZL04 - Dodatek č.4

Soupis:

**ZL 19 - VRN**

Místo:

Datum: 20. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>388 462,38</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				388 462,38	
D	VRN3		Zařízení staveniště				231 328,80	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	231 328,800	231 328,80	SoD
			<i>Poznámka k položce</i>					
	P		<i>(152190*150)*114*SO01-15</i>					
	P		<i>(152190*150)*114*SO02-16</i>					
			<i>Součet 231328,800 Kč</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				50 000,00	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	50 000,000	50 000,00	CS ÚRS 202 4 01
			<i>Online PSC</i>					
			<i>https://zpc.mmr.gov.cz/zitena/CS_URS_2024_017_045002000</i>					
D	VRN6		Územní vlivy				23 132,88	
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	23 132,880	23 132,88	SoD
			<i>Poznámka k položce</i>					
	P		<i>(15 219 00*150)*114*SO01-15</i>					
	P		<i>(15 219 00*150)*114*SO02-16</i>					
			<i>Součet 23132 880 Kč</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy				50 859,80	
4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	25 429,900	25 429,90	SoD
			<i>Poznámka k položce</i>					
	P		<i>(16 730 195*150)*114*SC01-15</i>					
	P		<i>(16 730 195*150)*114*SC02-16</i>					
			<i>Součet 25 429 900 Kč</i>					
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	25 429,900	25 429,90	SoD

Poznámka k položce (16 730 195/150)*114"SO01-15 (16 730 195/150)*114"SO02-16 Součet 25 429 900 Kč								
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				33 140,90	
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	33 140,900	33 140,90 SoD	
Poznámka k položce (21 803 195/150)*114"SO01-15 (21 803 195/150)*114"SO02-16 Součet 33 140 900 Kč								

# Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

## ZMĚNOVÝ LIST

**Zhotovitel:** Bohemik s.r.o.  
Pražská 636  
263 01 Dobříš

**List č.:** ZL 20

**Objednatel:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha 5 - Motol

**Datum:** 20. 09. 2024

<b>Stručný popis:</b>	<b>Celková částka bez DPH:</b>
Dveře EXT + Automatické INT	1 534 859,50 Kč

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
Tomáš Marek (stavbyvedoucí)		

<b>Za objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Po</b>
Jan Mates		

<b>Technický dozor objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
Mgr. Tomáš Macenauer		

<b>Autorský dozor:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
Ing. Marek Hrabčák		

### Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

### Přílohy:

1. Položkový rozpočet Dveře EXT + Automatické INT
2. CN D INT-01 - výstřižek
3. CN D EXT-01 - výstřižek

## 1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky dveří vnitřních automatických, protipožárních a vstupních a okenních výplní, které v SoD zcela chyběly, případně nebyly odpovídající v návaznosti na změny v projektu během výstavby. Tyto položky jsou ve změnovém listu odečteny. Cena nových položek vychází z odsouhlasených cenových nabídek, které byly investorovi předloženy zhotovitelem. Jsou součástí tohoto změnového listu jako Příloha č. 2 a Příloha č.3. Položky tohoto změnového listu obsahují cenu výplní, dopravy a montáže. Neobsahují parapety, žaluzie, podkladní profily a jejich montáž. Tyto položky budou součástí samostatného změnového listu.

## 2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se navyšuje o 1 534 859,50 Kč bez DPH** (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet Dveře EXT + Automatické INT	1 534 859,50 Kč
---	-----------------

## 3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

## Příloha č.1

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Objekt

ZL04 - Dodatek č.4

Soupis

**ZL 20 - Dveře EXT + automatické INT**

Místo

Datum

20. 09. 2024

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 534 859,5</b>	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 534 859,5	
	D	766	Konstrukce truhlářské				244 403,42	
	D	766a	Konstrukce truhlářské vnitřní				218 663,42	
16	K	76600R-R09	D09 - Dveře automatické vnitřní dřevěné plně otočné, 1100x1970	kus	1,000	72 840,000	72 840,00	CN D INT-01
17	K	76600R-R13	D13 - Dveře automatické vnitřní dřevěné plně posuvné, 1400x1970	kus	1,000	99 600,000	99 600,00	CN D INT-01
18	K	76600R-R15	D15 - Dveře automatické vnitřní dřevěné plně posuvné, 1200x1970	kus	1,000	81 000,000	81 000,00	CN D INT-01
1	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-6,480	821,349	-5 322,34	SoD SO02-02
2	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-6,480	4 545,408	-29 454,24	SoD SO02-02
	D	766b	Konstrukce truhlářské vnitřní s PO				25 740,00	
10	K	76600R-R22	D22 - Dveře protipožární vnitřní dřevěné plně otočné, 900x1970, EW 30 DP3		1,000	25 740,000	25 740,00	CN D INT-01
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 290 456,08	

D		767a		Konstrukce zámečnické odečet SoD				-430 168,92
3	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	-1,000	7 746,014	-7 746,01	SoD SO02-02
4	M	55341333-R	dveře dvoukřídlé Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-4,420	39 265,020	-173 551,39	SoD SO02-02
5	K	767641211	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky do 2000 mm	kus	-1,000	9 245,877	-9 245,88	SoD SO02-02
6	M	55329116-R	dveře automatické vnitřní teleskopické, rám Al profily 25mm, zasklení bezpečnostní, 2 křídla 2000x2200mm	kus	-1,000	104 720,000	-104 720,00	SoD SO02-02
8	K	767646523-R	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 2200 mm	kus	-1,000	9 080,640	-9 080,64	SoD SO01-02
9	M	767001	Dveře vchodové Al 146x287cm 2kř.,prosklené vč.kování a rámu	kus	-1,000	115 679,000	-115 679,00	SoD SO01-02
7	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-100,000	101,460	-10 146,00	SoD SO02-02
D		767b		Vnitřní automatické Al dveře				259 200,00
12	K	76700R-R28.1	D28 L - Vnitřní automatické posuvné jednokřídlé dveře, 900x1970	kus	1,000	79 800,000	79 800,00	CN D INT-01
11	K	76700R-R28	D28 P - Vnitřní automatické posuvné jednokřídlé dveře, 900x1970	kus	1,000	79 800,000	79 800,00	CN D INT-01
13	K	76700R-R29	D29 - Vnitřní automatické posuvné dvoukřídlé dveře, 1600x2100	kus	1,000	99 600,000	99 600,00	CN D INT-01
D		767c		Vnitřní dveře Al s PO				332 440,00
14	K	76700R-R23	D23 - Vnitřní otočné jednokřídlé dveře s PO, 900x1970, EW-C 60 DP1	kus	1,000	132 380,000	132 380,00	CN D INT-01
15	K	76700R-R24	D24 - Vnitřní otočné dvoukřídlé dveře s PO, 1600x2100, EW-C 60 DP1	kus	1,000	200 060,000	200 060,00	CN D INT-01
D		767d		Vnější automatické Al dveře				1 128 985,00
19	K	76700R-R1	SZM:OV1 - Vnější otočné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem	kus	1,000	132 000,000	132 000,00	CN D EXT-01

ZL 20 – Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

20	K	76700R-R2	SZM:O2 - Okno neotvíravé s PO, EI 30DP1	kus	1,000	89 865,000	89 865,00	CN D EXT-01
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>254264 Kč + 12%</i>								
21	K	76700R-R3	SZM:OV3 - Vnější otočné dvoukřídle dveře s nadsvětlíkem s PO, EI-C 60DP1	kus	1,000	285 950,000	285 950,00	CN D EXT-01
P								
<i>Poznámka k položce</i>								
<i>(219 782 Kč + 94 628 Kč) + 12%</i>								
22	K	76700R-R4	DIA:OV1 - Vnější otočné dvoukřídle dveře	kus	1,000	352 000,000	352 000,00	CN D EXT-01
P								
<i>Poznámka k položce</i>								
<i>133 841 Kč + 12%</i>								
23	K	76700R-R5	DIA:O2 - Okno otvíravé	kus	2,000	75 000,000	150 000,00	CN D EXT-01
P								
<i>Poznámka k položce</i>								
<i>106 400 Kč + 12%</i>								
24	K	76700R-R6	DIA:OV3 - Vnější posuvné jednokřídle dveře	kus	1,000	119 170,000	119 170,00	CN D EXT-01
P								
<i>Poznámka k položce</i>								
<i>106 400 Kč + 12%</i>								

## Příloha č.2

**From:****Sent:** Friday, June 21, 2024 8:56 AM**To:****Cc:****Subject:** RE: NNH Dveře přehled, D28, D29

Dobrý den,

D09, D13, D15 - souhlasím

D22+D28 (varianta A) ... mají být **EW – C 30** ...souhlasí?Dveře D23 + D28 ...**mají být šíře 900mm**, prosím rozepsat ceny protipožárních dveří a automatických zvlášť D24 + D29 (varianta B) prosím rozepsat ceny protipožárních dveří a automatických zvlášť

Děkuji

**From:****Sent:** Thursday, June 20, 2024 3:09 PM**To:****Cc:****Subject:** RE: NNH Dveře přehled, D28, D29**\*\*Upozorneni\*\* Tento email obsahuje prilohu. Pokud priloha neni vyžadana v zadnem pripade prilohu neotvirejte. Pokud si nejste jisty, email preposlete na email**

Dobrý den,

Navazuji na e-mail níže a zasílám cenovou nabídku variant. V případě zvolení varianty A u dveřního otvoru D22+D28, tedy protipožární dřevěné otočné trvale otevřené magnetem v kombinaci s automatickými posuvnými prosím o potvrzení ideálně do pátku, jedná se o dveře HPL Egger a mají stejnou dodací lhůtu jako dveře interiérové dřevěné, musíme tedy objednat co nejdříve, děkuji.

<b>D09</b>	<b>dveřní křídlo dřevěné + pohon</b>	<b>72 840 Kč</b>
<b>D13</b>	<b>posuvné 1křídle</b>	<b>99 600 Kč</b>
<b>D15</b>	<b>posuvné 1křídle</b>	<b>81 000 Kč</b>
<b>D22 + D28</b> + magnet, čtečka	<b>VARIANTA A</b>	<b>105 540 Kč</b>
	(kombinace dveří s PO trvale otevřené magnetem + automatické posuvné)	
	D22 protipožární dřevěné plně otočné, 900 x 1970 mm, EW 30	
DP3	D28 posuvné 1křídle + magnet, čtečka karet	
	<b>VARIANTA B</b>	<b>181 250 Kč</b>
	(protipožární hliníkové automatické otočné)	

D23 protipožární hliníkové otočné dveře, 1122 x 2101mm, EW-C 30 DP1  
 D23 pohon

**D23 + D28**

+ magnet, čtečka

**VARIANTA A**

**212 180 Kč**

(kombinace dveří s PO trvale otevřené magnetem + automatické posuvné)

D23 protipožární otočné dveře, 1122 x 2101mm, EW-C 60 DP1

D28 posuvné 1křídle

+ magnet, čtečka karet

**VARIANTA B**

**194 960 Kč**

(protipožární hliníkové automatické otočné)

D23 protipožární otočné dveře, 1122 x 2101mm, EW-C 60 DP1

D23 pohon

**D24 + D29**

+ magnet, čtečka

**VARIANTA A**

**333 860 Kč**

(kombinace dveří s PO trvale otevřené magnetem + automatické posuvné teleskopické)

D29A posuvné 4křídle teleskopické

D24 protipožární otočné dveře, 1916 x 2631 mm, EI-C 60

DP1

+ magnet, čtečka karet

**VARIANTA B**

**299 660 Kč**

+ magnet, čtečka

(kombinace dveří s PO trvale otevřené magnetem + automatické posuvné po posunutí příčky o 500 mm)

D29B posuvné 2křídle (posunutí příčky)

D24 protipožární otočné dveře, 1916 x 2631 mm, EI-C 60

DP1

+ magnet, čtečka karet

**VARIANTA C**

**306 860 Kč**

(protipožární hliníkové automatické otočné)

D24 protipožární otočné dveře, 1916 x 2631 mm, EI-C 60 DP1

D24 pohon

**S pozdravem**

Bohemik s.r.o.  
 Pražská 636, 263 01 Dobříš  
[www.bohemik.cz](http://www.bohemik.cz)

**BOHEMIK**

**From:**

**Sent:** Thursday, June 27, 2024 2:00 PM

**To:**

**Cc:**

**Subject:** RE: NNH Dveře přehled, D28, D29

Dobrý den,

D22 + D28 volíme variantu A – 105540,-

D23 + D28 volíme variantu A – 212180,-

D24 + D29 volíme variantu B – 299660,- ...posun příčky

Děkuji

**Příloha č.3****Shrnutí nabídky**

	<b>Množství</b>	
OV1_DIA_otocne 2-kr. dveře_1ks, 2.np	1	Kč219 782,00
OV1_DIA_pohon pro otocne 2-kr. dveře_1ks, 2.np	1	Kč94 628,00
OV3_DIA_exterierove posuvne 1-kr. dveře_1ks, 2.np	1	Kč106 400,00
O2_DIA_Al okno_2ks, 2.np	1	Kč133 841,00
OV1_SZM_otocne dveře s nadsvetlikem_1ks, 3.np	1	Kč117 031,00
OV3_SZM_otocne dveře s nadsvetlikem_1ks, 2.np	1	Kč254 264,00

**Cena celkem bez DPH Kč925 946,00**

Celý obsah odkryté nabídky subdodavatele, schválené s příplatkem 12% je přílohou tohoto ZL.

# Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

## ZMĚNOVÝ LIST

**Zhotovitel:** Bohemik s.r.o.  
Pražská 636  
263 01 Dobříš

**List č.:** ZL 21

**Objednatel:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha 5 - Motol

**Datum:** 01. 11. 2024

<b>Stručný popis:</b>	<b>Celková částka bez DPH:</b>
SZM podlaha beton	-31 389,98 Kč

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpi</b>

<b>Za objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis</b>

<b>Technický dozor objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

<b>Autorský dozor:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

### Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

### Přílohy:

1. Položkový rozpočet SZM podlaha beton

### 1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení betonové podlahy SZM v návaznosti na změny projektu při realizaci.

### 2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se snižuje o -31 389,98 Kč bez DPH** (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Příloha – Položkový rozpočet SZM podlaha beton | -31 389,98 Kč |
|---|---------------|

### 3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

## Příloha č.1

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Objekt

ZL04 - Dodatek č.4

Soupis

**ZL 21 - SZM podlaha beton**

Místo

Datum

01. 11. 2024

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-31 389,98</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-30 122,94	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-30 122,94	
1	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	-4,488	7 995,000	-35 881,56	SoD SO0 1-03
			-(64,24+10,56)*0,06"skladba podlahy, odečet SoD		-4,488			
2	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-4,488	1 240,592	-5 567,78	SoD SO0 1-03
3	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-4,488	376,771	-1 690,95	SoD SO0 1-03
4	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,764	54 441,214	-41 593,09	SoD SO0 1-03
			(64,24+10,56)*0,00444*2"skladba podlahy		0,664			
			-(0,664*1,15) "Přepočtené koeficientem množství, odečet SoD		-0,764			
22	K	63136202R	Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 3 mm, velikost ok 50 x 50 mm	m2	79,700	155,000	12 353,50	
7	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	79,700	452,000	36 024,40	CS ÚRS 2024 01

8	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	159,400	39,100	6 232,54	CS ÚRS 2024 01
			79,7*2		159,400			
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-1 267,04</b>	
	D	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>-7 689,98</b>	
5	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-74,800	50,365	-3 767,28	SoD SOO 1-03
			-(64,24+10,56)"skladba podlahy, odečet SoD		-74,800			
6	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	-78,540	344,964	-27 093,47	SoD SOO 1-03
			-(74,8*1,05) "Přepočtené koeficientem množství, odečet SoD		-78,540			
10	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	87,670	153,000	13 413,51	CS ÚRS 2024 01
			79,7*1,1		87,670			
12	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	79,700	14,500	1 155,65	CS ÚRS 2024 01
13	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	92,890	92,600	8 601,61	CS ÚRS 2024 01
			79,7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		92,890			
	D	776	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>6 422,94</b>	
15	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	79,700	31,500	2 510,55	CS ÚRS 2024 01
17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	79,700	16,500	1 315,05	CS ÚRS 2024 01
18	K	776111411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dilatační pásy podlah	m	64,200	13,400	860,28	CS ÚRS 2024 01
19	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	65,484	26,500	1 735,33	CS ÚRS 2024 01
			64,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		65,484			
21	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003	575,248	1,73	SoD

# Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

## ZMĚNOVÝ LIST

**Zhotovitel:** Bohemik s.r.o.  
Pražská 636  
263 01 Dobříš

**List č.:** ZL 22

**Objednatel:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha 5 - Motol

**Datum:** 01. 11. 2024

<b>Stručný popis:</b>	<b>Celková částka bez DPH:</b>
DIA podlaha beton	112 800,78 Kč

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

<b>Za objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

<b>Technický dozor objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

<b>Autorský dozor:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

### Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

### Přílohy:

1. Položkový rozpočet DIA podlaha beton

### 1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztahné k provedení betonové podlahy DIA v návaznosti na změny projektu při realizaci a nutnosti odstranění stávající podkladní vrstvy a dorovnání výškových rozdílů.

### 2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se navyšuje o 112 800,78 Kč bez DPH** (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Příloha – Položkový rozpočet DIA podlaha beton | 112 800,78 Kč |
|---|---------------|

### 3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

## Příloha č.1

SOUPIS  
PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Objekt

ZL04 - Dodatek c 4

Soupis

**ZL 22 - DIA podlaha beton**

Místo

Datum

01. 11. 2024

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>112 800,78</b>	
	D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>73 980,88</b>	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				52 746,40	
1	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	92,700	452,000	41 900,40	CS ÚRS 2024 01
Ostatní CS								
2	K	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se záhlvkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm	m	17,000	638,000	10 846,00	CS ÚRS 2024 01
Ostatní CS								
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>12 714,06</b>	
14	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	3,600	182,000	655,20	CS ÚRS 2024 01
Ostatní CS								
15	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	79,860	151,000	12 058,86	CS ÚRS 2024 01
Ostatní CS								
			9,84"A211		9,840			
			6,12"A206b		6,120			
			35,9"chodba A207		35,900			
			28"chodbaA218, A224		28,000			
			<b>Součet</b>		<b>79,860</b>			
D	997		Přesun sutě				8 520,42	

17	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m (79,86+3,6)*0,03*1,7	t	4,256	787,248	3 350,53	SoD SOO 2-01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,256	319,041	1 357,84	SoD SOO 2-01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	85,120	13,941	1 186,62	SoD SOO 2-01
			4,256*20		85,120			
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,256	616,877	2 625,43	SoD SOO 2-01
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>38 819,90</b>	
	D	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>11 348,84</b>	
11	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	92,700	14,500	1 344,15	CS ÚRS 2024 01
12	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm 92,7*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství	m2	108,042	92,600	10 004,69	CS ÚRS 2024 01
	D	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>15 708,00</b>	
16	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	93,500	168,000	15 708,00	CS ÚRS 2024 01
			35,9"chodba A207		35,900			
			57,6"plocha A218, A222, A223, A224		57,600			
			<b>Součet</b>		<b>93,500</b>			
	D	776	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>11 763,06</b>	
6	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	92,700	31,500	2 920,05	CS ÚRS 2024 01
7	K	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	12,500	315,000	3 937,50	CS ÚRS 2024 01

8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	105,200	16,500	1 735,80	CS ÚRS 2024 01
		92,7+12,5		105,200				
9	K	776111411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dilatační pásy podlah	m	78,400	13,400	1 050,56	CS ÚRS 2024 01
10	M	28616320	<i>pás dilatační okrajová extrud PE s fólií</i>	<i>m</i>	<i>79,968</i>	<i>26,500</i>	<i>2 119,15</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		78,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		79,968				

# Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

## ZMĚNOVÝ LIST

**Zhotovitel:** Bohemik s.r.o.  
Pražská 636  
263 01 Dobříš

**List č.:** ZL 23

**Objednatel:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha 5 - Motol

**Datum:** 12. 11. 2024

<b>Stručný popis:</b>	<b>Celková částka bez DPH:</b>
Stropní konstrukce schodiště SZM	239 639,50 Kč

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Po</b>
------------------------	---------------	-----------

<b>Za objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Po</b>
------------------------	---------------	-----------

<b>Technický dozor objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
-------------------------------------	---------------	----------------

<b>Autorský dozor:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Po</b>
------------------------	---------------	-----------

### Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

### Přílohy:

1. Položkový rozpočet Stropní konstrukce schodiště SZM

## 1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení stropní konstrukce místnosti A226 – Sklad části SZM. Požadavek na konstrukci stropu vznikl během výstavby při zjištění nevhodnosti původního návrhu vnitřního schodiště ve spojitosti s odhalenou konstrukcí nosné obvodové stěny.

## 2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se navyšuje o 239 639,50 Kč bez DPH** (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet Stropní konstrukce schodiště SZM	239 639,50 Kč
--	---------------

## 3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

## Příloha č.1

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis

ZL 23 - Stropní kce schodiště

Místo:

Datum

12. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>239 639,50</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 132,92	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 197,40	
1	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm	m	9,060	1 090,00000	9 875,40	CS ÚRS 2024 01
			<i>Online PSC</i>					
			0,12*2*2*1,2"UPE 180 2ks oprava		0,576			
			0,12*8*2*1,2"UPE 180		2,304			
			0,12*2*2*9*1,2"HEB 180/KVH (0,2+0,115+0,1)*2*1,2"HEB 180/ŽB		0,996			
			<b>Součet</b>		<b>9,060</b>			
31	M	30925288	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x100mm	100 kus	1,000	5 060,00000	5 060,00	CS ÚRS 2024 01
32	M	54879004	patrona chemická M16x125mm	kus	30,000	75,40000	2 262,00	CS ÚRS 2024 01
			4*2"HEB180		8,000			
			2*2"UPE 180 2ks		4,000			
			8*2+2"UPE180		18,000			
			<b>Součet</b>		<b>30,000</b>			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 332,60	
26	K	953946121	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,277	33 100,00000	9 168,70	CS ÚRS 2024 01
			<i>Online PSC</i>					
			(0,25*19,7*2)/1000*1,2		0,012			
			(5,6*19,7*2)/1000*1,2		0,265			
			<b>Součet</b>		<b>0,277</b>			

28	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,277	35 700,00000	9 888,90	CS ÚRS 2024 01
27	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,375	32 100,00000	12 037,50	CS ÚRS 2024 01
		Objekt PSZ	Práce a dodávky					
		Vý	(6,1*51.2)/1000*1,2		0,375			
29	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	0,375	35 300,00000	13 237,50	CS ÚRS 2024 01
		D	998	Přesun hmot			2 602,92	
12	K	998014221	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m	t	0,680	227,00000	154,36	CS ÚRS 2024 01
		Objekt PSZ	Práce a dodávky					
13	K	998014294	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,680	580,00000	394,40	CS ÚRS 2024 01
		Objekt PSZ	Práce a dodávky					
14	K	998014295	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m	t	12,680	162,00000	2 054,16	CS ÚRS 2024 01
		Objekt PSZ	Práce a dodávky					
		vn	0,634*20		12,680			
		D	PSV	Práce a dodávky PSV			130 256,58	
		D	762	Konstrukce tesařské			111 460,97	
35	K	762082220	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2	kus	44,000	95,00000	4 180,00	CS ÚRS 2024 01
		Objekt PSZ	Práce a dodávky					
		Vý	8*2+8*2		32,000			
		vn	2*2		4,000			
		Vý	2*2+2*2		8,000			
		Vý	Součet		44,000			

39	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	44,000	203,00000	8 932,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			2*2		4,000			
			2+2+9*2*2		40,000			
			<b>Součet</b>		<b>44,000</b>			
37	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,090	34 400,00000	3 096,00	CS ÚRS 2024 01
			(0,12*0,175*2*2*9)*80/1000		0,060			
			(0,24*0,2*2)*80/1000		0,008			
			(0,1*0,2*2)*80/1000		0,003			
			(0,12*0,175*8)*80/1000		0,013			
			(0,12*0,175*2)*80/1000		0,003			
			(0,12*0,175*2)*80/1000		0,003			
			<b>Součet</b>		<b>0,090</b>			
40	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	146,000	42,90000	6 263,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			138		138,000			
			8		8,000			
			<b>Součet</b>		<b>146,000</b>			
41	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	2,000	490,00000	980,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	2,000	1 100,00000	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	762511156	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	20,160	1 160,00000	23 385,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			16,8*1,2		20,160			
43	K	762511294	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm	m2	31,460	930,00000	29 257,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			24,2*1,3		31,460			
24	K	762824120	Montáž stropních trámů z lepených hranolů s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	53,930	111,00000	5 986,23	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			48,6+1,84+3,49		53,930			
25	M	61223265	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	1,510	15 000,00000	22 650,00	CS ÚRS 2024 01

33	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,199	2 060,00000	4 529,94	CS ÚRS 2024 01
D 771			Podlahy z dlaždic				11 236,44	
45	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	7,200	16,47000	118,58	CS ÚRS 2024 01
51	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 7,2*1,1	m2	7,920	61,54564	487,44	SoD
46	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,200	560,51577	4 035,71	SoD
47	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 7,2*1,1	m2	7,920	751,81860	5 954,40	SoD
49	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,000	45,90000	504,90	CS ÚRS 2024 01
50	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,191	708,96190	135,41	SoD
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				7 559,17	
19	K	789112210	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění omytím	m2	15,553	20,40000	317,28	CS ÚRS 2024 01
20	K	789112240	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění odmaštěním	m2	15,553	31,90000	496,14	CS ÚRS 2024 01
21	K	789321220	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	33,936	137,00000	4 649,23	CS ÚRS 2024 01

			<b>Součet</b>		<b>33,936</b>			
22	M	24629097	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 7035	kg	5,973	351,00000	2 096,52	CS ÚRS 2024 01
			33,936*0,176 'Přepočtené koeficientem množství		5,973			
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>45 250,00</b>	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
53	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
			<i>Průzkumné, geodetické a projektové práce</i>					
			<i>Pozvánka k zápisu</i>					
			<i>Zařízení a výrobní dokumentace</i>					
	D	VRN4	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>35 250,00</b>	
52	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	35 250,00000	35 250,00	CS ÚRS 2024 01
			<i>Průzkumné, geodetické a projektové práce</i>					
			<i>Průzkumné, geodetické a projektové práce</i>					

# Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

## ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.  
Pražská 636  
263 01 Dobříš

List č.: ZL 24

Objednatel: Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 12. 11. 2024

<b>Stručný popis:</b>	<b>Celková částka bez DPH:</b>
ELE – přepínače sítí	232 712,71 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

### Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

### Přílohy:

1. Položkový rozpočet ELE – přepínače sítí

## 1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení elektroinstalací přepínače sítí.

## 2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se navyšuje o 232 712,71 Kč** bez DPH (viz přílohy).  
Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE – přepínače sítí	232 712,71 Kč
--	---------------

## 3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

## Příloha č.1

SOUPIS  
PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis

ZL 24 - Přepínače sítí

Místo

Datum

12.11.2024

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>232 712,71</b>	
D		D3	<b>Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty</b>				<b>7 587,08</b>	
1	K	Pol346	Kabelový žlab 200/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	6,000	887,00000	5 322,00	SoD SO02-08
2	K	742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	6,000	13,40000	80,40	CS ÚRS 2024 01
3	M	34572315	<i>páska stahovací kabelová 4,8x360mm</i>	<i>100 kus</i>	<i>1,000</i>	<i>151,00000</i>	<i>151,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
4	K	Pol186.1	Stavební přípomocce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	kpl	1,000	2 033,67800	2 033,68	SoD SO01-08
D		D4	<b>Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy</b>				<b>1 801,93</b>	
5	K	Pol366	Svorka pro připojení kovových konstrukcí	ks	16,000	112,62060	1 801,93	SoD SO02-08
D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>165 939,90</b>	
D		741	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>165 939,90</b>	
6	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	20,000	39,70000	794,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	34111123	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>23,000</i>	<i>30,30000</i>	<i>696,90</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>

			20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
8	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm <sup>2</sup>	m	30,000	60,00000	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	34111170	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm <sup>2</sup>	m	34,500	572,00000	19 734,00	CS ÚRS 2024 01
			30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
10	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	502,00000	502,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	RMAT0001	Skrín Schrack WSA6060400, 600x600x400mm		1,000	5 900,00000	5 900,00	
12	M	RMAT0002	ABB 1SCA151250R1001 OTM125F4C20D400C Přepínače OT, OX... 4-pólový automatický přepínač	ks	1,000	17 818,00000	17 818,00	
13	M	RMAT0003	ABB 1SCA161952R1001 Komunikační modul Modbus RTU pro Compact ATS	ks	1,000	3 060,00000	3 060,00	
14	M	RMAT0004	ABB 1SCA152046R1001 OXB315E3S3QB Přepínače OT, OX... 4p (3+N) automatický přepínač I-0-II s motorickým	ks	1,000	105 038,00000	105 038,00	
15	M	RMAT0005	ABB 1SCA148926R1001 OXEA1 Odpínače- Přepínače, příslušenstv	ks	1,000	4 337,00000	4 337,00	
16	M	RMAT0006	ABB 1SDA104051R0001 Ekip Com Modbus RTU-OX EMAX 2 - příslušenství	ks	1,000	4 750,00000	4 750,00	
17	M	RMAT0007	Sada OMZC04 propojovacích přípojníc 1SCA117038R1001	ks	1,000	1 510,00000	1 510,00	
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>24 033,80</b>	
D	21-M		<b>Elektromontáže</b>				<b>24 033,80</b>	
18	K	210120001	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A	kus	1,000	120,00000	120,00	CS ÚRS 2024 01
19	M	34523620	hlavice pojistková E27 2310-12 základní provedení	kus	1,000	36,70000	36,70	CS ÚRS 2024 01
20	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	1,000	13,90000	13,90	CS ÚRS 2024 01
21	K	210120511	Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A	kus	1,000	157,00000	157,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	RMAT0008	Proudový jistič 80A TX3		1,000	1 560,00000	1 560,00	

23	M	RMAT0009	Lisovací oka	ks	16,000	57,00000	912,00	
24	M	RMAT0010	Příruba Eaton EP-501501	ks	4,000	501,00000	2 004,00	
25	M	RMAT0011	Vyvodky M32 AGRO AG 1555.32.25	ks	24,000	34,00000	816,00	
26	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm <sup>2</sup>	m	10,000	34,10000	341,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm <sup>2</sup>	m	106,000	82,20000	8 713,20	CS ÚRS 2024 01
28	M	34141034	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x95mm <sup>2</sup>	m	30,000	312,00000	9 360,00	CS ÚRS 2024 01
D	HZZ		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>33 350,00</b>	
29	K	HZZ2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	54,000	510,00000	27 540,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	HZZ2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000	581,00000	5 810,00	CS ÚRS 2024 01

# Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

## ZMĚNOVÝ LIST

**Zhotovitel:** Bohemik s.r.o.  
Pražská 636  
263 01 Dobříš

**List č.:** ZL 25

**Objednatel:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha 5 - Motol

**Datum:** 1. 12. 2024

<b>Stručný popis:</b>	<b>Celková částka bez DPH:</b>
Zámečnické konstrukce změna	-313 568,61 Kč

<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podp</b>

<b>Za objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podp</b>

<b>Technický dozor objednatele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

<b>Autorský dozor:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>

### Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

### Přílohy:

1. Položkový rozpočet Zámečnické konstrukce změna

## 1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení zámečnických konstrukcí venkovních objektů a zároveň odečítá původní položky SoD SO01-04 STAVEBNÍ PRÁCE-VENKOVNÍ OBJEKTY A ZL 11 Zámečnické konstrukce. Jednotková cena nově navržené konstrukce vnějšího schodiště je počítána poměrově dle položek SOD původní konstrukce vnějšího schodiště.

## 2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se snižuje o -313 568,61 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Příloha – Položkový rozpočet Zámečnické konstrukce změna | -313 568,61 Kč |
|---|----------------|

## 3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

## Příloha č.1

**SOUPIS  
PRACÍ**

Stavba

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis

**ZL 25 - Zám. kce schodiště ZMĚNA**

Místo

Datum

1. 12. 2024

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-313 568,61</b>	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-313 568,61	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-313 568,61	
8	K	767001-R	Vnitřní schodiště (938,82 kg)	kus	-1,000	190 735,15600	-190 735,16	ZL11
9	K	767002.2	Příplatek za drobné, pomocné či kotvící zámečnické konstrukce (vruty, plechy, pásnice apod.)	kg	-140,820	81,17000	-11 430,36	ZL11
33	K	767003.2	Příplatek za pozinkování konstrukcí	kpl	-1,000	15 320,09300	-15 320,09	ZL11
34	K	767004.2	Příplatek za svařování a jeřáb	kpl	-1,000	9 575,05800	-9 575,06	ZL11
4	K	767995114-R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ	kg	-938,820	49,79000	-46 743,85	ZL11
13	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-2 738,045	1,36971	-3 750,33	ZL11
21	K	767001	Venkovní schodiště (2,86t)	kus	-1,000	505 270,80000	-505 270,80	SoD SO0 1-04

22	K	767002.1	Příplatek za drobné, pomocné či kotvící zámečnické konstrukce (vruty, plechy, pásnice apod.)	kg	-805,680	81,16800	-65 395,43	SoD SOO 1-04
23	K	767003.1	Příplatek za pozinkování konstrukcí	kpl	-1,000	40 584,00000	-40 584,00	SoD SOO 1-04
24	K	767004.1	Příplatek za svařování a jeřáb	kpl	-1,000	25 365,00000	-25 365,00	SoD SOO 1-04
14	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-31,970	50,51693	-1 615,03	SoD SOO 1-04
15	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	-138,710	116,62000	-16 176,36	SoD SOO 1-04
16	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-1 575,980	82,95000	-130 727,54	SoD SOO 1-04
17	K	767995114-R.1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	kg	-2 487,000	49,79000	-123 827,73	SoD SOO 1-04
18	M	14550440-R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 150x100x5mm	t	-1,036	77 616,90000	-80 411,11	SoD SOO 1-04
19	M	14550306	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm	t	-0,487	77 616,90000	-37 799,43	SoD SOO 1-04
20	M	13010532-R	úhelník ocelový nerovnostranný 150x75x10mm	t	-0,053	77 616,90000	-4 113,70	SoD SOO 1-04
26	K	998767201.1	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-5 000,000	1,36971	-6 848,55	SoD SOO 1-04
27	K	767001-R2	Venkovní schodiště (3,46 kg) ZMĚNA	kus	1,000	702 950,12800	702 950,13	SoD SOO 1-04
28	K	767002	Příplatek za drobné, pomocné či kotvící zámečnické konstrukce (vruty, plechy, pásnice apod.)	kg	519,000	81,17000	42 127,23	SoD SOO 1-04
29	K	767003	Příplatek za pozinkování konstrukcí	kpl	1,000	49 098,12600	49 098,13	SoD SOO 1-04
30	K	767004	Příplatek za svařování a jeřáb	kpl	1,000	30 686,32900	30 686,33	SoD SOO 1-04

31	K	767995114-R.1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	kg	3 460,000	49,79000	172 273,40	SoD SO0 1-04
32	K	998767201.1	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 000,000	0,99714	4 985,70	SoD SO0 1-04