

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 146

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt:
Oprava GPK

Místo: TÚ Letohrad - Lichkov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 463 879,11	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,030			dle RD
2	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,020			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	57,000			dle RD
4	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	50,000			dle RD
5	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	3,000			dle RD
6	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	120,000			dle RD
7	K	9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	120,000			dle RD
8	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	27,000			dle RD
9	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	27,000			dle RD
10	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	14,000			dle RD
11	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	14,000			dle RD
12	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000			dle RD
13	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	6,000			dle RD
14	K	5911707015	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tvar UIC60, R65	m	40,000			dle RD
15	K	5911709015	Montáž pojistných úhelníků na mostech tvar UIC60, R65	m	40,000			dle RD
16	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	8,000			dle RD
17	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	4,000			dle RD
18	K	5911531020	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65	kus	1,000			dle RD
19	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	17,400			dle RD
20	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	17,400			dle RD
OST			Ostatní					
21	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
22	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
23		031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
24		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
25		07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Síť trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000			dle RD
26		07000-1000	Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	3,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5449166

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa6ab2b6-3d45-4bb5-bc4e-6b412541ffe6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2025 09:04:09

Hash komponenty: dfc7eb19c0d47405f753f77679a4a0770243438f06889a4d649c02b356613226

Hashovací funkce: sha256Hex



a9978a25-6fe0-4bb2-a51c-2b9f89af5251