

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Trhové Sviny

zastoupené starostou města, Ing. Davidem Štojdlem

se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ00245551

datová schránka ID: q6qbax8



dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.



se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

koresp. adresa: PJ Planá, Planá 78, 370 01 Planá

spisová značka: B 24650 vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze

IČ: 45359041

DIČ: CZ45359041


datová schránka ID: 5k5equ5



dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:



za objednatele:

technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Trhové Sviny – Pekárenská ulice“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „Trhové Sviny – Pekárenská ulice“, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zpracovala: INVENTE, s.r.o.
Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice
IČ: 25171232

- Zadávací dokumentace stavby – Pokyny pro zpracování nabídky

zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

a nabídka zhotovitele.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a poskytovatele dotace.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- II.8 Staveniště se nachází v intravilánu města Trhové Sviný, v ul. Pekárenská ulice, kdy Pekárenská ul. tvoří spojkou mezi ulicemi Husova (silnice II/157) a Třebízského (silnice III/15428), z ulice odbočuje v km 0,145 slepá komunikace; NUTS 5: CZ0311545171, ZÚJ: 545171, okres: České Budějovice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předání a převzetí prostoru staveniště: **do 10 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu nebo den kdy objednatel tento protokol doručil zhotoviteli, pokud jej zhotovitel odmítne podepsat
- zahájení realizace díla: **do 7 kalendářních dnů** od předání a převzetí prostoru staveniště
- dokončení díla: **do 6 měsíců** od zahájení realizace díla

K zahájení stavebních prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybraný dodavatel písemně vyzván.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Lhůta výstavby může být prodloužena i v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v

rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

- IV.3 Prodlení zhotovitele oproti termínům provádění díla ujednaným v Příloze č. 2 této smlouvy (harmonogramu prováděných prací), delší než dvacet dnů, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody odstoupením není dotčeno.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	25 490 419,49 Kč
DPH	5 352 988, 09 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	30 843 407,58 Kč

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.
- V.4 Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává RTS, a.s., Brno. Konečné ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícím poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10 % ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.

- VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VI.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 163 odst. 2 písm. d) a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný stavebníkovi, stavbyvedoucímu, osobě vykonávající stavební dozor, osobě provádějící kontrolní prohlídku stavby a osobě odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních předpisů a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).
- VII.6 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis (zvlášť, mimo stavební deník, chronologicky číslovaný), který je odsouhlasen podpisem zástupců obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant – projektant v případě jeho účasti).
- VII.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

- VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.8 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. TDS není oprávněn za objednatele právně jednat.
- VII.11 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.
- VII.14 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku.
- VII.15 Zhotovitel stavby se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby (v souladu s požadavky §16 zákona č.309/2006 Sb.) a dále se zavazuje smluvně zavázat ke spolupráci s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádět práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, dále pak může zadavateli stavby navrhopvat udělení sankcí za porušování předpisů BOZP pro jednotlivé zhotovitele.
- VII.16 Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu:
- I. ve výši 10 000,-- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.),
 - II. ve výši 5 000,-- Kč, za každé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - III. ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - IV. ve výši 50 000,-- Kč nebo ve výši případné sankce uložené objednateli kontrolními orgány za nezajištění spolupráce s koordinátorem u všech poddodavatelů a jiných osob, které se budou se souhlasem zhotovitele pohybovat na staveništi.
- VII.17 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

- VII.18 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště.
- VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 a 2 § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Pokud dojde ke změně osob uvedených ve výše uvedeném seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Kvalifikační dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.
- VII.21 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 dnů od zahájení prací písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- VII.22 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli před dodávkou technologických částí díla k odsouhlasení podrobnou technickou specifikaci technologických prvků díla.
- VII.23 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

- VII.24 Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí s výskytem nakažlivého onemocnění (nevyjímaje Covid-19), zejména, nikoliv výlučně:
- a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, který je vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo zastaví (i) provoz společnosti – zhotovitele či (ii) provádění díla;
 - b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů a obchodních partnerů;
 - c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné k plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách potřebných stavebnin či nástrojů).

VII.25 Vlastníkem prováděného díla je od počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo ke všem částem díla, které zhotovitel dodal a do díla zabudoval.

VII.26 Nebezpečí škody na díle nese od počátku (ode dne převzetí staveniště) zhotovitel, a to až do dne předání díla nebo jeho části.

Škodou na díle jsou:

- a) jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, včetně ztrát na majetku pracovníků (např. zaměstnanců), zástupců objednatele a jeho poddodavatelů, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou v době plnění díla a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě nebo způsobu provedení díla nebo budou vycházet z chyb provedení díla,
- c) jakékoliv škody jak při provádění, tak užívání díla z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních předpisů nebo ze smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle smlouvy o dílo tak, aby nevznikla škoda či jiná nemajetková újma.

Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (např. poddodavatelé).

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.27 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.28 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště, předložit objednateli kopie listin prokazujících pojištění předmětu díla a všech jeho součástí, jakož i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (provádění staveb a jejich změn), a to s pojistným plněním rovnajícím se nejméně výši ceny díla bez DPH a s výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující 10 % (originály listin zhotovitel předloží objednateli kdykoli na vyzvání); pojištěním musí být kryta odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při provádění díla dle této smlouvy, a to i vůči třetím osobám. Pojistná smlouva bude vykazovat parametry obvyklé v obchodním styku v oboru stavebnictví při srovnatelných stavebních záměrech. Výběr pojišťovny poskytující pojištění podléhá předchozímu souhlasu objednatele; objednatel je oprávněn odmítnout zhotovitelem zvolenou pojišťovnu pouze ze závažných a odůvodněných příčin. Zhotovitel je povinen pojištění v daných parametrech řádně udržovat po celou dobu trvání smlouvy o dílo a zachovat ji nejméně do data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; tuto skutečnost je zhotovitel povinen k výzvě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Zhotovitel se současně zavazuje, že případné pojistné

plnění bude přednostně využito k plnění závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy o dílo.

- VII.29 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.30 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.30 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.31 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.31 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.32 Zhotovitel je povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.32 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a provozoven a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit po celou dobu realizace díla provizorní příjezd k domům, které se nacházejí v dotčeném území. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.33 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.34 Zhotovitel se zavazuje umožnit po celou dobu realizace díla vjezd a výjezd motorových vozidel z provozoven, které se nacházejí v dotčeném území. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.34 této smlouvy ve výši 10 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení. S ohledem na tuto skutečnost bude zhotovitel dílo realizovat po polovinách.
- VII.35 Zhotovitel je v průběhu celé stavby povinen zajistit, aby stavba neměla nadstandardní vliv na své okolí. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesahovat v době od 7.00 – 21.00 hod. v LAeq 60 dB, v době od 6.00 – 7.00 a od 21.00 – 22.00 hod. v LAeq 50 dB a v době od 22.00 – 6.00 hod. v LAeq 40 dB v chráněném venkovním prostoru. Při provádění prací, u kterých nelze dodržet hladinu hluku v LAeq 60 dB', musí být k ochraně přilehlé chráněné zástavby použito mobilních zástěn s absorpční vrstvou a stavební mechanizace s tichým chodem. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené hladiny hluku, musí být realizována před zahájením stavby protihluková opatření, zabezpečující dodržení hlukových limitů pro vnitřní chráněné prostory. Opatření budou podrobně řešena v dokumentaci pro realizaci stavby příp. projektu organizace výstavby. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit

- objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.36 Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty vícejazyčné a doplněny vhodnými symboly. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.37 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě umístěna lékárnička, které musí být kontrolována, doplňována a léky před projitím záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci budou přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností umístění lékárničky dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.38 V dosahu stavebních strojů se nesmí zdržovat pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeni do pracovního procesu a bez požadované kvalifikace. Při otáčení, couvání a zajiždění na staveništi musí být doprava řízena pověřeným pracovníkem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.39 Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace nad stávajícími objekty, komunikacemi a v ochranných pásmech nadzemních vedení a ostatních prostorech vyznačených v situaci a vytyčených při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.40 Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, vodárna, plynárna a policie). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.41 Staveniště v místech výskytu musí být ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud atd.). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.42 Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami, vymežujícími prostor staveniště, ohrazeny nebo oploceny. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.43 Na staveništi budou instalovány informační a dopravní značky omezující rychlost vozidel. Při převěření staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- VII.44 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.45 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor

objednatel e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

- VII.46 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.47 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.48 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce objednatele, respektive TDS. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- VII.49 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.
- VII.50 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.51 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.
- VII.52 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.53 Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu) používat rozhlasové přijímače ani jiná obdobná zařízení. Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu) kouřit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.53 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každé takové prokazatelné pochybení.
- VII.54 Zhotovitel je povinen přijímat se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 15 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího provozovatele díla).

- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

V protokolu o předání a převzetí díle uvede objednatel soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobou, a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit.

V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- VIII.4 Zhotovitel je povinen předáním díla zajistit předvedení a přezkoušení technologických zařízení v provozních podmínkách.
- VIII.5 Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bezplatně všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.
- VIII.6 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat (vše v českém, příp. slovenském jazyce):
- a) Dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré a v elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, doc(x) a xls(x)).
 - b) Skutečné zaměření stavby v otevřených formátech a ve formátu JVF (to jest ve formátu pro tuto mapu určeném) pro potřeby JD TM (jednotné digitální mapy) ČR
 - c) Dodavatelské projektové dokumentace, tzn. dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace, pokud jsou tyto dokumenty pro realizaci stavby nezbytné.
 - d) Protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované

tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL.

- e) Stavební deník(y).
- f) Kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy.
- g) Doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů.
- h) Kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků).
- i) Geodetické zaměření, geometrický plán.
- j) Fotodokumentaci průběhu stavby.
- k) Ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.
- l) Doklady nutné k řádnému užívání díla a k jeho řádné obsluze a údržbě, zejména návody k obsluze a údržbě případných technologií a vybavení.
- m) Skutečné zaměření stavby v otevřených formátech a ve formátu JVF (to jest ve formátu pro tuto mapu určeném) pro potřeby JD TM (jednotné digitální mapy) ČR.
- n) Výkaz produkce odpadů. Zároveň budou předány dokumenty, potvrzující, že bylo odpovídající množství odpadu připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Může jít o následující dokumenty:
 - kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- o) Ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na díla v trvání 60 měsíců.

- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením celého díla ve smyslu čl. VIII.1 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH denně za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH denně za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH denně za každý den prodlení.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-- Kč denně za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady reklamované v záruční lhůtě (odst. IX.13) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě, nevyjímaje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě zhotoviteli.
- X.11 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo požadovaném standardu, nebo
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo
 - zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo
 - zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy, kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo

- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
- byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
- byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele

příčemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.

- XI.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků na realizaci akce, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody ani sankce vůči objednateli.
- XI.4 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.8 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty stavby a harmonogram prováděných prací.
- XII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.



- XII.3 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nezajištění finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.8 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.10 Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Trhové Sviny dne 24. 2. 2025 pod číslem usnesení RM 62/2025.

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací – pozn.: doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště

V Trhových Svinech:

V Českých Budějovicích:



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TB-CA-2500000107 - Trhové Sviny - Pekárenská ulice

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Trhové Sviny, projektová dokumentace na dopravní stavby - Pekárenská ulice				
1.01.		Bourání místní komunikace - uznatelné náklady				
1.01.01.		Zemní práce				
1.01.01.01	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,35	179,50	2.934,83
1.01.01.02	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2.493,20	97,83	243.909,76
1.01.01.03	113108415	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	2.476,85	49,34	122.207,78
1.01.01.04	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	18,25	209,63	3.825,75
1.01.01.05	113201111	Výthání obrubníků chodníkových a parkových	m	17,50	146,74	2.567,95
1.01.01.	Celkem	Zemní práce				375.446,07
1.01.02.		Doplňující práce na komunikaci				
1.01.02.01	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	15,20	202,64	3.080,13
1.01.02.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				3.080,13
1.01.03.		Přesuny suti a vybouraných hmot				
1.01.03.01	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	59.447,31	4,95	294.264,18
1.01.03.02	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1.645,512	275,07	452.630,99
1.01.03.03	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	14,099	481,37	6.786,84
1.01.03.04	979999996	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	817,361	137,54	112.419,83
1.01.03.05	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	2.476,971	41,26	102.199,82
1.01.03.06	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2.476,971	142,83	353.785,77
1.01.03.	Celkem	Přesuny suti a vybouraných hmot				1.322.087,43
1.01.	Celkem	Bourání místní komunikace - uznatelné náklady				1.700.613,63
1.02.		Místní komunikace - uznatelné náklady				
1.02.01.		Zemní práce				
1.02.01.01	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	792,00	195,66	154.962,72
1.02.01.02	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	396,00	19,57	7.749,72
1.02.01.03	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	44,598	244,57	10.907,33
1.02.01.04	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	22,299	18,34	408,96
1.02.01.05	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	836,598	48,14	40.273,83
1.02.01.06	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	12.548,976	10,66	133.772,08
1.02.01.07	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	836,598	79,35	66.384,05
1.02.01.08	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	836,598	31,74	26.553,62

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.02.01.09	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	44,598	113,36	5.055,63
1.02.01.10	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1.584,40	26,45	41.907,38
1.02.01.11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	836,598	371,34	310.662,30
1.02.01.12	583426851	Kamenivo drcené 16/32	t	68,682	810,08	55.637,91
1.02.01.	Celkem	Zemní práce				854.275,53
1.02.02.		Základy a zvláštní zakládání				
1.02.02.01	212572111	Lože travivodu ze šterkopísku tříděného	m3	8,92	2.030,19	18.109,29
1.02.02.02	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	237,858	134,78	32.058,50
1.02.02.03	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	249,751	80,46	20.094,97
1.02.02.	Celkem	Základy a zvláštní zakládání				70.262,76
1.02.03.		Komunikace				
1.02.03.01	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	3.168,80	236,10	748.153,68
1.02.03.02	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	3.168,00	339,79	1.076.454,72
1.02.03.03	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1.584,40	439,38	696.153,67
1.02.03.04	573111121	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	1.584,40	24,44	38.722,74
1.02.03.05	573231123	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0, 3 kg/m2	m2	3.168,80	15,97	50.605,74
1.02.03.06	577132211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	1.584,40	377,91	598.760,60
1.02.03.07	577152113	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1.584,40	530,52	840.555,89
1.02.03.08	599141111	Vyplnění spár mezi panely živичnou závlivkou	m	300,00	87,02	26.106,00
1.02.03.	Celkem	Komunikace				4.075.513,04
1.02.04.		Doplňující práce na komunikaci				
1.02.04.01	919731123	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	300,00	50,06	15.018,00
1.02.04.02	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	300,00	154,96	46.488,00
1.02.04.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				61.506,00
1.02.05.		Staveništní přesun hmot				
1.02.05.01	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	3.627,858	3,44	12.479,83
1.02.05.02	998225191	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 1 km	t	3.627,858	2,29	8.307,79
1.02.05.	Celkem	Staveništní přesun hmot				20.787,62
1.02.	Celkem	Místní komunikace - uznatelné náklady				5.082.344,95
1.03.		Místní chodníky - neuznatelné náklady				
1.03.01.		Zemní práce				
1.03.01.01	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00	134,78	6.739,00
1.03.01.02	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00	101,09	5.054,50
1.03.01.03	111201501	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	3,00	2.021,77	6.065,31
1.03.01.04	112101122	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	3,00	2.695,69	8.087,07

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.03.01.05	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00	2.331,49	6.994,47
1.03.01.06	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	100,00	158,70	15.870,00
1.03.01.07	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	186,15	195,66	36.422,11
1.03.01.08	122202209	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	93,075	19,57	1.821,48
1.03.01.09	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	200,00	34,38	6.876,00
1.03.01.10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	186,15	68,77	12.801,54
1.03.01.11	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	2.792,25	20,63	57.604,12
1.03.01.12	162201416	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50 cm do 1000 m	kus	3,00	687,68	2.063,04
1.03.01.13	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	3,00	687,68	2.063,04
1.03.01.14	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	200,00	79,35	15.870,00
1.03.01.15	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	100,00	31,74	3.174,00
1.03.01.16	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	500,00	13,48	6.740,00
1.03.01.17	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	620,50	26,45	16.412,23
1.03.01.18	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	500,00	198,38	99.190,00
1.03.01.19	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	186,15	371,34	69.124,94
1.03.01.20	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž	kg	15,00	351,09	5.266,35
1.03.01.	Celkem	Zemní práce				384.239,20
1.03.02.		Komunikace				
1.03.02.01	564851111	Podklad ze štěrku dle tloušťky po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	620,50	236,10	146.500,05
1.03.02.02	564851111	Podklad ze štěrku dle tloušťky po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	1.241,00	236,10	293.000,10
1.03.02.03	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	620,50	308,50	191.424,25
1.03.02.04	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	512,00	185,67	95.063,04
1.03.02.05	59245020	Dlažba zámková 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	678,05	319,80	216.840,39
1.03.02.06	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	5,10	575,65	2.935,82
1.03.02.	Celkem	Komunikace				945.763,65
1.03.03.		Doplňující práce na komunikaci				
1.03.03.01	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	512,00	453,09	231.982,08
1.03.03.02	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	384,666	483,97	186.166,80
1.03.03.03	59217497R	Obrubník silniční oblouk v. 250 x 150 x 780 mm	kus	53,00	382,86	20.291,58
1.03.03.04	59217335	Obrubník zahradní 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	524,00	68,46	35.873,04
1.03.03.05	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	376,00	179,27	67.405,52
1.03.03.06	59217497	Obrubník oblouk v. 250 x 150 x 780 mm	kus	40,00	382,86	15.314,40
1.03.03.07	592174987	Obrubník bezbariérový přechodový 330-300 přírodní	kus	7,00	3.176,77	22.237,39
1.03.03.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				579.270,81

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.03.04.		Staveništní přesun hmot				
1.03.04.01	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	953,771	3,44	3.280,97
1.03.04.02	998223091	Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 1 km	t	953,771	2,29	2.184,14
1.03.04.	Celkem	Staveništní přesun hmot				5.465,11
1.03.	Celkem	Místní chodníky - neuznatelné náklady				1.914.738,77
1.04.		Místní sjezdy - uznatelné náklady				
1.04.01.		Zemní práce				
1.04.01.01	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	127,50	195,66	24.946,65
1.04.01.02	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	63,75	19,57	1.247,59
1.04.01.03	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	127,50	48,14	6.137,85
1.04.01.04	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	1.912,50	22,69	43.394,63
1.04.01.05	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	127,50	79,35	10.117,13
1.04.01.06	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	127,50	31,74	4.046,85
1.04.01.07	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	255,00	26,45	6.744,75
1.04.01.08	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	127,50	371,34	47.345,85
1.04.01.	Celkem	Zemní práce				143.981,30
1.04.02.		Komunikace				
1.04.02.01	564861111	Podklad ze štěrku dle tloušťky 20 cm	m2	255,00	287,94	73.424,70
1.04.02.02	564871111	Podklad ze štěrku dle tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	510,00	339,79	173.292,90
1.04.02.03	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	255,00	308,50	78.667,50
1.04.02.04	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	201,50	185,67	37.412,51
1.04.02.05	59245030	Dlažba zámková 200 x 165 x 80 mm přírodní	m2	260,398	395,48	102.982,20
1.04.02.06	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	20,103	575,65	11.572,29
1.04.02.	Celkem	Komunikace				477.352,10
1.04.03.		Doplňující práce na komunikaci				
1.04.03.01	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	466,05	483,97	225.554,22
1.04.03.02	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	444,00	179,27	79.595,88
1.04.03.03	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	70,00	152,24	10.656,80
1.04.03.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				315.806,90
1.04.04.		Staveništní přesun hmot				
1.04.04.01	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	604,548	3,44	2.079,65
1.04.04.02	998223091	Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 1 km	t	604,548	2,29	1.384,41
1.04.04.	Celkem	Staveništní přesun hmot				3.464,06
1.04.	Celkem	Místní sjezdy - uznatelné náklady				940.604,36

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK				
1.05.		Místní dlážděné vozovky - uznatelné náklady								
1.05.01.		Zemní práce								
1.05.01.01	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	16,65	195,66	3.257,74				
1.05.01.02	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,325	19,57	162,92				
1.05.01.03	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,65	68,77	1.145,02				
1.05.01.04	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	249,75	20,63	5.152,34				
1.05.01.05	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	16,65	79,35	1.321,18				
1.05.01.06	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,65	31,74	528,47				
1.05.01.07	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	33,30	26,45	880,79				
1.05.01.08	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	16,65	371,34	6.182,81				
1.05.01.	Celkem	Zemní práce	18.631,27							
1.05.02.		Komunikace								
1.05.02.01	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm					m2	66,90	236,10	15.795,09
1.05.02.02	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm					m2	66,60	339,79	22.630,01
1.05.02.03	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm					m2	33,30	804,58	26.792,51
1.05.02.04	58380120.A	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I					m2	33,30	962,75	32.059,58
1.05.02.	Celkem	Komunikace	97.277,19							
1.05.03.		Doplňující práce na komunikaci								
1.05.03.01	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30					m	25,00	483,97	12.099,25
1.05.03.02	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý					kus	11,00	179,27	1.971,97
1.05.03.03	59217497	Obrubník silniční oblouk v. 250 x 150 x 780 mm					kus	22,00	382,86	8.422,92
1.05.03.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci					22.494,14			
1.05.04.		Staveništní přesun hmot								
1.05.04.01	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					t	78,666	3,44	270,61
1.05.04.02	998223091	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km					t	78,666	2,29	180,15
1.05.04.	Celkem	Staveništní přesun hmot	450,76							
1.05.	Celkem	Místní dlážděné vozovky - uznatelné náklady	138.853,36							
1.06.		Zárubní zeď - neuznatelné náklady								
1.06.01.		Zemní práce								
1.06.01.01	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,025	1.010,88	6.090,55				
1.06.01.02	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,025	68,77	414,34				
1.06.01.03	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	90,375	20,63	1.864,44				
1.06.01.04	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,061	1.712,35	8.666,20				

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.06.01.05	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,025	371,34	2.237,32
1.06.01.06	583325681	Kamenivo těžené 8/16	t	7,794	810,08	6.313,76
1.06.01.	Celkem	Zemní práce				25.586,61
1.06.02.		Základy a zvláštní zakládání				
1.06.02.01	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	24,10	424,67	10.234,55
1.06.02.02	28611220.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 50 mm	m	24,582	22,35	549,41
1.06.02.	Celkem	Základy a zvláštní zakládání				10.783,96
1.06.03.		Svislé a kompletní konstrukce				
1.06.03.01	338920022	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	24,10	1.659,90	40.003,59
1.06.03.02	59228413	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 800 mm	kus	139,057	491,60	68.360,42
1.06.03.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				108.364,01
1.06.04.		Staveništní přesun hmot				
1.06.04.01	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	26,474	3,44	91,07
1.06.04.02	998223091	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	26,474	2,29	60,63
1.06.04.	Celkem	Staveništní přesun hmot				151,70
1.06.05.		Izolace proti vodě				
1.06.05.01	711132101	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy na sucho	m2	24,10	269,57	6.496,64
1.06.05.02	62850120	Fólie nopová PE-HD, FONDALINE 500, výška nopů 8 mm	m2	25,305	39,21	992,21
1.06.05.03	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,017	3,44	0,06
1.06.05.	Celkem	Izolace proti vodě				7.488,91
1.06.	Celkem	Zárubní zeď - neunatelné náklady				152.375,19
1.07.		Dopravní značení místní vozovky - neuznatelné náklady				
1.07.01.		Doplňující práce na komunikaci				
1.07.01.01	914001111	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	4,00	2.049,27	8.197,08
1.07.01.02	915712111	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	239,008	49,51	11.833,29
1.07.01.03	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	239,008	13,75	3.286,36
1.07.01.04	40444973.A	Značka dopravní upravující přednost P 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 2	kus	1,00	1.086,53	1.086,53
1.07.01.05	40444987.A	Značka dopravní upravující přednost P 4, rozměr 900 mm, fólie 1	kus	3,00	1.444,12	4.332,36
1.07.01.06	404459502	Sloupek ocelový pozinkovaný, d = 60 mm, l = 2500 mm	kus	4,00	1.086,53	4.346,12
1.07.01.07	404459516	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	4,00	756,44	3.025,76
1.07.01.08	404459533	Svorka upínací US-1, pr. 60 mm	kus	8,00	110,03	880,24
1.07.01.09	404459540	Víčko d = 60 mm	kus	4,00	27,51	110,04
1.07.01.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				37.097,78

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.07.02.		Staveništní přesun hmot				
1.07.02.01	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,086	3,44	3,74
1.07.02.02	998225191	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	t	1,086	2,29	2,49
1.07.02.	Celkem	Staveništní přesun hmot				6,23
1.07.	Celkem	Dopravní značení místní vozovky - neuznatelné náklady				37.104,01
1.08.		Bourání krajské komunikace - neuznatelné náklady				
1.08.01.		Zemní práce				
1.08.01.01	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	224,30	97,83	21.943,27
1.08.01.02	113108415	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	224,30	49,34	11.066,96
1.08.01.	Celkem	Zemní práce				33.010,23
1.08.02.		Komunikace				
1.08.02.01	566901111	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem	m3	1,80	3.274,88	5.894,78
1.08.02.02	572952112	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	6,00	1.413,85	8.483,10
1.08.02.	Celkem	Komunikace				14.377,88
1.08.03.		Doplňující práce na komunikaci				
1.08.03.01	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	61,20	101,32	6.200,78
1.08.03.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				6.200,78
1.08.04.		Staveništní přesun hmot				
1.08.04.01	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3,959	3,44	13,62
1.08.04.	Celkem	Staveništní přesun hmot				13,62
1.08.05.		Přesuny suti a vybouraných hmot				
1.08.05.01	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	5.329,368	6,88	36.666,05
1.08.05.02	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	148,038	275,07	40.720,81
1.08.05.03	979999996	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	74,019	137,54	10.180,57
1.08.05.04	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	222,057	41,26	9.162,07
1.08.05.05	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	222,057	142,83	31.716,40
1.08.05.	Celkem	Přesuny suti a vybouraných hmot				128.445,90
1.08.	Celkem	Bourání krajské komunikace - neuznatelné náklady				182.048,41
1.09.		Bourání krajských chodníků - neuznatelné náklady				
1.09.01.		Zemní práce				
1.09.01.01	113107506	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.6 cm	m2	1,50	97,83	146,75
1.09.01.02	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	1,50	55,30	82,95
1.09.01.03	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	5,00	293,49	1.467,45
1.09.01.	Celkem	Zemní práce				1.697,15
1.09.02.		Doplňující práce na komunikaci				
1.09.02.01	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	101,32	709,24

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.09.02.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				709,24
1.09.03.		Přesuny suti a vybouraných hmot				
1.09.03.01	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	39,072	192,55	7.523,31
1.09.03.02	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	0,198	275,07	54,46
1.09.03.03	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	1,10	481,37	529,51
1.09.03.04	979999996	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	0,33	137,54	45,39
1.09.03.05	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	1,628	275,07	447,81
1.09.03.06	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,628	142,83	232,53
1.09.03.	Celkem	Přesuny suti a vybouraných hmot				8.833,01
1.09.	Celkem	Bourání krajských chodníků - neunatelné náklady				11.239,40
1.10.		Krajská komunikace - neunatelné náklady				
1.10.01.		Zemní práce				
1.10.01.01	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	46,80	195,66	9.156,89
1.10.01.02	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	23,40	19,57	457,94
1.10.01.03	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,25	244,57	550,28
1.10.01.04	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,25	18,34	41,27
1.10.01.05	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	49,05	103,15	5.059,51
1.10.01.06	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	735,75	20,63	15.178,52
1.10.01.07	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	49,05	79,35	3.892,12
1.10.01.08	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,05	31,74	1.556,85
1.10.01.09	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,25	113,36	255,06
1.10.01.10	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	93,60	26,45	2.475,72
1.10.01.11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	49,05	371,34	18.214,23
1.10.01.12	583426851	Kamenivo drcené 16/32	t	3,465	810,08	2.806,93
1.10.01.	Celkem	Zemní práce				59.645,32
1.10.02.		Základy a zvláštní zakládání				
1.10.02.01	212572111	Lože trativodu ze šterkopísku tříděného	m3	0,45	2.030,19	913,59
1.10.02.02	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	12,00	134,78	1.617,36
1.10.02.03	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	13,20	80,46	1.062,07
1.10.02.	Celkem	Základy a zvláštní zakládání				3.593,02
1.10.03.		Komunikace				
1.10.03.01	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	187,20	236,10	44.197,92
1.10.03.02	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	187,20	339,79	63.608,69

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.10.03.03	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	93,60	439,38	41.125,97
1.10.03.04	573111121	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	93,60	24,44	2.287,58
1.10.03.05	573231123	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0, 3 kg/m2	m2	187,20	15,97	2.989,58
1.10.03.06	577132211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	93,60	377,91	35.372,38
1.10.03.07	577152113	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	93,60	530,52	49.656,67
1.10.03.08	599141111	Vyplnění spár mezi panely živичnou závlivkou	m	50,00	87,02	4.351,00
1.10.03.	Celkem	Komunikace				243.589,79
1.10.04.		Doplňující práce na komunikaci				
1.10.04.01	917832111	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15	m	31,00	483,97	15.003,07
1.10.04.02	919731123	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	50,00	50,06	2.503,00
1.10.04.03	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,00	154,96	7.748,00
1.10.04.04	59217497	Obrubník silniční oblouk v. 250 x 150 x 780 mm	kus	36,00	382,86	13.782,96
1.10.04.05	592174987	Obrubník bezbariérový přechodový 330-300 přírodní	kus	6,00	3.176,77	19.060,62
1.10.04.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				58.097,65
1.10.05.		Staveništní přesun hmot				
1.10.05.01	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	220,313	3,44	757,88
1.10.05.	Celkem	Staveništní přesun hmot				757,88
1.10.	Celkem	Krajská komunikace - neunatelné náklady				365.683,66
1.11.		Krajské chodníky - neunatelné náklady				
1.11.01.		Zemní práce				
1.11.01.01	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	17,55	195,66	3.433,83
1.11.01.02	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,775	19,57	171,73
1.11.01.03	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,55	34,38	603,37
1.11.01.04	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	263,25	24,07	6.336,43
1.11.01.05	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	17,55	79,35	1.392,59
1.11.01.06	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,55	31,74	557,04
1.11.01.07	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	58,50	26,45	1.547,33
1.11.01.08	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	17,55	371,34	6.517,02
1.11.01.	Celkem	Zemní práce				20.559,34
1.11.02.		Komunikace				
1.11.02.01	564831111	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	1,50	184,26	276,39
1.11.02.02	564851111	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	57,00	236,10	13.457,70
1.11.02.03	564851111	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	117,00	236,10	27.623,70
1.11.02.04	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	58,50	308,50	18.047,25
1.11.02.05	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	40,50	185,67	7.519,64

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.11.02.06	59245020	Dlažba zámková 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	59,85	319,80	19.140,03
1.11.02.07	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	4,50	575,65	2.590,43
1.11.02.	Celkem	Komunikace				88.655,14
1.11.03.		Doplňující práce na komunikaci				
1.11.03.01	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	39,50	453,09	17.897,06
1.11.03.02	59217335	Obrubník zahradní 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	44,00	68,46	3.012,24
1.11.03.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				20.909,30
1.11.04.		Staveništní přesun hmot				
1.11.04.01	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	78,294	3,44	269,33
1.11.04.	Celkem	Staveništní přesun hmot				269,33
1.11.	Celkem	Krajské chodníky - neuznatelné náklady				130.393,11
1.12.		Krajské dlážděné vozovky - neuznatelné náklady				
1.12.01.		Zemní práce				
1.12.01.01	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	35,40	195,66	6.926,36
1.12.01.02	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	17,70	19,57	346,39
1.12.01.03	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,40	68,77	2.434,46
1.12.01.04	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	531,00	20,63	10.954,53
1.12.01.05	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	35,40	79,35	2.808,99
1.12.01.06	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,40	31,74	1.123,60
1.12.01.07	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	70,80	26,45	1.872,66
1.12.01.08	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	35,40	371,34	13.145,44
1.12.01.	Celkem	Zemní práce				39.612,43
1.12.02.		Komunikace				
1.12.02.01	564851111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	141,60	236,10	33.431,76
1.12.02.02	564871111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	141,60	339,79	48.114,26
1.12.02.03	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	70,80	804,58	56.964,26
1.12.02.04	58380120.A	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	77,80	962,75	74.901,95
1.12.02.	Celkem	Komunikace				213.412,23
1.12.03.		Doplňující práce na komunikaci				
1.12.03.01	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	43,50	483,97	21.052,70
1.12.03.02	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	41,00	179,27	7.350,07
1.12.03.03	59217497	Obrubník silniční oblouk v. 250 x 150 x 780 mm	kus	10,00	382,86	3.828,60
1.12.03.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				32.231,37

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.12.04.		Staveništní přesun hmot				
1.12.04.01	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	165,784	3,44	570,30
1.12.04.	Celkem	Staveništní přesun hmot				570,30
1.12.	Celkem	Krajské dlážděné vozovky - neuznatelné náklady				285.826,33
1.13.		Dopravní značení krajské vozovky - neuznatelné náklady				
1.13.01.		Doplňující práce na komunikaci				
1.13.01.01	915712111	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	6,85	49,51	339,14
1.13.01.02	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	6,85	13,75	94,19
1.13.01.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				433,33
1.13.02.		Staveništní přesun hmot				
1.13.02.01	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,002	3,44	0,01
1.13.02.	Celkem	Staveništní přesun hmot				0,01
1.13.	Celkem	Dopravní značení krajské vozovky - neuznatelné náklady				433,34
1.14.		Vodovod a vodovodní přípojky - neuznatelné náklady				
1.14.01.		Zemní práce				
1.14.01.01	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	28,35	1.467,44	41.601,92
1.14.01.02	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	757,901	1.467,44	1.112.174,24
1.14.01.03	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1.396,40	343,61	479.817,00
1.14.01.04	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1.396,40	162,76	227.278,06
1.14.01.05	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	954,365	61,89	59.065,65
1.14.01.06	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	552,617	198,05	109.445,80

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.14.01.07	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	8.289,255	12,38	102.620,98
1.14.01.08	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	786,251	105,80	83.185,36
1.14.01.09	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	960,124	343,84	330.129,04
1.14.01.10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	467,441	79,35	37.091,44
1.14.01.11	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	438,70	431,91	189.478,92
1.14.01.12	5832111Rpol	Zemina hutnitelná do zásypů	t	886,286	593,00	525.567,60
1.14.01.13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	119,318	317,41	37.872,73
1.14.01.14	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	245,079	810,08	198.533,60
1.14.01.	Celkem	Zemní práce	3.533.862,34			
1.14.02.		Vodorovné konstrukce				
1.14.02.01	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	31,142	2.079,09	64.747,02
1.14.02.	Celkem	Vodorovné konstrukce	64.747,02			
1.14.03.		Trubní vedení				
1.14.03.01	857262121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	8,00	618,91	4.951,28
1.14.03.02	55259932	koleno přírubové P tvárná litina DN 100-22,5°	kus	1,00	3.090,41	3.090,41
1.14.03.03	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	6,00	449,74	2.698,44
1.14.03.04	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	6,00	977,87	5.867,22
1.14.03.05	552R00002	spojka WAGA U příruba DN 100 jištěná	kus	1,00	9.470,66	9.470,66
1.14.03.06	857312121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,00	1.581,65	3.163,30
1.14.03.07	552R00003	spojka WAGA U příruba DN 150 jištěná	kus	2,00	15.478,20	30.956,40

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.14.03.08	857264121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,00	756,44	1.512,88
1.14.03.09	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	2,00	3.381,99	6.763,98
1.14.03.10	857314121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,00	1.540,39	1.540,39
1.14.03.11	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,00	5.484,90	5.484,90
1.14.03.12	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	111,20	41,26	4.588,11
1.14.03.13	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	111,20	50,89	5.658,97
1.14.03.14	871181211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm	m	20,08	61,89	1.242,75
1.14.03.15	28613112	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	20,08	118,28	2.375,06
1.14.03.16	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	258,00	137,54	35.485,32
1.14.03.17	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	258,00	557,02	143.711,16
1.14.03.18	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	6,00	206,30	1.237,80
1.14.03.19	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	6,00	339,71	2.038,26
1.14.03.20	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	1,00	427,73	427,73
1.14.03.21	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,00	587,27	587,27
1.14.03.22	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	6,00	481,37	2.888,22
1.14.03.23	28614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,00	1.332,71	1.332,71
1.14.03.24	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	5,00	719,31	3.596,55

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.14.03.25	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	1,00	481,37	481,37
1.14.03.26	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,00	1.361,60	1.361,60
1.14.03.27	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	13,00	2.063,03	26.819,39
1.14.03.28	42273550	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"	kus	2,00	3.032,65	6.065,30
1.14.03.29	42273551	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4"	kus	11,00	3.032,65	33.359,15
1.14.03.30	891261111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	5,00	756,44	3.782,20
1.14.03.31	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	5,00	15.296,65	76.483,25
1.14.03.32	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	5,00	3.644,68	18.223,40
1.14.03.33	891311111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	2,00	1.994,26	3.988,52
1.14.03.34	42221119	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16	kus	2,00	24.345,08	48.690,16
1.14.03.35	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	2,00	3.644,68	7.289,36
1.14.03.36	893811152	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m , světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m	kus	7,00	687,68	4.813,76
1.14.03.37	56230583	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5m	kus	7,00	21.317,94	149.225,58
1.14.03.38	56230606	poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t D 700mm tl 90mm	kus	7,00	1.581,65	11.071,55
1.14.03.39	56230616	těsnění poklopu neoprenové pro rozměr D 700mm	kus	7,00	486,87	3.408,09
1.14.03.40	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	388,28	61,89	24.030,65
1.14.03.41	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	388,28	105,90	41.118,85
1.14.03.42	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,00	28.882,36	57.764,72
1.14.03.43	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	389,28	46,76	18.202,73
1.14.03.44	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	389,28	30,26	11.779,61

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.14.03.45	722110815	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 80 do DN 125	m	258,00	165,04	42.580,32
1.14.03.46	891261811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	1,00	687,68	687,68
1.14.03.	Celkem	Trubní vedení				871.897,01
1.14.04.		Přesun sutě				
1.14.04.01	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,37	198,05	2.449,88
1.14.04.02	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	296,88	61,89	18.373,90
1.14.04.03	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,37	275,07	3.402,62
1.14.04.	Celkem	Přesun sutě				24.226,40
1.14.05.		Přesun hmot				
1.14.05.01	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,093	3,44	20,96
1.14.05.02	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	6,093	6,88	41,92
1.14.05.	Celkem	Přesun hmot				62,88
1.14.06.		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1.14.06.01	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	7,00	308,08	2.156,56
1.14.06.02	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	5,00	628,54	3.142,70
1.14.06.03	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	2,00	1.768,70	3.537,40
1.14.06.04	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	5,00	932,49	4.662,45
1.14.06.05	722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	2,00	2.607,66	5.215,32

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.14.06.06	722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	5,00	995,75	4.978,75
1.14.06.07	722232066	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	2,00	3.698,32	7.396,64
1.14.06.	Celkem	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				31.089,82
1.14.07.		Ostatní náklady				
1.14.07.01	5231010	Revize vodícího drátu	soubor	1,00	3.369,61	3.369,61
1.14.07.	Celkem	Ostatní náklady				3.369,61
1.14.	Celkem	Vodovod a vodovodní přípojky - neuznatelné náklady				4.529.255,08
1.15.		Kanalizace a kanalizační přípojky - neuznatelné náklady				
1.15.01.		Zemní práce				
1.15.01.01	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,625	586,98	19.150,22
1.15.01.02	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	905,47	733,72	664.361,45
1.15.01.03	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1.509,116	220,89	333.348,63
1.15.01.04	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1.509,116	147,26	222.232,42
1.15.01.05	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	1.155,091	61,89	71.488,58
1.15.01.06	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	721,045	198,05	142.802,96
1.15.01.07	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	10.815,68	12,38	133.898,12

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.15.01.08	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	938,041	79,35	74.433,55
1.15.01.09	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1.481,138	275,07	407.416,63
1.15.01.10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	214,722	31,74	6.815,28
1.15.01.11	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	723,319	302,33	218.681,03
1.15.01.12	5832111Rpol	Zemina hutnitelná do zásypů	t	1.143,987	132,25	151.292,28
1.15.01.13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m ³	170,593	226,72	38.676,84
1.15.01.14	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	350,398	810,08	283.850,41
1.15.01.	Celkem	Zemní práce				2.768.448,40
1.15.02.		Vodorovné konstrukce				
1.15.02.01	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	33,193	2.079,09	69.011,23
1.15.02.	Celkem	Vodorovné konstrukce				69.011,23
1.15.03.		Trubní vedení				
1.15.03.01	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	83,72	163,94	13.725,06
1.15.03.02	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	83,72	404,08	33.829,58
1.15.03.03	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	16,03	178,84	2.866,81
1.15.03.04	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	16,03	713,94	11.444,46
1.15.03.05	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	16,03	713,94	11.444,46

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.15.03.06	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 250	m	176,86	196,73	34.793,67
1.15.03.07	28611152	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8	m	176,86	908,04	160.595,95
1.15.03.08	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	8,00	491,82	3.934,56
1.15.03.09	28611400	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/45°	kus	1,00	4.751,88	4.751,88
1.15.03.10	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45°	kus	7,00	1.280,39	8.962,73
1.15.03.11	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,00	393,46	393,46
1.15.03.12	28611710	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160	kus	1,00	2.208,55	2.208,55
1.15.03.13	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	1,00	673,92	673,92
1.15.03.14	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	9,00	1.100,28	9.902,52
1.15.03.15	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	1,00	1.169,05	1.169,05
1.15.03.16	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	4,00	1.375,35	5.501,40
1.15.03.17	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	14,00	1.293,37	18.107,18
1.15.03.18	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	3,00	1.669,19	5.007,57
1.15.03.19	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,00	2.404,46	4.808,92
1.15.03.20	59224069	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	3,00	3.917,69	11.753,07
1.15.03.21	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,00	482,75	482,75
1.15.03.22	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	5,00	421,48	2.107,40
1.15.03.23	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,00	1.437,07	7.185,35
1.15.03.24	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62, 5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	5,00	2.829,65	14.148,25
1.15.03.25	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,00	1.616,71	8.083,55

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.15.03.26	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	5,00	10.020,36	50.101,80
1.15.03.27	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	24,00	352,78	8.466,72
1.15.03.28	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,00	3.260,65	16.303,25
1.15.03.29	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,00	4.818,20	24.091,00
1.15.03.30	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	9,00	1.185,00	10.665,00
1.15.03.31	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	1,00	1.243,59	1.243,59
1.15.03.32	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	10,00	1.938,42	19.384,20
1.15.03.33	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	10,00	319,36	3.193,60
1.15.03.34	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	10,00	2.054,77	20.547,70
1.15.03.35	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	276,61	5,78	1.598,81
1.15.03.	Celkem	Trubní vedení				533.477,77
1.15.04.		Přesun hmot				
1.15.04.01	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	22,295	3,44	76,69
1.15.04.02	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	22,295	6,88	153,39
1.15.04.	Celkem	Přesun hmot				230,08

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.15.	Celkem	Kanalizace a kanalizační přípojky - neuznatelné náklady				3.371.167,48
1.16.		Odvodnění komunikace - uznatelné náklady				
1.16.01.		Zemní práce				
1.16.01.01	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	12,90	158,70	2.047,23
1.16.01.02	123202101	Výkopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	152,46	244,57	37.287,14
1.16.01.03	123202109	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	76,23	24,46	1.864,59
1.16.01.04	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	13,50	244,57	3.301,70
1.16.01.05	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	13,50	18,34	247,59
1.16.01.06	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	195,36	366,86	71.669,77
1.16.01.07	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	97,68	20,96	2.047,37
1.16.01.08	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	699,50	220,89	154.512,56
1.16.01.09	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	699,50	147,26	103.008,37
1.16.01.10	151401501	Přepažení rozepření - příložené - hl. do 4 m	m3	195,36	30,92	6.040,53
1.16.01.11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	97,68	31,74	3.100,36
1.16.01.12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	225,08	123,78	27.860,40
1.16.01.13	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	3.151,12	24,76	78.021,73
1.16.01.14	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	374,22	79,35	29.694,36
1.16.01.15	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	374,22	31,74	11.877,74
1.16.01.16	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	136,24	302,33	41.189,44
1.16.01.17	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,70	928,05	8.074,04
1.16.01.18	180401212	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	80,00	53,91	4.312,80
1.16.01.19	180401213	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	80,00	67,39	5.391,20
1.16.01.20	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	541,654	73,37	39.741,15
1.16.01.21	182911111	Vyplnění zpevňovacích prefabr. ornici na svahu 1:1	m2	364,00	83,85	30.521,40
1.16.01.22	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	225,08	371,34	83.581,21
1.16.01.23	00572460	Směs travní luční	kg	4,80	160,46	770,21
1.16.01.24	583324801	Kamenivo těžené 4/8 Z Tasovice, JHM	t	13,877	971,00	13.474,57
1.16.01.	Celkem	Zemní práce				759.637,46
1.16.02.		Základy a zvláštní zakládání				
1.16.02.01	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	15,00	424,67	6.370,05
1.16.02.02	279321312	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	12,00	5.185,43	62.225,16
1.16.02.03	279351105	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení	m2	48,80	1.546,22	75.455,54
1.16.02.04	279351106	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění	m2	48,80	309,24	15.090,91

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.16.02.05	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,08	34.383,77	37.134,47
1.16.02.06	28611220.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 50 mm	m	16,50	22,35	368,78
1.16.02.	Celkem	Základy a zvláštní zakládání				196.644,91
1.16.03.		Svislé a kompletní konstrukce				
1.16.03.01	327215120	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lom. upraven.	m3	7,50	6.359,37	47.695,28
1.16.03.02	327215132	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	7,50	1.427,58	10.706,85
1.16.03.03	338920025	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm	m	15,00	1.818,08	27.271,20
1.16.03.04	59228416	Palisáda přírodní s armaturou 175 x 200 x 1500 mm	kus	63,00	1.151,02	72.514,26
1.16.03.05	59228417	Palisáda přírodní s armaturou 175 x 200 x 2000 mm	kus	26,00	1.556,53	40.469,78
1.16.03.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				198.657,37
1.16.04.		Vodorovné konstrukce				
1.16.04.01	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm	m2	364,00	322,36	117.339,04
1.16.04.02	452311151	Beton. lože pro dlážděný rigol beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,75	5.311,20	3.983,40
1.16.04.03	452312151	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	14,707	5.456,32	80.246,10
1.16.04.04	452351101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	32,265	773,11	24.944,39
1.16.04.05	452368113	Výztuž podkladních desek z oceli B500B (10 505)	t	0,735	34.383,77	25.272,07
1.16.04.06	465922113	Kladení bet.desek do 1,5t, tl.do 20cm,výplň omicí	m2	364,00	341,16	124.182,24
1.16.04.07	434200001Rpol	Zábradlí ocelové nerezové výšky 1m délky 2m vč. kotvení	ks	15,00	21.785,55	326.783,25
1.16.04.08	59228231	Tvárnice vegetační výška 200 x 600 x 800 mm přírodní	kus	833,56	403,58	336.408,14
1.16.04.	Celkem	Vodorovné konstrukce				1.039.158,63
1.16.05.		Komunikace				
1.16.05.01	597661112	Rigol dlážděný do lože tl.10cm kostky velké	m2	5,00	2.063,03	10.315,15
1.16.05.02	599632111	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	5,00	275,07	1.375,35
1.16.05.	Celkem	Komunikace				11.690,50
1.16.06.		Trubní vedení				
1.16.06.01	822392111	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400	m	17,70	1.070,68	18.951,04
1.16.06.02	822442111	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	92,80	1.427,58	132.479,42
1.16.06.03	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	2,00	293,49	586,98
1.16.06.04	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	489,15	489,15
1.16.06.05	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,00	44,93	89,86
1.16.06.06	892661111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	111,00	67,39	7.480,29
1.16.06.07	892573111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00	1.347,84	1.347,84
1.16.06.08	892663111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	16,00	1.805,15	28.882,40
1.16.06.09	892855114	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	113,00	82,52	9.324,76
1.16.06.10	895941111	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	4.282,73	8.565,46
1.16.06.11	899211112	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00	2.934,89	5.869,78

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.16.06.12	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	41,695	6.065,83	252.914,78
1.16.06.13	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	191,82	528,24	101.327,00
1.16.06.14	89964300Rpol	Sedlová vložka DN150 do betonového potrubí DN600	ks	2,00	3.699,69	7.399,38
1.16.06.15	89964301Rpol	Vyrtání otvoru pro sedlovou vložku do betonového potrubí DN600	ks	2,00	2.021,77	4.043,54
1.16.06.16	89964302Rpol	Železobetonové čelo výústního objektu C25/30XF3 výústění obloženo žulovými kostkami a vyspárováno MCs	soubor	2,00	21.456,54	42.913,08
1.16.06.17	286111901	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000	kus	3,00	652,74	1.958,22
1.16.06.18	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	92,42	92,42
1.16.06.19	55243096	Mříž vtoková D400 prohnutá 500 x 500 mm	kus	2,00	4.753,03	9.506,06
1.16.06.20	55343910	Koš kalový pro mříž 500 x 500 mm, pozink v. 600 mm	kus	2,00	1.198,03	2.396,06
1.16.06.21	59222532	Trouba železobetonová hrdlová 40/250	kus	8,00	7.443,59	59.548,72
1.16.06.22	59222536	Trouba železobetonová hrdlová 60/250	kus	38,00	10.167,21	386.353,98
1.16.06.23	592239005	Dno průtočné TBV 1 EP, DN 150 PVC	kus	2,00	2.552,70	5.105,40
1.16.06.24	59224301	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	2,02	355,60	718,31
1.16.06.25	59224306	Skruž středová TBV-Q 6d/600 betonová	kus	2,02	856,54	1.730,21
1.16.06.26	59224309	Skruž horní TBV-Q 5d/600 betonová	kus	2,02	856,54	1.730,21
1.16.06.27	59224320	Díl uliční vpusti spodní TBV-Q 1d/380 výtok DN 200	kus	2,02	815,62	1.647,55
1.16.06.28	59386800	Čelo propustku B&BC 40	kus	8,00	13.541,64	108.333,12
1.16.06.29	59386802	Čelo propustku B&BC 60	kus	7,00	13.541,64	94.791,48
1.16.06.	Celkem	Trubní vedení				1.296.576,50
1.16.07.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.16.07.01	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	2,60	2.260,97	5.878,52
1.16.07.02	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,95	4.891,48	9.538,39
1.16.07.03	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	20,00	146,74	2.934,80
1.16.07.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18.351,71
1.16.08.		Staveništní přesun hmot				
1.16.08.01	998274101	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	578,607	6,88	3.980,82
1.16.08.02	998274115	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 1km	t	578,607	3,44	1.990,41
1.16.08.	Celkem	Staveništní přesun hmot				5.971,23
1.16.09.		Izolace proti vodě				
1.16.09.01	711132101	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy na sucho	m2	15,00	269,57	4.043,55
1.16.09.02	62850120	Fólie nopová PE-HD, FONDALINE 500, výška nopů 8 mm	m2	16,50	39,21	646,97
1.16.09.03	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,011	3,44	0,04
1.16.09.	Celkem	Izolace proti vodě				4.690,56

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.16.10.		Přesuny suti a vybouraných hmot				
1.16.10.01	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	417,60	20,63	8.615,09
1.16.10.02	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	17,40	481,37	8.375,84
1.16.10.03	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	17,40	41,26	717,92
1.16.10.04	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	17,40	142,83	2.485,24
1.16.10.	Celkem	Přesuny suti a vybouraných hmot				20.194,09
1.16.	Celkem	Odvodnění komunikace - uznatelné náklady				3.551.572,96
1.17.		Přeložka plynovodního řadu - neuznatelné náklady				
1.17.01.		Zemní práce				
1.17.01.01	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	108,80	733,72	79.828,74
1.17.01.02	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	133,76	61,89	8.278,41
1.17.01.03	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	25,60	198,05	5.070,08
1.17.01.04	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	1.257,60	12,38	15.569,09
1.17.01.05	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	159,36	79,35	12.645,22
1.17.01.06	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,182	275,07	21.505,52
1.17.01.07	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	159,36	31,74	5.058,09
1.17.01.08	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	83,20	302,33	25.153,86

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.17.01.09	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	25,60	226,72	5.804,03
1.17.01.10	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	52,582	810,08	42.595,63
1.17.01.	Celkem	Zemní práce				221.508,67
1.17.02.		Vodorovné konstrukce				
1.17.02.01	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	6,40	2.079,09	13.306,18
1.17.02.	Celkem	Vodorovné konstrukce				13.306,18
1.17.03.		Trubní vedení				
1.17.03.01	871251R11	Montáž potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	75,00	1.678,87	125.915,25
1.17.03.02	28613486	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	75,00	2.229,00	167.175,00
1.17.03.03	877161R01	Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	1,00	1.265,32	1.265,32
1.17.03.04	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,00	5.171,32	5.171,32
1.17.03.05	877251R01	Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	6,00	1.402,86	8.417,16
1.17.03.06	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	6,00	7.096,81	42.580,86
1.17.03.07	891269R11	Montáž armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,00	1.265,32	1.265,32
1.17.03.08	42273551	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4"	kus	1,00	5.517,91	5.517,91
1.17.03.09	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	80,00	93,52	7.481,60
1.17.03.10	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	80,00	38,51	3.080,80
1.17.03.11	230200R01	Uzavření potrubí PE d160 balonovací soup. RVB 2010-F1: navrtání a uzavření - počet komor 2	soubor	2,00	7.051,42	14.102,84
1.17.03.12	230200R02	Přezkoušení těsnosti montáže stlač. plynem a pěnотvorným roztokem - hodnota přetlaku	soubor	6,00	4.417,63	26.505,78
1.17.03.13	230200R03	Balonovací tvarovka d160 x 2" 2x 1/2"	soubor	6,00	4.539,70	27.238,20

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.17.03.14	230200R04	Bypass DN80 ze samostatných hrdel: speciální hadice PN10, počet přípojovacích bodů: 2	soubo r	1,00	17.191,88	17.191,88
1.17.03.15	230200R05	Prodloužení bypassu DN80 PN10ks/10m, nastavovanou hadicí prodloužení bypassu nad 10 m	soubo r	6,00	5.850,74	35.104,44
1.17.03.16	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm	m	74,00	146,74	10.858,76
1.17.03.17	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,00	581,00	581,00
1.17.03.18	891269R11	Montáž armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,00	500,00	500,00
1.17.03.	Celkem	Trubní vedení				499.953,44
1.17.04.		Přesun sutě				
1.17.04.01	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,11	198,05	219,84
1.17.04.02	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,99	61,89	618,28
1.17.04.03	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,11	275,07	305,33
1.17.04.	Celkem	Přesun sutě				1.143,45
1.17.05.		Přesun hmot				
1.17.05.01	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,364	3,44	1,25
1.17.05.02	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,364	6,88	2,50
1.17.05.	Celkem	Přesun hmot				3,75
1.17.	Celkem	Přeložka plynovodního řadu - neuznatelné náklady				735.915,49
1.18.		Novostavba teplovodu - neuznatelné náklady				
1.18.01.		Zemní práce				
1.18.01.01	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,60	146,74	1.848,92
1.18.01.02	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	12,60	55,30	696,78
1.18.01.03	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	89,25	366,86	32.742,26
1.18.01.04	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	44,625	20,96	935,34
1.18.01.05	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,00	1.010,88	7.076,16

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.18.01.06	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	277,60	257,70	71.537,52
1.18.01.07	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	277,60	171,80	47.691,68
1.18.01.08	151401501	Přepažení rozepření - příložené - hl. do 4 m	m3	89,25	38,66	3.450,41
1.18.01.09	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	89,25	39,68	3.541,44
1.18.01.10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,42	123,78	2.651,37
1.18.01.11	162802512	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	321,30	24,76	7.955,39
1.18.01.12	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	89,25	79,35	7.081,99
1.18.01.13	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	89,25	31,74	2.832,80
1.18.01.14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	67,83	302,33	20.507,04
1.18.01.15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,875	226,72	2.919,02
1.18.01.16	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	23,80	26,45	629,51
1.18.01.17	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	21,42	371,34	7.954,10
1.18.01.18	583324801	Kamenivo těžené 4/8	t	20,535	971,00	19.939,49
1.18.01.	Celkem	Zemní práce				241.991,22
1.18.02.		Vodorovné konstrukce				
1.18.02.01	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,95	2.417,01	14.381,21
1.18.02.	Celkem	Vodorovné konstrukce				14.381,21
1.18.03.		Komunikace				
1.18.03.01	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	3,78	1.768,36	6.684,40
1.18.03.02	572952112	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	12,60	1.242,14	15.650,96
1.18.03.	Celkem	Komunikace				22.335,36
1.18.04.		Doplňující práce na komunikaci				
1.18.04.01	919735112	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	37,40	101,32	3.789,37
1.18.04.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				3.789,37
1.18.05.		Staveništní přesun hmot				
1.18.05.01	998272201	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	40,335	426,36	17.197,23
1.18.05.02	998272215	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, příplatek 1 km	t	40,335	903,61	36.447,11
1.18.05.	Celkem	Staveništní přesun hmot				53.644,34
1.18.06.		Elektromontáže				
1.18.06.01	210850107	Kabel sdělovací TCE, volně uložený	m	34,00	66,02	2.244,68
1.18.06.02	34126167	Kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8 mm	m	34,00	118,28	4.021,52
1.18.06.	Celkem	Elektromontáže				6.266,20
1.18.07.		Montáže potrubí				
1.18.07.01	230013131	Montáž předizolovaného potrubí DN 250, D 400 mm, spoj po 6 m	m	68,00	3.533,28	240.263,04
1.18.07.02	230014131	Spojka předizolovaného potrubí DN 250/D400 mm	kus	14,00	26.461,75	370.464,50
1.18.07.03	13	Odstranění části ocelové chráničky	m	8,00	672,55	5.380,40

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.18.07.04	16	Demontáž stávajících potrubí DN 250 včetně izolace a uložení	m	68,00	1.732,94	117.839,92
1.18.07.05	20	Koncové těsnění	ks	4,00	2.511,39	10.045,56
1.18.07.06	21	Dilatační profil	ks	5,00	2.822,22	14.111,10
1.18.07.07	23	Propojení se stávajícím rozvodem	soubor	1,00	30.257,71	30.257,71
1.18.07.08	14710034	Trubka předizolovaná ocelová DN 250, D 400 mm	m	95,20	7.894,51	751.557,35
1.18.07.	Celkem	Montáže potrubí				1.539.919,58
1.18.08.		Zemní práce při montážích				
1.18.08.01	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm zelená	m	34,00	30,26	1.028,84
1.18.08.	Celkem	Zemní práce při montážích				1.028,84
1.18.09.		Přesuny suti a vybouraných hmot				
1.18.09.01	979082319	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	346,56	6,88	2.384,33
1.18.09.02	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	8,316	275,07	2.287,48
1.18.09.03	979999996	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	2,772	137,54	381,26
1.18.09.04	979990107Rpol	Poplatek za uložení suti - předizolované trouby	t	6,24	2.063,03	12.873,31
1.18.09.05	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	17,328	68,77	1.191,65
1.18.09.06	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	17,328	142,83	2.474,96
1.18.09.	Celkem	Přesuny suti a vybouraných hmot				21.592,99
1.18.	Celkem	Novostavba teplovodu - neuznatelné náklady				1.904.949,11
1.19.		VRN - neuznatelné náklady				
1.19.01.		Vedlejší náklady				
1.19.01.01	091003000x	Ochrana a přeložka sdělovacích kabelů dle skutečného průběhu	soubor	1,00	20.630,26	20.630,26
1.19.01.02	091003001x	Ochrana vedení NN	soubor	1,00	16.504,21	16.504,21
1.19.01.03	00511 R	Geodetické práce	soubor	1,00	34.383,77	34.383,77
1.19.01.04	5121	Zařízení staveniště	soubor	1,00	88.022,44	88.022,44
1.19.01.05	5122020	Silniční provoz	soubor	1,00	13.478,44	13.478,44
1.19.01.06	5124010	Koordinační činnost	soubor	1,00	2.695,69	2.695,69
1.19.01.07	523	Zkoušky a revize	soubor	1,00	3.369,61	3.369,61
1.19.01.08	00523 R1	Hutnicí zkoušky	ks	5,00	1.684,80	8.424,00
1.19.01.	Celkem	Vedlejší náklady				187.508,42
1.19.02.		Ostatní náklady				

OBJEKT: 1			Trhové Sviny - Pekárenská ulice			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.19.02.01	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	soubo r	1,00	3.369,61	3.369,61
1.19.02.02	5122	Provozní vlivy	soubo r	1,00	6.739,22	6.739,22
1.19.02.03	5211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubo r	1,00	10.108,83	10.108,83
1.19.02.04	5211030	Dočasná dopravní opatření	soubo r	1,00	192.549,09	192.549,09
1.19.02.05	5241020	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubo r	1,00	27.507,01	27.507,01
1.19.02.06	5241010	Dokumentace skutečného provedení	soubo r	1,00	27.507,01	27.507,01
1.19.02.07		Vyrovnání	kpl	1,00	11,66	11,66
1.19.02.	Celkem	Ostatní náklady	267.792,43			
1.19.	Celkem	VRN - neuznatelné náklady	455.300,85			
1.	Celkem	Trhové Sviny, projektová dokumentace na dopravní stavby - Pekárenská ulice	25.490.419,49			

Celkem rozpočet	25.490.419,49 CZK
Částka DPH 21%	5.352.988,09 CZK
Celkem včetně DPH 21%	30.843.407,58 CZK

V Trhových Svinech:

V Českých Budějovicích:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

