

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění Údržby, opravy a odstraňování
závad na tepelných zdrojích v obvodu OŘ Ostrava - oblast**

číslo **8-007/2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H6321ZPU

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Valašské Meziříčí - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000384817

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4744255N, 17.96123641E

Odstranění netěsnosti na plynového zařízení

Silný unik plynu v závitovém spoji za hlavním uzávěrem na vstupu do regulátoru tlaku ve zděném kiosku HUP a fakturačního plynoměru pro rozvod plynovodu budovy RZZ a VB. Při kontrole plynovodu ve zděném kiosku HUP byl spatřen další nový unik plynu na větvi rozvodu plynovodu pro ČD v závitovém spoji uzávěru.

Slabý unik plynu ve šroubovém spoji za uzávěrem podružného plynoměru pro odběr plynu do kotelny č. 1A a č. 1B ve výpravní budově.

Pro obnovení dodávky plynu po opravě nutno domluvit přítomnost nájemců

Žádám o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: do 7.3.2025

Příloha: email + foto

Vzdálenost v KM

65

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	17.02.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	17.02.2025	
--	------------	--

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	17.2.2025 v 12.30 hodin
--	-------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

operativní požadavek	28.02.2025
----------------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	8_007_2025		
Název majetku	Valašské Meziříčí - VB	inventární číslo	IC6000384817
zahájení prací	21.02.2025	ukončení prací	27.02.2025

popis prací

Odstranění úniku plynu v závitovém spoji za hlavním uzávěrem na vstupu do regulátoru tlaku ve zděném kiosku HUP a fakturačního plynoměru pro rozvod plynovodu budovy RZZ a VB. Odstranění úniku plynu na větvi rozvodu plynovodu pro ČD v závitovém spoji uzávěru.

Odstanění netěsnosti plynu ve šroubovém spoji za uzávěrem podružného plynoměru pro odběr plynu do kotelný č. 1A a č. 1B ve výpravní budově.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
Oprava tepelných zdrojů						
	viz příloha č. 1					
Doprava a soupis ostatních nákladů dle dokumentace						
	viz příloha č. 2					
Příloha: Videodokumentace						
Cena za zakázku celkem					63 082,10	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

28.02.2025

podpis

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valašské Meziříčí

Objekt: výpravní budova

Místo: IC6000384817 Datum: 28.02.2025
Zadavatel: Správa železnic, s. o. Rozpočet:
Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
15	K	723160807	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 2	pár	1,00C			CS ÚRS 2025 01
1	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	1,00C			CS ÚRS 2025 01
16	K	723160834	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 2	kus	1,00C			CS ÚRS 2025 01
6	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,00C			CS ÚRS 2025 01
4	M	VGA.738723	Viega Megapress G Megapress G-posuvná objímka - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoje, DN: 50; D: 2, těsnicí prvky HNBR, zářezné kroužky, dělicí kroužky	kus	1,000			
3	M	VGA.739126	Viega Megapress G Megapress G-oblouk 90° - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl, lisovací přípoje, DN: 50; D: 2, těsnicí prvky HNBR, zářezné kroužky, dělicí kroužky	kus	1,000			
5	M	mat001	Tvarovka závit, 150mm, 1 závit, černý ocelová 2" varná	kus	1,000			
13	M	mat002	ROTHENBERGER ROTEST detekční sprej 400 ml, bezbarvá	kus	1,000			
17	M	mat003	Těsnicí materiál	soubor	1,000			
7	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	2,00C			CS ÚRS 2025 01
2	K	723230801	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá	soubor	1,00C			CS ÚRS 2025 01
8	K	723239104	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4" ostatní typ	kus	1,00C			CS ÚRS 2025 01
9	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	47,471			CS ÚRS 2025 01
10	K	998723293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní plynovod za zvětšený přesun do 500 m	%	47,471			CS ÚRS 2025 01
D		M	Práce a dodávky M					
D		23-M	Montáže potrubí					
11	K	230011045	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 60,3 mm, tl 2,9 mm	m	1,00C			CS ÚRS 2025 01
12	K	230040009	Montáž trubní díly závitové DN 2"	kus	5,00C			CS ÚRS 2025 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
14	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba	hod	42,000C			

P

Poznámka k položce:
- příprava
- odplynění potrubí
- demontáž dvířek s rámem u podružného plynoměru pro kotelnu
- přetěsnění netěsných závitových spojů
- napuštění potrubí
- odvzdušnění potrubí
- kontrola těsnosti
- zpětná montáž dvířek s rámem u podružného plynoměru pro kotelnu
- uvedení do provozu
- úklid

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Valašské Meziříčí

Objekt:
výpravní budova

Místo: IC6000384817

Datum: 28.02.2025

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Rozpočet:

Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba- inženýrská činnost, místní šetření, tvorba rozpočtu	hod	5,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					
2	K	VRN001	Sazba za provoz vozidla, pásma 2C, včetně sazby ztrátového (cestovního) času		3,000			

Fotodokumentace



