

SMLOUVA O DÍLO č. 2022/6353/SOALT/33

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Článek I Smluvní strany

Česká republika – Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: není plátce DPH
ID datové schránky: 3gnaiva
Zastoupená: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB – územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

Název (*Jméno a příjmení u fyzické osoby*): **BAUSTADT s.r.o.**

Sídlo / Místo podnikání (*u fyzické osoby*): Orlí 137/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 07687290
DIČ: CZ07687290
ID datové schránky: pizqfti
Zastoupen(a): Pavel Cimbál
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-8391290207/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Cimbál
Telefon, e-mail: + 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 42758.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II Předmět smlouvy

.

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo „**Sanace zdiva a rekonstrukce kanalizace ve Státním okresním archivu Liberec**“, kterým se rozumí obnova hydroizolací a rekonstrukce areálové splaškové a areálové dešťové kanalizace v rozsahu stanovených projektovou dokumentací (dále jen „dílo“).
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, koordináční a kompletační činnost celé stavby, úklidové práce, likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla aj).
3. Dílo je vymezeno podle:
 - projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností [REDAKCE]
 - vyplněného soupisu prací (výkaz výměr) předloženého jako součást nabídky podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky dne 19.09.2024.
 - výzvy č.j. 2022/6353/SOALT/32 k podání nabídky na veřejnou zakázku pod názvem „Sanace zdiva a rekonstrukce kanalizace ve Státním okresním archivu Liberec“;
 - této smlouvy.
4. Dílo bude splňovat požadovanou technickou specifikaci. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se Společným souhlasem [REDAKCE] Odboru stavební úřad Magistrátu města Liberec a s českými a evropskými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
5. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dané dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele (oceněný výkaz výměr) ze dne 18.09.2024, která byla na základě výběrového řízení zveřejněného pod číslem [REDAKCE] vybrána jako nejvýhodnější.
7. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést zejména následující práce a výkony:
 - a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
 - b) Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů díla a jejich příp. prodloužení.
 - c) Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů k 31.12.2023, nebo předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím, vše v českém jazyce nebo v původním jazyce s listinným překladem do českého jazyka tak, aby nemohlo dojít k mylnému vysvětlení dokumentu. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy

vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady; **5 kompletních paré a elektronickou verzi dokumentace skutečného provedení stavby (pdf, dwg atd.).**

- d) Předání kompletní požadované dokumentace 10 pracovních dnů přede dnem převzetí a předání. Ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
 - e) Předání prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem a dokladů o zaškolení uživatele s obsluhou zařízení, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla; tyto dokumenty budou součástí „dokumentace skutečného provedení“ dle písmene c) tohoto odstavce.
8. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu stavebních prací.

IV. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že:
- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu;
 - b) výkresy podrobnějšího měřítko mají přednost před výkresy hrubšího měřítko, pořízenými ke stejnému datu;
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy;
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
2. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými dokumenty, je stanovena následující posloupnost přednosti:
- 1. *tato smlouva o dílo,*
 - 2. *výkaz výměr,*
 - 3. *projektová dokumentace.*
3. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívejšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše.
4. Zhotovitel je povinen provést kontrolu technické části předané dokumentace před zahájením prací na příslušnou část díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky v dokumentaci.

Článek III

Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení díla v souladu s jeho obsahem nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel. Této odpovědnosti jej nezprošťuje schválení subdodavatelů objednatelem. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech využití a změnách svých subdodavatelů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, obecné požadavky na výstavbu, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude postupovat podle požadavků vydaného Společného souhlasu  Odboru stavební úřad Magistrátu města Liberec
6. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce v souladu s projektovou dokumentací, s technickými normami, s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení stavebních prací. Zhotovitel se dále zavazuje provést stavební práce v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při stavebních pracích, neodporují-li platným normám.
7. Zhotovitel je povinen k provedení stavebních prací použít výhradně nové a nepoužité materiály a výrobky.
8. Stavba bude prováděna za provozu, proto je nutné počítat s možností omezení přístupu do jednotlivých prostor dle potřeb provozovatele objektu. Dále je nutné počítat se zabezpečením či přemístěním archiválií v případě ohrožení jejich poškození z důvodu probíhajících prací a průběžným úklidem před opuštěním pracoviště.
9. Z důvodu ochrany důvěrných informací je zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které mu byly zpřístupněny za účelem plnění díla.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu stavebních prací. A to i s přihlédnutím na trvalý provoz v místě plnění.
11. Objednatel poskytne případný zábor vlastních komunikací např. pro umístění kontejneru pro odvoz sutí, dopravu technologie na místo plnění apod. Zhotovitel je povinen na svůj náklad demontované hmoty a materiál pravidelně odvážet.
12. Zhotovitel se zavazuje k provedení závěrečného úklidu místa, kde se stavební práce prováděly a provedení úklidu včetně likvidace zařízení místa plnění. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavebními pracemi dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu. A to vše na svůj náklad.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací, s místními podmínkami místa plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci stavebních prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavebních prací nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
14. Objednatel se zavazuje předat veškeré jemu dostupné podklady pro zhotovení díla, zejména projektovou dokumentaci.

15. Místo plnění díla:
Státní okresní archiv Liberec, Vilová 339/24, 460 10 Liberec
Kontaktní osoba u místě plnění:

16. Objednatel stanovuje Zhotoviteli vstup do místa plnění na hlavní část pracovní činnosti v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod., případně dle domluvy.
17. **Termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
18. **Termín zahájení prací nejpozději do 3 dnů od předání staveniště.**
19. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 30.10.2025.**
20. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

Článek IV

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za dílo je stanovena následujícím způsobem:
- | | | | | |
|----|-------------------|---------------|--------|---|
| a) | cena v Kč bez DPH | 17 432 886,69 | slovy: | Sedmnáctmilionůčtyřicetdvatisíceosmsetosmdesátšestkorun českýchšedesátdevěthaléřů |
| b) | DPH v Kč | 3 660 906,20 | slovy: | Třimilionyšestsetšedesátisícdevětsetšestkorunčeskýchdvacethaléřů |
| c) | cena v Kč s DPH | 21 093 792,89 | slovy: | Dvacetjednamilionůdevadesátitřitisíceosmsetdevadesátdvakorun českýchosmdesátdevěthaléřů |
- jako cena nejvýše přípustná, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně všech nutných funkčních zkoušek a revizí dle předpisů, nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na dopravu, uskladnění, správu, zabudování materiálů, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, náklady na provedení nutných, potřebných či dotčenými orgány státní správy a dotčených vlastníků inženýrských sítí a majitelů stavbou dotčených pozemků (dále jen DOSS), stanovených opatření nezbytných k provedení díla, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory veřejných a ostatních ploch, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů oprávněnou osobou, dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i

přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a zohledňuje vývoj cen do konce stavby.

3. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
4. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se zadavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na rozpočet nabídky zhotovitele. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem předání a převzetí díla. Součástí faktury jsou Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací a dodávek. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení.
6. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele (dále jen „Soupis“.
7. Faktura musí obsahovat číslo jednacích smlouvy o dílo a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni každého měsíce. Zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol, obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací a dodávek. Na základě technickým dozorem stavby a objednatele odsouhlaseného zjišťovacího protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.
9. Zhotovitel je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy.
10. Faktura je splatná do **21 kalendářních dnů** ode dne jejího **prokazatelného** doručení jedním z následujících způsobů:
 - objednateli na adresu: **Státní oblastní archiv v Litoměřicích,** 
 **Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice.**
 - objednateli na e-mailovou adresu 
 - do datové schránky objednatele u 

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne **prokazatelného** odeslání faktury.

11. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před datem splatnosti fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopie předávacího protokolu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté ve smlouvě, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
12. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
13. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

Článek VI

Podmínky pro změnu ceny

1. Změna ceny je možná:
 - Pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.
 - Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací než tu, která byla určena původní Projektovou dokumentací, a to nejvýše do 20 % celkové ceny zakázky.
 - Pokud se při realizaci zakázky vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu zakázky, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
2. Způsob sjednání změny ceny:
 - Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu nebo snížení nákladů na cenu Stavební práce, které představují změny výkonů prací a dodávek, včetně případného dopadu na termín dokončení Zakázky.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací projednána a následně schválena Objednatелеm. Toto ustanovení se týká všech změn (víceprací).
 - Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě omezení rozsahu Zakázky zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním Zakázky.
 - Smluvní strany se dohodly, že vícepráce provedené **bez oboustranného souhlasu** způsobem dle tohoto článku smlouvy nebudou Zhotovitelem účtovány a objednatelem proplaceny. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
 - Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
 - Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
3. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Zakázky.
4. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu (Výkazu výměr). Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, Zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Ocenování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno závazným způsobem uvedeným Zhotovitelem v nabídce do obchodní veřejné soutěže, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu např. za využití standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je Zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelné. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje Zhotovitel. K základním nákladům není Zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.
15. Pokud sjednané vícepráce nepřesahují 10 % ceny Zakázky, nemá provedení těchto prací vliv na sjednanou lhůtu k provedení Zakázky dle čl. III. odst. 10. této Smlouvy. V případě, kdy vícepráce přesáhnou 10 % ceny Dodávky, smluvní strany mohou dohodnout přiměřené prodloužení lhůty k provedení Stavebních prací.

Článek V

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné ustanovení §§ 163 a 164 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon).
2. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné ustanovení § 169 Stavebního zákona.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla zajistí vedení stavebních prací odpovědnou osobou – stavbyvedoucím, autorizovanou osobou v oboru stavby **pozemní stavby** podle autorizačního zákona (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Tato autorizovaná osoba musí disponovat odbornou praxí v rozsahu min. 5 let. V případě změny osoby, kterou zhotovitel prokazoval splnění kritéria technické kvalifikace v podané cenové nabídce, musí zhotovitel doložit splnění kritérií i v tomto případě.

Stavbyvedoucí je po celou dobu realizace díla zodpovědný za plnění §164 Stavebního zákona a Společného souhlasu č.j.  Iboru stavební úřad Magistrátu města Liberec a řídit se jím.

4. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací umístit na viditelném místě u vstupů na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
5. Zhotovitel je povinen u každého poddodavatele objednateli prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.
6. Zhotovitel se zavazuje naplnit požadavky DOSS a zajistit si před začátkem prací příslušná schválení nebo vyjádření požadované závaznými stanovisky a vyjádřeními DOSS, a to na své náklady.
7. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících, a to i dočasných elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích.
8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel. Musí postupovat dle vydaných vyjádření správců sítí.
9. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Použity mohou být jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby. Použité výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, musí být stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů.
10. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
11. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci zakázky, a to formou oblečení s logem nebo názvem Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, které jej jednoznačně identifikuje.
12. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygienických, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

14. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
15. Zhotovitel je povinen dodržovat plán organizace výstavby a provádět jeho aktualizace.
16. Zhotovitel se zavazuje v souladu se záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání, že **na své náklady** zajistí po předchozí domluvě s Objednatelům jednu (1) z následujících variant:
 - a) Alespoň 2 prohlídky předmětu plnění veřejné zakázky studentům technických oborů odborných **vysokých škol** dle předmětu plnění za dobu trvání díla v domluvených termínech. Maximální možný počet studentů je omezen s ohledem na dodržení legislativy. Počet bude písemně odsouhlasen OZO BOZP zhotovitele. Součástí prohlídky bude výklad technického popisu Díla a činností konaných při provádění Díla.
 - b) Alespoň 2 prohlídky předmětu plnění veřejné zakázky studentům technických oborů odborných **středních škol** dle předmětu plnění v oblasti hydroizolací za dobu trvání díla v domluvených termínech. Maximální možný počet studentů je omezen s ohledem na dodržení legislativy. Počet bude písemně odsouhlasen OZO BOZP zhotovitele. Součástí prohlídky bude výklad technického popisu Díla a činností konaných při provádění Díla.

Prohlídku dle bodu a) nebo bodu b) povede Stavbyvedoucí nebo jiná Zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy žáků nebo studentů.

Zhotovitel je oprávněn zajistit si studenty dle bodu a) nebo b) tohoto odst. k provedení prohlídky provádění Díla. Zhotovitel je **povinen** předložit Objednateli k odsouhlasení vybranou školu, vč. studijního oboru, osnovu a termíny prohlídky nejdéle do **90 dnů od uzavření smlouvy** s ohledem na plán prací. Bez odsouhlasení není zhotovitel oprávněn exkurze nebo prohlídky provést.

Zhotovitel je i v tomto případě **povinen** dodržet podmínku uvedenou čl. II, odst. 6.

Článek VI Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
 - předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení míst zákazu vstupu,
 - předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN, voda, sociální zařízení),
 - určení zodpovědného pracovníka objednatel, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě a bude stále na staveništi.

4. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných sítí na staveništi a postupovat dle vydaných stanovisek správců sítí a chránit je tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, dílenská dokumentace zhotovitele, dokumentace stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro stavební povolení, všechny doklady týkající se provádění, popřípadě jejich kopie (rozhodnutí, osvědčení, souhlasy a jiné).
6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývající ze zákona č. 521/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech o nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem o odpadech. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů na odpad ostatní a nebezpečný, ve znění pozdějších předpisů a zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
7. Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
8. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi (7) dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převjímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do pěti (5) dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek s uvedením do původního stavu.

Článek VII

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání nese zhotovitel.
3. Objednatel požaduje, aby zhotovitel měl nejpozději před uzavřením této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu s minimálním limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 15.000.000,- Kč (výše spoluúčasti nesmí být vyšší než 10 %) za újmu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací zakázky Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, Zhotoviteli a dále pojištění Zakázky a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující zakázku. Pojištění je povinen uzavřít na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je povinen řádně udržovat toto pojištění odpovědnosti s platností pojistné smlouvy (nebo certifikátu) minimálně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla, včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z převjímacího řízení.
5. Zhotovitel je povinen předložit prostou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného

certifikátu. A dále následně při každé změně.

6. Zhotovitel uhradí veškeré škody prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, jejich vybavení a na uložených archiváliích nebo uvede vše do původního stavu.

Článek VIII

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 163 a §166 Stavebního zákona a s obsahovými náležitostmi dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zápis do stavebního deníku týkající se odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a změn nutných pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen do tří pracovních dnů připojit k záznamu, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Zhotovitel předá Objednateli Stavební deník při dokončení díla.

Článek IX

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě kontrolu nad plněním podmínek této smlouvy a v jejím průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatel. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatel a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady provedených prací.

Článek X

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

1. Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
2. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
4. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XI

Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Objednatel po předvedení převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
2. Místem předání díla je dané místo plnění.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně sedm (7) dnů předem, kdy bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných dotčených orgánů státní správy.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato jejich úplným odstraněním.
5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných zvláštními předpisy a závaznými platnými normami. Doklady o těchto zkouškách a revizích podmiňují převzetí díla.

6. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
7. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat 10 pracovních dní před předáním a převzetím díla:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby
 - veškerou ostatní dokumentaci (vč. Dokladové části) související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy.;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě);
 - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla;
 - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

A to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými technickými normami a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.
9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven **protokol o předání a převzetí díla** (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který musí být odsouhlasen Objednatelem. Tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
10. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užívání, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatel v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
11. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
12. Technický dozor není oprávněn dílo převzít za objednatele. Může však vznášet námitky a připomínky k předávanému dílu, jeho vadám a nedodělkům.
13. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě dvacet jedna (21) dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
15. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním.

Článek XII

Vady plnění a odstoupení od smlouvy

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.
2. Objednatel má při vadném plnění právo na odstranění vady opravou věci, dodáním náhradního plnění nebo odstoupit od smlouvy podle svého uvážení.
3. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do pěti (5) let od předání díla.
4. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí (doporučeným dopisem) zhotoviteli její výskyt, kdy popíše vadu a její projevy. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady díla nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení objednatelem. Vada bude odstraněna v co nejkratší dobu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů. Pokud nelze z technologických důvodů vadu odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady.
5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
6. Zhotovitel prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek XIII

Záruka za jakost

1. Na dílo bude poskytnuta zhotovitelem záruka za jakost, která zaručuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel. Zhotovitelem bude poskytnuta záruční doba v délce **osmdesátičtyř (84) měsíců** na provedení sanačních prací a záruční doba v délce **šedesáti (60) měsíců** na provedení rekonstrukce kanalizace, která začíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků objednatelem doloženým podepsaným předávacím protokolem.
2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta na danou část díla neběží.
3. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované běžné vady nejpozději **do tří (3) pracovních dnů** od písemného oznámení reklamace (doporučeným dopisem), nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady.
5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
6. Odpovědnost Zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním zakázky objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
7. V případě sporu o to, zda předávané Zadavatelem vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak. Důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.
8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem:



Článek XIV.

Sankce a smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III ze strany zhotovitele nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
3. Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30 % z finanční částky odpovídající neodvedenému objemu prací, minimálně však 20 % z celkové smluvní ceny díla.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněně právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - a) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. XII odst. 4 smlouvy a čl. XIII odst. 2 ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení,
 - b) za neodstranění vad dle čl. XII odst. 4 smlouvy a čl. XIII odst. 2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu a den,
 - c) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. VI. odst. 8 smlouvy ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
 - d) Za porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. V. odst. 5 a odst. 6 smlouvy ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý případ.
 - e) Za porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. V. odst. 8 smlouvy ve výši 0,1 % (jedenásetina procenta) celkové ceny díla bez DPH.

- f) Za porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele neuvedené v bodech a) až e) tohoto čl. ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky na zhotovované Dodávce po celou dobu, tzn. do převzetí Dodávky objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a nemajetkové újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost Zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí).
2. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen příslušné prostory po dokončení díla předat do jednoho týdne vyklizené, ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související se zhotovením díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zápisu do Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínky této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu této smlouvy a veškerá svá plnění svá plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

5. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech legislativních práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních údajů objednateli, a to pouze k účelu danému touto smlouvou
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka (Oceněný výkaz výměr)
Samostatná příloha č. 2 – projektová dokumentace
Samostatná příloha č. 3 – Pojistná smlouva nebo certifikát

V Litoměřicích dnem el. podpisu

V Liberci dnem el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Vítězslav Lisec
Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav Lisec
Datum: 2025.03.07
08:00:54 +01'00'

Pavel Cimbál
Digitálně podepsal
Pavel Cimbál
Datum: 2025.03.06
09:57:21 +01'00'

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel
Státního oblastního archivu v
Litoměřicích

Pavel Cimbál
jednatel
BAUSTADT s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			17 432 886,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 432 886,69	3 660 906,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 093 792,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec

Místo:

Datum:

17. 5. 2024

Zadavatel:

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Projektant:



Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 432 886,69	21 093 792,89	
1.1	Sanace zdiva SOKA Liberec	10 522 294,13	12 731 975,90	STA
1.2	Napojení drenáže a přečerpávání	92 986,43	112 513,58	STA
2.1	Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec	2 062 445,97	2 495 559,62	STA
3	POV, příprava staveniště, pomocné konstrukce a práce	4 063 160,16	4 916 423,79	STA
4	Vedlejší a ostatní náklady	692 000,00	837 320,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec
Objekt: 1.1 - Sanace zdiva SOKA Liberec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj


Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 10 522 294,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 522 294,13	21,00%	2 209 681,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 12 731 975,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOkA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOkA Liberec
Objekt: 1.1 - Sanace zdiva SOkA Liberec

Místo:
Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	10 522 294,13
HSV - Práce a dodávky HSV	7 850 256,98
1 - Zemní práce	2 759 626,33
2 - Zakládání	99 155,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 120,30
4 - Vodorovné konstrukce	87 758,36
5 - Komunikace pozemní	180 047,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	257 338,30
6S - Sanace	3 151 210,92
D1 - INJEKTÁŽ	325 593,40
D2 - SANAČNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN	2 181 840,07
D3 - HYDROIZOLACE	643 777,45
8 - Trubní vedení	138 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	422 161,75
997 - Přesun sutě	318 843,73
998 - Přesun hmot	417 793,94
PSV - Práce a dodávky PSV	2 642 537,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	671 910,44
712 - Povlakové krytiny	205 331,90
713 - Izolace tepelné	386 723,23
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vodovod	23 826,90
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	878,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	5 316,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	36 000,00
74 - Elektroinstalace	106 300,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	31 549,10
762 - Konstrukce tesařské	16 837,62
764 - Konstrukce klempířské	619 503,80
766 - Konstrukce truhlářské	49 289,10
767 - Konstrukce zámečnické	110 747,80
771 - Podlahy z dlaždic	3 673,24
772 - Podlahy - dlažba	305 674,91
776 - Podlahy povlakové	30 350,71
781 - Dokončovací práce - obklady	38 624,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace SOKa Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKa Liberec
Objekt: 1.1 - Sanace zdiva SOKa Liberec

Místo:

Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 522 294,13

D HSV Práce a dodávky HSV

7 850 256,98

D 1 Zemní práce

2 759 626,33

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	500,000	45,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 "TZ" "čerpání povrchové vody nateklé do výkopů, předpoklad 2 čerpací jímky v místě Š1 a DŠ2" "předpoklad" 500								
					500,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	120,000	50,80	6 096,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
3	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	18,602	108,88	2 025,39	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102 "D.1.1.2 - 01" "pro doplnění asfaltové plochy (po okapním chodníku)" 0,25*0,6*(80,595+15,82) 0,25*(0,5+0,7)*(4*2,4+2,55+1,65) Součet								
					14,462			
					4,140			
					18,602			
4	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	698,747	118,00	82 452,15	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251105 "D.1.1.2 - 01-04" ((6,6+4,4)/2)*1,9+(3,4+1,2)/2*(2,5)*(67,375+12,29+6,6)/2								
					698,747			
5	K	131351105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	698,747	118,00	82 452,15	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351105 "D.1.1.2 - 01-04" ((6,6+4,4)/2)*1,9+(3,4+1,2)/2*(2,5)*(67,375+12,29+6,6)/2								
					698,747			
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	72,991	1 180,00	86 129,38	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131 "D.1.1.2 - 01-04" 0,6*1*(12,7+80,595+15,32) 0,6*0,22*(4*2,4+2,55+1,65) 1*1*6 Součet								
					65,169			
					1,822			
					6,000			
					72,991			
7	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,250	588,00	16 611,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254102 "D.1.1.2 - 01" "pro úpravy kanalizace" 1*(6*8,5*0,5+5*5*0,5)								
					28,250			
8	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	8,033	1 488,00	11 953,10	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312131 "D.1.1.2-01" "výkop v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže" 0,35*0,8*(11,34+0,55) "D.1.1.2 - 02" "pro kanalizaci v severní části" 0,5*0,8*11,76 Součet								
					3,329			
					4,704			
					8,033			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101 "Jímky pro čerpání vody z výkopů" 2*0,8*0,8*1	m3	1,280	888,00	1 136,64	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				1,280			
	VV							
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 5*5	m3	25,000	288,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				25,000			
11	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321	m3	8,033	138,00	1 108,55	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 "na mezideponii a zpět - pro zpětné zásypy vykopaným materiálem" 2*90	m3	180,000	42,80	7 704,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				180,000			
	VV							
	VV							
13	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112 18,602+698,747+72,991+28,25+1,28 -50*1,8-28,25/1*0,6-0,6*1*6 Součet	m3	709,320	188,00	133 352,16	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				819,870			
	VV				-110,550			
	VV				709,320			
14	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651132 698,747+8,033	m3	706,780	188,00	132 874,64	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				706,780			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 709,32+706,78	m3	1 416,100	22,00	31 154,20	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				1 416,100			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 1416,1*2	t	2 832,200	220,00	623 084,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				2 832,200			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 2*698,747 28,25/1*0,6 0,6*1*6 Součet	m3	1 418,044	157,00	222 632,91	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				1 397,494			
	VV				16,950			
	VV				3,600			
	VV				1 418,044			
18	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63 "mimo části pod nezpevněným terénem, kde bude zásyp vykopaným materiálem" (2*698,747-50*1,8)*2 "pro část zásypu využít kačírek z původního okapového chodníku" -127,88*0,1*2 Součet	t	2 589,412	488,00	1 263 633,06	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV							
	VV				2 614,988			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				-25,576			
	VV				2 589,412			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "zásyp části jámy mimo zpevněné plochy" 50*1,8	m3	90,000	128,00	11 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				90,000			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101	m3	10,500	358,00	3 759,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"potrubí dešťové kanalizace (Š1-Š3), napojení dešťových svodů"					
	VV		(19+6*8,5)*0,5*0,3		10,500			
21	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	21,000	488,00	10 248,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VV		10,5*2 *Přepočtené koeficientem množství		21,000			
	D	2	Zakládání				99 155,38	
22	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	182,800	35,10	6 416,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110					
23	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	216,527	33,20	7 188,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		182,8*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		216,527			
24	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	182,800	468,00	85 550,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212750103					
	P		Poznámka k položce: Drenáž bude provedena z tyčové drenážního potrubí z PVC-U dle DIN 4095 DN 160 uložené na betonový žlab vyspádovaný v minimálním sklonu 1%. Drenážní potrubí bude obsypané šterkovým obsypem (kačírku F8-16) chráně geotextilií 300g/m2.					
	VV		"D.1.1.2 - 01, výpis drenáž"					
	VV		182,8		182,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 120,30	
25	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,578	7 280,00	4 207,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"zazdívka niky po RS"					
	VV		0,2*0,8*0,8		0,128			
	VV		"cihelná přízdívka u opěrné stěny"					
	VV		0,45*1*1		0,450			
	VV		Součet		0,578			
26	K	311113133	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,003	1 488,00	8 932,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárcí ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113133					
	VV		"D.1.1.2 - 02, detail B, TZ"					
	VV		0,5*12,005		6,003			
27	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	49 800,00	4 980,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821					
	D	4	Vodorovné konstrukce				87 758,36	
28	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	1,800	347,00	624,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434311114					
	VV		"D.1.1.2 02"					
	VV		"doplnění schodu po výměně dveří na terasu v bytě - v. 200 mm, š. 600 mm"					
	VV		1,8		1,800			
29	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,360	588,00	211,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu púdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141					
	VV		1,8*0,2		0,360			
30	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,360	112,00	40,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu púdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142					
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,500	1 230,00	4 305,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"potrubí dešťové kanalizace (Š1-Š3), napojení dešťových svodů"					
	VV		(19+6*8,5)*0,5*0,1		3,500			
32	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	21,936	3 764,44	82 576,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312141					
	VV		"D.1.1.2 - 01, detaily sanace"					
	VV		"lože pod drenáže"					
	VV		182,8*0,8*0,15		21,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	180 047,97				
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	108,659	264,00	28 685,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
34	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	108,659	169,00	18 363,37	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730011					
35	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	108,659	588,00	63 891,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565125101					
VV			"D.1.1.2 - 01"					
VV			"doplnění asfaltové plochy (po okapním chodníku, úpravách kanalizace)"					
VV			0,6*(80,595+15,82)	57,849				
VV			(0,5+0,7)*(4*2,4+2,55+1,65)	16,560				
VV			6*8,5*0,5+5,5*0,5	28,250				
VV			1*6	6,000				
VV			Součet	108,659				
36	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	108,659	24,00	2 607,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111					
37	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	108,659	588,00	63 891,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145111					
38	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	108,659	24,00	2 607,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	257 338,30				
39	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,900	350,00	2 065,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
VV			"D.1.1.2 - 02"					
VV			"kolem vyměněných dveří do bytu"					
VV			1+2*2,45	5,900				
40	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	38,622	88,70	3 425,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101					
VV			"D.1.1.2 06"					
VV			"východní fasáda pod terasou"					
VV			"rozsah nad úrovní sanačních opatření"					
VV			4*12,13	48,520				
VV			-1,3*2,3+0,15*(1,3+2*2,3)	-2,105				
VV			-2,4*1,6+0,15*(2,4+2*1,6)	-3,000				
VV			-2,55*2,3+0,15*(2,55+2*2,3)	-4,793				
VV			Součet	38,622				
41	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	12,500	97,70	1 221,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143002					
VV			"výpis prvků"					
VV			"L1" 12,5	12,500				
42	M	28342203	profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 6mm dilatace do 10mm	m	13,125	43,50	570,94	CS ÚRS 2024 01
PP			profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 6mm dilatace do 10mm					
VV			12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	13,125				
43	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	12,500	53,70	671,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
VV			"výpis prvků"					
VV			"L3" 12,5	12,500				
44	M	28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	13,125	478,00	6 273,75	CS ÚRS 2024 01
PP			profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS					
VV			12,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	13,125				
45	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,622	381,88	14 748,97	CS ÚRS 2024 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321101					
VV			"D.1.1.2 06"					
VV			"východní fasáda pod terasou - obdovba stávající omítky (hrubá stříkaná pomocí mlýnku)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah nad úrovní sanačních opatření"					
	VV		4*12,13		48,520			
	VV		-1,3*2,3+0,15*(1,3+2*2,3)		-2,105			
	VV		-2,4*1,6+0,15*(2,4+2*1,6)		-3,000			
	VV		-2,55*2,3+0,15*(2,55+2*2,3)		-4,793			
	VV		Součet		38,622			
46	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	12,695	42,30	537,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	VV		"D.1.1.2 06"					
	VV		1,3*2,3+2,4*1,6+2,55*2,3		12,695			
47	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	38,622	77,90	3 008,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101					
48	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	5,371	5 880,00	31 581,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
	VV		"D.1.1.2-01"					
	VV		"doplnění podlah po provedení drenáže a kanalizace"					
	VV		"podlaha v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"					
	VV		0,075*0,8*(11,34+0,55)		0,713			
	VV		0,2*0,8*(11,34+0,55)		1,902			
	VV		"doplnění podlahy po vybourání příček"					
	VV		0,075*0,15*(5,73+2,85+1,45+1,9+3)		0,168			
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"pro kanalizaci v severní části"					
	VV		0,075*0,8*11,76		0,706			
	VV		0,2*0,8*11,76		1,882			
	VV		Součet		5,371			
49	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,074	34 800,00	2 575,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		"D.1.1.2-01"					
	VV		"doplnění podlah po provedení drenáže a kanalizace"					
	VV		"podlaha v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"					
	VV		0,8*(11,34+0,55)*3,02*1,3/1000		0,037			
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"pro kanalizaci v severní části"					
	VV		0,8*11,76*3,02*1,3/1000		0,037			
	VV		Součet		0,074			
50	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	140,880	217,00	30 570,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňováním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637111112					
	VV		"podklad pod okapový chodník z dlaždic"					
	VV		140,88		140,880			
51	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	140,880	788,00	111 013,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211134					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		1*(80,595+15,32+12,7+0,3)		108,915			
	VV		-1*(4*2,4+2,55+1,65)		-13,800			
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		1*(33,64+3,62+8,505)		45,765			
	VV		Součet		140,880			
52	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	164,680	298,00	49 074,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		80,595+15,32+12,7+0,3+8*0,5		112,915			
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		33,64+3,62+8,505+12*0,5		51,765			
	VV		Součet		164,680			
	D	6S	Sanace				3 151 210,92	
	D	D1	INJEKTÁŽ				325 593,40	
53	K	281 60-1112.R01	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm, horizontální hydrofobizující a zpevňující	m	107,200	2 280,00	244 416,00	
	PP		Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm, horizontální hydrofobizující a zpevňující					
			Poznámka k položce:					
	P		vrty dle schématu v TZ, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, injektážní pryskyřice na bázi hydrosolu kyseliny křemíčitě s hydrofobizujícími a zpevňujícími účinky, 1 řada, horizontální, provedeno shodně i v místě betonové stěny, provedení dle PD částí sanace, včetně následného vyplnění vrtné, dodání všech potřebných materiálů					
	VV		"D.1.1.3 - 02"					
	VV		"délka injektovaného obvodového zdiva"					
	VV		12,28+15,32		27,600			
	VV		79,6		79,600			
	VV		Součet		107,200			
54	K	281 60-1112.R02	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm, svislá utěšňující	m	28,500	2 138,00	60 933,00	
	PP		Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm, svislá utěšňující					
			Poznámka k položce:					
	P		utěšňující svislá injektáž zdiva, vrty dle schématu v TZ, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, injektážní prostředek dvousložkový akrylátový gel s utěšňujícími účinky, 1 řada, provedení dle PD částí sanace, dodání všech potřebných materiálů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.3 - 02"					
	VV		"výšky svislé injektáže v rozích"					
	VV		4+4+4+3,+3,5		18,500			
	VV		"doplnění utěšňující injektáže v problematických detailech - odhad"					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		28,500			
55	K	622 47-R01	Utěšňující injektáž trhlin	m	10,000	2 024,44	20 244,40	
	PP		Utěšňující injektáž trhlin Poznámka k položce: utěšňující injektáž thlin a případných neprohutných míst v betonu.					
	P		Položka ubshahuje vycištění trhliny, provedení vrtů, osazení pakrů injektáž polyuretanovou zálivkou, následné očištění povrchu, provedení dle předpisů dodavatele těsnící hmoty, nutno provádět zkušným zhotovitelem, množství stanoveno odhadem, dodání všech potřebných materiálů					
	VV		"D.1.1.3 - 01: TZ"					
	VV		"část 1.4 metody chemické, utěšňující injektáž trhlin a dutin"					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	D2		SANAČNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN				2 181 840,07	
56	K	602 01-1151.R01	Omítka na stěnách štuková vápenocementová sanační, ručně	m2	595,550	348,00	207 251,40	
	PP		Omítka na stěnách štuková vápenocementová sanační, ručně Poznámka k položce:					
	P		štuk systémový sanační, specifikace dle PD, dodání všech potřebných materiálů					
57	K	602 01-1151.R01.1	Malba vápenná, bílá, bez penetr. 2 x	m2	362,250	82,80	29 994,30	
	PP		Malba vápenná, bílá, bez penetr. 2 x Poznámka k položce:					
	P		výmalba barvou s ekvivalentní difúzní tloušťkou $S_d \leq 0,1$ m, specifikace dle PD, dodání všech potřebných materiálů					
	VV		"D.1.1.3 - 01, 02, 06"					
	VV		"SA3"					
	VV		81,1*3,5+11,5*2,6		313,750			
	VV		"SA4"					
	VV		11,5*0,9+10,9*3,5		48,500			
	VV		Součet		362,250			
58	K	602 01-1198.R01	Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů (nové omítky a zdivo)	m2	362,250	65,00	23 546,25	
	PP		Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů (nové omítky a zdivo) Poznámka k položce:					
	P		penetrační nátěr silikát-akryl, spojovací můstek, dodání materiálu dle specifikace					
	VV		"D.1.1.3 - 02, 05"					
	VV		"SA3"					
	VV		81,1*3,5+11,5*2,6		313,750			
	VV		"SA4"					
	VV		11,5*0,9+10,9*3,5		48,500			
	VV		Součet		362,250			
59	K	610 41-1129.R01	Neutralizační postřik proti prostupu solí	m2	740,700	133,68	99 016,78	
	PP		Neutralizační postřik proti prostupu solí Poznámka k položce:					
	P		protisolný nástřik podkladu pro vytvoření membrány proti prostupu stavebně škodlivých solí ze zdiva/ betonu do čerstvých omítek, dodání materiálu					
	VV		"D.1.1.3 - 02, 03, 04, 05"					
	VV		"výměra odpovídá rozsahu osekáných ploch v intreriéru i exteriéru, skladby SA2, SA3, SA4, SA5, SA6"					
	VV		740,7		740,700			
	VV		Součet		740,700			
60	K	612 43-3309.R01	Omítka sanační vnitřní/vnější, vysoké zasolení, podkladní, tl.20 mm	m2	686,400	968,00	664 435,20	
	PP		Omítka sanační vnitřní/vnější, vysoké zasolení, podkladní, tl.20 mm Poznámka k položce:					
	P		kotvící postřik sanační maltou dle potřeby, podkladní/vyrovnávací vrstva v tl. do 20mm pro vyrovnání povrchu, dodání materiálu dle specifikace					
61	K	612 43-3310.R01	Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, jádrová, tl. 25 mm	m2	233,300	1 148,00	267 828,40	
	PP		Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, jádrová, tl. 25 mm Poznámka k položce:					
	P		vysoce porézní hydrofilní tepelně izolační omítka, dodání materiálu dle specifikace					
62	K	612 43-3310.R02	Omítka sanační vnější, vysoké zasolení, jádrová, tl. 25 mm	m2	90,850	1 148,00	104 295,80	
	PP		Omítka sanační vnější, vysoké zasolení, jádrová, tl. 25 mm Poznámka k položce:					
	P		vysoce porézní hydrofobní tepelně izolační omítka, materiál dle specifikace, strukturované provedení povrchu dle stávající omítky, dodání všech potřebných materiálů					
	VV		"D.1.1.3 - 02, 05"					
	VV		"SA6"					
	VV		11,7*0,5+15,0*4,0+25		90,850			
	VV		Součet		90,850			
63	K	612 45-1121.R01	Omítka vnitřní/vnější zdiva, cementová (MC), hladká	m2	57,650	368,00	21 215,20	
	PP		Omítka vnitřní/vnější zdiva, cementová (MC), hladká Poznámka k položce:					
	P		vyrovnání podkladu cementovou omítkou s těsnící přísadou tl. do 15mm, pod keramický obklad, dodání všech potřebných materiálů					
	VV		"D.1.1.3 - 02, 03"					
	VV		"SA5a"					
	VV		10		10,000			
	VV		"SA5b"					
	VV		95,3*0,5		47,650			
	VV		Součet		57,650			
64	K	612 48-1211.R01	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	362,250	248,00	89 838,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny					
P			Poznámka k položce: difúzně propustný systémový tmel, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 02, 05"					
VV			"SA3"					
VV			81,1*3,5+11,5*2,6		313,750			
VV			"SA4"					
VV			11,5*0,9+10,9*3,5		48,500			
VV			Součet			362,250		
65	K	622 47-1317.R01	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	90,850	238,00	21 622,30	
PP			Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2					
P			Poznámka k položce: fasádní barva vhodná na sanační omítky v odstínu dle stávající fasády					
VV			"D.1.1.3 - 02, 05"					
VV			"SA6"					
VV			11,7*0,5+15,0*4,0+25		90,850			
VV			Součet			90,850		
66	K	622 48-1271.R01	Sítovina pro vyztužení jádr.omítky, D+M	m2	64,830	175,40	11 371,18	
PP			Sítovina pro vyztužení jádr.omítky, D+M					
P			Poznámka k položce: vyztužení jádrové omítky v místech nesourodého podkladu, sklovláknitá síť pro renovace omítek, oko 19x19mm, výměra odhad 20% rozsahu skladby SA2 a SA6, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 02"					
VV			(233,3+90,85)*0,2		64,830			
VV			Součet			64,830		
67	K	711 21-2001.R01	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	217,600	347,00	75 507,20	
PP			Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty					
P			Poznámka k položce: difúzně propustná sulfátostálá stěrka minerální, 2kg/m2, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 02, 03, 05"					
VV			"SA2a"					
VV			103,4*0,5+10,7*3,5*2+20		146,600			
VV			"SA5a"					
VV			10		10,000			
VV			"SA5b"					
VV			95,3*0,5		47,650			
VV			"SA6a"					
VV			11,7*0,5+15,0*0,5		13,350			
VV			Součet			217,600		
68	K	711 21-2001.R02	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	48,500	347,00	16 829,50	
PP			Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty					
P			Poznámka k položce: difúzně propustná sulfátostálá stěrka 3kg/m2, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 02, 04"					
VV			"SA4"					
VV			11,5*0,9+10,9*3,5		48,500			
VV			Součet			48,500		
69	K	713 13-1611.R01	Izolace tepelná vnitřních stěn, na tmel, tl. 50 mm	m2	362,250	1 010,00	365 872,50	
PP			Izolace tepelná vnitřních stěn, na tmel, tl. 50 mm					
P			Poznámka k položce: polystyrencementové sanačně zateplovací desky, lepení difúzně propustným systémovým tmelem, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 02, 05"					
VV			"SA3"					
VV			81,1*3,5+11,5*2,6		313,750			
VV			"SA4"					
VV			11,5*0,9+10,9*3,5		48,500			
VV			Součet			362,250		
70	K	784 49-6925.R01	Odstranění plísní a řas biocidním postřikem	m2	493,800	23,70	11 703,06	
PP			Odstranění plísní a řas biocidním postřikem					
P			Poznámka k položce: ošetření napadených ploch jednou před osekáním omítek a poduhé ve stejném rozsahu na osekané zdivo, výměra uvedena pro jedno ošetření, včetně dodávky vhodného postřiku					
VV			"D.1.1.3 - 02"					
VV			"odhad 1/3 osekanych ploch, 2x ošetření"					
VV			740,7/3*2		493,800			
VV			Součet			493,800		
71	K	784 51-0010.R01	Nástřik stěn termoreflexní, nátěr impregn., nástřik	m2	233,300	348,00	81 188,40	
PP			Nástřik stěn termoreflexní, nátěr impregn., nástřik					
P			Poznámka k položce: termoreflexní nástřik vnitřních stěn v 1.PP pro snížení rizika kondenzace, specifikace dle PD, dodání všech potřebných materiálů					
72	K	938 90-7122.R01	Očištění stěn tlakovou vodou	m2	321,650	88,00	28 305,20	
PP			Očištění stěn tlakovou vodou					
P			Poznámka k položce: příprava podkladu pro sanační omítky - betonová stěna					
VV			"D.1.1.3 - 02"					
VV			"plochy sanačních souvrství na betonové stěně v interiéru"					
VV			"JZ obvodová zeď v 1.PP pod úrovní terénu"					
VV			91,9*3,5		321,650			
VV			Součet			321,650		
73	K	978 20-0010.R01	Ruční dočištění zdiva po otlučení omítek	m2	419,050	148,00	62 019,40	
PP			Ruční dočištění zdiva po otlučení omítek					
P			Poznámka k položce: příprava podkladu pro sanační omítky na cihelném zdivu (interiér i exteriér), ruční dočištění zdiva ocelovými kartáči, proškrcnutí spár zdiva do hl. 1-2cm, odstranění prachu, opláchnutí vodou					
VV			"D.1.1.3 - 02"					
VV			"plochy sanačních souvrství na cihelném zdivu v interiéru i exteriéru"					
VV			"zeď v místě objektové dilatace, interiér 1.PP, z obou stran"					
VV			11,7*3,5*2		81,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"JV štitová zeď, interiéř 1.PP"					
VV			11,5*3,5		40,250			
VV			"obvodová zeď nad úrovní terénu, interiéř 1.PP"					
VV			103,4*1,0		103,400			
VV			"obvodová zeď nad úrovní terénu, exteriér, sokl"					
VV			107*0,5		53,500			
VV			"východní fasáda v úseku pod terasou"					
VV			4,0*15,0		60,000			
VV			"SZ roh v místě odkopu"					
VV			5,0*1,0		5,000			
VV			"lokální opravy na fasádě a v interiéru dle potřeby"					
VV			25+50		75,000			
VV			Součet		419,050			
D	D3		HYDROIZOLACE				643 777,45	
74	K	460 03-0081.R01	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	35,600	202,00	7 191,20	
PP			Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm					
P			Poznámka k položce: vyčištění dilatační spáry prořiznutím					
VV			"D.1.1.3 - 01: TZ, 02, přehledné výkresy stavební část"					
VV			"délka dilatačních spár vodorovných podél terasy a svislých pod terénem"					
VV			2*12,5+2*5,3		35,600			
VV			Součet		35,600			
75	K	612 45-1121.R01	Omítka vnitřní/vnější zdiva, cementová (MC), hladká	m2	579,300	662,00	383 496,60	
PP			Omítka vnitřní/vnější zdiva, cementová (MC), hladká					
P			Poznámka k položce: vyrovnaní podkladu cementovou omítkou s těsnicí přísadou tl. do 15mm, pod svislou HI, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 02"					
VV			"SA1a"					
VV			85*5,3		450,500			
VV			"SA1b"					
VV			(96,4+13,1)*0,9+5*1,3		105,050			
VV			"detail napojení injektáže na nenasákovou vrstvu podlahy, včetně fabionu"					
VV			95*0,25		23,750			
VV			Součet		579,300			
76	K	632 45-1013.R01	Vyrovňovací potěr ze reprofilační malty, v pásu, tl. 40 mm	m2	9,600	2 390,00	22 944,00	
PP			Vyrovňovací potěr ze reprofilační malty, v pásu, tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce: spádová vrstva z reprofilační malty pevnostní třídy R3, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 05 - na betonovém bloku podél základu v exteriéru"					
VV			0,8*12		9,600			
VV			Součet		9,600			
77	K	711 21-2001.R02	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	23,750	644,00	15 295,00	
PP			Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty					
P			Poznámka k položce: difúzně propustná sulfátostálá stěrka 3kg/m2, detail napojení injektáže na nenasákovou vrstvu podlahy, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 02, 03"					
VV			"SA4"					
VV			95*0,25		23,750			
VV			Součet		23,750			
78	K	711 21-2001.R03	Nátěr hydroizolační minerální pružný, vč. dodávky HI hmoty	m2	105,050	1 065,00	111 878,25	
PP			Nátěr hydroizolační minerální pružný, vč. dodávky HI hmoty					
P			Poznámka k položce: polymercementová pružná HI stěrka 4mm, provedena s přesahem nad terén a na podkladní beton na dně výkopu, dodání materiálu dle specifikace					
VV			"D.1.1.3 - 02, 04, 05"					
VV			"SA1b"					
VV			(96,4+13,1)*0,9+5*1,3		105,050			
VV			Součet		105,050			
79	K	711 76-1622.R01	Uzavření dilatační spáry, pryžovým pásem lepením	m	35,600	182,00	6 479,20	
PP			Uzavření dilatační spáry, pryžovým pásem lepením					
P			Poznámka k položce: vlepení dilatačního těsnícího pásu do vyfrézovaných drážek vysokopevnostní epoxidovou maltou, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 01: TZ, 02, přehledné výkresy stavební část"					
VV			"délka dilatačních spár vodorovných podél terasy a svislých pod terénem"					
VV			2*12,5 + 2*5,3		35,600			
VV			Součet		35,600			
80	K	711 76-1622.R01.1	Utěsnění detailů v hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou	ks	4,000	648,00	2 592,00	
PP			Utěsnění detailů v hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou					
P			Poznámka k položce: zvětšení otvoru kolem stávající roury přisekáním stěny, vyplnění injektáží PUR bobtnavou záplivkou, zapravení těsnicím tmelem, instalace těsnicí manžety, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 01: TZ"					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
81	K	771 57-8014.R01	Spára dilatační těsněná PE provazcem a PUR tmelem, provazec průměru 15 mm	m	35,600	695,00	24 742,00	
PP			Spára dilatační těsněná PE provazcem a PUR tmelem, provazec průměru 15 mm					
P			Poznámka k položce: vtlačení provazce do dilatační spáry a záplívka PUR tmelem, dodání všech potřebných materiálů					
VV			"D.1.1.3 - 01: TZ, 02, přehledné výkresy stavební část"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka dilatačních spár vodorovných podél terasy a svislých pod terénem"					
	VV		2*12,5 + 2*5,3		35,600			
	VV		Součet		35,600			
82	K	783 82-4120.R01	Nátěr syntetický betonových povrchů	m2	13,900	298,00	4 142,20	
	PP		Nátěr syntetický betonových povrchů					
	P		Poznámka k položce: antikarbonatační nátěr betonu, včetně penetrace, specifikace viz TZ, dodání všech potřebných materiálů					
	VV		"D.1.1.3 - 01:TZ, 05"					
	VV		1,1*12+0,7*1,0		13,900			
	VV		Součet		13,900			
83	K	938 90-7122.R01	Očištění stěn tlakovou vodou	m2	450,500	88,00	39 644,00	
	PP		Očištění stěn tlakovou vodou					
	P		Poznámka k položce: příprava podkladu pro hydroizolační souvrství - betonová stěna					
	VV		"D.1.1.3 - 02"					
	VV		"SA1a"					
	VV		85,0*5,3		450,500			
	VV		Součet		450,500			
84	K	974 05-1515.R01	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, beton	m	71,200	138,00	9 825,60	
	PP		Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, beton					
	P		Poznámka k položce: zfrézování okrajů dilatační spáry pro vlepění těsnicího pásu do hl 30mm v šířce min. 50mm na obou stranách spáry					
	VV		"D.1.1.3 - 01: TZ, 02, přehledné výkresy stavební část"					
	VV		"délka dilatačních spár vodorovných podél terasy a svislých pod terénem"					
	VV		(2*12,5 + 2*5,3)*2		71,200			
	VV		Součet		71,200			
85	K	978 20-0010.R02	Ruční dočištění zdiva po odstranění hydroizolace	m2	105,050	148,00	15 547,40	
	PP		Ruční dočištění zdiva po odstranění hydroizolace					
	P		Poznámka k položce: příprava podkladu pro vyrovnávku pod HI stěrku ve výkopu v exteriéru, ruční dočištění zdiva nebo betonového povrchu ocelovými kartáči, proškrábnutí spár zdiva do hl. 1-2cm, odstranění prachu, opláchnutí vodou					
	VV		"D.1.1.3 - 02"					
	VV		"SA1b"					
	VV		(96,4+13,1)*0,9+5*1,3		105,050			
	VV		Součet		105,050			
D 8			Trubní vedení				138 200,00	
86	K	804	šachta DŠ1 - plastová pr. 315 mm, hl. 4 m, bez lapače písku, poklop ocelový B125 - provedení dle výpisu šachet	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
	PP		šachta DŠ1 - plastová pr. 315 mm, hl. 4 m, bez lapače písku, poklop ocelový B125 - provedení dle výpisu šachet					
87	K	805	šachta DŠ2 - plastová pr. 315 mm, hl. 4 m, bez lapače písku, poklop litina 35x35 cm B125 - provedení dle výpisu šachet	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
	PP		šachta DŠ2 - plastová pr. 315 mm, hl. 4 m, bez lapače písku, poklop litina 35x35 cm B125 - provedení dle výpisu šachet					
88	K	806	šachta DŠ3 - plastová pr. 315 mm, hl. 0,7 m, s lapačem písku, poklop litina 35x35 cm B125 - provedení dle výpisu šachet	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		šachta DŠ3 - plastová pr. 315 mm, hl. 0,7 m, s lapačem písku, poklop litina 35x35 cm B125 - provedení dle výpisu šachet					
89	K	807	šachta DŠ4 - plastová pr. 315 mm, hl. 0,7 m, bez lapače písku, poklop litina 35x35 cm B125 - provedení dle výpisu šachet	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		šachta DŠ4 - plastová pr. 315 mm, hl. 0,7 m, bez lapače písku, poklop litina 35x35 cm B125 - provedení dle výpisu šachet					
90	K	808	šachta DŠ5 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		šachta DŠ5 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž					
91	K	809	šachta DŠ6 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		šachta DŠ6 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž					
92	K	810	šachta DŠ7 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		šachta DŠ7 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž					
93	K	811	šachta DŠ8 - zděná o vnitřním rozměru 300x300, ocelový poklop, mříž pororoštu, 30/30mm v pozink včetně rámečku, hl. cca 0,9m - kompl.provedení dle výpisu šachet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		šachta DŠ8 - zděná o vnitřním rozměru 300x300, ocelový poklop, mříž pororoštu, 30/30mm v pozink včetně rámečku, hl. cca 0,9m - kompl.provedení dle výpisu šachet					
94	K	812	šachta DŠ9 - zděná o vnitřním rozměru 300x300, ocelový poklop, mříž pororoštu, 30/30mm v pozink včetně rámečku, hl. cca 0,9m - kompl.provedení dle výpisu šachet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		šachta DŠ9 - zděná o vnitřním rozměru 300x300, ocelový poklop, mříž pororoštu, 30/30mm v pozink včetně rámečku, hl. cca 0,9m - kompl.provedení dle výpisu šachet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	813	šachta DŠ10 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			šachta DŠ10 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž					
96	K	814	šachta DŠ11 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			šachta DŠ11 - stávající šachta bude provedeno její vyčištění, oprava a nové napojení drenážního potrubí, pokop bude stávající ocelová mříž					
97	K	815	šachta DŠ12 - plastová pr. 315 mm, hl. 4 m, bez lapače písku, poklop ocelový B125 - provedení dle výpisu šachet	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
PP			šachta DŠ12 - plastová pr. 315 mm, hl. 4 m, bez lapače písku, poklop ocelový B125 - provedení dle výpisu šachet					
98	K	816	šachta DŠ13 - plastová pr. 315 mm, hl. 4,2 m, bez lapače písku, poklop ocelový B125 - provedení dle výpisu šachet	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
PP			šachta DŠ13 - plastová pr. 315 mm, hl. 4,2 m, bez lapače písku, poklop ocelový B125 - provedení dle výpisu šachet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
99	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	60,000	88,30	5 298,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121					
VV			"D.1.1.2 - 01-04"					
VV			"pro opravu fasády pod terasou"					
VV			15*4	60,000				
100	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	1 800,000	1,08	1 944,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221					
VV			60*30	1 800,000				
101	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	60,000	53,80	3 228,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821					
102	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,000	65,70	13 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			"pro vnitřní úpravy"					
VV			200	200,000				
103	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	480,000	125,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			80*12/2	480,000				
104	K	9533211R	Ošetření dilatační spáry	m2	8,600	1 000,00	8 600,00	
PP			Ošetření dilatační spáry					
VV			"D.1.1.2 06 - dle detailu provedení dilatační spáry - těsnící provazec, seříznutí omítky, trvale pružný tmel"					
VV			2*4,3	8,600				
105	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	376,735	125,00	47 091,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
VV			"D.1.1.2-01,03"					
VV			"příčky sociálního zázemí v jižní části"					
VV			3,575*(5,73+2,85+1,45+1,9+3)-3*0,6*2	49,775				
VV			2*1,15	2,300				
VV			"izolační přizdívka"					
VV			4*(79,595-12,07+13,64)	324,660				
VV			Součet	376,735				
106	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	19,307	755,00	14 576,79	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
VV			"D.1.1.2 - 01,02"					
VV			"přizdívka ve střední místnosti archivu"					
VV			(0,27+0,16)/2*3,35*17,76	12,792				
VV			"D.1.1.2 - 02"					
VV			"zděná rampa v severní části"					
VV			0,3*1*(2*5,2+2*2,4)	4,560				
VV			"atika terasy"					
VV			0,38*0,33*12,005	1,505				
VV			"cihelná přizdívka u opěrné stěny"					
VV			0,45*1*1	0,450				
VV			Součet	19,307				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,611	3 490,00	5 622,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113					
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"rampa v severní části"					
	VV		0,15*(2,4*3,75+1,2*1,45)		1,611			
108	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,419	3 500,00	4 966,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042131					
	VV		"D.1.1.2-01"					
	VV		"podlaha v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"					
	VV		0,075*0,8*(11,34+0,55)		0,713			
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"pro kanalizaci v severní části"					
	VV		0,075*0,8*11,76		0,706			
	VV		Součet		1,419			
109	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,277	3 088,00	50 263,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"terasa"					
	VV		0,11*12,05*12,28		16,277			
110	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	3,784	3 088,00	11 684,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042231					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"podkl. beton v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"					
	VV		0,2*0,8*(11,34+0,55)		1,902			
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"pro kanalizaci v severní části"					
	VV		0,2*0,8*11,76		1,882			
	VV		Součet		3,784			
111	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	147,974	126,00	18 644,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223					
	VV		"D.1.1.2-02"					
	VV		"terasa"					
	VV		12,05*12,28		147,974			
112	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	405,00	1 458,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"soc. zař. v jižní části"					
	VV		3*0,6*2		3,600			
113	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,760	266,00	468,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455					
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"dveře z terasy do bytu"					
	VV		0,8*2,2		1,760			
114	K	977151127	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	3,100	6 288,00	19 492,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127					
	VV		"D.1.1.2-01"					
	VV		"prostupy pro drenáž (místnost pod terasou)"					
	VV		0,7+1,2		1,900			
	VV		"protup pro drenáž - beton. opěrná zeď, základ"					
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		Součet		3,100			
115	K	977151225	Jádrové vrtky dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,600	6 288,00	3 772,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151225					
	VV		"D.1.1.2 - 01, TZ"					
	VV		"pro odvodnění terasy - ve stropě"					
	VV		2*0,3		0,600			
116	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 200 mm	m	23,780	348,00	8 275,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vytlužení hloubky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311114					
	VV		"D.1.1.2-01"					
	VV		"bourání podkl. betonu pro výkop v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"					
	VV		2*11,34+2*0,55		23,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	23,780	240,00	5 707,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312112					
	VV		"D.1.1.2-01"					
	VV		"bourání podlahy pro výkop v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"					
	VV		2*11,34+2*0,55		23,780			
118	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	620,000	88,00	54 560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"dle rozsahu sanací"					
	VV		620		620,000			
119	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	119,000	88,00	10 472,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"dle rozsahu sanací"					
	VV		119		119,000			
120	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	38,622	88,00	3 398,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391					
	VV		"D.1.1.2 06"					
	VV		"východní fasáda pod terasou"					
	VV		"rozsah otlučení nad úrovní sanačních opatření"					
	VV		4*12,13		48,520			
	VV		-1,3*2,3+0,15*(1,3+2*2,3)		-2,105			
	VV		-2,4*1,6+0,15*(2,4+2*1,6)		-3,000			
	VV		-2,55*2,3+0,15*(2,55+2*2,3)		-4,793			
	VV		Součet		38,622			
121	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,150	88,00	1 069,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"místnost pod schody"					
	VV		1,5*(2*1,15+2*2,9)		12,150			
122	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	20,370	88,00	1 792,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059641					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"obklad soklu na severní a východní fasádě"					
	VV		0,21*(80,6+16,4)		20,370			
123	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	76,000	52,00	3 952,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979021113					
124	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	380,000	88,00	33 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979051121					
125	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	20,000	268,00	5 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112111					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"degradovaný beton opěrné stěny"					
	VV		4*5		20,000			
126	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	147,421	162,00	23 882,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"stávající povrch nosné desky terasy"					
	VV		12,005*12,28		147,421			
D	997		Přesun sutě				318 843,73	
127	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	237,303	488,00	115 803,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013152							
128	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	237,303	115,00	27 289,85	CS ÚRS 2023 02		
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501							
129	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	949,212	13,30	12 624,52	CS ÚRS 2023 02		
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509							
VV			237,303*4 "Přepočtené koeficientem množství			949,212				
130	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	34,944	1 790,00	62 549,76	CS ÚRS 2023 02		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631							
VV			237,561-200-2,617			34,944				
131	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	200,000	500,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 02		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869							
132	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,617	220,00	575,74	CS ÚRS 2023 02		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875							
D 998			Přesun hmot			417 793,94				
133	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2 822,932	148,00	417 793,94	CS ÚRS 2023 02		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002							
D PSV			Práce a dodávky PSV			2 642 537,15				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			671 910,44				
134	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	23,650	12,70	300,36	CS ÚRS 2023 02		
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001							
135	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	67 500,00	472,50	CS ÚRS 2023 02		
PP			lak penetrační asfaltový							
P			Poznámka k položce:							
VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2							
VV			23,65*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství			0,007				
136	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	23,650	160,00	3 784,00	CS ÚRS 2023 02		
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559							
VV			"D.1.1.2-01"							
VV			"doplnění podlah po provedení drenáže a kanalizace"							
VV			"podlaha v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"							
VV			1*(11,34+0,55)			11,890				
VV			"D.1.1.2 - 02"							
VV			"pro kanalizaci v severní části"							
VV			1*11,76			11,760				
VV			Součet			23,650				
137	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	27,564	216,00	5 953,82	CS ÚRS 2023 02		
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm							
VV			23,65*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			27,564				
138	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	147,974	41,20	6 096,53	CS ÚRS 2023 02		
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811							
VV			"D.1.1.2-02"							
VV			"terasa"							
VV			12,05*12,28			147,974				
139	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	450,000	48,90	22 005,00	CS ÚRS 2023 02		
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131821							
140	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	450,000	27,50	12 375,00	CS ÚRS 2023 02		
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001							
141	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,153	67 500,00	10 327,50	CS ÚRS 2023 02		
PP			lak penetrační asfaltový							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
			450*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství					
142	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	900,000	150,00	135 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
VV			"D.1.1.2 - 01-04"					
VV			450*2 "2x asf. pás, rozsah dle sanací"					
143	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 098,900	216,00	237 362,40	CS ÚRS 2023 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			900*1,221 "Přepočtené koeficientem množství					
144	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	382,500	31,20	11 934,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101					
VV			"D.1.1.2 - 01-04, sanace"					
VV			"separační geotextilie na svislou hydroizolaci"					
VV			382,5					
145	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	467,033	33,20	15 505,50	CS ÚRS 2023 02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
VV			382,5*1,221 "Přepočtené koeficientem množství					
146	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	121,003	210,00	25 410,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161215					
VV			"D.1.1.2 - 01-04, detaily"					
VV			115*1					
VV			"D.1.1.2 - 02"					
VV			"detail A - u terasy"					
VV			0,5*12,005					
VV			Součet					
147	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	115,000	123,00	14 145,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161383					
148	K	71138109R	Doplnění stávající betonové desky terasy epoximentovým reprofilačním betonem vč. penetrace	m2	147,421	880,00	129 730,48	
PP			Doplnění stávající betonové desky terasy epoximentovým reprofilačním betonem vč. penetrace					
149	K	71138119R	Napojení PVC folie a asfaltového pásu u terasy	m	12,005	750,00	9 003,75	
PP			Napojení PVC folie a asfaltového pásu u terasy					
150	K	781131251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	7,000	434,00	3 038,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131251					
VV			"systémové prostupové manžety - provedení dle specifikace prvků - utěsnění prostupů hydroizolací"					
VV			"Detail D"					
VV			1					
VV			"Detail E"					
VV			1					
VV			"Detail F"					
VV			1+1+1+2					
VV			Součet					
151	M	62851014R	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 40-75	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 40-75					
VV			"prostup vodovodu dn 63" 1					
VV			"prostup plynovodu dn 63" 1					
VV			"prostup silnoproudu dn 50" 2					
VV			Součet					
152	M	62851016R	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 160-200	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 160-200					
VV			"prostup kanalizace dn 160 tvarovka typ KD" 1					
VV			"prostup kanalizace dn 160" 1					
VV			Součet					
153	M	6285101R	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená 554/304mm	kus	1,000	4 880,00	4 880,00	
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená 554/304mm					
VV			"protup pro dvojici potrubí teplovodu - dle detailu E"					
VV			1					
154	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 602,245	1,77	11 685,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	158,281	15,30	2 421,70	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101						
156	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,051	67 500,00	3 442,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	lak penetrační asfaltový						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
	VV	158,281*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	0,051						
157	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	158,281	150,00	23 742,15	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559						
	VV	"D.1.1.2 - 02,04,detaily"						
	VV	"F13"						
	VV	12,005*12,28						
	VV	147,421						
	VV	0,5*12,005+0,1*2*12,28+0,2*12,005						
	VV	10,860						
	VV	Součet						
	VV	158,281						
158	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	184,477	216,00	39 847,03	CS ÚRS 2023 02
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	VV	158,281*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	184,477						
159	K	712363991	Těsnící pružná hydroizolační páska, těsnící provazec, vytvoření drážky, lože pro pásku - provedení dle detailu C	m	24,560	138,00	3 389,28	
	PP	Těsnící pružná hydroizolační páska, těsnící provazec, vytvoření drážky, lože pro pásku - dle detailu C						
	VV	2*12,28						
	VV	24,560						
160	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	12,100	198,00	2 395,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352						
	VV	"D.1.1.2 - 02, KL, detaily"						
	VV	12,1						
	VV	12,100						
161	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	48,400	194,00	9 389,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353						
	VV	"D.1.1.2 - 02, KL, detaily"						
	VV	"KL/2" 2*24,2						
	VV	48,400						
162	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	162,483	365,00	59 306,30	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363605						
	VV	"D.1.1.2 - 02,04,detaily"						
	VV	"F13"						
	VV	12,005*12,28						
	VV	147,421						
	VV	0,3*12,005+0,32*2*12,28+0,3*12,005						
	VV	15,062						
	VV	Součet						
	VV	162,483						
163	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	189,374	228,00	43 177,27	CS ÚRS 2023 02
	PP	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm						
	VV	162,483*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	189,374						
164	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	162,483	52,30	8 497,86	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171						
165	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	187,668	33,20	6 230,58	CS ÚRS 2023 02
	PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2						
	VV	162,483*1,155 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	187,668						
166	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 018,401	1,73	3 491,83	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712202						
D	713	Izolace tepelné					386 723,23	
167	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	157,486	17,70	2 787,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821						
	VV	"D.1.1.2-01,02"						
	VV	"podlaha v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"						
	VV	0,8*(11,34+0,55)						
	VV	9,512						
	VV	"terasa"						
	VV	12,05*12,28						
	VV	147,974						
	VV	Součet						
	VV	157,486						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	21,160	51,70	1 093,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		"D.1.1.2-01"					
	VV		"doplnění podlah po provedení drenáže a kanalizace"					
	VV		"podlaha v místnosti pod terasou pro odvodnění drenáže"					
	VV		0,8*(11,34+0,55)		9,512			
	VV		0,15*(5,73+2,85+1,45+1,9+3)		2,240			
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"pro kanalizaci v severní části"					
	VV		0,8*11,76		9,408			
	VV		Součet		21,160			
169	M	283723021	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 25mm	m2	22,218	72,90	1 619,69	
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm					
	VV		21,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,218			
170	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	446,000	188,00	83 848,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	VV		"D.1.1.2 - 01-04, detaily"					
	VV		"ochrana svislé hydroizolace"					
	VV		"tl. 100" 323		323,000			
	VV		"tl. 40" 123		123,000			
	VV		Součet		446,000			
171	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	243,600	347,00	84 529,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm					
	VV		232*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		243,600			
172	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	129,150	137,00	17 693,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm					
	VV		123*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		129,150			
173	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	9,605	282,00	2 708,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241					
	VV		"D.1.1.2 - 02, detail B"					
	VV		"vnitřní strana atiky"					
	VV		0,5*12,005		6,003			
	VV		"vrch atiky"					
	VV		0,3*12,005		3,602			
	VV		Součet		9,605			
174	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	10,085	175,44	1 769,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm					
	VV		9,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,085			
175	K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	147,421	89,70	13 223,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152					
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"F13"					
	VV		12,005*12,28		147,421			
176	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm	m2	309,584	298,00	92 256,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm					
	VV		147,421*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		309,584			
177	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	147,421	129,00	19 017,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141243					
178	K	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	147,421	92,90	13 695,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311					
179	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	12,383	3 810,00	47 179,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 200					
	VV		147,421*(0,02+0,14)/2*1,05		12,383			
180	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 814,215	1,39	5 301,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vodovod				23 826,90	
181	K	72101	1.2 úprava napojení umyvadla z restaurátorské dílny pod stropem 1PP, oprava PP potrubí DN do 25, cca 4m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		1.2 úprava napojení umyvadla z restaurátorské dílny pod stropem 1PP, oprava PP potrubí DN do 25, cca 4m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	72102	2.1 úprava napojení umyvadla z restaurátorské dílny do 1PP, demontáž stávajícího portubí DN 50, a opětovná montáž, délka cca 5 m	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		2.1 úprava napojení umyvadla z restaurátorské dílny do 1PP, demontáž stávajícího portubí DN 50, a opětovná montáž, délka cca 5 m					
183	K	72103	2.4 zasekání odvodu kondenzátu z bojleru, včetně napojení na kanalizaci č.m. 013	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	PP		2.4 zasekání odvodu kondenzátu z bojleru, včetně napojení na kanalizaci č.m. 013					
184	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	930,00	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114					
185	M	56231116	vtok střešní pro PVC izolaci pochůzných střech s vyhříváním 75-160mm	kus	2,000	6 869,00	13 738,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vtok střešní pro PVC izolaci pochůzných střech s vyhříváním 75-160mm					
186	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	235,980	0,97	228,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721202					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				878,00	
187	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	255,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811					
188	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240812					
189	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840850					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				5 316,00	
190	K	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	2 658,00	5 316,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727223105					
	VV		"požární ucpávky prostupu potrubí odvodnění terasy EI30"					
	VV		2		2,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				36 000,00	
191	K	73501	4.1 demontáž a opětovná montáž otopných těles včetně revize a tlakové zkoušky	kus	20,000	1 800,00	36 000,00	
	PP		4.1 demontáž a opětovná montáž otopných těles včetně revize a tlakové zkoušky					
	D	74	Elektroinstalace				106 300,00	
192	K	7401	3.1 provizorní převěšení instalace vedené pod stropem, součástí je i demontáž stávajících ocelových konzol, nefunkční rozvody budou odstaněny, celková délka zavěšené konzoly 6m	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00	
	PP		3.1 provizorní převěšení instalace vedené pod stropem, součástí je i demontáž stávajících ocelových konzol, nefunkční rozvody budou odstaněny, celková délka zavěšené konzoly 6m					
193	K	7402	3.2 demontáž a opětovná montáž vypínačů a zásuvek, včetně nových instalačních krabic	kus	45,000	368,00	16 560,00	
	PP		3.2 demontáž a opětovná montáž vypínačů a zásuvek, včetně nových instalačních krabic					
194	K	7403	3.3 úprava zavěšení rozvaděče, oddálení od zdiva	hod	30,000	450,00	13 500,00	
	PP		3.3 úprava zavěšení rozvaděče, oddálení od zdiva					
195	K	7404	3.4 napojení vyhřívání dvou vnitřních terasových vpustí, do rozvaděče, včetně ovládání a spínání, vedení bude po povrchu v krycích lištách	hod	30,000	450,00	13 500,00	
	PP		3.4 napojení vyhřívání dvou vnitřních terasových vpustí, do rozvaděče, včetně ovládání a spínání, vedení bude po povrchu v krycích lištách					
196	K	7405	4.1 převěšení slaboproudého rozvaděče	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		4.1 převěšení slaboproudého rozvaděče					
197	K	7406	4.2 demontáž a opětovná montáž čidel slaboproudu	kus	10,000	650,00	6 500,00	
	PP		4.2 demontáž a opětovná montáž čidel slaboproudu					
198	K	7407	5.1 demontáž zemnicího pásku	m	176,000	55,00	9 680,00	
	PP		5.1 demontáž zemnicího pásku					
199	K	7408	5.2 montáž nové zemnicího pásku FeZn 30x4mm uloženého do podkladního betonu drenáže včetně prodloužení napojení hromosvodů a potřebných svorek, včetně revize	m	176,000	135,00	23 760,00	
	PP		provizorní převěšení instalace vedené pod stropem, součástí je i demontáž stávajících ocelových konzol, nefunkční rozvody budou odstaněny, celková délka					
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				31 549,10	
200	K	761661061	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š do 1,0 m	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/761661061					
	VV		"D.1.1.2 - 01, výpis výplní otvorů"					
	VV		2		2,000			
201	M	56245307	světlík sklepní (anglický dvorek) pojezdny včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený skleněnými vlákny rošt mřížkový 1000x1300x600mm	kus	2,000	9 800,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		světlík sklepní (anglický dvorek) pojezdny včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený skleněnými vlákny rošt mřížkový 1000x1300x600mm					
202	K	761661101	Osazení výškové nástavby světlíku	kus	2,000	268,00	536,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) nástavby světlíku výškově nastavitelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/761661101					
203	M	562452471	nástavec sklepního světlíku hl 600mm š 1000mm	kus	2,000	2 920,00	5 840,00	
	PP		nástavec sklepního světlíku hl 600mm š 1000mm					
204	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 6 do 12 m	%	308,760	2,18	673,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998761202					
	D	762	Konstrukce tesařské				16 837,62	
205	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	19,125	831,00	15 892,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361312					
	VV		"D.1.1.2 - 02, detaily provedení okrajů terasy"					
	VV		"detail A" (0,2+0,285)*12,005		5,822			
	VV		"detail B" 0,3*12,005		3,602			
	VV		"detail C" (0,25+0,145)*2*12,28		9,701			
	VV		Součet		19,125			
206	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,267	1 660,00	443,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		12,125*0,022		0,267			
207	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	163,361	3,07	501,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202					
	D	764	Konstrukce klempířské				619 503,80	
208	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	12,100	230,00	2 783,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
209	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,400	104,00	249,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
210	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	30,000	167,00	5 010,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004863					
211	K	764212660	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm	m	123,600	252,00	31 147,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212660					
	VV		"D.1.1.2 - 02, klemp"					
	VV		"K/3" 2*12,3		24,600			
	VV		"K/5" 99		99,000			
	VV		Součet		123,600			
212	K	764215606	Oplechování horních ploch a atík bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm	m	12,100	1 190,00	14 399,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764215606					
	VV		"D.1.1.2 - 02, klemp"					
	VV		"K/1" 12,1		12,100			
213	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,400	387,00	928,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216603					
	VV		"KL/7"		2,400			
	VV		2,4 "okno na východní fasádě pod terasou"		2,400			
214	K	76431260R	Kotvení plech u ukončení PVC terasy u stěny poplastovaný plech rš 100 mm	m	24,600	476,00	11 709,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvení plech u ukončení PVC terasy u stěny poplastovaný plech rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76431260R					
	VV		"D.1.1.2 - 02, klemp"					
	VV		"K/3" 12,3*2		24,600			
215	K	76431261R	Oplechování ukončení fasády u betonového základu pozink plech rš 220 mm	m	12,500	559,00	6 987,50	
	PP		Oplechování ukončení fasády u betonového základu pozink plech rš 220 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2 - 02, klemp"					
	VV		"K/4" 12,5		12,500			
216	K	764101R	KL/6 demontáž s opětovné motáž plechové fasády a Al trapé plechu, včetně zkrácení	m2	386,100	1 388,00	535 906,80	
	PP		KL/6 demontáž s opětovné motáž plechové fasády a Al trapé plechu, včetně zkrácení					
	VV		fasáda u terasy výška 3,9x 2*délka 12,3					
	VV		3,9*2*12,3		95,940			
	VV		fasáda u výkopu výška 3,9 x(49+6,4+19)					
	VV		3,9*(49+6,4+19)		290,160			
	VV		Součet		386,100			
217	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	30,000	170,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508131					
	VV		15*2 "15ks, předpoklad dl. 2m"		30,000			
218	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 142,215	0,86	5 282,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202					
D	766		Konstrukce truhlářské				49 289,10	
219	K	76601	D+M D01 vchodové dveře 1000/2450 mm, plastové, bílé, částečně prosklené, Uw=1,2 W/Km2 - kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	
	PP		D+M D01 vchodové dveře 1000/2450 mm, plastové, bílé, částečně prosklené, Uw=1,2 W/Km2 - kompletní provedení dle výpisu výplní otvorů					
220	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	490,000	0,59	289,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202					
D	767		Konstrukce zámečnické				110 747,80	
221	K	76701	D+M Z01 ocelové zábradlí z tyčové kulatiny, nátěr, v. 1100 mm nad úroveň terasy - kompletní provedení dle specifikace zámečnických prvků	m	12,100	6 880,00	83 248,00	
	PP		D+M Z01 ocelové zábradlí z tyčové kulatiny, nátěr, v. 1100 mm nad úroveň terasy - kompletní provedení dle specifikace zámečnických prvků					
222	K	76702	D+M Z02 podkladní plech pro vynesení hydroizolace u dilatace, L 350/250 mm P2mm dl. 12,5 m, nátěr - kompletní provedení dle specifikace zámečnických prvků	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
	PP		D+M Z02 podkladní plech pro vynesení hydroizolace u dilatace, L 350/250 mm P2mm dl. 12,5 m, nátěr - kompletní provedení dle specifikace zámečnických prvků					
223	K	76703	D+M Z03 větrací mřížka na fasádě 195/245 mm - kompletní provedení dle specifikace zámečnických prvků	kus	4,000	450,00	1 800,00	
	PP		D+M Z03 větrací mřížka na fasádě 195/245 mm - kompletní provedení dle specifikace zámečnických prvků					
	P		<i>Poznámka k položce: Mřížka je vyrobena z oceli s polymerovou úpravou (delší životnost oproti plasty). Mřížka se díky své konstrukci velice jednoduše čistí. Kovová ventilační mřížka 195x245 mm se sítkou a bez příruby v bílé barvě je vhodná pro větrání, ale i nasávání. Mřížka má pevné horizontální žaluzie se sklonem.</i>					
224	K	76704	Demontáž a zpětná montáž mříží na oknech do bytu u terasy 1.np	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž mříží na oknech do bytu u terasy 1.np					
225	K	76705	D+M L2 soklová hliníková lišta pro terasu na terčích	m	12,500	850,00	10 625,00	
	PP		D+M L2 soklová hliníková lišta pro terasu na terčích					
	P		<i>Poznámka k položce: Soklová hliníková lišta pro terasu na terčích , na dlažbu tl. 2cm 155/60/2700 - Zakončovací lišta k terčům pro 2cm dlažbu, umožňující nalepení a instalaci soklového prvku s příznanou hranou vodorovně uložené dlažby na terčích</i>					
226	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 096,730	0,98	1 074,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202					
D	771		Podlahy z dlaždic				3 673,24	
227	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	1,720	4,49	7,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111012					
228	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,720	63,00	108,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
229	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,720	658,00	1 131,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416					
	VV		"D.1.1.2 02"					
	VV		"doplnění schodu po výměně dveří na terasu v bytě - v. 200 mm, š. 600 mm"					
	VV		1,8*0,6+1,8*0,2		1,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,1*(1,8+2*0,6+2*0,3-0,8)		0,280			
	VV		Součet		1,720			
230	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,892	588,00	1 112,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		1,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,892			
231	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,720	65,00	111,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211					
232	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,200	51,10	265,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		2*1,8+2*0,6+2*0,2		5,200			
233	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	2,800	46,50	130,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591117					
	VV		"soklík" (1,8+2*0,6+2*0,3-0,8)		2,800			
234	K	781492241	Montáž profilů stupňových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,800	179,00	322,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem stupňového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492241					
235	M	19416015	lišta schodová protiskluzová hliníková 10mm	m	1,890	92,70	175,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta schodová protiskluzová hliníková 10mm					
	VV		1,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,890			
236	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1,720	28,10	48,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011					
237	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	34,138	7,60	259,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užítí mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771312					
D	772		Podlahy - dlažba				305 674,91	
238	K	77252811R	Kladení dlažby na sucho na terče	m2	147,421	750,00	110 565,75	
	PP		Kladení dlažby na sucho na terče					
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"F13"					
	VV		12,005*12,28		147,421			
239	K	77252819R	Kladení dlažby - lepení, vč. dodávka a montáže ukončovací lišty	m2	1,681	1 200,00	2 017,20	
	PP		Kladení dlažby - lepení, vč. dodávka a montáže ukončovací lišty					
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"detail A"					
	VV		12,005*0,14		1,681			
240	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	156,557	1 180,00	184 737,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2					
	VV		(147,421+1,681)		149,102			
	VV		149,102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		156,557			
241	K	998772202	Přesun hmot procentní pro dlažby v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 973,202	2,81	8 354,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998772202					
D	776		Podlahy povlakové				30 350,71	
242	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	207,800	16,30	3 387,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
243	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	207,800	80,20	16 665,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		"D.1.1.2 - 01,02"					
	VV		"doplnění soklů podlahy po provedení prací na stěnách"					
	VV		24,7+78,6+11,7+68,4+13,5+10,9		207,800			
244	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	211,956	48,20	10 216,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta soklová PVC 30x30mm					
	VV		207,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		211,956			
245	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	302,690	0,27	81,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776202					
D	781		Dokončovací práce - obklady				38 624,40	
246	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,370	55,00	1 120,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	781774121	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,370	688,00	14 014,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781774121					
	VV		"D.1.1.2 - 01"					
	VV		"obklad soklu na severní a východní fasádě"					
	VV		0,21*(80,6+16,4)		20,370			
248	M	59761157	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	22,407	1 017,00	22 787,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2					
	VV		20,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		22,407			
249	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	379,228	1,85	701,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				29 500,00	
250	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000	350,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292					
	VV		"pomocné bourací a výkopové práce"					
	VV		50		50,000			
251	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	30,000	400,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301					
	VV		"nespecifikované stavební připomoci"					
	VV		30		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOkA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOkA Liberec
Objekt: 1.2 - Napojení drenáže a přečerpávání

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			92 986,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 986,43	21,00%	19 527,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	112 513,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec
Objekt: 1.2 - Napojení drenáže a přečerpávání
Místo:
Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	92 986,43
D1 - Zařizovací předměty	6 480,00
D2 - Vodovodní armatury	2 135,00
D3 - Zápachové uzávěrky	3 697,96
D4 - Kanalizační potrubí	46 067,07
D4a - vnitřní rozvody	23 343,69
D4b - venkovní rozvody	17 639,04
D4c - Izolace potrubí	5 084,34
D5 - Ostatní	34 606,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace SOKa Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKa Liberec
Objekt: 1.2 - Napojení drenáže a přečerpávání

Místo:
Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 92 986,43

D D1 Zařizovací předměty 6 480,00

1	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022								
2	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 630,00	3 630,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211615								

D D2 Vodovodní armatury 2 135,00

3	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613								
4	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000	285,00	285,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111								

D D3 Zápachové uzávěrky 3 697,96

5	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102								
6	K	725869991R	potrubní zápachový uzávěr DN160 do svislého potrubí, se suchou klapkou	kus	1,000	3 370,00	3 370,00	
PP potrubní zápachový uzávěr DN160 do svislého potrubí, se suchou klapkou								
7	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	36,880	0,27	9,96	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725311								

D D4 Kanalizační potrubí 46 067,07

D D4a vnitřní rozvody 23 343,69

8	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042								
9	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	11,000	738,00	8 118,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025								
10	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	4,000	889,00	3 556,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174026								
11	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	5,000	1 260,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174027								
12	K	72101R	Tlakové potrubí HDPE100-SDR17-32/1,9	m	6,000	186,00	1 116,00	
PP Tlakové potrubí HDPE100-SDR17-32/1,9								
13	K	72102R	Potrubní zápachový uzávěr svislý DN160	ks	1,000	3 370,00	3 370,00	
PP Potrubní zápachový uzávěr svislý DN160								
14	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	229,580	1,68	385,69	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721311								

D D4b venkovní rozvody 17 639,04

15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	27,000	171,00	4 617,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121								
16	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	27,810	260,00	7 230,60	CS ÚRS 2024 01
PP VV trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	72103R	Systémový prostup deskou (pažnice + těsnící vložka) DN 160	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		systémový prostup deskou (pažnice + těsnící vložka) DN 160					
18	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	173,476	1,68	291,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721311					
D	D4c		Izolace potrubí				5 084,34	
19	K	722181245	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 89 do 110 mm	m	11,000	217,00	2 387,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181245					
20	K	722181246	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 110 mm	m	9,000	294,00	2 646,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181246					
	VV		"DN 125" 4		4,000			
	VV		"DN 160" 5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
21	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	50,330	1,02	51,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722311					
D	D5		Ostatní				34 606,40	
22	K	72401R	Automatická kompaktní přečerpávací stanice splaškových vod se zpětným ventilem, instalačním příslušenstvím a filtrem z aktivního uhlí proti zápachu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Automatická kompaktní přečerpávací stanice splaškových vod se zpětným ventilem, instalačním příslušenstvím a filtrem z aktivního uhlí proti zápachu					
23	K	72402R	Automatická zpětná klapka pro potrubí drenáží DN 160, KG koncová zpětná klapka s nerezovou klapkou	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	
	PP		Automatická zpětná klapka pro potrubí drenáží DN 160, KG koncová zpětná klapka s nerezovou klapkou					
24	K	998724311	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	%	344,000	0,60	206,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sanace SOkA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOkA Liberec
Objekt:
2.1 - Rekonstrukce kanalizace SOkA Liberec

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 062 445,97	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 062 445,97	21,00%	433 113,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 495 559,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec
Objekt: 2.1 - Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec

Místo:
Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 062 445,97
HSV - Práce a dodávky HSV	2 059 055,87
1 - Zemní práce	740 620,94
4 - Vodorovné konstrukce	46 712,56
8 - Trubní vedení	1 153 009,82
997 - Přesun sutě	30 952,51
998 - Přesun hmot	87 760,04
PSV - Práce a dodávky PSV	3 390,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 390,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace SOKa Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKa Liberec

Objekt: 2.1 - Rekonstrukce kanalizace SOKa Liberec

Místo:

Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 062 445,97	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 059 055,87	
D		1	Zemní práce				740 620,94	
1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	72,964	168,00	12 257,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251103					
VV			"pro vsak"					
VV			1,7*5,8*7,4	72,964				
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	31,560	1 180,00	37 240,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221					
VV			"D.1.4.1.03"					
VV			"výkop v blízkosti potrub teplovodu a slaboprodu - ruční"					
VV			"od stáv RŠ do RŠ J01, napojení D01 a D11"					
VV			1,9*1,5*(7,26+1,15)	23,969				
VV			1,7*1*(14,68+0,4+7,95)	39,151				
VV			Součet	63,120				
VV			63,12*0,5 "1/2 výkopu v zem. 3"	31,560				
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	189,953	342,30	65 020,91	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
VV			"pro jednotnou kanalizaci"					
VV			"od stáv RŠ do RŠ J11 přes RŠ J13 a J12"					
VV			1,75*1,5*(14,8+18,13)	86,441				
VV			1,4*1*22,76	31,864				
VV			1,1*1*15,76	17,336				
VV			"napojení D12-16,21,S11"					
VV			1,8*1,5*4,94+1,5*1*(4,4+0,71)+1,1*1*(4,96+7,56)+0,9*1*(6,4+3,83)	43,982				
VV			"od stáv RŠ do RŠ J01 ruční výkop"					
VV			0	0,000				
VV			"stáv RŠ k RŠ J21 (zbytek trasy do D22 vč. napojení S12, D23 a D24 je ve výkopu pro sanace"					
VV			1,95*1,5*15	43,875				
VV			Mezisoučet	223,498				
VV			"pro dešťovou kanalizaci (mimo trasy vedící ve výkopu pro sanaci)"					
VV			"od napojení přes RŠ D24 do RŠ D23, vč. napojení od vpustí terasy"					
VV			1,9*1,5*4,88	13,908				
VV			1,3*1*(14,68+1,88)	21,528				
VV			"od UV14 do RŠ D12, vč. napojení UV13"					
VV			1,6*1*(2,07+35,15+1,11)	61,328				
VV			"od D17, 18 přes RŠ D12 do RŠ D12"					
VV			1,4*1*(3,4+0,66)	5,684				
VV			1,6*1*18,15	29,040				
VV			"od UV15 do vsaku"					
VV			1,4*1*17,8	24,920				
VV			Mezisoučet	156,408				
VV			Součet	379,906				
VV			"polovina výkopů v zemině tř.3"					
VV			379,906/2	189,953				
4	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	31,560	1 488,00	46 961,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312221					
VV			"D.1.4.1.03"					
VV			"výkop v blízkosti potrub teplovodu a slaboprodu - ruční"					
VV			"od stáv RŠ do RŠ J01, napojení D01 a D11"					
VV			1,9*1,5*(7,26+1,15)	23,969				
VV			1,7*1*(14,68+0,4+7,95)	39,151				
VV			Součet	63,120				
VV			63,12*0,5 "1/2 výkopu v zem. 4"	31,560				
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	199,278	348,00	69 348,74	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
	Online PSC	VV	"polovina výkopů v zemině tř.4"					
	VV		379,906/2		189,953			
	VV		"prohloubení a rozšíření výkopů pro šachty"					
	VV		7*0,3*1,5*1,5+(5,25-4,1)*2*2		9,325			
	VV		Součet		199,278			
6	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	49,151	248,00	12 189,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		1,7*1*(14,68+0,4+7,95)		39,151			
	VV		10*1*1*1		10,000			
	VV		Součet		49,151			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	342,201	146,00	49 961,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		"pro jednotnou kanalizaci"					
	VV		"od stáv RŠ do RŠ J11 přes RŠ J13 a J12"					
	VV		1,75*(14,8+18,13)		57,628			
	VV		1,4*22,76		31,864			
	VV		"napojení D12-16,21,S11"					
	VV		1,8*4,94+1,5*(4,4+0,71)		16,557			
	VV		"od stáv RŠ do RŠ J01 ruční výkop"					
	VV		1,9*(7,26+1,15)		15,979			
	VV		1,7*(14,68+0,4+7,95)		39,151			
	VV		"stáv RŠ k RŠ J21 (zbytek trasy do D22 vč. napojení S12, D23 a D24 je ve výkopu pro sanace"					
	VV		1,95*15		29,250			
	VV		Mezisoučet		190,429			
	VV		"pro dešťovou kanalizaci (mimo trasy vedící ve výkopu pro sanaci)"					
	VV		"od napojení přes RŠ D24 do RŠ D23, vč. napojení od vpustí terasy"					
	VV		1,9*4,88		9,272			
	VV		1,3*(14,68+1,88)		21,528			
	VV		"od UV14 do RŠ D12, vč. napojení UV13"					
	VV		1,6*(2,07+35,15+1,11)		61,328			
	VV		"od D17, 18 přes RŠ D12 do RŠ D12"					
	VV		1,4*(3,4+0,66)		5,684			
	VV		1,6*18,15		29,040			
	VV		"od UV15 do vsaku"					
	VV		1,4*17,8		24,920			
	VV		Mezisoučet		151,772			
	VV		Součet		342,201			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	342,201	86,20	29 497,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
9	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	100,000	82,40	8 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zařízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003211					
10	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	100,000	47,40	4 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003212					
11	K	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	187,442	228,00	42 736,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651152					
	VV		72,964+31,56*2+189,953+199,278		525,315			
	VV		-337,873		-337,873			
	VV		Součet		187,442			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	187,442	22,00	4 123,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	374,884	220,00	82 474,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		187,442*2		374,884			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	337,873	128,00	43 247,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženíem výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"D.1.4.1.03"					
	VV		"zpětný zásyp výkopkem"					
	VV		"pro jednotnou kanalizaci"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "od stáv RŠ do RŠ J11 přes RŠ J13 a J12"					
			VV 1,15*1,5*(14,8+18,13)		56,804			
			VV 0,8*1*22,76		18,208			
			VV 0,5*1*15,76		7,880			
			VV "napojení D12-16,21,S11"					
			VV 1,2*1,5*4,94+0,9*1*(4,4+0,71)+0,5*1*(4,96+7,56)+0,3*1*(6,4+3,83)		22,820			
			VV "od stáv RŠ do RŠ J01 ruční výkop"					
			VV 1,3*1,5*(7,26+1,15)		16,400			
			VV 1,1*1*(14,68+0,4+7,95)		25,333			
			VV "stáv RŠ k RŠ J21 (zbytek trasy do D22 vč. napojení S12, D23 a D24 je ve výkopu pro sanace"					
			VV 1,35*1,5*15		30,375			
			VV Mezisoučet		177,820			
			VV "pro dešťovou kanalizaci (mimo trasy vedúci ve výkopu pro sanaci)"					
			VV "od napojení přes RŠ D24 do RŠ D23, vč. napojení od vpustí terasy"					
			VV 1,3*1,5*4,88		9,516			
			VV 0,7*1*(14,68+1,88)		11,592			
			VV "od UV14 do RŠ D12, vč. napojení UV13"					
			VV 1*1*(2,07+35,15+1,11)		38,330			
			VV "od D17, 18 přes RŠ D12 do RŠ D12"					
			VV 0,8*1*(3,4+0,66)		3,248			
			VV 1*1*18,15		18,150			
			VV "od UV15 do vsaku"					
			VV 0,8*1*17,8		14,240			
			VV Mezisoučet		95,076			
			VV "kolem vsaku"					
			VV 1,7*5,8*7,4-0,26*4,8*6,4		64,977			
			VV Součet		337,873			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	199,811	188,00	37 564,47	CS ÚRS 2024 01
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození svaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
			VV "pro jednotnou kanalizaci"					
			VV "od stáv RŠ do RŠ J11 přes RŠ J13 a J12"					
			VV 0,5*1,5*(14,8+18,13)		24,698			
			VV 0,5*1*22,76		11,380			
			VV 0,5*1*15,76		7,880			
			VV "napojení D12-16,21,S11"					
			VV 0,5*1,5*4,94+0,5*1*(4,4+0,71)+0,5*1*(4,96+7,56)+0,5*1*(6,4+3,83)		17,635			
			VV "od stáv RŠ do RŠ J01 ruční výkop"					
			VV 0,5*1,5*(7,26+1,15)		6,308			
			VV 0,5*1*(14,68+0,4+7,95)		11,515			
			VV "od stáv RŠ k RŠ J21 "					
			VV 0,5*1,5*18,96		14,220			
			VV "od RŠ J21 do D22 vč. napojení S12, D23 a D24"					
			VV 0,5*1*(13+12,07+1,2+2*0,84)		13,975			
			VV Mezisoučet		107,611			
			VV "pro dešťovou kanalizaci"					
			VV "od napojení přes RŠ D24 do RŠ D23, vč. napojení od vpustí terasy"					
			VV 0,5*1,5*4,88		3,660			
			VV 0,5*1*(14,68+1,88)		8,280			
			VV "od RŠ D23 do RŠD12 vč. napojení A11,21, UV 11,12"					
			VV 0,5*1*(18,66+3,22+3,67+3,31+0,19)		14,525			
			VV "od RŠ D23 přes RŠ D22,21 k UV24 vč. napojení UV21,22,23"					
			VV 0,5*1*(4,92+40+4,28+0,72+0,57+2,64)		26,565			
			VV "od UV14 do RŠ D12, vč. napojení UV13"					
			VV 0,5*1*(2,07+35,15+1,11)		19,165			
			VV "od D17, 18 přes RŠ D12 do RŠ D12"					
			VV 0,5*1*(3,4+0,66)		2,030			
			VV 0,5*1*18,15		9,075			
			VV "od UV15 do vsaku"					
			VV 0,5*1*17,8		8,900			
			VV Mezisoučet		92,200			
			VV Součet		199,811			
16	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	399,622	488,00	195 015,54	CS ÚRS 2024 01
		PP	šterkopísek frakce 0/2					
		VV	199,811*2 'Přepočtené koeficientem množství		399,622			
	D	4	Vodorovné konstrukce				46 712,56	
17	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	6,232	1 160,00	7 229,12	CS ÚRS 2024 01
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111					
			VV "podkladní vrstva pod retenční nádrž tl. 100 mm"					
			VV 0,1*5,6*7,2		4,032			
			VV "pod šachty, vpusti.."					
			VV 0,1*1*1*22		2,200			
			VV Součet		6,232			
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	39,963	988,00	39 483,44	CS ÚRS 2024 01
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
			VV "pro jednotnou kanalizaci"					
			VV "od stáv RŠ do RŠ J11 přes RŠ J13 a J12"					
			VV 0,1*1,5*(14,8+18,13)		4,940			
			VV 0,1*1*22,76		2,276			
			VV 0,1*1*15,76		1,576			
			VV "napojení D12-16,21,S11"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,1*1,5*4,94+0,1*1*(4,4+0,71)+0,1*1*(4,96+7,56)+0,1*1*(6,4+3,83)		3,527			
		VV	"od stáv RŠ do RŠ J01 ruční výkop"					
		VV	0,1*1,5*(7,26+1,15)		1,262			
		VV	0,1*1*(14,68+0,4+7,95)		2,303			
		VV	"od stáv RŠ k RŠ J21 "					
		VV	0,1*1,5*18,96		2,844			
		VV	"od RŠ J21 do D22 vč. napojení S12, D23 a D24"					
		VV	0,1*1*(13+12,07+1,2+2*0,84)		2,795			
		VV	Mezisoučet		21,523			
		VV	"pro dešťovou kanalizaci"					
		VV	"od napojení přes RŠ D24 do RŠ D23, vč. napojení od vpustí terasy"					
		VV	0,1*1,5*4,88		0,732			
		VV	0,1*1*(14,68+1,88)		1,656			
		VV	"od RŠ D23 do RŠD12 vč. napojení A11,21, UV 11,12"					
		VV	0,1*1*(18,66+3,22+3,67+3,31+0,19)		2,905			
		VV	"od RŠ D23 přes RŠ D22,21 k UV24 vč. napojení UV21,22,23"					
		VV	0,1*1*(4,92+40+4,28+0,72+0,57+2,64)		5,313			
		VV	"od UV14 do RŠ D12, vč. napojení UV13"					
		VV	0,1*1*(2,07+35,15+1,11)		3,833			
		VV	"od D17, 18 přes RŠ D12 do RŠ D12"					
		VV	0,1*1*(3,4+0,66)		0,406			
		VV	0,1*1*18,15		1,815			
		VV	"od UV15 do vsaku"					
		VV	0,1*1*17,8		1,780			
		VV	Mezisoučet		18,440			
		VV	Součet		39,963			
		D 8	Trubní vedení				1 153 009,82	
19	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	329,000	148,00	48 692,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/830361811					
	VV		"C.03"					
	VV		329		329,000			
20	K	871313120R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	21,000	161,00	3 381,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110					
	VV		"D.1.4.102-104"					
	VV		21		21,000			
21	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	21,630	250,00	5 407,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8					
	VV		21*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		21,630			
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	203,000	171,00	34 713,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
	VV		"D.1.4.102-104"					
	VV		203		203,000			
23	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	209,090	260,00	54 363,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		203*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		209,090			
24	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	38,000	182,00	6 916,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123					
	VV		"D.1.4.102-104"					
	VV		38		38,000			
25	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	39,140	381,00	14 912,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
	VV		38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		39,140			
26	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	216,000	180,00	38 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121					
	VV		"D.1.4.102-104"					
	VV		216		216,000			
27	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	222,480	357,00	79 425,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8					
	VV		216*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		222,480			
28	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	60,000	306,00	18 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310					
	VV		"D.1.4.102-104"					
	VV		2+48+2+8		60,000			
29	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	2,000	70,80	141,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x30°					
30	M	28611365	koleno kanalizační PVC KG 200x30°	kus	2,000	206,40	412,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x30°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	kus	48,000	78,00	3 744,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
32	M	28611366	<i>koleno kanalizační PVC KG 200x45°</i>	kus	8,000	225,60	1 804,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x45°					
33	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	16,000	508,00	8 128,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320					
	VV		"D.1.4.102-104"					
	VV		5+8+1+2		16,000			
34	M	28611392	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°</i>	kus	5,000	253,20	1 266,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°					
35	M	28611918	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°</i>	kus	8,000	374,40	2 995,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°					
36	M	28611396	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°</i>	kus	1,000	724,80	724,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°					
37	M	28611433	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°</i>	kus	2,000	447,60	895,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°					
38	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	13,000	306,00	3 978,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350330					
	VV		"D.1.4.102-104"					
	VV		13		13,000			
39	M	28651253R	<i>redukce kanalizační PVC 160/100</i>	kus	13,000	84,00	1 092,00	
	PP		redukce kanalizační PVC 160/100					
40	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	10,980	2 880,00	31 622,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890211811					
	VV		"C.03"					
	VV		"Revizní šachty prefabrikované, dno šachtové, kónus, deska zakrytová, skruže, prstenec"					
	VV		3*1,5*1*1		4,500			
	VV		"uliční vpusti"					
	VV		18*0,6*0,6*1		6,480			
	VV		Součet		10,980			
41	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	21,000	188,00	3 948,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211					
	VV		18+3		21,000			
42	K	R01	Uliční vpust' - dno s kalovou prohlubní, skruž s otvorem DN 150, skruž středová, skruž horní, prstenec vyrovnávací, mříž s rámem D400 500x500 mm, záchytný koš	kpl	9,000	5 940,00	53 460,00	
	PP		Uliční vpust' - dno s kalovou prohlubní, skruž s otvorem DN 150, skruž středová, skruž horní, prstenec vyrovnávací, mříž s rámem D400 500x500 mm, záchytný koš					
	VV		"D.1.4.102"					
	VV		9		9,000			
43	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	14,000	763,00	10 682,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242105					
44	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	9,830	12 512,80	123 000,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897171111					
	VV		"vsak VS1 vč. obalení PVC folií a geotextilií"					
	VV		"9,83 m3, počet bloků 1x6x8=48 ks s příslušenstvím"					
	VV		9,83		9,830			
45	K	897173115	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily v přes 1400 do 1750 mm	kus	3,000	18 580,00	55 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 1 400 do 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897173115					
	P		Poznámka k položce: Revizní a čistící šachta pro vsak VS1, 800x800, poklop (odvětrání a havarijní přepad), beton, prstence-vyrovnávací, šachtová roua DN600					
46	K	R02	Napojení stávající splaškové kanalizace DN 160 na nový rozvod	kpl	4,000	1 000,00	4 000,00	
	PP		Napojení stávající splaškové kanalizace DN 160 na nový rozvod					
47	K	R03	Napojení anglického dvorku na dešťovou kanalizaci DN 160 vč. suché zápachové uzávěrky	kpl	2,000	4 500,00	9 000,00	
	PP		Napojení anglického dvorku na dešťovou kanalizaci DN 160 vč. suché zápachové uzávěrky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	R04	FŠ1 Podzemní filtrační šachta DN 600 pro profil potrubí DN160, filtrační koš s otvory 0,5mm	kpl	1,000	26 342,40	26 342,40	
PP			FŠ1 Podzemní filtrační šachta DN 600 pro profil potrubí DN160, filtrační koš s otvory 0,5mm					
49	K	R05	Revizní šachty prefabrikované, dno šachtové, kónus, deska zákrytová, skruže, prstenec, těsnění elastomerové DN 1000, poklop D400 bez odvětrání	kpl	12,000	30 721,40	368 656,80	
PP			Revizní šachty prefabrikované, dno šachtové, kónus, deska zákrytová, skruže, prstenec, těsnění elastomerové DN 1000, poklop D400 bez odvětrání					
P			Poznámka k položce: dle výpisu šachet					
50	K	R06	Montáž revizních šachet prefabrikovaných	kpl	12,000	5 800,00	69 600,00	
PP			Montáž revizních šachet prefabrikovaných					
51	K	R07	Revizní šachta plastová RŠ-J02, dno šachtové průtočné úhel 60° DN 600, těsnění DN 600, šachtová korugovaná roura DN 600 z PP, plastový poklop DN 600, zatížení A15	kpl	1,000	19 680,00	19 680,00	
PP			Revizní šachta plastová RŠ-J02, dno šachtové průtočné úhel 60° DN 600, těsnění DN 600, šachtová korugovaná roura DN 600 z PP, plastový poklop DN 600, zatížení A15					
52	K	R08	Montáž revizní šachety plastové	kpl	1,000	3 680,00	3 680,00	
PP			Montáž revizní šachety plastové					
53	K	R09	Ocelové ochranné potrubí pro potrubí kanalizace DN200	m	2,000	3 000,00	6 000,00	
PP			Ocelové ochranné potrubí pro potrubí kanalizace DN200					
54	K	R10	Napojení nového potrubí dešťové kanalizace PVC DN 200 na stávající potrubí dešťové kanalizace KAMENINA DN 250	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Napojení nového potrubí dešťové kanalizace PVC DN 200 na stávající potrubí dešťové kanalizace KAMENINA DN 250					
55	K	R11	Zvětšení DN napojení u STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA RŠ1-JEDNOTNÁ-PŘÍPOJKA z DN 125 na DN 200	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Zvětšení DN napojení u STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA RŠ1-JEDNOTNÁ-PŘÍPOJKA z DN 125 na DN 200					
56	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	478,000	16,00	7 648,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112					
57	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300	m	478,000	53,80	25 716,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290113					
VV			21+203+38+216	478,000				
D 997			Přesun sutě					
				30 952,51				
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,760	188,00	7 850,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
59	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	167,040	13,30	2 221,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			41,76*4 'Přepočtené koeficientem množství	167,040				
60	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	41,760	500,00	20 880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609					
D 998			Přesun hmot					
				87 760,04				
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	402,569	218,00	87 760,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
				3 390,10				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
				3 390,10				
62	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	2,000	99,60	199,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721229111					
VV			"zápachová uzávěrka suhá - pro anglický dvorek"					
VV			2	2,000				
63	M	55161809	uzávěrka zápachová suchá	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP			uzávěrka zápachová suchá					
64	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	33,592	0,92	30,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec
Objekt: 3 - POV, příprava staveniště, pomocné konstrukce a práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel:
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		4 063 160,16	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 063 160,16	21,00%	853 263,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 916 423,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec

Objekt: 3 - POV, příprava staveniště, pomocné konstrukce a práce

Místo:
Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4 063 160,16
HSV - Práce a dodávky HSV	3 918 647,72
1 - Zemní práce	447 122,33
2 - Zakládání	44 616,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 180,00
5 - Komunikace pozemní	1 896 508,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	65 869,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	328 341,84
997 - Přesun sutě	1 076 522,50
998 - Přesun hmot	47 487,45
PSV - Práce a dodávky PSV	94 150,59
741 - Elektroinstalace - silnoproud	48 000,00
762 - Konstrukce tesařské	40 000,00
764 - Konstrukce klempířské	6 150,59
M - Práce a dodávky M	50 361,85
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	50 361,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace SOkA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOkA Liberec

Objekt: 3 - POV, příprava staveniště, pomocné konstrukce a práce

Místo:
Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 063 160,16

D HSV Práce a dodávky HSV 3 918 647,72

D 1 Zemní práce 447 122,33

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	143,000	25,00	3 575,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212211						
	VV	"C.03"						
	VV	"kefe 18ks"						
	VV	18*1,5						
	VV	"vyčištění deponie zarostlé keři"						
	VV	116						
	VV	Součet						
					27,000			
						116,000		
						143,000		
2	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151311						
	VV	"C.03"						
	VV	8						
					8,000			
3	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	8,000	288,00	2 304,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201111						
4	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	241,000	25,00	6 025,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144						
5	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	812,900	25,00	20 322,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106571						
6	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	127,880	168,00	21 483,84	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107112						
	VV	"D.1.1.2 - 01"						
	VV	"původní okapový chodník z kačírku - materiál využít pro zásypy"						
	VV	1*(80,595+15,32)						
	VV	-1*(4*2,4+2,55+1,65)						
	VV	"D.1.1.2 - 02"						
	VV	1*(33,64+3,62+8,505)						
	VV	Součet						
					95,915			
					-13,800			
						45,765		
						127,880		
7	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 053,900	36,00	37 940,40	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222						
	VV	"pod zámk. dlažbou"						
	VV	812,9+241						
					1 053,900			
8	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 291,089	188,00	242 724,73	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107237						
	VV	"D.1.1.2-01,02"						
	VV	"bývalý pojižděný betonový povrch v celé ploše výkopu pro sanace - bude kompletně odstraněn"						
	VV	6,6*(67,375+12,29)						
	VV	"v ostatní části dvora - pod zpevněnými plochami"						
	VV	812,9+241						
	VV	-380 "v ploše výkopu"						
	VV	"pro kanalizaci mimo zpevněné plochy"						
	VV	2*(4,8+2,3+9+2,3+6+21,3)						
	VV	Součet						
					525,789			
					1 053,900			
					-380,000			
						91,400		
						1 291,089		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	17,250	188,00	3 243,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107431 "D.1.1.2 - 01" "před vstupy do 1.pp" 1,25*(4*2,4+2,55+1,65)		17,250			
10	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	286,900	88,00	25 247,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111 "D.1.1.2 - 02" "pro zpětnou montáž" 47,4+20,3+21,4+10,4+5,1+3,9+3,5+17+15,4+4,3+28,3+75,3+49,6-15		286,900			
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	349,215	38,00	13 270,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111 "D.1.1.2 - 01,02" "původní okapový chodník z kačírku - materiál využít pro zásypy" 1+80,595+1+15,32+6*1 "1.pp" 18,5+19,8+15+47,6+100,7+43,7 Součet		103,915 245,300 349,215			
12	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	892,000	12,00	10 704,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123 "sejmutí ornice s odvaz na mezideponii - dle situace POV" 892		892,000			
13	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	288,00	2 304,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411					
14	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	143,000	55,69	7 963,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501					
15	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	32,000	2,87	91,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951 8*4		32,000			
16	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	892,000	14,00	12 488,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113					
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	892,000	12,80	11 417,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	26,760	113,00	3 023,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		892*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		26,760			
19	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113					
20	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101115					
21	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	62,40	624,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102111					
22	M	02652026R	bez černý	kus	2,000	150,00	300,00	
	PP		bez černý					
23	M	02650483R	rododendron	kus	8,000	950,00	7 600,00	
	PP		rododendron					
24	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene přes 1,8 do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	138,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184201112					
25	M	02660419	smrk pichlavý /Picea pungens/ 100-150cm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			smrk pichlavý /Picea pungens/ 100-150cm					
26	M	02650381	jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm	kus	2,000	86,00	172,00	CS ÚRS 2024 01
PP			jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm					
27	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000	342,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133					
28	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	15,000	241,00	3 615,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m					
VV			5*3 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	94,30	1 414,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121					
VV			5+10					
30	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	968,00	968,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233					
VV			"ochrana stávajícího stromu během provádění prací"					
VV			1					
D 2			Zakládání					
31	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,160	3 750,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611					
VV			"ochrana teplovodu - základ pro dočasný přejezd z panelů"					
VV			2*3*0,6*0,6					
32	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	18,000	112,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291211111					
VV			"ochrana teplovodu - základ pro dočasný přejezd z panelů"					
VV			3*6					
33	M	59381008	panel silniční	kus	6,000	5 750,00	34 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			panel silniční					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
34	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	15,000	812,00	12 180,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132					
VV			"palisádová zídka - použity stávající vybourané palisády"					
VV			15					
D 5			Komunikace pozemní					
35	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1 053,900	248,00	261 367,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564261011					
P			Poznámka k položce: štěrkopísek fr. 0-32					
36	K	56793119R	Podklad z betonu C20 tl 200 mm	m2	1 053,900	810,00	853 659,00	
PP			Podklad z betonu C20 tl 200 mm					
VV			"D.1.1.2 - 02"					
VV			"plocha vyspádována od objektu min 2%"					
VV			"rozsah - pod zpevněné plochy"					
VV			812,9+241					
37	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	241,000	350,00	84 350,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113					
VV			"zpětné položení zámkové dlažby, dlažba stávající, cca 30% dlažby bude doplněno"					
VV			241					
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	73,023	386,00	28 186,88	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
VV			241*0,3					
VV			72,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
39	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	812,900	355,00	288 579,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212213					
VV			"zpětné položení zámkové dlažby, dlažba stávající, cca 30% dlažby bude doplněno"					
VV			812,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	246,309	475,00	116 996,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"zpětné položení zámkové dlažby, dlažba stávající, cca 30% dlažby bude doplněno"					
	VV		812,9*0,3		243,870			
	VV		243,87*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		246,309			
41	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,398	35 600,00	263 368,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		"sít' 150/150/8"					
	VV		1053,9*5,4*1,3/1000		7,398			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 869,44	
42	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	998,400	49,10	49 021,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
	VV		"zakrytí regálů PE fólií v místnosti 07, 08 - deset regálů výška 4m délky 9m "					
	VV		10*5,2*(2*9+2*0,6)		998,400			
43	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	21,600	780,00	16 848,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996137					
	VV		"ochrana stávající fontány obedněním"					
	VV		2*(2*1,9+2*3,5)		21,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				328 341,84	
44	K	901R	Osazení přejezdového plechu	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		Osazení přejezdového plechu					
	VV		"ochrana slaboproudu" 1		1,000			
	VV		"ochrana silnoproudu" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	301,900	338,00	102 042,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	VV		"D.1.1.2 - 02"					
	VV		"zpětné osazení obrub zámkové dlažby, obruby stávající, cca 30% obrub bude doplněno"					
	VV		47,4+20,3+21,4+10,4+5,1+3,9+3,5+17+15,4+4,3+28,3+75,3+49,6-15		286,900			
	VV		15 "po ubourané zídce"		15,000			
	VV		Součet		301,900			
46	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	103,091	212,00	21 855,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		286,9*0,3+15		101,070			
	VV		101,07*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		103,091			
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	245,300	213,00	52 248,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
	VV		"zpětné osazení"					
	VV		18,5+19,8+15+47,6+100,7+43,7		245,300			
48	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	73,590	108,00	7 947,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový 500x50x250mm					
	VV		245,3*0,3		73,590			
49	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25	m3	5,014	3 890,00	19 504,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva základového z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961031511					
	VV		"ohradní betonová zídka"					
	VV		0,25*1,6*(10,384+2,15)		5,014			
50	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,512	3 288,00	14 835,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		"ohradní betonová zídka"					
	VV		0,45*0,8*(10,384+2,15)		4,512			
51	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3	2,400	1 488,00	3 571,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání palisád betonových osazených v řadě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966051111					
	VV		"palisádová zídka v. 0,4m, pro opětovné osazení"					
	VV		15*0,8*0,2		2,400			
52	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	245,300	34,00	8 340,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024441					
53	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	286,900	39,70	11 389,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024442					
54	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1 053,900	63,20	66 606,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451					
D 997			Přesun sutě	1 076 522,50				
55	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	1 425,930	280,00	399 260,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013152					
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 425,930	58,00	82 703,94	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 703,720	8,80	50 192,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			1425,93*4 'Přepočtené koeficientem množství		5 703,720			
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kód odpadu 17 09 04	t	6,122	550,00	3 367,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
59	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	300,000	322,00	96 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
60	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	294,639	220,00	64 820,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
61	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	825,169	460,00	379 577,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
D 998			Přesun hmot	47 487,45				
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	402,436	118,00	47 487,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	94 150,59				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	48 000,00				
63	K	74101R	Zajištění umělého osvětlení staveniště, přístupných ploch pro veřejnost, chodníky a byt	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Zajištění umělého osvětlení staveniště, přístupných ploch pro veřejnost, chodníky a byt					
64	K	74102R	Demontáž veřejného osvětlení ve dvoře, úschova a zpětná montáž po dokončení prací (9 svítidel)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
PP			Demontáž veřejného osvětlení ve dvoře, úschova a zpětná montáž po dokončení prací (9 svítidel)					
D 762			Konstrukce tesařské	40 000,00				
65	K	76201	Provizorní schodiště podél východní fasády pro provizorní vstup do služebního bytu (po celou dobu výstavby na západní straně)	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Provizorní schodiště podél východní fasády pro provizorní vstup do služebního bytu (po celou dobu výstavby na západní straně)					
P			Poznámka k položce: dočasný přístup do bytu, venkovná schodišťa věž z lešení n výšku 3,5m stupně výsky max 22cm šířka min 900mm, včetně zábrací a osvětlení					
D 764			Konstrukce klempířské	6 150,59				
66	K	764503903	Montáž provizorního odvodnění svodem z flexibilních PVC trubek	kus	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž provizorního odvodnění upevněním náhradních svodů z flexibilních PVC trubek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764503903					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	28611293	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	45,000	61,30	2 758,50	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
VV			15*3	45,000				
68	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	60,585	1,52	92,09	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764311					
D M			Práce a dodávky M	50 361,85				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	50 361,85				
69	K	46001R	Teplovod včetně kanálu - rozebrání a opětové složení	m	20,000	2 450,00	49 000,00	
PP			Teplovod včetně kanálu - rozebrání a opětové složení					
70	K	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu	m	23,500	26,70	627,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při souběhu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242121					
VV			"plynovod" 7,5	7,500				
VV			"vodovod" 10	10,000				
VV			"kanalizace" 6	6,000				
VV			Součet	23,500				
71	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	17,000	43,20	734,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221					
VV			"3x silnoproud" 17	17,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec
Objekt: 4 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 692 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	692 000,00	21,00%	145 320,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 837 320,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace SOKA Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKA Liberec
Objekt:

4 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	692 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	692 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	276 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	313 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	48 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace SOKa Liberec a Rekonstrukce kanalizace SOKa Liberec
Objekt:

4 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 692 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 692 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 276 000,00

1	K	010001000	Geodetické práce - vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/010001000								
2	K	010001010	Geodetické práce - vytýčení	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce								
3	K	010001001	Geodetické práce - zaměření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce								
4	K	011134000	Hydrogeologický průzkum (v místě vsaku pro ověření koeficientu vsaku)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hydrogeologický průzkum Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011134000								
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - přítomnost geologa na stavbě pro zařídění výkopu	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce při provádění stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000								
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
7	K	013274000	Pasportizace objektu/IS před započítím prací	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pasportizace objektu před započítím prací Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000								
8	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní či montážní dokumentace	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní dokumentace Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000								

D VRN3 Zařízení staveniště 313 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	275 000,00	275 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
Poznámka k položce: zařízení staveniště - vybavení staveniště- stavební buňky, soc.zařízení/chem.WC, provizorní komunikace, náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště -připojení energií a energie pro zařízení staveniště -zabezpečení staveniště: oplocení staveniště, dopravní značení na staveništi, opatření na ochranu pozemků, osvětlení staveniště, informační tabule -rozebrání a odvoz ZS								

10	K	031303000	Náklady na zábor	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Náklady na zábor Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031303000								
VV "úhradu pronájmu pozemnku p.č. 1029/1, a 859/5 kat. úz. Františkov u Liberce (okres Liberec);682233 pro na deponii zeminy"								
VV 1 1,000								

D VRN4 Inženýrská činnost 48 000,00

11	K	040001000	Inženýrská činnost, kompletační činnost, koordinace	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Inženýrská činnost Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00

12	K	070001000	Provozní vlivy - práce za provozu objektu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Provozní vlivy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000								

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00

13	K	090001000	Ostatní náklady - čištění komunikace, nadměrná prašnost a hluk	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní náklady Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST