

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 147

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt:
Oprava GPK

Místo: TÚ Ústí n. Orlicí - Letohrad

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 147 480,44	
d HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,150			dle RD
2	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,100			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	80,000			dle RD
4	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	145,000			dle RD
5	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	10,000			dle RD
6	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	180,000			dle RD
7	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	180,000			dle RD
8	K	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	42,000			dle RD
9	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	42,000			dle RD
10	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000			dle RD
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	2,000			dle RD
12	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	10,000			dle RD
13	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	10,000			dle RD
14	K	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,000			dle RD
15	K	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	8,000			dle RD
16	K	5911707015	Demontáž poistných úhelníků na mostech tvar UIC60, R65	m	40,000			dle RD
17	K	5911709015	Montáž poistných úhelníků na mostech tvar UIC60, R65	m	40,000			dle RD
18	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	34,800			dle RD
19	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	34,800			dle RD
OST			Ostatní					
20	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
21	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
22		031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
23		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
24		07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Síť trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000			dle RD
25		07000-1000	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	4,000			dle RD
26		07000-1000	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	3,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5451289

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 32a1f13c-0e01-442d-b01e-c726c15e397a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2025 13:43:16

Hash komponenty: f45ac0bec9dd52d64695306748e88516ad2054a48298b9a214ae5a84a8de3778

Hashovací funkce: sha256Hex



720e67b2-ddcc-4ae6-ab00-d3619ed3c696