

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo 139/2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H1C21ZN7

Škodní událost ANO/NE

ne

Název objektu:

Bystřice p. Hostýnem-výpr.bud.-409 SN

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383611

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.3930225N, 17.6655017E

Bystřice p. Hostýnem-výpr.bud.

Oprava střešní krytiny z modifikovaných pásů, zamezení zatékání do vestibulu, oprava malby poškozené zatékáním, oprášení stěn, odstarnění pavoučků a nečistot ve vestibulu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 15. duben 2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

47

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	28.02.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	28.02.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	28.02.2025 v 13:39
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

03.03.2025	28.02.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	139/2024-25		
Název majetku	Bystřice p. Hostýnem-výpr.bud.-409 SN	inventární číslo	IC6000383611
zahájení prací	24.03.2025	ukončení prací	15.04.2025
popis prací Požadavek - Oprava střešní krytiny. Oprava střešní krytiny z modifikovaných pásů, zamezení zatékání do vestibulu, oprava malby poškozené zatékáním, oprášení stěn, odstarnění pavoučků a nečistot ve vestibulu. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 15.04.2025 Příloha: foto			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ					
	Cena za zakázku celkem				222 601,37	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
03.03.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 139
Stavba: 139 Bystřice p. Hostýnem-výpr.bud.-409 SN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 139

Stavba: 139 Bystřice p. Hostýnem-výpr.bud.-409 SN

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava střešní krytiny a malby po zatečení
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

139 Bystřice p. Hostýnem-výpr.bud.-409 SN

Objekt:

01 - oprava střešní krytiny a malby po zatečení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Správní budova, podlaží a součtování výměr				
1	K	611315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stropěch	kus
2	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2
VV		26,5*10,3		
VV		Součet		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus
5	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus
6	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2
VV		26,5*10,3		
VV		Součet		
8	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t
VV		0,248*5 'Přepočtené koeficientem množství		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
VV		0,248*47 'Přepočtené koeficientem množství		
14	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t
15	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t

D 998 Přesun hmot

16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t
17	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

18	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2
19	M	BRM.R5643	ICOPAL VEDAG penetrační nátěr asfaltový 10 l	litr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2			
21	M	SKA.604550	SKLODEK 40 SPECIAL grey 1,00/7,5m M2	m2			
	VV		21*1,2				
	VV		Součet				
22	K	1001000.1	Kontrola kompletní střešní krytiny z asfalt, krytiny a drobné opravy	m2			
23	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor			
24	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
25	K	998712319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
26	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		(26,5+10,3+10,3)*5,5				
	VV		-26,5*2,35				
	VV		26,5*10,3				
	VV		Součet				
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
29	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
30	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
31	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2			
32	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
33	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
34	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
35	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
36	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	VV		150+150+150				
37	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		150+227*1,8				
38	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
	VV		142,857142857142*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
39	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
	VV		142,857142857142*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
40	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
	VV		142,857142857142*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
41	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
42	M	HST.8595140122 047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m			
43	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		(26,5+10,3+10,3)*5,5				
	VV		-26,5*2,35				
	VV		26,5*10,3				
	VV		Součet				
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		(26,5+10,3+10,3)*5,5				
	VV		-26,5*2,35				
	VV		26,5*10,3				
	VV		Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 139 Bystřice p. Hostýnem-výpr.bud.-409 SN
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	139/2024-25		
Název majetku	Bystřice p. Hostýnem-výpr.bud.-409 SN	inventární číslo	IC6000383611
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 15.04.2025
popis prací Požadavek - Oprava střešní krytiny: Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování, zednické práce Kontrola střešní krytiny Oprava střešní krytiny Škrábání malby, ometení, zednické práce, penetrace, malby Zednické práce, malířské práce Malířské práce, úklidové práce, zednické práce Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky	

[illegible]

Poškozené místo střechy





