

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 071 300 23

Číslo objednávky: 101

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2025	TÚ Jičín - Libuň	Odstranění vegetace a čištění odvodnění v TÚ Jičín - Libuň	4N (14.-17.4.2025)	ne	měsíční		221 450,00
Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2025	TÚ Jičín - Libuň	Oprava železničního přejezdu P3136 v km 0,484 v TÚ Jičín - Libuň	4N (14.-17.4.2025)	ne	měsíční		1 169 197,31
Celková cena							1 390 647,31

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Odstranění vegetace a čištění odvodnění v TÚ Jičín - Libuň

Místo: TÚ Jičín - Libuň

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 450,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5904005110	Vysetření travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem.	ha	5,000		0,00	dle RD
2	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.	m3	90,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
3	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km.	kus	2,000		0,00	dle RD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava železničního přejezdu P3136 v km 0,484 v TÚ Jičín - Libuň

Místo: TÚ Jičín - Libuň

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Hradec Králové

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 169 197,31	
p	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	28,000		0,00	dle RD
2	K	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	26,400		0,00	dle RD
3	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	9,874		0,00	dle RD
4	K	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	1,800		0,00	dle RD
5	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	2,700		0,00	dle RD
6	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	11,400		0,00	dle RD
7	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	12,122		0,00	dle RD
8	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	12,122		0,00	dle RD
9	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00	dle RD
10	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,025		0,00	dle RD
11	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,018		0,00	dle RD
12	K	5905020020	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	10,400		0,00	dle RD
13	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	47,184		0,00	dle RD
14	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,025		0,00	dle RD
15	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000		0,00	dle RD
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	68,000		0,00	dle RD
17	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31.5/63 třídy B1	t	166,464		0,00	dle RD
18	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	166,464		0,00	dle RD
19	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
20	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00	dle RD
21	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	290,000		0,00	dle RD
22	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	290,000		0,00	dle RD
23	K	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ZS 4 (svěrka ZS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	112,000		0,00	dle RD
24	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	80,000		0,00	dle RD
25	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00	dle RD
26	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	4,500		0,00	dle RD
27	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	4,500		0,00	dle RD
28	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	2,000		0,00	dle RD
29	M	5964159000	Obrubník krajový	kus	2,000		0,00	dle RD
30	M	5964161005	Beton lehce zhuťitelný C 16/20; X0 F5.2.200.2.662	m3	0,300		0,00	dle RD
31	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	2,700		0,00	dle RD
32	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	1,800		0,00	dle RD
33	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	12,000		0,00	dle RD
34	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	50,160		0,00	dle RD
35	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	52,800		0,00	dle RD
36	K	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	52,800		0,00	dle RD
37	M	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	15,048		0,00	dle RD
38	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	6,270		0,00	dle RD
p	OST	Ostatní						0,00
39	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
40	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	9,874		0,00	dle RD
41	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnější kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	11,446		0,00	dle RD
42	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	47,184		0,00	dle RD
43	K	9901000100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000		0,00	dle RD
44	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	21,318		0,00	dle RD
45	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
p	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
46		031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3		0,00	dle RD
47		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,5		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5451519

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cba565f0-60a8-4dc5-bdd5-4821e5333524

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2025 14:32:49

Hash komponenty: 8bc02af87aa965c6af861848d8cecf16d8154e5fa21ac37fd17972eebc88f9de

Hashovací funkce: sha256Hex



5a019a9f-2490-4188-8c6b-0bd78155d3bf