


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	5 ks	65 381,00 Kč	326 905,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 2 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
 2 * bez křídla
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 84 395 **Pákový ovladač vlevo**
 2 F **Pevné bez křídla**
 3 SL 84 595 **Pákový ovladač vpravo**
 4 F **Pevné bez křídla**

pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 40 902 / 1033 4(ip1,1)-14-4-14-4(ip1,1) Ug=0,6
 2.1 40 994 / 1124 4(ip1,1)-14-4-14-4(ip1,1) Ug=0,6
 3.1 40 902 / 1033 4(ip1,1)-14-4-14-4(ip1,1) Ug=0,6
 4.1 40 994 / 1124 4(ip1,1)-14-4-14-4(ip1,1) Ug=0,6

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Spojení: VE82 Systemkopplung Varianta B1.3 ly=31,66cm4
 Přídavný profil: 3 * 114041 Rozšíření 30/82mm s výztuhou
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE82**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Odvodnění: **dopředu**

MONTÁŽ ROZŠÍŘENÍ 30/82mm VE VÝROBĚ!!!

Tělocvična ohoz

!!!žaluzie pole 1 a 3 (nahore) řetízek + tyčka!!!

Parametry dle křídel:

1 Pákový ovladač výrobce **GEZE**

3 Pákový ovladač výrobce **GEZE**

Rozměr: 2310 x 2460 mm

5 ks

Žaluzie celostínící, barva lamel: 408 - bílá

pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	860	1001 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	962	1103 mm	vlevo
3	RAL9010 Bílý	860	1001 mm	vpravo
4	RAL9010 Bílý	962	1103 mm	vpravo

4 591,00 22 955,00

1 x 7,140 m Montáž rozšíření ve výrobě

1 x 2,400 m 250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 220 mm

1 304,00 6 520,00

1 x 2,450 m **240mm** ohýbaný parapet **bílý RAL 9016**

1 441,00 7 205,00

2 x 1 ks **Pákový ovladač 3m BÍLÝ GEZE**

2 361,00 23 610,00

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
2	1 x	5 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled:

Obvod	70,800 m
Počet oken	10 ks
Počet skel	20 ks
Obvod bez spojů	47,700 m
Plocha oken	26,95 m²
Plocha skel	20,50 m²

Suma položek		387 195,00 Kč
Sleva		-174 237,75
Mimořádná sleva		-28 749,23
Montáž		15 700,00
Demontáž - plastová okna		5 000,00
Zednické zapravení jednoduchá okna-šikmé zaomítní		15 400,00
Zednické zapravení - APU lišty zevnitř		1 850,00
Likvidace odpadu		3 500,00
Montáž venkovních parapetů		1 850,00
Montáž pákových ovl.		1 750,00
SWS pásy DODATEČNÉ zateplení		5 800,00
Osekání špalet na SWS pásy		1 100,00
Lešení (kostka)		6 000,00
Zakrytí podlahy		3 000,00
Úklid po montáži a zednickém zapravení		2 000,00
Umytí oken při montáži		4 100,00
Plošina		18 400,00
Montáž žaluzií		1 600,00
Výmalba int. + ext. ostění fasádní barvou		15 000,00
Suma netto		286 258,02
DPH	21,00 %	60 114,18
Částka k zaplacení		346 372,20 Kč

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Nabídka je platná 14 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 70% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 14 dnů od vystavení. Doplátková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Objednatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že v případě odmítnutí montáže paropropustných a

parotěsných fólií (SWS pásy) ze strany objednatele nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

- 1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen ihned odstranit z oken ochrannou polepovou folii.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- demontáž pro fyzické osoby je zdarma (kromě demontáže železných a ocelových konstrukcí, která je za úplatu)
- demontáž se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zednickým zapravením se rozumí :

- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
- montáž vnitřních parapetů
- zednické začistění montážní spáry zvenku (bílým akryl. tmelem) v případě, že nedojde k následnému (navazujícímu) zateplení objektu
- montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)
- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu

- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Likvidací odpadu se rozumí :

- odvoz rámců, křídel, suti
- Pokud je likvidace zasmluvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).

Ve Bzenci dne

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele