

Věc: Cenová nabídka na opravu poškozeného pláště objektu po autonehodě**Akce: Magistrát Olomouc** [REDACTED]

Na základě poptávky si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku na provizorní opravu poškozené fasády proti vniknutí do objektu a nahodilému poranění, následně na samotné opravy poškozených částí fasády objektu, jako Al stěny, provětrávané keramické fasády atd. Opravy formou demontáže stávajících poškozených konstrukcí, Al stěny, provětrávané keramické fasády a jejich součástí, následné dodávky a montáže nové Al stěny včetně bezpečnostního skla, nového nosného roštu keramické fasády, tepelné izolace, keramických kachlí a okopových plechů v úrovni chodníku.

Práce se budou prováděny z exteriéru.

Výpis položek:

Ozn.	Popis	Množství	Cena bez DPH
Obvodový plášť	Jedná se o opravu poškozených částí: Al stěny 2300x2300mm, keramické fasády 3,6m2, okopový plech 3,5bm	Celková plocha 12,5m2	
Cena celkem bez DPH			301 700,-

Jakožto případný dodavatel a plátce DPH je firma LITYCH s.r.o. oprávněna připočíst si k ceně uvedené v této cenové nabídce zákonnou sazbu DPH dle legislativy platné v době vystavení konečné faktury, resp. dílčí faktury v případě měsíční fakturace.

Byla učiněna dohoda s objednatelem prací, že pokud při opravách praskne keramická kachle nebo sklo, objednatel si zajistí nový materiál na svoje náklady. Objednatel nebude zpětně tyto náklady vymáhat po zhotoviteli výše uvedených oprav.

Cn obsahuje: veškerý nutný systémový materiál
prostředky proti poškození okolních konstrukcí
Zvedací a transportní mechanizace

Cn neobsahuje: případný nový materiál v interiéru (nerez plechy, SDK, výmalbu atd)
práce mimo pracovní dobu po-pá od 7 do 17h.
dodatečné cn rozborů, fakturace subdodavatelů atd

Platnost nabídky: 30 dnů od data vyhotovení.

Termín opravy: Po písemném objednání nástup do 7 týdnů a dle klimatických podmínek.

Splatnost faktur: 30 dní bez pozastávek.

Záruka: 12 měsíců.

V Prostějově dne 10.1.2025

Věc: Cenová nabídka - rozbor**Akce: Magistrát Olomouc,**

Rozbor cn ze dne 10.1.2025

Provizorní oprava	18 500,-Kč
Oprava	
Montáž, pracovníci při sazbě 600/h	58 600,- Kč
Nová Al stěna v RAL elox	32 900,-Kč
Nové bezpečnostní dvojsklo o rozměru 2,3x2,3m, váha 225 kg	38 400,-Kč
Al elox okop plech 3,5bm	11 300,- Kč
Nový spojovací materiál- tmely, šrouby, hmoždiny, nýty	4 400,-Kč
Nový tepelněizolační mat vata, styrodur atd	5 800,-Kč
Nový systémový rošt pro keram fasádu	20 400,-Kč
Nové keramické kachle a jejich formátování	40 800,-Kč
Likvidace poškozených materiálů	5 500,-Kč
Doprava- materiálů dodávka plus vozík 18/km	6 300,-Kč
Doprava montáž 15/km	3000,-Kč
Dílenská příprava a zpracování	13 100,-Kč
Zpracovací náklady- kancelářská činnost spojená se zakázkou	3 600,-Kč
Minijeráb plus návoz-odvoz (sklo)	32 200,-Kč
Aku savka (sklo)	6 900,-