

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2000607**Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova, Ostrava-Jih**

Zadavatel	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	PARKSERVIS s.r.o. Na Honech 832/16, Hrabová 720 00 Ostrava	IČ: 28648285 DIČ: CZ28648285

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 154 393,90
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			5 154 393,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 154 393,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH**5154393,90 CZK**

V _____ dne _____

Za zhotovitele_____
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2000607	Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova, Ostrava-Jih -	0,00	5 154 393,90		5 154 393,90	100,00
01	SO 01 - KÁCENÍ DŘEVIN	0,00	651 165,23		651 165,23	12,63
02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	3 070 286,91		3 070 286,91	59,57
02.01	02.01 Pěstební opatření	0,00	1 013 090,80		1 013 090,80	19,65
02.02	02.02 Založení výsadeb	0,00	1 006 121,27		1 006 121,27	19,52
02.03	02.03 Následná péče	0,00	655 272,01		655 272,01	12,71
02.04	02.04 Doprovodné ekologické prvky	0,00	21 796,00		21 796,00	0,42
02.05	02.05 Ochrana dřevin na staveništi	0,00	374 006,83		374 006,83	7,26
03	SO 03 - RUŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	0,00	1 033 983,70		1 033 983,70	20,06
03.01	03.01 Betonové plochy	0,00	228 860,18		228 860,18	4,44
03.02	03.02 Betonové dlaždice	0,00	16 524,74		16 524,74	0,32
03.03	03.03 Betonové patky	0,00	4 185,05		4 185,05	0,08
03.04	03.04 Štěrkována plocha	0,00	109 735,66		109 735,66	2,13
03.05	03.05 Ocelové konstrukce	0,00	45 001,64		45 001,64	0,87
03.06	03.06 Odstranění asfaltového krytu	0,00	12 064,13		12 064,13	0,23
03.07	03.07 Zásyp odstraněných ploch zeminou	0,00	617 612,30		617 612,30	11,98
04	SO 04 - MLATOVÝ CHODNÍK	0,00	208 010,66		208 010,66	4,04
04.01	04.01 Navržené ZP - vodopropustný mlat	0,00	208 010,66		208 010,66	4,04
05	ON + VRN	0,00	190 947,40		190 947,40	3,70
05.01	05.01 Ostatní náklady	0,00	32 148,10		32 148,10	0,62
05.02	05.02 Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	158 799,30		158 799,30	3,08
Celkem za stavbu					5 154 393,90	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
02.01	SO 02 Pěstební opatření	HSV	1 013 090,80	19,65
02.02a	SO 02 Příprava stanoviště	HSV	14 805,78	0,29
02.02b	SO 02 Výsadba stromů	HSV	555 384,86	10,77
02.02c	SO 02 Výsadba keřů a trvalek	HSV	206 192,29	4,00
02.02d	SO 02 Založení parkového trávníku výsevem	HSV	229 738,34	4,46
02.03a	SO 02 Následná péče - 1. rok	HSV	151 560,75	2,94

02.03b	SO 02 Následná péče - 2. rok	HSV	127 851,25	2,48
02.03c	SO 02 Následná péče - 3. rok	HSV	181 612,88	3,52
02.03d	SO 02 Následná péče - 4. rok	HSV	90 311,30	1,75
02.03e	SO 02 Následná péče - 5. rok	HSV	103 935,83	2,02
02.4	Doprovodné ekologické prvky	HSV	21 796,00	0,42
025	Ochrana dřevin na staveništi	HSV	374 006,83	7,26
03.01	SO 03 Odstranění betonových ploch	HSV	228 860,18	4,44
03.02	SO 02 Odstranění betonových dlaždic v trávníku	HSV	16 524,74	0,32
03.03	SO 03 Odstranění betonových patek	HSV	4 185,05	0,08
03.04	SO 03 Odstranění štěrkované plochy	HSV	109 735,66	2,13
03.05	SO 03 Odstranění ocelových konstrukcí	HSV	45 001,64	0,87
03.06	SO 03 Odstranění asfaltového krytu	HSV	12 064,13	0,23
03.07	SO 03 Zásyp odstraněných ploch zeminou	HSV	617 612,30	11,98
04.01	SO 04 Založení Mlatového povrchu	HSV	208 010,66	4,04
05.01	Ostatní náklady	HSV	32 148,10	0,62
05.02a	Průzkumné geodetické a projektové práce	HSV	75 007,34	1,46
05.02b	Zařízení staveniště	HSV	50 357,94	0,98
05.02c	Inženýrská činnost	HSV	29 576,25	0,57
05.02d	Provozní vlivy	HSV	3 857,77	0,07
1.1	1.1 Kácení dřevin	HSV	651 165,23	12,63
Cena celkem			5 154 393,90	100,00

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - KÁCENÍ DŘEVIN
----	----	-----------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	1.1	1.1 Kácení dřevin				651 165,23			
1	112103121R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>č. 9, 10, 15, 27, 43 (1 kmen), 48 (1 kmen), 80, 82, 101, 104, 109, 118, 123, 126 (2x), 135, 141, 159, 167, 168, 169, 172, 188, 198, 199 (2x), 213, 221, 251, 258, 270 (2x), 330, 337, 342, 355, 379 (2x), 392, 400, 402, 492, 517, 518, 525</i>	kus	45,00000	1 800,00	81 000,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
2	112103122R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>č. 2, 18, 23, 81, 83, 109, 129, 135, 166, 189, 194, 207, 208, 215, 219, 224, 263, 276, 277, 308 (4x), 339, 342, 344, 345, 363, 366, 385, 412, 433, 472, 482, 490</i>	kus	35,00000	3 000,00	105 000,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
3	112103123R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>č. 68, 76, 78, 103, 109, 140, 177, 206, 246, 252, 348, 353, 411, 520, 523</i>	kus	15,00000	4 200,00	63 000,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
4	112103124R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>č. 77, 113, 178, 261, 282, 291, 292, 342, 356, 413, 488</i>	kus	11,00000	5 600,00	61 600,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
5	112103125R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>č. 62, 79, 128, 359</i>	kus	4,00000	6 800,00	27 200,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
6	112103126R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>č. 388</i>	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
7	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m <i>č. 2, 9, 10, 15, 18, 23, 27, 43 (1 kmen), 48 (1 kmen), 80, 81, 82, 83, 101, 104, 109 (2x), 118, 123, 126 (2x), 129, 135 (2x), 141, 159, 166, 167, 168, 169, 172, 188, 189, 194, 198, 199 (2x), 207, 208, 213, 215, 219, 221, 224, 251, 258, 263, 270 (2x), 276, 277, 308 (4x), 330, 337, 339, 342 (2x), 344, 345, 355, 363, 366, 379 (2x), 385, 392, 400, 402, 412, 433, 472, 482, 490, 492, 517, 518, 525</i> Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,00000	kus	80,00000	60,00	4 800,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
8	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m <i>č. 68, 76, 77, 78, 103, 109, 113, 140, 177, 178, 206, 246, 252, 261, 291, 292, 342, 348, 353, 356, 411, 413, 488, 520, 523</i> Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 15,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,00000	kus	26,00000	118,00	3 068,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
9	162301413R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m <i>č. 62, 79, 128, 359, 388</i> Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,00000	kus	5,00000	300,00	1 500,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
10	112201111R00	Odstranění pařezu průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>frézováním do hl. 30 cm, včetně naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy zeminou, uhuštění a úpravy terénu č. 9, 10, 27, 109, 118, 123, 126 (2x), 135, 141, 159, 167, 172, 188, 198, 213, 221, 258, 330, 355, 400, 402, 492, 517, 518</i>	kus	25,00000	560,00	14 000,00	823-1	RTS 23/II	Indiv
11	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>frézováním do hl. 30 cm, včetně naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy zeminou, uhuštění a úpravy terénu č. 15, 23, 80, 81, 82, 83, 101, 104, 168, 169, 189, 207, 224, 251, 263, 276, 337, 342 (2x), 345, 363, 392, 433, 472, 482, 490, 525 + P1, P2</i>	kus	29,00000	890,00	25 810,00	823-1	RTS 23/II	Indiv
12	112201113R00	Odstranění pařezu průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>frézováním do hl. 30 cm, včetně naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy zeminou, uhuštění a úpravy terénu č. 2, 18, 76, 109, 129, 135, 140, 166, 194, 208, 215, 219, 246, 277, 308 (4x), 339, 344, 366, 385, 412 + P4</i>	kus	24,00000	1 200,00	28 800,00	823-1	RTS 23/II	Indiv
13	112201114R00	Odstranění pařezu průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>frézováním do hl. 30 cm, včetně naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy zeminou, uhuštění a úpravy terénu č. 68, 103, 109, 177, 206, 252, 348, 353, 411, 520, 523 + P5</i>	kus	12,00000	1 800,00	21 600,00	823-1	RTS 23/II	Indiv
14	112201115R00	Odstranění pařezu průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>frézováním do hl. 30 cm, včetně naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy zeminou, uhuštění a úpravy terénu č. 78, 113, 178, 261, 291, 292, 342, 356 + P3</i>	kus	9,00000	2 000,00	18 000,00	823-1	RTS 23/II	Indiv
15	112201116R00	Odstranění pařezu průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>frézováním do hl. 30 cm, včetně naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy zeminou, uhuštění a úpravy terénu č. 62, 77, 79, 128, 282, 359, 488</i>	kus	7,00000	2 400,00	16 800,00	823-1	RTS 23/II	Indiv
16	112201117R00	Odstranění pařezu průměr přes 700 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>frézováním do hl. 30 cm, včetně naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy zeminou, uhuštění a úpravy terénu č. 388</i>	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	823-1	RTS 23/II	Indiv
17	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m <i>naložení ornice ze skládky</i> Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 8,35000	m3	8,35000	80,00	668,00	M46	RTS 23/II	RTS 23/II
18	10364200R1	ornice pro pozemkové úpravy Výpočet množství ornice: plocha pařezu x 0,3 (hloubka frézování) x 2 (1,5 koeficient sléhavosti+ 0,5 rezerva kořenové náběhy) pařez průměru: pr20 cm - 0,018 m3; pr30 cm - 0,042 m3; pr40 cm - 0,076 m3; pr50 cm - 0,118 m3; pr60 cm - 0,17 m3; pr70 cm - 0,230 m3; pr80 cm - 0,302 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000*0,302 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,00000*0,23 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 9,00000*0,17 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,00000*0,118 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 24,00000*0,076 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,00000*0,042 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,00000*0,018	m3	8,35000	300,00	2 505,00		Firemní	Indiv
19	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm <i>STROMY: Odhad množství štěpky: strom pr. 20 cm - 1,00 m3; strom pr. 30 cm - 1,5 m3; strom pr. 40 cm - 2,00 m3; strom pr. 50 cm - 3,00 m3; strom pr. 60 cm - 4,5 m3; strom pr. 70 cm - 6,00 m3; strom pr. 80 cm - 8,00 m3; strom pr. 90 cm - 10,00 m3</i> Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,00000*1,5 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 15,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,00000*3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,00000*4,5 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000*6 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000	m3	184,50000	350,00	64 575,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - KÁCENÍ DŘEVIN
----	----	-----------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 <i>č. a, b, d, f, h, i, k, l, n, o, r, u, w, z, a1, b1, e1, f1, g1, j1, n1, o1, p1, t1, u1, v1, y1, z1, a2, b2, c2, f2, j2, k2,l2, m2, n2, o2, p2, s2, y2, z2, c3, e3, f3, g3, i3, j3, k3, m3, o3, p3, r3, x3, z3, b4, c4, d4, f4, g4, h4, j4, k4, l4, m4, n4, o4, p4, s4, u4, v4, w4, x4, y4, z4, a5</i>	m2	884,70000	97,00	85 815,90	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
21	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm <i>KERÉ: Odhad množství štěpky: 60l/ m2 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 884,70000*0,06</i>	m3	53,08200	350,00	18 578,70	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
22	R01	Nátěr pařezů invazních dřevin herbicidním přípravkem <i>ředění: 300 ml / 700 ml vody celkem pro stromy 6,15 l roztoku (1,9 l herbicidu, 4,3 l vody) 5x pařez do prům. 30cm - 90 ml/ks (č.189, 207, 363, 433, 490) = 450 ml 4x pařez do prům. 40cm - 160 ml/ks (č. 76, 194, 208, 323) = 640 ml 4x pařez do prům. 50cm - 255 ml/ks (č. 191, 206, 220 + P5) = 1 020 ml 2x pařez do prům. 60cm - 370 ml/ks (č. 78, 186) = 740 ml 4x pařez do prům. 70cm - 500 ml/ks (č. 77, 359, 364, 488) = 2 000 ml 2x pařez do prům. 80cm - 650 ml/ks (č. 192, 362) = 1 300 ml Doporučeno přimíchat do roztoku barevnou složku, kvůli snadné identifikaci již natřených pařezů. Ihned po kácení je vhodné pařezy určené k likvidaci herbicidem označit. Ošetření musí být provedeno do 6 hodin od pokácení dřeviny.</i>	ks	21,00000	50,00	1 050,00		Firemní	Indiv
23	R001002	Postřik na kořeny odstraňovaných invazních keřů <i>ředění: 300 ml / 700 ml vody celkem pro keře 36,725 l roztoku (11,0 l herbicidu, 25,7 l vody) keře (č. a, f, u, e1, f1, g1, j1, z1, l2, p2, b4, c4, f4, h4, k4, o4, p4, s4, u4, w4) celkem 146,9 m2, 250 ml/m2 = 36 725 ml Doporučujeme přimíchat do roztoku barevnou složku, kvůli snadné identifikaci již natřených pařezů. Ihned po kácení je vhodné pařezy určené k likvidaci herbicidem označit. Ošetření musí být provedeno do 6 hodin od pokácení dřeviny.</i>	m2	146,90000	2,00	293,80		Firemní	Indiv
24	25234002.ARx	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů <i>ředění: 300 ml / 700 ml vody celkem 42,875 litrů roztoku (12,9 l herbicidu, 30,0 l vody) pro stromy 6,15 l roztoku (1,9 l herbicidu, 4,3 l vody) pro keře 36,725 l roztoku (11,0 l herbicidu, 25,7 l vody) Doporučujeme přimíchat do roztoku barevnou složku, kvůli snadné identifikaci již natřených pařezů. Ihned po kácení je vhodné pařezy určené k likvidaci herbicidem označit. Ošetření musí být provedeno do 6 hodin od pokácení dřeviny.</i>	l	12,90000	650,00	8 385,00		Firemní	Indiv
25	R001.01	Prodej kmenů měkkých dřevin <i>č. 9 - 0,08 m3, 10 - 0,07 m3, 15 - 0,091 m3, 18 - 0,237 m3, 23 - 0,135m3, 27 - 0,02 m3, 62 - 0,221 m3, 101 - 0,055 m3, 103 - 0,422 m3, 104 - 0,048 m3, 109 - 0,421 m3, 123 - 0,062 m3, 140 - 0,367 m3, 166 - 0,237 m3, 167 - 0,037 m3, 168 - 0,135 m3, 169 - 0,064 m3, 172 - 0,029 m3, 177 - 0,29 m3, 178 - 0,466 m3, 198 - 0,013 m3, 199 - 0,072 m3, 213 - 0,062 m3, 215 - 0,255 m3, 219 - 0,294 m3, 224 - 0,158 m3, 246 - 0,367 m3, 251 - 0,052 m3, 252 - 0,637 m3, 261 - 0,659 m3, 263 - 0,211 m3, 270 - 0,055 m3,276 - 0,08 m3, 277 - 0,152 m3, 282 - 1,307 m3, 291 - 1,675 m3, 292 - 1,675 m3, 339 - 0,198 m3, 342 - 0,699 m3, 348 - 0,402 m3, 353 - 0,504 m3, 355 - 0,054 m3, 356 - 1,634 m3, 366 - 0,248 m3, 379 - 0,624 m3, 385 - 0,51 m3,392 - 0,15 m3, 402 - 0,031 m3, 411 - 0,266 m3, 412 - 0,076 m3, 413 - 1,831 m3, 482 - 0,132 m3, 517 - 0,014 m3.</i>	m3	18,92800	-250,00	-4 732,00		Firemní	Indiv
26	R001.02	Prodej kmenů tvrdých dřevin <i>č. 02 - 0,12 m3, 43 - 0,344 m3, 48 - 0,421 m3, 68 - 0,72 m3, 76 - 0,355 m3, 77 - 1,375 m3, 78 - 0,684 m3, 79 - 1,496 m3, 80 - 0,072 m3, 81 - 0,14 m3, 82 - 0,091 m3, 83 - 0,097 m3, 113 - 1,15 m3, 118 - 0,042 m3, 126 - 0,144 m3, 128 - 1,353 m3, 129 - 0,309 m3, 135 - 0,276 m3, 135 - 0,068 m3, 141 - 0,073 m3, 188 - 0,024 m3, 189 - 0,112 m3, 194 - 0,209 m3, 206 - 0,489 m3, 207 - 0,21 m3, 208 - 0,249 m3,258 - 0,025 m3, 308 - 1,582 m3, 330 - 0,064 m3, 337 - 0,1 m3, 344 - 0,144 m3, 345 - 0,106 m3, 359 - 1,496 m3, 363 - 0,228 m3, 388 - 0,635 m3, 433 - 0,297 m3, 472 - 0,242 m3, 488 - 2,088 m3, 490 - 0,191 m3, 518 - 0,01 m3, 520 - 0,858 m3, 523 - 0,276 m3, 525 - 0,073 m3.</i>	m3	19,03800	-600,00	-11 422,80		Firemní	Indiv
27	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18, 24 : Součet : 13,95740</i>	t	13,95740	220,00	3 070,63	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Celkem						651 165,23			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.01	02.01 Pěstební opatření

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	02.01	SO 02 Pěstební opatření				1 013 090,80			
1	Zř30	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny do 30 m2	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00		Firemní	Indiv
		č. 201, 480, 483							
2	0023T00000	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 30 - 60 m2	ks	14,00000	1 500,00	21 000,00		Firemní	Indiv
		č. 11, 63, 64, 86, 126 (5x), 223, 294, 296, 475, 508							
3	0020T00	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 60 - 90 m2	ks	27,00000	2 000,00	54 000,00		Firemní	Indiv
		č. 44, 125, 135, 149, 151, 154, 165, 222, 227, 242, 295, 321, 350, 421, 454, 469, 473, 474, 476, 487, 497, 500, 502, 507, 511, 524, 526							
4	0021T00	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 90 - 120 m2	ks	43,00000	2 200,00	94 600,00		Firemní	Indiv
		Č. 1, 38, 40, 45, 50, 57, 84, 98, 124, 146, 148, 156, 158, 174, 184, 202, 204, 218, 220, 226, 228, 230, 231, 238, 265, 266, 273, 323, 349, 365, 370, 393, 464, 468, 470, 471, 477, 505, 506, 510, 512, 513, 531							
5	zř 150	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 120 - 150 m2	ks	30,00000	2 800,00	84 000,00		Firemní	Indiv
		č. 5, 8, 51, 52, 55, 65, 69, 150, 157, 164, 175, 186, 191, 195, 196, 197, 233, 239, 240, 245, 274, 281, 308 (2x), 313, 364, 367, 375, 447, 498							
6	0022T00	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 150 - 180 m2	ks	28,00000	3 100,00	86 800,00		Firemní	Indiv
		č. 41, 42, 56, 58, 61, 89, 106, 107, 119, 185, 192, 205, 214, 225, 234, 250, 259, 280, 299, 300, 302, 351, 424, 446, 449, 481, 485, 515							
7	0023T00R111	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 180 - 210 m2	ks	15,00000	3 500,00	52 500,00		Firemní	Indiv
		č. 39, 60, 249, 257, 260, 290, 343, 376, 419, 429, 443, 450, 461 (3x)							
8	0023T00R12	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 210 - 240 m2	ks	13,00000	4 000,00	52 000,00		Firemní	Indiv
		č. 235, 244, 384, 398, 436, 465, 489, 514 (5x), 519							
9	0023T00PR	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 240 - 270 m2	ks	8,00000	4 400,00	35 200,00		Firemní	Indiv
		č. 67, 301, 325, 362, 410, 416, 418, 459							
10	0021T00yy	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 270 - 300 m2	ks	9,00000	5 000,00	45 000,00		Firemní	Indiv
		č. 438, 439, 462, 499 (6x)							
11	0021T00aqw	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 300 - 330 m2	ks	8,00000	5 400,00	43 200,00		Firemní	Indiv
		č. 122, 358, 396, 404, 407, 413, 442, 451							
12	0021T00aqe	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 330 - 360 m2	ks	4,00000	6 000,00	24 000,00		Firemní	Indiv
		č. 180, 248, 318, 382							
13	0021T00ysa	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 360 - 390 m2	ks	3,00000	6 200,00	18 600,00		Firemní	Indiv
		č. 315, 417, 504							
14	0021T00ysax	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 390-420 m2	ks	3,00000	6 900,00	20 700,00		Firemní	Indiv
		č. 395, 399, 430							
15	ST-480	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - sesazení stromu na torzo, plocha koruny 450-480 m2	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Firemní	Indiv
		č. 491, zachování stabilizovaného torza výšky 4-5 m s hnízdními dutinami							
16	zř480	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 450-480 m2	ks	2,00000	8 400,00	16 800,00		Firemní	Indiv
		č. 338, 503							
17	0021T00aqre	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 480 - 510 m2	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00		Firemní	Indiv
		č. 420							
18	R12225	Výchovný řez alejových dřevin do v. 6m	ks	33,00000	300,00	9 900,00		Firemní	Indiv
		č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 91, 97, 114, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 152, 155, 181, 182, 183, 190, 310, 311, 312, 328, 335, 336, 380, 381, 387, 516							
19	R122251	Výchovný řez alejových dřevin přes v. 6 m	ks	15,00000	500,00	7 500,00		Firemní	Indiv
		č. 6, 72, 73, 117, 270, 287, 298, 303, 309, 334, 341, 453, 456, 484, 522							
20	169750xxx	Odstranění kotvících prvků vč. ochrany kmene	ks	31,00000	150,00	4 650,00		Firemní	Indiv
		včetně odvozu a likvidace materiálů č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 91, 97, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 152, 155, 181, 182, 183, 190, 310, 311, 312, 328, 335, 336, 380, 381, 387							
21	odstr	Odstranění suchých větví	ks	154,00000	220,00	33 880,00		Firemní	Indiv
		č. 14, 19, 20, 22, 25, 26, 43, 47, 54, 71, 74, 75, 95, 105, 109 (8x), 110, 111, 112, 115, 116, 120, 121, 123 (4x), 127, 137, 138, 139, 142, 144, 145, 147, 161, 162, 163, 170, 171, 173, 203, 209, 210, 211, 212, 216, 229, 236, 237, 241, 243, 247, 253, 254, 255, 262, 264, 267, 268, 269, 271, 272, 275, 278, 279, 283, 285, 286, 288, 289, 293, 304 (8x), 314, 316, 317, 319, 322, 331, 333, 340, 346 (6x), 347, 352, 354, 357, 360, 361, 368, 369, 371, 377, 378, 386, 390, 391, 394, 405, 406, 408, 409, 414, 415, 423, 425, 426, 427, 431, 432, 434, 435, 437, 440, 441, 448, 452, 455 (6x), 463 (4x), 478, 479, 493, 494, 495, 496, 501, 509, 528, 532							
22	R151471x36	Lokální redukce koruny stromu, vyvětvení, plocha koruny do 100m2	ks	26,00000	2 500,00	65 000,00		Firemní	Indiv
		č. 12, 22, 24, 92, 93, 114, 154, 184, 199, 200, 201, 227, 297, 303, 305, 306, 307, 326, 327, 341, 379, 444, 445, 500, 502, 526							
23	R151471x125	Lokální redukce koruny stromu, vyvětvení, plocha do 200 m2	ks	17,00000	3 000,00	51 000,00		Firemní	Indiv
		č. 1, 4, 41, 66, 89, 99, 100, 112, 185, 202, 245, 457, 458, 460 (3x), 485							
24	R151471x25-400	Lokální redukce koruny stromu, vyvětvení, plocha do 300 m2	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00		Firemní	Indiv
		č. 290							
25	R151471x40	Lokální redukce koruny stromu, vyvětvení, plocha do 600 m2	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Firemní	Indiv
		č. 452							
26	184808111R2123	Odstranění výmladků	kus	11,00000	50,00	550,00		Firemní	Indiv
		č. 4, 6, 7, 47, 48, 66, 75, 95, 97, 160, 414							
27	1985	Statická vazba	ks	4,00000	5 500,00	22 000,00		Firemní	Indiv
		č. 365, 367, 370, 407 U NAVRŽENÉ VAZBY JE NUTNO PROVÁDĚT PRAVIDELNÉ KONTROLY FUNKČNOSTI MINIMÁLNĚ 1X ZA 5 LET!							
28	184806152R01	Řez keřů	m2	1 702,60000	35,00	59 591,00		Firemní	Indiv
		č. c, e, f, g, o, s, w, x, y, z, a1, b1, c1, d1, e1, f1, g1, h1, i1, k1, l1, m1, n1, o1, p1, q1, r1, s1, w1, x1, z1, e2, j2, l2, m2, n2, o2, q2, t2, v2, x2, z2, d3, g3, j3, m3, a4, b4, c4, k4, n4, o4, t4, u4, v4, x4, z4							
29	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	238,62800	350,00	83 519,80	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		ZŘ plocha koruny do 30 m2 - 0,12 m3/ ks, ZŘ do 60 m2 - 0,25 m3/ ks, ZŘ do 90 m2 - 0,374 m3/ ks, ZŘ do 120 m2 - 0,5 m3/ ks, ZŘ do 150 m2 - 0,75 m3/ ks, ZŘ do 180 m2 - 1,0 m3/ ks, ZŘ do 210 m2 - 1,25 m3/ ks, ZŘ do 240 m2 - 1,5 m3/ ks, ZŘ do 270 m2 - 1,75 m3/ ks, ZŘ do 300 m2 - 2 m3/ ks, ZŘ do 330 m2 - 2,25 m3/ ks, ZŘ do 360 m2 - 2,5 m3/ ks, ZŘ do 390 m2 - 2,75 m3/ ks, ZŘ do 420 m2 - 3 m3/ ks, ZŘ do 510 m2 - 3,75 m3/ ks, ZŘ do 630 m2 - 5 m3/ks VŘ do 6 m - 0,1 m3/ ks, VŘ nad 6 m - 0,2 m3/ ks OSV - 0,1 m3/ ks LR do 60 m2 - 0,1 m3/ ks, LR do 250 m2 - 0,2 m3/ ks, LR do 400 m2 - 0,4 m3/ ks, LR nad 400 m2 - 0,6 m3/ ks OV - 0,1 m3/ ks ST plocha koruny 450 až 480 m2 - 8 m3/ks RKz - 0,03 m3/ m2							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,00000*0,25			3,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 28,00000			28,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,00000*1,25			18,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.01	02.01 Pěstební opatření

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,00000*1,5		19,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000*1,75		14,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,00000*2		18,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,00000*2,25		18,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,00000*2,5		10,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,00000*2,75		8,25000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,00000*3		9,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000*2,75		2,75000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 33,00000*0,1		3,30000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,00000*0,2		3,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 154,00000*0,1		15,40000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 26,00000*0,1		2,60000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 17,00000*0,2		3,40000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000*0,4		0,40000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000*0,6		0,60000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 11,00000*0,1		1,10000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000*8		8,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1702,60000*0,03		51,07800					
30	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00000	220,00	0,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Celkem						1 013 090,80			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.02	02.02 Založení výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	02.02a	SO 02 Příprava stanoviště				14 805,78			
1	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	796,00000	2,00	1 592,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II

2x
Včetně dovozu vody do 10 km.
plocha záhonů

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 398,00000*2

796,00000

2	25234002.ARx	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	I	0,55720	400,00	222,88		Firemní	Indiv
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

7ml/ 200 ml vody/ 10m2

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 796,00000*0,0007

0,55720

3	111105111R00	Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	398,00000	12,00	4 776,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
4	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	796,00000	2,00	1 592,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II

2x
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 796,00000

796,00000

5	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	796,00000	2,50	1 990,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-----------

2x
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 796,00000

796,00000

6	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	23,88000	44,00	1 050,72		Firemní	Indiv
---	---------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 796,00000*0,03

23,88000

7	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	14,32800	250,00	3 582,00	800-1	Firemní	Indiv
---	-------------	-------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	---------	-------

1 m3 = 0,6 t

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,88000*0,6

14,32800

8	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00056	320,00	0,18	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	--------	------	-------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2 :

Součet : 0,00056

0,00056

Díl	02.02b	SO 02 Výsadba stromů				555 384,86			
9	184RT00xs	Vytýčení výsadeb - dřeviny	kus	77,00000	5,00	385,00		Firemní	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,00000

4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 7,00000

7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 5,00000

5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000

5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000

6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 5,00000

5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000

6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,00000

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 4,00000

4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 2,00000

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 6,00000

6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 5,00000

5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000

4,00000

10	18310215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	20,00000	350,00	7 000,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	-------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,00000

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 2,00000

2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000

4,00000

11	18310221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	57,00000	400,00	22 800,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,00000

4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 7,00000

7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 5,00000

5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000

5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000

6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 5,00000

5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 6,00000

6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 4,00000

4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 6,00000

6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 5,00000

5,00000

12	184102114R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	20,00000	350,00	7 000,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,00000

20,00000

13	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	57,00000	400,00	22 800,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 57,00000

57,00000

14	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	20,10000	980,00	19 698,00	SPCM	RTS 23/II	RTS 23/II
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------

150l/strom ok 10-12

300l/strom ok 16-18

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000*0,15

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.02	02.02 Založení výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 57,00000*0,3				17,10000					
15	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	77,00000	79,00	6 083,00	823-1	Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000				77,00000					
16	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	77,00000	2,00	154,00		Firemní	Indiv
5 ks/strom									
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 77,00000				77,00000					
17	25191NPKT	hnojiva	ks	385,00000	1,20	462,00		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 77,00000*5				385,00000					
18	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	77,00000	10,00	770,00	823-1	Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000				77,00000					
19	10391505.ARx	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg	kg	38,50000	360,00	13 860,00		Firemní	Indiv
500g/ strom									
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 77,00000*0,5				38,50000					
20	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	77,00000	150,00	11 550,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000				77,00000					
21	101731	Kůl frézovaný a fasetou a špičí, délka 2,5m, průměr 6-8cm	ks	231,00000	185,00	42 735,00		Firemní	Kalkul
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 77,00000*3				231,00000					
22	101732	Příčka délka 40cm, průměr 6-8cm	ks	231,00000	22,00	5 082,00		Firemní	Kalkul
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 77,00000*3				231,00000					
23	60850T	Úvazek šílka 20 mm, černý (balené po 25m) 1,65m/strom	m	127,05000	20,00	2 541,00		Firemní	Kalkul
Úvazek 20 mm, černý (balené po 25m), z přírodních materiálů									
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 77,00000*1,65				127,05000					
24	84266	nátěr kmene na ochranu před škodami způsobenými teplotními vlivy	ks	77,00000	25,00	1 925,00		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000				77,00000					
25	8426666	Speciální ochranný nátěr - specifikace viz. průvodní zpráva	Kg	15,40000	800,00	12 320,00		Firemní	Indiv
200 g/kmen									
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 77,00000*0,2				15,40000					
26	R 2963	Instalace ochrany kmene proti poškození osekem	ks	77,00000	15,00	1 155,00		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000				77,00000					
27	dT	Chránička kmene	ks	77,00000	36,00	2 772,00		Firemní	Indiv
Zelená, biodegradibilní - ochrana vysazených stromů proti poškození kmene při vyžínání křovinořezem, výška 21cm, šířka 36cm									
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000				77,00000					
28	18410RT00	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině a na svahu do 1:5 o průměru kmene do 0,5 m	kus	77,00000	15,00	1 155,00	823-1	Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000				77,00000					
29	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	77,00000	15,00	1 155,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 77,00000				77,00000					
30	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	11,55000	1 350,00	15 592,50		Firemní	Kalkul
tl. 15 cm									
100146 kúra volně ložená									
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 77,00000*0,15				11,55000					
31	8456666	Osazení zavlažovacího vaku	ks	77,00000	35,00	2 695,00		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000				77,00000					
32	11111x	Zavlažovací vak 75l	ks	77,00000	149,00	11 473,00		Firemní	Indiv
Vak pro nezávislou kapkovou závlahu nově vysazených i vzrostlých stromů s průměrem kmene až 8 cm. Objem: 75 l									
Rozměry při naplnění: 76 cm výška, 46 cm šířka									
Délka uvolňování vody: 9 hodin									
Přípustné je použití vaku v uvedené kvalitě (například Treegator original) nebo vyšší.									
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 77,00000				77,00000					
33	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	28,87500	150,00	4 331,25	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
5x 75l/strom									
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 77,00000*0,375				28,87500					
34	08211320Rx	vodné pro vodu pitnou	m3	28,87500	55,00	1 588,13		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,87500				28,87500					
35	185851111R00	Dovoz vody pro závlahu rostlin dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	28,87500	65,00	1 876,88	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,87500				28,87500					
36	026800006T	Acer campestre, 16 - 18, bal	kus	4,00000	9 250,00	37 000,00		Firemní	Kalkul
37	026800167T	Aesculus hippocastanum, 16 - 18, bal	kus	7,00000	4 250,00	29 750,00		Firemní	Kalkul
38	026800199T	Amelanchier lamarckii, 10 - 12, bal	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00		Firemní	Kalkul
39	026800202T	Aronia melanocarpa, 10 - 12, bal	kus	3,00000	2 990,00	8 970,00		Firemní	Kalkul
40	026800060T	Acer platanoides, 16 - 18, bal	kus	5,00000	4 290,00	21 450,00		Firemní	Kalkul
41	026800136T	Acer rubrum, 16 - 18, bal	kus	5,00000	5 200,00	26 000,00		Firemní	Kalkul
42	026800249T	Carpinus betulus, 16 - 18, bal	kus	6,00000	4 250,00	25 500,00		Firemní	Kalkul
43	026800310T	Corylus colurna, 16 - 18, bal	kus	1,00000	4 990,00	4 990,00		Firemní	Kalkul
44	026800497T	Ginkgo biloba, 10 - 12, bal	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Firemní	Kalkul
45	11111281573x	Juglans regia Apollo, ok 10-12, bal	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Firemní	Kalkul
46	1111128045x	Juglans regia "Mars", 10-12, bal	ks	1,00000	2 090,00	2 090,00		Firemní	Kalkul
47	11111281366x	Juglans regia "Jupiter", 10-12, bal	ks	1,00000	2 090,00	2 090,00		Firemní	Kalkul
48	026800560T	Liriodendron tulipifera, 16 - 18, bal	kus	5,00000	5 630,00	28 150,00		Firemní	Kalkul
49	026800585T	Malus floribunda, 10 - 12, bal	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00		Firemní	Kalkul
50	026800569T	Magnolia kobus, 16 - 18, bal	kus	3,00000	5 750,00	17 250,00		Firemní	Kalkul
51	026800713T	Prunus avium 'Plena', 16 - 18, bal	kus	6,00000	3 990,00	23 940,00		Firemní	Kalkul
52	026800650T	Platanus acerifolia, 10 - 12, bal	kus	2,00000	2 110,00	4 220,00		Firemní	Kalkul
53	026800867T	Quercus petraea, 16 - 18, bal	kus	4,00000	4 950,00	19 800,00		Firemní	Kalkul
54	026800892T1	Quercus rubra, 16 - 18, bal, alejový strom	kus	6,00000	4 700,00	28 200,00		Firemní	Kalkul
55	026800892T	Quercus rubra, 10 - 12, bal	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00		Firemní	Kalkul
56	026801028T	Tilia platyphyllos, 16 - 18, bal	kus	5,00000	3 700,00	18 500,00		Firemní	Kalkul
57	026801025T	Tilia platyphyllos, 10 - 12, bal	kus	4,00000	1 550,00	6 200,00		Firemní	Kalkul
58	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez vislého přesunu	t	29,66410	220,00	6 526,10	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, :

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 :

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.02	02.02 Založení výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Součet : 29,66410

29,66410

Díl	02.02c	SO 02 Výsadba keřů a trvalek	206 192,29						
59	184RT00xz	Vytýčení výsadeb - záhony	kus	403,00000	3,00	1 209,00		Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 178,00000			178,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 225,00000			225,00000				
60	460030007RT1	Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2, tloušťka vrstvy do 15 - 20 cm	m3	36,60000	15,00	549,00	M46	RTS 23/II	RTS 23/II
		Sejmutí ornice do hloubky 20 cm							
		u záhonů č. 1b, 2a, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a a 7b							
		požadavek správce sítě							
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 183,00000*0,2			36,60000				
61	R0202c1	Instalace protikořenové fólie do záhonů	m2	183,00000	7,00	1 281,00		Firemní	Indiv
		u záhonů č. 1b, 2a, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a a 7b							
		požadavek správce sítě							
62	100254	Protikořenová folie RootControl (šíře 1m)	m	135,00000	170,00	22 950,00		Firemní	Indiv
		vč. rezervy na ořezy							
		požadavek správce sítě							
63	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	183,00000	15,00	2 745,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		Rozprostření ornice na výšku 20 cm							
		u záhonů č. 1b, 2a, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a a 7b							
		požadavek správce sítě							
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 183,00000			183,00000				
64	181301213R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05	kus	178,00000	20,00	3 560,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		keře							
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 44,00000			44,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000			2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 132,00000			132,00000				
65	181301211R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem do 0,01 m3	kus	225,00000	15,00	3 375,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		trvalky							
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 73,00000			73,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 55,00000			55,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 54,00000			54,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 43,00000			43,00000				
66	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	2,78750	980,00	2 731,75	SPCM	RTS 23/II	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 225,00000*0,0025			0,56250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 178,00000*0,0125			2,22500				
67	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	178,00000	18,00	3 204,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 178,00000			178,00000				
68	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	225,00000	12,00	2 700,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 225,00000			225,00000				
69	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	178,00000	8,00	1 424,00	823-1	Firemní	Indiv
		keře							
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 178,00000			178,00000				
70	10391505.ARx	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg	kg	26,70000	360,00	9 612,00		Firemní	Indiv
		150g/ keř							
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 178,00000*0,15			26,70000				
71	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	403,00000	1,00	403,00		Firemní	Indiv
		2 ks/keř, 1 ks trvalka							
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 403,00000			403,00000				
72	25191NPKT	hnojiva	ks	581,00000	1,20	697,20		Firemní	Indiv
		2 ks/keř, 1 ks trvalka							
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 225,00000			225,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 178,00000*2			356,00000				
73	916581112Roc	Osazení záhonové lemovky	m	342,00000	25,00	8 550,00		Firemní	Indiv
74	100882	Neviditelný obrubník plastový 1m, šířka 8cm	ks	342,00000	68,00	23 256,00		Firemní	Indiv
75	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	398,00000	22,00	8 756,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
76	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	39,80000	1 350,00	53 730,00		Firemní	Kalkul
		100146 kúra volně ložená							
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 398,00000*0,1			39,80000				
77	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	20,05000	150,00	3 007,50	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		5x 20l/keř, 5x 2l/trvalka							
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 225,00000*0,01			2,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 178,00000*0,1			17,80000				
78	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	20,05000	200,00	4 010,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 20,05000			20,05000				
79	08211320Rx	vodné pro vodu pitnou	m3	20,05000	55,00	1 102,75		Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 20,05000			20,05000				
80	026840570T	Lonicera nitida 'Maigrün', Zimolez, 30/40	kus	44,00000	65,00	2 860,00		Firemní	Kalkul
81	1111128096	Philadelphus 'Mont Blanc', 20-40 KO	ks	2,00000	60,00	120,00		Firemní	Kalkul
82	026880933Tx	Rosa 'Sommerabend' pokryvná, 20-30, K	kus	132,00000	169,00	22 308,00		Firemní	Kalkul
83	026860199T	Aster novi-belgii 'Royal Ruby' - K9	kus	73,00000	40,00	2 920,00		Firemní	Kalkul
84	026860585T	Geranium 'Dreamland®' - K11	kus	55,00000	42,00	2 310,00		Firemní	Kalkul
85	026861054T	Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant' - K9	kus	54,00000	39,00	2 106,00		Firemní	Kalkul
86	026850148T	Pennisetum alopecuroides 'Japonicum', C3, 120	kus	43,00000	95,00	4 085,00		Firemní	Kalkul
87	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	33,21904	320,00	10 630,09	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		66, 70, 71, 72, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 :							
		Součet : 33,21904			33,21904				

Díl	02.02d	SO 02 Založení parkového trávníku výsevem	229 738,34						
88	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 816,00000	2,00	15 632,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.02	02.02 Založení výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2x Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3908,00000*2 7 816,00000									
89	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	I	5,47120	400,00	2 188,48		RTS 23/II	Indiv
0,0007 l/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 7816,00000*0,0007 5,47120									
90	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	7 816,00000	2,00	15 632,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
2x Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3908,00000*2 7 816,00000									
91	183403153R00x	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	7 816,00000	2,50	19 540,00		Firemní	Indiv
2x Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3908,00000*2 7 816,00000									
92	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	234,48000	44,00	10 317,12		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 7816,00000*0,03 234,48000									
93	19900000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	140,68800	250,00	35 172,00	800-1	Firemní	Indiv
1 m3 = 0,6 t Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 234,48000*0,6 140,68800									
94	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,11724	16 000,00	1 875,84	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
30g/ m2 Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 117,24000*0,001 0,11724									
95	100063	Trávníkové hnojivo Eurogreen basic start	kg	117,24000	40,00	4 689,60		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3908,00000*0,03 117,24000									
96	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 908,00000	22,00	85 976,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
plochy poškozené stavební činností (plochy po zrušení zpevněných ploch) + 5m2 na odstranění pařez + zatravnění po kácení křovin + 5m2 na nově vysazený strom 2103 + 535 + 885 + 385									
97	00572400Rx	Směs travobylinná parková	kg	97,70000	155,00	15 143,50		Firemní	Indiv
výsevek 25g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3908,00000*0,025 97,70000									
98	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 908,00000	2,50	9 770,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3908,00000 3 908,00000									
99	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	7 816,00000	1,00	7 816,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
2x Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 3908,00000*2 7 816,00000									
100	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 908,00000	1,50	5 862,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
první seč Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3908,00000 3 908,00000									
101	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,10317	1 200,00	123,80	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 89, 97 : Součet : 0,10317 0,10317									
Celkem						1 006 121,27			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.03	02.03 Následná péče

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	02.03a	SO 02 Následná péče - 1. rok				151 560,75			
------------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

1	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	39 080,00000	0,98	38 298,40	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	----	--------------	------	-----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 96 z části: "02" - "02.02" : 3908,00000*10

39 080,00000

2	Pol_41	Oprava kotvení stromů vč. převázání úvazků	ks	77,00000	50,00	3 850,00		Firemní	Indiv
---	--------	--	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

1x ročně

Odkaz na mn. položky pořadí 9 z části: "02" - "02.02" : 77,00000

77,00000

3	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	385,00000	22,00	8 470,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

5x

Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu.

počet soliter (stromů) 77 ks

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,00000*5

385,00000

4	185804211R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	1 990,00000	22,00	43 780,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

5x ročně

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů

plocha záhonů 398 m2

Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*5

1 990,00000

5	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	796,00000	8,00	6 368,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-----------

2x

Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*2

796,00000

6	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	77,00000	79,00	6 083,00	823-1	Firemní	Indiv
---	----------	---	-----	----------	-------	----------	-------	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,00000

77,00000

7	184806171R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, netřítné keře, průměr do 1,5 m	kus	46,00000	10,00	460,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	-----	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 80 z části: "02" - "02.02" : 44,00000

44,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 81 z části: "02" - "02.02" : 2,00000

2,00000

8	184806186R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, mnohokvětých,	kus	132,00000	12,00	1 584,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	-----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 82 z části: "02" - "02.02" : 132,00000

132,00000

9	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	84,21000	100,00	8 421,00		Firemní	Indiv
---	---------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

vypletí stromů 20l/ks

vypletí záhonů 30l/m2

odstranění odkvetlých částí 20l/m2

řez keřů, řez růží 5l/ks

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 132,00000*0,005

0,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 46,00000*0,005

0,23000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 796,00000*0,02

15,92000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1990,00000*0,03

59,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 385,00000*0,02

7,70000

10	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	50,52600	250,00	12 631,50	800-1	Firemní	Indiv
----	-------------	-------------------------------	---	----------	--------	-----------	-------	---------	-------

1 m3 = 0,6 t

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 84,21000*0,6

50,52600

11	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	34,65000	150,00	5 197,50	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

stromy

6x 75l/strom

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,00000*0,45

34,65000

12	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	18,72000	150,00	2 808,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

plocha záhonů

15l keř, 2l/trvalka

6x

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 46,00000*0,09

4,14000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 132,00000*0,09

11,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 68 z části: "02" - "02.02" : 225,00000*0,012

2,70000

13	08211320Rx	Voda	m3	53,37000	55,00	2 935,35		Firemní	Indiv
----	------------	------	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,72000

18,72000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 34,65000

34,65000

14	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	53,37000	200,00	10 674,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 34,65000

34,65000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,72000

18,72000

Díl	02.03b	SO 02 Následná péče - 2. rok				127 851,25			
------------	---------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

15	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	39 080,00000	0,98	38 298,40	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	--	----	--------------	------	-----------	-------	-----------	-----------

seč 10x ročně

včetně naložení, odvozu a složení

Odkaz na mn. položky pořadí 96 z části: "02" - "02.02" : 3908,00000*10

39 080,00000

16	Pol_41	Oprava kotvení stromů vč. převázání úvazků	ks	77,00000	30,00	2 310,00		Firemní	Indiv
----	--------	--	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

1x ročně

Odkaz na mn. položky pořadí 9 z části: "02" - "02.02" : 77,00000

77,00000

17	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	308,00000	22,00	6 776,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

4x

Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu.

počet soliter (stromů) 77 ks

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 77,00000*4

308,00000

18	185804211R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	1 592,00000	22,00	35 024,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

4x ročně

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů

plocha záhonů 398 m2

Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*4

1 592,00000

19	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	796,00000	8,00	6 368,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-----------

2x

Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*2

796,00000

20	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	69,84000	100,00	6 984,00		Firemní	Indiv
----	---------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

vypletí stromů 20l/ks

vypletí záhonů 30l/m2

odstranění odkvetlých částí 20l/m2

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 796,00000*0,02

15,92000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1592,00000*0,03

47,76000

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.03	02.03 Následná péče

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 308,00000*0,02				6,16000					
21	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	41,90400	250,00	10 476,00	800-1	Firemní	Indiv
1 m3 = 0,6 t									
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 69,84000*0,6				41,90400					
22	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	34,65000	150,00	5 197,50	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
stromy 6x 75l/strom									
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 77,00000*0,45				34,65000					
23	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	18,72000	150,00	2 808,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
plocha záhonů 15l keř, 2l/trvalka 6x									
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,72000				18,72000					
24	08211320Rx	Voda	m3	53,37000	55,00	2 935,35		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,72000				18,72000					
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 34,65000				34,65000					
25	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	53,37000	200,00	10 674,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 34,65000				34,65000					
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,72000				18,72000					
Díl 02.03c SO 02 Následná péče - 3. rok 181 612,88									
26	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	39 080,00000	0,98	38 298,40	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
seč 10x ročně včetně naložení, odvozu a složení Odkaz na mn. položky pořadí 96 z části: "02" - "02.02" : 3908,00000*10				39 080,00000					
27	8459996	Odstranění kotvení	ks	77,00000	90,00	6 930,00		Firemní	Indiv
včetně odvozu a skládkování odpadního materiálu po ukončení třetím roce od výsadby Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 77,00000				77,00000					
28	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	231,00000	22,00	5 082,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
3x Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu. počet soliter (stromů) 77 ks Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 77,00000*3				231,00000					
29	185804211R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	1 194,00000	22,00	26 268,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
3x ročně Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů plocha záhonů 398 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*3				1 194,00000					
30	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	796,00000	8,00	6 368,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
2x Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*2				796,00000					
31	R12225x	Výchovný řez dřevin	ks	77,00000	79,00	6 083,00		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,00000				77,00000					
32	184806171R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, netmité keře, průměr do 1,5 m	kus	46,00000	12,00	552,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 80 z části: "02" - "02.02" : 44,00000				44,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 81 z části: "02" - "02.02" : 2,00000				2,00000					
33	184806186R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez růží, mnohokvětých,	kus	132,00000	10,00	1 320,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 82 z části: "02" - "02.02" : 132,00000				132,00000					
34	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	57,25000	100,00	5 725,00		Firemní	Indiv
vypletí stromů 20l/ks vypletí záhonů 30l/m2 odstranění odkvetlých částí 20l/m2 řez keřů, řez růží 5l/ks Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 132,00000*0,005 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000*0,005 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 796,00000*0,02 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1194,00000*0,03 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 231,00000*0,02				0,66000 0,23000 15,92000 35,82000 4,62000					
35	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	34,35000	250,00	8 587,50	800-1	Firemní	Indiv
1 m3 = 0,6 t Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 57,25000*0,6				34,35000					
36	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	28,87500	150,00	4 331,25	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
stromy 5x 75l/strom Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 77,00000*0,375				28,87500					
37	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	15,60000	150,00	2 340,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
plocha záhonů 15l keř, 2l/trvalka 6x Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000*0,075 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 132,00000*0,075 Odkaz na mn. položky pořadí 68 z části: "02" - "02.02" : 225,00000*0,01				3,45000 9,90000 2,25000					
38	08211320Rx	Voda	m3	44,47500	55,00	2 446,13		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 15,60000				15,60000					
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,87500				28,87500					
39	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	44,47500	200,00	8 895,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,87500				28,87500					
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 15,60000				15,60000					
40	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	398,00000	24,00	9 552,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
41	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	39,80000	1 150,00	45 770,00		Firemní	Kalkul
100146 kúra volně ložená Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 398,00000*0,1				39,80000					
42	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	27,86000	110,00	3 064,60	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.03	02.03 Následná péče

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

41 :

Součet : 27,86000

27,86000

Díl	02.03d	SO 02 Následná péče - 4. rok				90 311,30			
43	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením <i>seč 10x ročně včetně naložení, odvozu a složení Odkaz na mn. položky pořadí 96 z části: "02" - "02.02" : 3908,00000*10</i>	m2	39 080,00000	0,98	38 298,40	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
44	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině <i>2x Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu. počet soliter (stromů) 77 ks Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,00000*2</i>	m2	154,00000	22,00	3 388,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
45	185804211R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin <i>2x ročně Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů plocha záhonů 398 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*2</i>	m2	796,00000	22,00	17 512,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
46	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky <i>2x Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*2</i>	m2	796,00000	8,00	6 368,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
47	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m <i>vypleť stromů 20l/ks vypleť záhonů 30l/m2 odstranění odkvetlých částí 20l/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 154,00000*0,01 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 796,00000*0,03 Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 796,00000*0,02</i>	m3	41,34000	100,00	4 134,00		Firemní	Indiv
48	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu <i>1 m3 = 0,6 t Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 41,34000*0,6</i>	t	24,80400	250,00	6 201,00	800-1	Firemní	Indiv
49	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2, <i>stromy 4x 75l/strom Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 154,00000*0,15</i>	m3	23,10000	150,00	3 465,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
50	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, <i>plocha záhonů 15l keř, 2l/trvalka 4x Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 46,00000*0,06 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 132,00000*0,06 Odkaz na mn. položky pořadí 68 z části: "02" - "02.02" : 225,00000*0,008</i>	m3	12,48000	150,00	1 872,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
51	08211320Rx	Voda <i>Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,48000 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 23,10000</i>	m3	35,58000	55,00	1 956,90		Firemní	Indiv
52	18585111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 23,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,48000</i>	m3	35,58000	200,00	7 116,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II

Díl	02.03e	SO 02 Následná péče - 5. rok				103 935,83			
53	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením <i>seč 10x ročně včetně naložení, odvozu a složení Odkaz na mn. položky pořadí 96 z části: "02" - "02.02" : 3908,00000*10</i>	m2	39 080,00000	0,98	38 298,40	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
54	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině <i>2x Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu. počet soliter (stromů) 77 ks Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,00000*2</i>	m2	154,00000	22,00	3 388,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
55	185804211R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin <i>2x ročně Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů plocha záhonů 398 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*2</i>	m2	796,00000	22,00	17 512,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
56	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky <i>2x Odkaz na mn. položky pořadí 75 z části: "02" - "02.02" : 398,00000*2</i>	m2	796,00000	22,00	17 512,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
57	R12225x	Výchovný řez dřevin <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,00000</i>	ks	77,00000	79,00	6 083,00		Firemní	Indiv
58	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m <i>vypleť stromů 20l/ks vypleť záhonů 30l/m2 odstranění odkvetlých částí 20l/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 154,00000*0,01 Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 796,00000*0,03 Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 796,00000*0,02</i>	m3	41,34000	100,00	4 134,00		Firemní	Indiv
59	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu <i>1 m3 = 0,6 t Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 41,34000*0,6</i>	t	24,80400	250,00	6 201,00	800-1	Firemní	Indiv
60	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2, <i>stromy 3x 75l/strom Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 77,00000*0,225</i>	m3	17,32500	150,00	2 598,75	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.03	02.03 Následná péče

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, <i>plocha záhonů 15l keř, 2l/trvalka 3x</i> Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 46,00000*0,045 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 132,00000*0,045 Odkaz na mn. položky pořadí 68 z části: "02" - "02.02" : 225,00000*0,006	m3	9,36000	150,00	1 404,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
62	08211320Rx	Voda Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 9,36000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 17,32500	m3	26,68500	55,00	1 467,68		Firemní	Indiv
63	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 17,32500 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 9,36000	m3	26,68500	200,00	5 337,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Celkem						655 272,01			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.04	02.04 Doprovodné ekologické prvky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	02.4	Doprovodné ekologické prvky	21 796,00						
------------	-------------	------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

1	11111282138x	Plací budka	ks	25,00000	450,00	11 250,00		Firemní	Indiv
<i>typ sýkorník, dřevěná včetně upevňovacích prvků a instalace</i>									

2	1111127953x	Budka pro netopýry	ks	2,00000	700,00	1 400,00		Firemní	Kalkul
<i>dřevěná včetně upevňovacích prvků a instalace</i>									

3	Brou1	Zhotovení broukoviště	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Firemní	Kalkul
<i>Broukoviště z části pokácených kmenů a ořezaných větví zasypané štěpkou včetně konzultace s entomologem</i>									

4	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	1,91000	600,00	1 146,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----------	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : 1,91000

1,91000

Celkem						21 796,00			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	02.05	02.05 Ochrana dřevin na staveništi

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 025		Ochrana dřevin na staveništi	374 006,83						
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	800,00000	380,00	304 000,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Včetně řeziva. Výpočet: počet stromů (25 ks) x 32 m2/strom (ochrana 2x2 m výšky 2 m)									
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	800,00000	80,00	64 000,00	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
počet stromů- 25 ks Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 800,00000									
3	979087001R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, do 1000 m	m3	5,01584	320,00	1 605,07	801-5	RTS 23/II	RTS 23/II
počítáno s obj. hmotností dřeva 1500 kg/m3 3760 kg / 1500 kg/m3 Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 7,52000*0,667									
4	979087008R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m	m3	5,01584	23,00	115,36	801-5	RTS 23/II	RTS 23/II
počítáno s obj. hmotností dřeva 1500 kg/m3 3760 kg / 1500 kg/m3= 2,51 m3 Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 7,52000*0,667									
5	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	7,52000	150,00	1 128,00	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
Do recyklačního centra, k recyklaci či spalení Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 7,52000									
6	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	7,52000	420,00	3 158,40	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1 : Součet : 7,52000									
Celkem						374 006,83			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - RUŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
C:	03.01	03.01 Betonové plochy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	03.01	SO 03 Odstranění betonových ploch	228 860,18						
1	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou	m2	532,00000	125,91	66 984,12	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II

plocha 2 - 31 m2, pl. 4 - 31 m2, pl. 4a - 50 m2, pl. 6 - 31 m2, pl. 7 - 31 m2, pl. 9 - 11,5 m2, pl. 11 - 31 m2, pl. 13 - 31 m2, pl. 14 - 8 m2, pl. 16 - 32 m2, pl. 17 - 10,5 m2, pl. 18 - 10,5 m2, pl. 20 - 10,5 m2, pl. 21 - 13,5 m2, pl. 22 - 32 m2, pl. 24 - 31 m2, pl. 26 - 40 m2, pl. 29 - 28 m2, pl. 30 - 28 m2, pl. 31 - 40,5 m2.

celková plocha 532 m2, tl. 15 cm

=532*1

2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	532,00000	112,13	59 653,16	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

=532*1

3	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	451,13600	39,65	17 887,54	822-1	RTS 23/II	Indiv
---	--------------	---------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

=532*0,408 (plocha komunikace*demoliční hmotnost)

=532*0,22 (plocha komunikace*demoliční hmotnost)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 451,13600

451,13600

4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	451,13600	52,52	23 693,66	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 451,13600

451,13600

5	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	451,13600	22,51	10 155,07	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 451,13600

451,13600

6	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	451,13600	111,91	50 486,63	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

recyklační poplatek

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 451,13600

451,13600

Celkem						228 860,18			
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - RUŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
C:	03.02	03.02 Betonové dlaždice

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	03.02	SO 02 Odstranění betonových dlaždic v trávníku				16 524,74			
-----	-------	--	--	--	--	-----------	--	--	--

1	460030057RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, vysypané spáry, z plochy nad 10 m2	m2	186,00000	66,01	12 277,86	M46	RTS 23/II	RTS 23/II
plocha 1 - 12 m2, pl. 3 - 12 m2, pl. 5 - 1,5 m2, pl. 8 - 9,5 m2, pl. 10 - 1,5 m2, pl. 12 - 12 m2, pl. 15 - 2,5 m2, pl. 18 - 3 m2, pl. 19a - 7 m2, pl. 20 - 1 m2, pl. 20a - 4,25 m2, pl. 20b - 7,25 m2, pl. 23 - 30 m2, pl. 25 - 5,5 m2, pl. 26 - 4,5 m2, pl. 27 - 30 m2, pl. 28 - 31 m2, pl. 29 - 4,5 m2, pl. 32 - 7 m2. celková plocha 186 m2, tl. 5 cm =186*1									

2	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	20,46000	3,95	80,82	822-1	RTS 23/II	Indiv
---	--------------	---------------------------------------	---	----------	------	-------	-------	-----------	-------

=186*0,11 (plocha komunikace*demoliční hmotnost)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 20,46000

20,46000

3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,46000	52,52	1 074,56	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 20,46000

20,46000

4	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	20,46000	22,51	460,55	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 20,46000

20,46000

5	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	20,46000	128,59	2 630,95	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

recyklační poplatek

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 20,46000

20,46000

Celkem						16 524,74			
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - RUŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
C:	03.03	03.03 Betonové patky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 03.03	SO 03 Odstranění betonových patek						4 185,05		
------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Odstranění betonových patek rušených ocelových konstrukcí

1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,90000	990,16	2 871,46	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

plocha 1 - 1 m2, pl. 5 - 3 m2, pl. 10 - 5 m2, pl. 11 - 0,5 m2, pl. 15 - 0,5 m2, pl. 19 - 1 m2, pl. 23 - 3,5 m2.
plocha 1 - 0,2 m3, pl. 5 - 0,6 m3, pl. 10 - 1 m3, pl. 11 - 0,1 m3, pl. 15 - 0,1 m3, pl. 19 - 0,2 m3, pl. 23 - 0,7 m3.
celková plocha 14,5 m2, tl. 20 cm
=14,5*0,2 (celková plocha v m2*hloubka výkopu v m) - výsledek v m3

2	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	5,80000	22,86	132,59	822-1	RTS 23/II	Indiv
---	--------------	---------------------------------------	---	---------	-------	--------	-------	-----------	-------

=2,9*2 (plocha komunikace*demoliční hmotnost)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 5,80000

5,80000

3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,80000	52,52	304,62	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 5,80000

5,80000

4	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	5,80000	22,51	130,56	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 5,80000

5,80000

5	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,80000	128,59	745,82	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

recyklační poplatek

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 5,80000

5,80000

Celkem							4 185,05		
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - RUŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
C:	03.04	03.04 Štěrkovaná plocha

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	03.04	SO 03 Odstranění štěrkové plochy	109 735,66						
------------	--------------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--

1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	405,00000	112,13	45 412,65	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

*plocha 32 - 405 m2.
celková plocha 405 m2, tl. 20 cm
=405*1
odstranění stávající štěrkové plochy*

2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	84,00000	66,01	5 544,84	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---------------------------	---	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

*délka 84 m
=84*1*

3	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	188,70000	47,15	8 897,21	822-1	RTS 23/II	Indiv
---	--------------	---------------------------------------	---	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------

*=405*0,44 (plocha komunikace*demoliční hmotnost)
=84*0,125 (plocha komunikace*demoliční hmotnost)
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1, 2 :
Součet : 188,70000*

188,70000

4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	188,70000	52,52	9 910,52	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

*Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1, 2 :
Součet : 188,70000*

188,70000

5	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	188,70000	22,51	4 247,64	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

*Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1, 2 :
Součet : 188,70000*

188,70000

6	97999975R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	188,70000	189,31	35 722,80	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

*recyklační poplatek
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1, 2 :
Součet : 188,70000*

188,70000

Celkem						109 735,66			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - RUŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
C:	03.05	03.05 Ocelové konstrukce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	03.05	SO 03 Odstranění ocelových konstrukcí				45 001,64			
------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

1	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	510,00000	84,44	43 064,40	800-767	RTS 23/II	RTS 23/II
----------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-----------

celkem 17 ks, odhad 510 kg
plocha 1 - 60 kg, pl. 2 - 30 kg, pl. 5 - 40 kg, pl. 11 - 50 kg, pl. 19 - 60 kg, pl. 23 - 210 kg, pl. 24 - 60 kg.
odpad (ocelové konstrukce) náleží stavbě, proto není v rozpočtu zahrnuta položka za skládkování

2	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,51000	47,15	24,05	822-1	RTS 23/II	Indiv
----------	--------------	---------------------------------------	---	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 0,51000

0,51000

3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,51000	2 625,95	1 339,23	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
----------	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 0,51000

0,51000

4	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,51000	1 125,41	573,96	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
----------	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 0,51000

0,51000

Celkem						45 001,64			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - RUŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
C:	03.06	03.06 Odstranění asfaltového krytu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	03.06	SO 03 Odstranění asfaltového krytu	12 064,13						
------------	--------------	---	------------------	--	--	--	--	--	--

odstranění asfaltového krytu u některých rušených betonových ploch

1	460030071RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, v ploše nad 10 m2	m2	118,50000	76,73	9 092,51	M46	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----	-----------	-----------

plocha 4a - 50 m2, pl. 30 - 28 m2, pl. 31 - 40,5 m2.

asfaltový kryt tl. 4 cm

celková plocha 118,5 m2, tl. 4 cm

=118,5*1

2	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	11,85000	47,15	558,73	822-1	RTS 23/II	Indiv
---	--------------	---------------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	-----------	-------

=118,5*0,1 (plocha komunikace*demoliční hmotnost)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 11,85000

11,85000

3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,85000	52,52	622,36	801-3	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 11,85000

11,85000

4	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	11,85000	22,51	266,74	822-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 11,85000

11,85000

5	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	11,85000	128,59	1 523,79	801-3	RTS 23/II	Indiv
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

recyklační poplatek

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 11,85000

11,85000

Celkem	12 064,13								
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - RUŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
C:	03.07	03.07 Zásyp odstraněných ploch zeminou

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	03.07	SO 03 Zásyp odstraněných ploch zeminou				617 612,30			
-----	-------	--	--	--	--	------------	--	--	--

Objem ornice potřebné pro zásypy je 231,7 m³ * 1,25 (objem jam k zasypaní * koeficient sléhavosti)= 289,6 m³
z toho
- 33,6 m³ - ornice po odkopávkách pro nový mlatový chodník
- 497 m³ - ornice nově dovezená

1	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	309,00000	400,00	123 600,00	M46	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----	-----------	-----------

naložení ornice ze skládky
309 m³ - ornice nově dovezená

2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	309,00000	72,00	22 248,00	800-1	RTS 23/II	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

= pol. č. 1
Převoz ornice ze zdrojové lokality na místo staveniště
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 309,00000

3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	309,00000	15,00	4 635,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

= pol. č. 1
složení zeminy na hranici staveniště do zemníku
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 309,00000

4	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	309,00000	550,00	169 950,00	SPCM	RTS 23/II	Kalkul
---	-----------	-----------------------------	----	-----------	--------	------------	------	-----------	--------

= pol. č. 1
309 m³ - ornice nově dovezená
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 309,00000

5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m3	342,60000	75,00	25 695,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

= 309 m³ + 33,6 m³ = 342,6 m³
naložení zeminy ze zemníku
309 m³ - ornice nově dovezená
33,6 m³ - zbylá ornice po odkopávkách nově zakládaných mlatových plochách
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 309,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 2 z části: "04" - "04.01" : 33,60000

6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	342,60000	70,00	23 982,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

= pol. č. 5
Přesun zeminy v rámci staveniště
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 342,60000

7	181301106R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 137,50000	145,00	164 937,50	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------	-----------

plochy rušených zpevněných ploch, celkem 1137 m²
na tloušťku 30-40 cm
Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "03" - "03.04" : 405,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "03" - "03.02" : 186,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "03" - "03.01" : 532,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "03" - "03.03" : 2,90000*5

8	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	516,03000	160,00	82 564,80	823-1	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

= pol. č. 4 * 1,67 (množství ornice v m³ * průměrná hmotnost 1m³ zeminy v tunách)
= 309*1,67
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
4 :
Součet : 516,03000

		Celkem				617 612,30			
--	--	--------	--	--	--	------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 - MLATOVÝ CHODNÍK
C:	04.01	04.01 Navržené ZP - vodopropustný mlat

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 04.01		SO 04 Založení Mlatového povrchu				208 010,66			
1	184RT00x	Vytýčení výsadeb dřevin	m2	112,00000	15,00	1 680,00		Firemní	Indiv
celková navržená plocha 112 m2 =112*1									
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	33,60000	1 021,00	34 305,60	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
odkopávky do hl. 30 cm =112*0,3 (plocha v m2*hloubka výkopu v m) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 112,00000*0,3 33,60000									
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	33,60000	185,00	6 216,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
= pol. č. 2 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 33,60000 33,60000									
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	112,00000	12,00	1 344,00	800-1	RTS 23/II	RTS 23/II
= pol. č. 1 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 112,00000 112,00000									
5	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	112,00000	38,00	4 256,00	800-2	RTS 23/II	RTS 23/II
= pol. č. 1 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 112,00000 112,00000									
6	69365005Rx	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	123,20000	26,00	3 203,20		Firemní	Indiv
plocha 112 m2 + 10% přesah Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 112,00000*1,1 123,20000									
7	916581111R0001	Osazení ocelové lemovky na roxorech	m	120,00000	150,00	18 000,00		Firemní	Indiv
celková délka lemovka 120 m =120*1									
8	1111127970	Ocelová lemovka 5mm x 100 mm x 2m vč. roxorů a zámků	ks	60,00000	1 450,00	87 000,00		Firemní	Kalkul
vč. 10% rezervy (120 m * 1,1) / 6 m (ks) = 22 ks (zaokrouhleno na celé ks) Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 120,00000*0,5 60,00000									
10	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	112,00000	283,00	31 696,00	822-1	RTS 23/II	Indiv
vodopropustný mlat bez prachového podílu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 112,00000 112,00000									
11	564811112R001x	Dynamická minerální vrstva po zhutnění tloušťky 6 cm, štěrkodrt' frakce 0-16 mm	m2	112,00000	30,00	3 360,00		Firemní	Indiv
vodopropustný mlat bez prachového podílu Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 112,00000 112,00000									
12	564801111R00x4	Obrusná minerální vrstva, po zhutnění tl. 4 cm, frakce 0-5 mm	m2	112,00000	30,00	3 360,00		Firemní	RTS 23/II
barva béžová/okr, vodopropustný mlat bez prachového podílu při hutnění vlhčit, voda je zahrnuta v ceně položky Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 112,00000 112,00000									
13	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	77,65632	175,00	13 589,86	822-1	RTS 23/II	Indiv
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5, 6, 9, 10, 11 : Součet : 77,65632 77,65632									
Celkem						208 010,66			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	05	ON + VRN
C:	05.01	05.01 Ostatní náklady

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	05.01	Ostatní náklady				32 148,10			
1	R_adokl1	Aktualizace dokladové části dokumentace	kompl	1,00000	6 429,62	6 429,62		Firemní	Indiv
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 718,48	25 718,48	800-0	RTS 23/II	Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						32 148,10			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	05	ON + VRN
C:	05.02	05.02 Vedlejší rozpočtové náklady

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	05.02a	Průzkumné geodetické a projektové práce				75 007,34			
1	R005.01	Ornitologický průzkum bez rozlišení	komp	1,00000	30 000,00	30 000,00		Firemní	Indiv
2	R005.02	Geodetické práce - před výstavbou, v průběhu stavby	komp	1,00000	19 288,86	19 288,86		Firemní	Indiv
3	R005.03	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu, vč. geometrického plánu v rozsahu potřebném pro vklad do katastru (vč. potřebného počtu vyhotovení geom. plánu)	komp	1,00000	12 859,24	12 859,24		Firemní	Indiv
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 859,24	12 859,24	800-0	RTS 23/II	Indiv

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Díl	05.02b	Zařízení staveniště				50 357,94			
5	R005.04	Zařízení staveniště - mobilní WC, kancelářská buňka, provizorní komunikace, uvedení do původního stavu	komp	1,00000	37 498,69	37 498,69		Firemní	Indiv

*Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Včetně zřízení provozu a odstranění zařízení staveniště.*

6	R005.05	Ostatní vybavení staveniště - informační tabule rozměr 1,2x0,8m (popis dle SOD), oplocení apod.	komp	1,00000	6 429,62	6 429,62		Firemní	Indiv
7	R005.06	Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP	komp	1,00000	2 571,85	2 571,85		Firemní	Indiv
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 928,89	1 928,89	800-0	RTS 23/II	Kalkul

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 928,89	1 928,89	800-0	RTS 23/II	Kalkul
----------	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	-------	-----------	--------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl	05.02c	Inženýrská činnost				29 576,25			
10	R005.07	Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení, provedení všech zkoušek a revizí předepsaných PD, platnými normami, návody k obsluze apod.	komp	1,00000	25 718,48	25 718,48		Firemní	Indiv
11	R005.08	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle požadavků Stavebního úřadu nebo správců sítí a pozemků	komp	1,00000	3 857,77	3 857,77		Firemní	Indiv

Díl	05.02d	Provozní vlivy				3 857,77			
12	R005.09	Provoz investora a třetích osob	komp	1,00000	3 857,77	3 857,77		Firemní	Indiv

Celkem						158 799,30			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2000651 Úprava prostoru VKP kolem památníku obětem II.světové války na ul. Adamusova a Klegova

Zadavatel	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	PARKSERVIS s.r.o. Na Honech 832/16, Hrabová 720 00 Ostrava	IČ: 28648285 DIČ: CZ28648285

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 383 946,69
PSV			0,00
MON			0,00
VN			73 504,57
ON			38 577,72
Celkem			7 496 028,98

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 496 028,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		7496028,98 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2000651	Úprava prostoru VKP kolem památníku obětem II.světové války na ul. Adamusova a	0,00	7 496 028,98		7 496 028,98	100,00
01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	2 300 094,06		2 300 094,06	30,68
SO 01.01	Pěstební opatření	0,00	370 184,20		370 184,20	4,94
SO 01.02	Založení Výsadeb	0,00	916 340,02		916 340,02	12,22
SO 01.03	Následná péče 1. rok	0,00	185 382,49		185 382,49	2,47
SO 01.04	Následná péče 2. rok	0,00	120 461,96		120 461,96	1,61
SO 01.05	Následná péče 3. rok	0,00	213 006,72		213 006,72	2,84
SO 01.06	Následná péče 4. rok	0,00	81 738,12		81 738,12	1,09
SO 01.07	Následná péče 5. rok	0,00	80 198,65		80 198,65	1,07
SO 01.08	Doprovodné ekologické prvky	0,00	13 604,00		13 604,00	0,18
SO 01.09	Ochrana dřevin	0,00	319 177,90		319 177,90	4,26
02	SO 02 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - RUŠENÉ	0,00	1 129 829,10		1 129 829,10	15,07
SO 02.01	Rušené ZP - Betonové panely s betnovým povrchem	0,00	813 379,41		813 379,41	10,85
SO 02.02	Rušené ZP - Zámková dlažba	0,00	50 995,10		50 995,10	0,68
SO 02.03	Odstranění stávajících obrubníků	0,00	62 318,90		62 318,90	0,83
SO 02.04	Přefrézování vozovky	0,00	203 135,69		203 135,69	2,71
03	SO 03 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - REKONSTRUKCE	0,00	1 141 550,82		1 141 550,82	15,23
SO 03.01	Rekonstrukce ZP - předláždění	0,00	1 132 976,02		1 132 976,02	15,11
SO 03.02	Rekonstrukce ZP - čištění	0,00	8 574,80		8 574,80	0,11
04	SO 04 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - NAVRŽENÉ	0,00	2 598 182,66		2 598 182,66	34,66
SO 04.01	Navržené ZP - Zámková dlažba	0,00	1 985 231,59		1 985 231,59	26,48
SO 04.02	Navržené ZP - mlatový povrch	0,00	427 128,87		427 128,87	5,70
SO 04.03	Navržené ZP - žulové odseky	0,00	185 822,20		185 822,20	2,48
05	SO 05 - MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ	0,00	10 244,48		10 244,48	0,14
07	SO 07 - SEDACÍ ZÍDKA	0,00	1 917,43		1 917,43	0,03
08	SO 08 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	0,00	20 221,09		20 221,09	0,27
10	SO 10 - KÁCENÍ DŘEVIN	0,00	181 907,05		181 907,05	2,43
11	VRN	0,00	112 082,29		112 082,29	1,50
Celkem za stavbu					7 496 028,98	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
01.01	SO 01 Pěstební opatření	HSV	370 184,20	4,94
01.02a	Příprava stanoviště	HSV	122 080,24	1,63
01.02b	SO 01 Výsadba stromů	HSV	107 496,04	1,43
01.02c	SO 01 Výsadba keřů a trvalek	HSV	333 163,27	4,44

01.02d	SO 01 Podzimní výsadba cibulovin	HSV	84 482,00	1,13
01.02f	SO 01 Založení štěrkového trávníku	HSV	153 600,88	2,05
01.02g	SO 01 Založení trávníku	HSV	64 795,11	0,86
01.02h	SO 01 Výsadba keřů	HSV	43 242,48	0,58
0103a	Následná péče 1. rok	HSV	185 382,49	2,47
0103b	Následná péče 2. rok	HSV	120 461,96	1,61
0103c	Následná péče 3. rok	HSV	213 006,72	2,84
0103d	Následná péče 4. rok	HSV	81 738,12	1,09
0103e	Následná péče 5. rok	HSV	80 198,65	1,07
02.01a	SO 02 Odstranění krytu betonových panelů	HSV	659 040,50	8,79
02.01b	Zásypy zeminou	HSV	154 338,91	2,06
02.02a	SO 02 Odstranění krytu zámkové dlažby	HSV	24 962,63	0,33
02.02b	Zásypy zeminou	HSV	26 032,47	0,35
02.4	Doprovodné ekologické prvky	HSV	13 604,00	0,18
02.4	SO 02.4 Odstranění ohrubníků	HSV	62 318,90	0,83
02.5a	Odfrézování živичné vozovky	HSV	52 460,22	0,70
02.5b	Obnova živичného krytu komunikace	HSV	150 675,47	2,01
025	Ochrana dřevin na staveništi	HSV	319 177,90	4,26
03.01a	SO 03 Odstranění stávající dlažby	HSV	136 829,43	1,83
0301b	SO 03 Založení ZP dlažba a žulové odseky	HSV	579 397,57	7,73
0301c	SO 03 Zhotovení obrub ze žulových kostek a ocelové lemovky	HSV	416 749,02	5,56
0302a	Čištění dlažby z lomového kamene	HSV	8 574,80	0,11
04.01a	SO 04 Založení ZP zámková dlažba	HSV	1 985 231,59	26,48
04.01b	SO 04 Založení ZP mlatový povrch	HSV	427 128,87	5,70
04.01c	SO 04 Založení ZP žulové odseky	HSV	185 822,20	2,48
0501	SO 05 Mobiliář	HSV	10 244,48	0,14
0701	SO 07 Sedací zídka	HSV	1 917,43	0,03
1	Zemní práce a vegetační úprava	HSV	9 659,70	0,13
1001	SO 10 Kácení dřevin	HSV	181 907,05	2,43
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	121,00	0,00
997	Přesun sutě	HSV	218,90	0,00
D1	Montáže	HSV	6 011,49	0,08
D2	Demontáže	HSV	6 040,00	0,08
D3	Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetické práce, ostatní náklady	HSV	5 650,00	0,08
VN	Vedlejší náklady	VN	73 504,57	0,98
ON	Ostatní náklady	ON	38 577,72	0,51
Cena celkem			7 496 028,98	100,00

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.01	Pěstební opatření

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 01.01		SO 01 Pěstební opatření	370 184,20						
1	0021T00	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 90 - 120 m2	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Firemní	Indiv
RZ č. 70									
2	0022T00	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 150 - 180 m2	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Firemní	Indiv
RZ č. 27									
3	0023T00R111	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 180 - 210 m2	ks	6,00000	3 500,00	21 000,00		Firemní	Indiv
RZ č. 13, 20, 26, 59, 74, 75									
4	0023T00R12	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 210 - 240 m2	ks	8,00000	4 000,00	32 000,00		Firemní	Indiv
RZ č. 7, 12, 33, 55, 60, 61, 76, 78									
5	0023T00PR	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 240 - 270 m2	ks	4,00000	4 400,00	17 600,00		Firemní	Indiv
RZ č. 1, 21, 46, 58									
6	0021T00yy	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 270 - 300 m2	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00		Firemní	Indiv
RZ č. 11, 14, 22, 56									
7	0021T00aqw	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 300 - 330 m2	ks	4,00000	5 400,00	21 600,00		Firemní	Indiv
RZ č. 9, 31, 42, 44									
8	0021T00aqe	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 330 - 360 m2	ks	3,00000	6 000,00	18 000,00		Firemní	Indiv
RZ č. 2, 15, 25									
9	0021T00ysa	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 360 - 390 m2	ks	4,00000	6 200,00	24 800,00		Firemní	Indiv
RZ č. 6, 16, 51, 54									
10	0021T00ysax	Řez stromů prováděný lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny 390-420 m2	ks	2,00000	6 900,00	13 800,00		Firemní	Indiv
RZ č. 34, 57									
11	R12225	Výchovný řez alejových dřevin do v. 6m	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Firemní	Indiv
RV č. 4, 37, 41, 64									
12	R122251	Výchovný řez alejových dřevin přes v. 6 m	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Firemní	Indiv
RV č. 17, 40									
13	R151471x36	Řez stromů - lokální redukce, plocha koruny 30-60 m2	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Firemní	Indiv
RLLR č. 69									
14	R151471x1253	Řez stromů - lokální redukce, plocha koruny 180-210 m2	ks	2,00000	9 000,00	18 000,00		Firemní	Indiv
RLPV č. 48, 59									
15	R151471x25-403	Řez stromů - lokální redukce, plocha koruny 240-270 m2	ks	3,00000	11 000,00	33 000,00		Firemní	Indiv
RLPV č. 21, 49									
RLSP č. 10									
16	R151471x40	Řez stromů - lokální redukce, plocha koruny 270-300 m2	ks	2,00000	13 000,00	26 000,00		Firemní	Indiv
RLPV č. 14, 56									
17	R151471-404	Řez stromů - lokální redukce, plocha koruny 360-390 m2	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00		Firemní	Indiv
RLLR č. 6									
18	R151471-414	Řez stromů - lokální redukce, plocha koruny 390-420 m2	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Firemní	Indiv
RLPV č. 57									
19	RSSK_1518	Řez stromů - stabilizace sek. koruny, plocha koruny 150-180 m2	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Firemní	Indiv
SSK č. 50									
20	RSSK_1821	Řez stromů - stabilizace sek. koruny, plocha koruny 180-210 m2	ks	3,00000	3 200,00	9 600,00		Firemní	Indiv
SSK č. 48, 62, 63									
21	RSSK_2124	Řez stromů - stabilizace sek. koruny, plocha koruny 210-240 m2	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Firemní	Indiv
SSK č. 72									
22	RSSK_2427	Řez stromů - stabilizace sek. koruny, plocha koruny 240-270 m2	ks	3,00000	3 800,00	11 400,00		Firemní	Indiv
SSK č. 47, 49, 73									
23	RSSK_2730	Řez stromů - stabilizace sek. koruny, plocha koruny 270-300 m2	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Firemní	Indiv
SSK č. 24									
24	TP-arb-1	Přístrojový test stromu - tomografické vyšetření	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00		Firemní	Indiv
TP č. 56, 25									
25	184806152R01	Řez keřů zmlazovací	m2	5,00000	35,00	175,00		Firemní	Indiv
redukční řez, ozn. g									
26	11125111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	44,85000	350,00	15 697,50	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

včetně naložení, odvozu do 20 km a složení

skládání na vyhrazených pozemcích města pro potřeby využití v rámci péče o vegetační prvky ve městě

RZ plocha koruny do 30 m2 - 0,06 m3/ ks, RZ do 60 m2 - 0,125 m3/ ks, RZ do 90 m2 - 0,187 m3/ ks, RZ do 120 m2 - 0,25 m3/ ks, RZ do 150 m2 - 0,375 m3/ ks, RZ do 180 m2 - 0,5 m3/ ks, RZ do 210 m2 - 0,625 m3/ ks, RZ do 240 m2 - 0,75 m3/ ks, RZ do 270 m2 - 0,875 m3/ ks, RZ do 300 m2 - 1 m3/ ks, RZ do 330 m2 - 1,125 m3/ ks, RZ do 360 m2 - 1,25 m3/ ks, RZ do 390 m2 - 1,375 m3/ ks, RZ do 420 m2 - 1,5 m3/ ks, RZ do 510 m2 - 1,875 m3/ ks, RZ do 630 m2 - 2,5 m3/ ks

RV do 6 m - 0,05 m3/ ks, RV nad 6 m - 0,1 m3/ ks

RL do 60 m2 - 0,05 m3/ ks, LR do 250 m2 - 0,1 m3/ ks, LR do 400 m2 - 0,2 m3/ ks, LR nad 400 m2 - 0,3 m3/ ks

SSK 150-180 m2 - 0,625 m3/ ks, SSK 180-210 m2 - 0,75 m3/ ks, SSK 210-240 m2 - 0,875 m3/ ks, SSK 240-270 m2 - 1 m3/ ks, SSK 270-300 m2 - 1,125 m3/ ks

R keře - 0,015 m3/ m2

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,00000*0,015

0,07500

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000*1,125

1,12500

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000*0,875

0,87500

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,00000*0,75

2,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000*0,625

0,62500

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000*0,3

0,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000*0,2

0,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,00000*0,2

0,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,00000*0,2

0,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000*0,1

0,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000*0,05

0,05000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000*0,1

0,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000*0,05

0,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,00000*1,5

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,00000*1,375

5,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,00000*1,25

3,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,00000*1,125

4,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.01	Pěstební opatření

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,00000*0,875		3,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,00000*0,75		6,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,00000*0,625		3,75000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000*0,5		0,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000*0,25		0,25000					
27	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	26,91000	550,00	14 800,50	800-1	Firemní	Indiv
		1 m3 = 0,6 t							
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 44,85000*0,6		26,91000					
28	998231311R00	Přesun hmot pro krajinnářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	26,91000	320,00	8 611,20	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		26 :							
		Součet : 26,91000		26,91000					
Celkem						370 184,20			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.02	Založení Výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	01.02a	Příprava stanoviště	122 080,24						
1	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 823,60000	2,00	11 647,20	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

2x, včetně dovozu vody do 10 km.
Plocha pro záhonové výsadby: 568,4 m2
Plochy pro obnovy trávníku: 2050,2 m2 (po rušených komunikacích + pás 1 m kolem rušených a nově navržených komunikací + 2 m2/ odstraněný pařez + plocha odstraněných keřů)
plocha pro šterkový trávník: 155,2 m2
plocha keřové výsadby: 138 m2
celkem 2911,8 m2 * 2

2	25234010.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	I	4,07652	400,00	1 630,61	SPCM	RTS 24/I	RTS 24/I
---	-------------	--	---	---------	--------	----------	------	----------	----------

0,0007 l/m2
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5823,60000*0,0007

3	111105111R00	Odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	836,00000	12,00	10 032,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------

2x
plocha odstraňovaného stávajícího trávníku - 280 m2 (nové záhony) + 138 m2 (nové keře) *2

4	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	5 513,20000	2,00	11 026,40	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	-------------	------	-----------	-------	----------	-----------

2x
Plocha pro záhonové výsadby: 568,4 m2
Plochy pro obnovy trávníku: 2050,2 m2 (po rušených komunikacích + pás 1 m kolem rušených a nově navržených komunikací + 2 m2/ odstraněný pařez + plocha odstraněných keřů)
plocha keřové výsadby: 138 m2
celkem 2756,6 m2 * 2

5	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	5 513,20000	2,50	13 783,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	-------------	------	-----------	-------	----------	-----------

2x
Plocha pro záhonové výsadby: 568,4 m2
Plochy pro obnovy trávníku: 2050,2 m2 (po rušených komunikacích + pás 1 m kolem rušených a nově navržených komunikací + 2 m2/ odstraněný pařez + plocha odstraněných keřů)
plocha keřové výsadby: 138 m2
celkem 2756,6 m2 * 2

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5513,20000

6	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	291,18000	44,00	12 811,92		Firemní	Kalkul
---	---------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5823,60000*0,05

7	19900000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	174,70800	350,00	61 147,80	800-1	Firemní	Indiv
---	--------------	-------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	---------	-------

1 m3 = 0,6 t

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 291,18000*0,6

8	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00408	320,00	1,31	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	--------	------	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2 :

Součet : 0,00408

0,00408

Díl	01.02b	SO 01 Výsadba stromů	107 496,04						
9	184RT00xs	Vytýčení výsadeb - dřeviny	kus	14,00000	1,00	14,00		Firemní	Indiv
10	183101222R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 1 do 2 m3	kus	14,00000	450,00	6 300,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,00000

11	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	14,00000	400,00	5 600,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,00000

12	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	8,75000	950,00	8 312,50	SPCM	RTS 24/I	RTS 23/II
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	------	----------	-----------

cca 625 l/strom
13 x 1 x 0,5 x 1,25 (počet rostlin x 1/2 objemu výsadbové jámy x 50% x koeficient sléhavosti)

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,00000*0,625

13	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	14,00000	97,00	1 358,00	823-1	Firemní	Kalkul
----	----------	---	-----	----------	-------	----------	-------	---------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,00000

14	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	14,00000	2,00	28,00		Firemní	Indiv
----	--------------	-----------------------------	----	----------	------	-------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,00000

15	25191NPKT	hnojiva	ks	70,00000	1,20	84,00		Firemní	Indiv
----	-----------	---------	----	----------	------	-------	--	---------	-------

5 ks/strom

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 14,00000*5

16	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	14,00000	10,00	140,00	823-1	Firemní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	-------	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,00000

17	10391505.ARx	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg	kg	4,20000	360,00	1 512,00		Firemní	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	--------	----------	--	---------	-------

300g/ strom

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,00000*0,3

18	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	14,00000	150,00	2 100,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,00000

19	101731	Kůl frézovaný a fazetou a špicí, délka 2,5m, průměr 6-8cm	ks	42,00000	185,00	7 770,00		Firemní	Kalkul
----	--------	---	----	----------	--------	----------	--	---------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 14,00000*3

20	101732	Příčka délka 40cm, průměr 6-8cm	ks	42,00000	22,00	924,00		Firemní	Kalkul
----	--------	---------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 42,00000

21	60850T	Úvazek šířka 20 mm, černý (balené po 25m) 1,65m/strom	m	23,10000	20,00	462,00		Firemní	Kalkul
----	--------	---	---	----------	-------	--------	--	---------	--------

Úvazek 20 mm, černý (balené po 25m), z přírodních materiálů

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 14,00000*1,65

22	84266	nátěr kmene na ochranu před škodami způsobenými teplotními vlivy	ks	14,00000	25,00	350,00		Firemní	Kalkul
----	-------	--	----	----------	-------	--------	--	---------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,00000

23	8426666	Speciální ochranný nátěr - specifikace viz. průvodní zpráva	Kg	4,76000	800,00	3 808,00		Firemní	Kalkul
----	---------	---	----	---------	--------	----------	--	---------	--------

340 g/kmen

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 14,00000*0,34

24	18410RT00	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině a na svahu do 1:5 o průměru kmene do 0,5 m	kus	14,00000	22,00	308,00	823-1	Firemní	Kalkul
----	-----------	---	-----	----------	-------	--------	-------	---------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,00000

25	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,00000	26,00	364,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,00000

26	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	2,10000	1 350,00	2 835,00		Firemní	Kalkul
----	-----------	-------------------	----	---------	----------	----------	--	---------	--------

100146 kúra volně ložená

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.02	Založení Výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 14,00000*0,15		2,10000					
27	R 2963	Instalace ochrany kmene proti poškození osekem <i>stromy ok 16-18</i>	ks	14,00000	15,00	210,00		Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,00000		14,00000					
28	dT	Chránička kmene <i>Zelená, biodegradibilní - ochrana vysazených stromů proti poškození kmene při vyžínání křovinořezem, výška 21cm, šířka 36cm</i>	ks	14,00000	36,00	504,00		Firemní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,00000		14,00000					
29	8456666	Osazení zavlažovacího vaku	ks	14,00000	30,00	420,00		Firemní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,00000		14,00000					
30	11117x	Zavlažovací vak 75l <i>Vak pro nezávislou kapkovou závlivku nově vysazených i vzrostlých stromů s průměrem kmene až 8 cm. Objem: 75 l Rozměry při naplnění: 76 cm výška, 46 cm šířka Délka uvolňování vody: 9 hodin Přípustné je použití vaku v uvedené kvalitě (například Treegator original) nebo vyšší.</i>	ks	14,00000	149,00	2 086,00		Firemní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 14,00000		14,00000					
31	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2, <i>2x 75l/strom</i>	m3	2,10000	150,00	315,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,00000*0,15		2,10000					
32	08211320Rx	Voda	m3	2,10000	55,00	115,50		Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,10000		2,10000					
33	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	2,10000	65,00	136,50	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,10000		2,10000					
34	026800060T	Acer platanoides, 16 - 18, bal <i>alejový strom</i>	kus	2,00000	4 480,00	8 960,00		Firemní	Kalkul
35	026800111T	Acer pseudoplatanus, 16 - 18, bal <i>alejový strom</i>	kus	3,00000	4 480,00	13 440,00		Firemní	Kalkul
36	026800249T	Carpinus betulus, 16 - 18, bal <i>alejový strom</i>	kus	3,00000	4 480,00	13 440,00		Firemní	Kalkul
37	026800713T	Prunus avium 'Plena', 16 - 18, bal <i>alejový strom</i>	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Firemní	Kalkul
38	026801028T	Tilia platyphyllos, 16 - 18, bal <i>alejový strom</i>	kus	3,00000	3 700,00	11 100,00		Firemní	Kalkul
39	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38 : Součet : 7,81106</i>	t	7,81106	320,00	2 499,54	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
				7,81106					
Díl 01.02c SO 01 Výsadba keřů a trvalek						333 163,27			
40	184RT00xz	Vytýčení výsadeb - záhony	kus	1 674,00000	1,00	1 674,00		Firemní	Indiv
41	183101213R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05 <i>keře</i>	kus	149,00000	28,00	4 172,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
42	183101112R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3 <i>trvalky+travniny</i>	kus	1 525,00000	20,00	30 500,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
43	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo <i>cca 16 l/keř 149 x 0,025 x 0,5 x 1,25 (počet rostlin x 1/2 objemu výsadbové jámy x 50% x koeficient sléhavosti)</i>	m3	2,32800	1 150,00	2 677,20	SPCM	RTS 24/I	RTS 23/II
44	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 149,00000	kus	149,00000	24,00	3 576,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
45	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1525,00000	kus	1 525,00000	18,00	27 450,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
46	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 149,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1525,00000	ks	1 674,00000	10,00	16 740,00	823-1	Firemní	Indiv
47	10391505.ARx	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg <i>100 g/keř; 20 g/trvalka</i> Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1525,00000*0,02 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 149,00000*0,1	kg	45,40000	360,00	16 344,00		Firemní	Indiv
48	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1525,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 149,00000	ks	1 674,00000	1,00	1 674,00		Firemní	Indiv
49	25191NPKT	hnojiva <i>2 ks/keř, 1 ks trvalka</i> Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 149,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1525,00000	ks	1 823,00000	1,20	2 187,60		Firemní	Indiv
50	916581112Roc	Osazení záhonové lemovky <i>včetně spojů a řezání</i>	m	85,00000	32,00	2 720,00		Firemní	Kalkul
51	100882	Neviditelný obrubník plastový 1m, šířka 8cm <i>85 m x rezerva na ořezy 9 m (10%)</i>	ks	94,00000	60,00	5 640,00		Firemní	Kalkul
52	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>tl. 0,1 m</i>	m2	568,40000	26,00	14 778,40	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
53	10391100R	Kúra mulčovací VL <i>100146 kúra volně ložená</i> Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 568,40000*0,1	m3	56,84000	1 350,00	76 734,00		Firemní	Kalkul
54	1848KT00	Redukční řez keřů po výsadbě Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 149,00000	kus	149,00000	12,00	1 788,00	823-1	Firemní	Kalkul
55	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2, <i>2x 15l/keř, 2l/trvalka</i> Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1525,00000*0,004 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 149,00000*0,03	m3	10,57000	150,00	1 585,50	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
56	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 10,57000	m3	10,57000	55,00	581,35	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.02	Založení Výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	08211320Rx	Voda	m3	10,57000	65,00	687,05		Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 10,57000			10,57000				
58	11111281924xx	Hydrangea paniculata 'Kyushu', 60-80, KO	ks	5,00000	320,00	1 600,00		Firemní	Kalkul
59	1111128166xx	Hydrangea macrophylla "Teller Snow", 30-40, KO	ks	32,00000	120,00	3 840,00		Firemní	Kalkul
60	026840837Txk	Rosa 'Escimo', 30-60, K	kus	33,00000	195,00	6 435,00		Firemní	Kalkul
		nebo 'Sirius'							
61	026840631T	Perovskia atriplicif. 'Blue Spire', Perovskie, 20/30	kus	38,00000	79,00	3 002,00		Firemní	Kalkul
62	1111128009xk	Prunus laurocerasus "Grüner Teppich", KO, 30-40	ks	41,00000	260,00	10 660,00		Firemní	PC_MAT
63	026860507Txk	Eryngium zabelii 'Big Blue'	kus	23,00000	75,00	1 725,00		Firemní	Kalkul
64	111112786	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'	ks	69,00000	48,00	3 312,00		Firemní	Kalkul
65	1111128079	Geranium magnificum "Rosemoor" K12	ks	82,00000	45,00	3 690,00		Firemní	Kalkul
66	026820437Txk	Lamium orvala	kus	207,00000	45,00	9 315,00		Firemní	Kalkul
67	026850754T	Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue', K12, 30	kus	111,00000	69,00	7 659,00		Firemní	Kalkul
68	026820767Txk	Calamagrostis acutiflora 'Waldenbuch', K 9x9	kus	40,00000	75,00	3 000,00		Firemní	Kalkul
69	026850054T	Deschampsia caespitosa 'Goldtau', K9, 50	kus	91,00000	69,00	6 279,00		Firemní	Kalkul
70	026820799T	Festuca mairei, K 9x9	kus	112,00000	45,00	5 040,00		Firemní	Kalkul
71	026860538T	Festuca scoparia (gautierii) - K9	kus	109,00000	45,00	4 905,00		Firemní	Kalkul
72	026861031T	Molinia caerulea 'Heidebraut' - K9	kus	148,00000	48,00	7 104,00		Firemní	Kalkul
73	11111282246xx	Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber', K9	ks	50,00000	55,00	2 750,00		Firemní	Kalkul
74	026850168T	Sesleria autumnalis, K9, 50	kus	483,00000	55,00	26 565,00		Firemní	Kalkul
75	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	46,16617	320,00	14 773,17	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

43, 47, 48, 49, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 :

Součet : 46,16617

46,16617

Díl 01.02d	SO 01 Podzimní výsadba cibulovin	84 482,00							
76	184RT00xz	Vytýčení výsadeb - záhony	kus	390,00000	1,00	390,00		Firemní	Indiv
		390 hnízd							
77	183101112R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3	kus	390,00000	20,00	7 800,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		390 hnízd							
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 390,00000			390,00000				
78	183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	3 550,00000	18,00	63 900,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
79	026860055Tx	Allium 'Purple Rain'	kus	150,00000	7,20	1 080,00		Firemní	Kalkul
80	1111127984	Allium Sphaerocephalon	ks	3 400,00000	3,00	10 200,00		Firemní	Kalkul
81	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	3,47500	320,00	1 112,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

79, 80 :

Součet : 3,47500

3,47500

Díl 01.02f	SO 01 Založení šterkového trávníku	12 891,00							
82	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	11,00000	750,00	8 250,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		d 11 m x š 1 m x h 1 m (pro uložení chráničky)							
83	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	11,00000	26,00	286,00	M23	RTS 24/I	RTS 23/II
84	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	11,00000	55,00	605,00	828-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Včetně spojek.							
85	R_is2	Součinnost a jednání se správcem sítě	hod	3,00000	250,00	750,00		Firemní	Kalkul
86	R_is3	Revize správce sítě při instalaci chráničky	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Firemní	Kalkul
		včetně revizního protokolu							

Díl 1	Zemní práce a vegetační úprava	7 480,00							
87	174101102R00	Zásyp spaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	11,00000	680,00	7 480,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Včetně přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 11,00000			11,00000				

Díl 01.02f	SO 01 Založení šterkového trávníku	140 709,88							
88	184RT00xx	Vytýčení plochy šterkového trávníku	m2	155,20000	2,00	310,40		Firemní	Kalkul
89	113107630R00xruc	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	155,20000	120,00	18 624,00		Firemní	Indiv
		ručně nebo lehkou mechanizací							
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 155,20000			155,20000				
90	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	102,43200	40,00	4 097,28	824-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		příplatek za naložení ručně nebo lehkou mechanizací							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		89 :							
		Součet : 102,43200			102,43200				
91	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	102,43200	240,00	24 583,68	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		89 :							
		Součet : 102,43200			102,43200				
92	979084219R00	Vodoronná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	102,43200	12,00	1 229,18	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		89 :							
		Součet : 102,43200			102,43200				

93	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	102,43200	280,00	28 680,96	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	-----------

recyklační poplatek

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.02	Založení Výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

89 :

Součet : 102,43200

102,43200

94	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	155,20000	12,00	1 862,40	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 155,20000		155,20000					

95	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	3,10400	80,00	248,32	M46	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-----	----------	-----------

naložení ornice ze skládky

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 3,10400

3,10400

96	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,93000	80,00	74,40	800-1	RTS 24/I	RTS 22/II
----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	----------	-----------

Převoz ornice ze zdrojové lokality na místo staveniště

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 0,93000

0,93000

97	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,93000	30,00	27,90	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	----------	-----------

Přesun zeminy v rámci staveniště

Odkaz na mn. položky pořadí 10 z části: "05" : 0,93000

0,93000

98	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	155,20000	77,00	11 950,40	822-1	RTS 24/I	RTS 22/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 155,20000		155,20000					

99	116103101R35x	Promísení štěrkopisku, zeminy a osiva	m3	15,52000	200,00	3 104,00		Firemní	Kalkul
----	---------------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------	--------

objem 15,52 m3 ... z toho 80% štěrkopisek - 12,416 m3, 20% ornice - 3,104 m3

tl. 10 cm

100	58337368R	Štěrkopisek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	35,69600	580,00	20 703,68	SPCM	RTS 24/I	Kalkul
-----	-----------	--	---	----------	--------	-----------	------	----------	--------

směs štěrkopisku 0/32 a štěrku 32/63 v poměru cca 50/50.

80% směsí na štěrkový trávník, objem štěrkopisku 12,416 m3, měla hmotnost štěrku 2,3t/m3

101	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,10400	350,00	1 086,40	SPCM	RTS 24/I	RTS 22/II
-----	-----------	-----------------------------	----	---------	--------	----------	------	----------	-----------

20% směsí na štěrkový trávník, objem ornice 3,104 m3

102	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 96 % PS	m3	46,56000	48,00	2 234,88	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

tl. 10 cm, kmenivo tvoří 80% objemu, zemina 20%.

Hodnota z bývalého odkazu : 46,56

46,56000

103	00001236xx	Štěrkový trávník s febličkem	Kg	4,65600	400,00	1 862,40		Firemní	Kalkul
-----	------------	------------------------------	----	---------	--------	----------	--	---------	--------

Luční směs pro vysychavá stanoviště, výsevek 30g/m2

Plocha pro výsev lučního trávníku = plocha štěrkového trávníku 155,2 m2 - vyznačeno ve výkresové dokumentaci

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 155,20000*0,03

4,65600

104	111104311R00	Pokosení trávníku trávník luční, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	155,20000	1,70	263,84	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 155,20000		155,20000					

105	19900000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	0,15520	550,00	85,36	800-1	Firemní	Kalkul
-----	--------------	-------------------------------	---	---------	--------	-------	-------	---------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 155,20000*0,001

0,15520

106	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	109,33557	180,00	19 680,40	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

84, 98, 100, 101, 103 :

Součet : 109,33557

109,33557

Díl	01.02g	SO 01 Založení trávníku				64 795,11			
107	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 946,20000	22,00	42 816,40	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

Plochy pro obnovy trávníku: 1946,2 m2 (po rušených komunikacích + pás 1 m kolem rušených a nově navržených komunikací + 2 m2/ odstraněný pařez + plocha odstraněných keřů)

108	00572400Rx	Směs travobylinná parková	kg	48,65500	155,00	7 541,53		Firemní	Kalkul
-----	------------	---------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------	--------

výsevek 25g/m2

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1946,20000*0,025

48,65500

109	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00191	180 000,00	343,80	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	---	---	---------	------------	--------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,91000*0,001

0,00191

110	1000631x	Trávníkové hnojivo (20g/m2), dlouhodobě působící hnojivo	kg	1,91000	42,00	80,22		Firemní	Kalkul
-----	----------	--	----	---------	-------	-------	--	---------	--------

Hodnota z bývalého odkazu : 1,91

1,91000

111	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 892,40000	2,00	7 784,80	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	--	----	-------------	------	----------	-------	----------	-----------

2x

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1946,20000*2

3 892,40000

112	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 892,40000	1,00	3 892,40	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	---	----	-------------	------	----------	-------	----------	-----------

2x

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3892,40000

3 892,40000

113	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 946,20000	1,20	2 335,44	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	---	----	-------------	------	----------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1946,20000

1 946,20000

114	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00433	120,00	0,52	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	---	---	---------	--------	------	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

51 :

Součet : 0,00433

0,00433

Díl	01.02h	SO 01 Výsadba keřů				43 242,48			
115	184RT00xs	Vytýčení výsadeb - dřeviny	kus	104,00000	3,00	312,00		Firemní	Indiv

116	183101213R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05	kus	104,00000	24,00	2 496,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	--	-----	-----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 104,00000

104,00000

117	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	1,62500	1 150,00	1 868,75	SPCM	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	-----------	---	----	---------	----------	----------	------	----------	-----------

cca 16 l/keř

104 x 0,025 x 0,5 x 1,25 (počet rostlin x 1/2 objemu výsadbové jámy x 50% x koeficient sléhavosti)

118	184102112R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	104,00000	20,00	2 080,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
-----	--------------	--	-----	-----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 104,00000

104,00000

119	25191NPKTT00	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	104,00000	1,00	104,00		Firemní	Indiv
-----	--------------	-----------------------------	----	-----------	------	--------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 104,00000

104,00000

120	25191NPKT	hnojiva	ks	208,00000	1,20	249,60		Firemní	Indiv
-----	-----------	---------	----	-----------	------	--------	--	---------	-------

2 ks/keř

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 104,00000*2

208,00000

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.02	Založení Výsadeb

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	104,00000	10,00	1 040,00	823-1	Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 104,00000		104,00000					
122	10391505.ARx	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg	kg	10,40000	360,00	3 744,00		Firemní	Indiv
		100 g/keř							
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 104,00000*0,1		10,40000					
123	184921093R00_	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 - živý plot	m2	138,00000	26,00	3 588,00		Firemní	RTS 23/II
124	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	13,80000	1 350,00	18 630,00		Firemní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 138,00000*0,1		13,80000					
125	185804312R00K	Zaliti rostlin - 20l/keř	m3	4,16000	150,00	624,00		Firemní	RTS 23/II
		2 x 20 l / keř							
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 104,00000*0,04		4,16000					
126	08211320Rx	Voda pro závlivku	m3	4,16000	55,00	228,80		Firemní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 4,16000		4,16000					
127	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	4,16000	40,00	166,40	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 4,16000		4,16000					
128	185851119R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	m3	4,16000	1,00	4,16	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 4,16000		4,16000					
129	026880239T	Corylus avellana, 125-150, 2l	kus	1,00000	300,00	300,00		Firemní	Kalkul
		minimálně 3 výhony							
130	111112804	Viburnum lantana 40/60, KO	ks	14,00000	85,00	1 190,00		Firemní	Kalkul
		minimálně 3 výhony							
131	11111281539	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire', 40-60, K3L	ks	23,00000	69,00	1 587,00		Firemní	Kalkul
		minimálně 3 výhony							
132	026880351T	Forsythia x intermedia 'Lynwood', 40-60, 1l	kus	23,00000	55,00	1 265,00		Firemní	Kalkul
		minimálně 3 výhony							
133	026880583T	Philadelphus coronarius, 40-60, 1,5l	kus	21,00000	55,00	1 155,00		Firemní	Kalkul
		minimálně 3 výhony							
134	026880512T	Ligustrum vulgare, 40-60, 2l	kus	22,00000	57,00	1 254,00		Firemní	Kalkul
		minimálně 3 výhony							
135	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	11,29809	120,00	1 355,77	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		108, 110, 117, 119, 120, 122, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 134 :							
		Součet : 11,29809		11,29809					

Celkem	916 340,02
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.03	Následná péče 1. rok

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 0103a		Následná péče 1. rok	185 382,49						
1	Pol_41	Oprava kotvení stromů vč. převázání úvazků	ks	14,00000	100,00	1 400,00		Firemní	Indiv
1x ročně									
2	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	70,00000	25,00	1 750,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
5x, Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000*5									
				70,00000					
3	185804211R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	2 842,00000	24,00	68 208,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů 5x ročně plocha záhonů 568,4 m2									
4	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	1 136,80000	16,00	18 188,80	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
2x									
5	1848RT00	Řez korun stromů po výsadbě průměr koruny do 2m	kus	14,00000	97,00	1 358,00	823-1	Firemní	Kalkul
Odkaz na mn. položky pořadí 9 z části: "01" - "SO 01.02" : 14,00000									
				14,00000					
6	184806171R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, netřítké keře, průměr do 1,5 m	kus	140,00000	12,00	1 680,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
keře záhony- Hydrangea keře živý plot- Viburnum, Cornus, Forsythia, Philadelphus, Ligustrum Odkaz na mn. položky pořadí 58 z části: "01" - "SO 01.02" : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 130 z části: "01" - "SO 01.02" : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 131 z části: "01" - "SO 01.02" : 23,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 132 z části: "01" - "SO 01.02" : 23,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 133 z části: "01" - "SO 01.02" : 21,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 134 z části: "01" - "SO 01.02" : 22,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 59 z části: "01" - "SO 01.02" : 32,00000									
				5,00000					
				14,00000					
				23,00000					
				23,00000					
				21,00000					
				22,00000					
				32,00000					
7	184806186R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez růží, mnohokvětých,	kus	33,00000	12,00	396,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 60 z části: "01" - "SO 01.02" : 33,00000									
				33,00000					
8	185804214R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	690,00000	27,00	18 630,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
živý plot, 5x Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. Odkaz na mn. položky pořadí 123 z části: "01" - "SO 01.02" : 138,00000*5									
				690,00000					
9	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	124,06100	110,00	13 646,71		Firemní	Kalkul
vypletí stromů 20l/ks vypletí záhonů 30l/m2 vypletí keřů (ŽP) 20 l/m2 odstranění odkvetlých částí 20l/m2 řez keřů, řez růží 5l/ks Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,00000*0,005 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 140,00000*0,005 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1136,80000*0,02 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 70,00000*0,02 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 690,00000*0,02 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2842,00000*0,03									
				0,16500					
				0,70000					
				22,73600					
				1,40000					
				13,80000					
				85,26000					
10	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	74,43660	550,00	40 940,13	800-1	Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 124,06100*0,6									
				74,43660					
11	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	6,30000	150,00	945,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
stromy 6x 75l/strom Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000*0,45									
				6,30000					
12	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	41,07000	150,00	6 160,50	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
plocha záhonů, živý plot 15l keř, 2l/trvalka 6x Odkaz na mn. položky pořadí 45 z části: "01" - "SO 01.02" : 1525,00000*0,012 Odkaz na mn. položky pořadí 115 z části: "01" - "SO 01.02" : 104,00000*0,09 Odkaz na mn. položky pořadí 44 z části: "01" - "SO 01.02" : 149,00000*0,09									
				18,30000					
				9,36000					
				13,41000					
13	08211320Rx	Voda	m3	47,37000	55,00	2 605,35		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 41,07000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,30000									
				41,07000					
				6,30000					
14	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	47,37000	200,00	9 474,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 41,07000									
				6,30000					
				41,07000					
Celkem						185 382,49			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.04	Následná péče 2. rok

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 0103b		Následná péče 2. rok	120 461,96						
1	Pol_41	Oprava kotvení stromů vč. převázání úvazků	ks	14,00000	100,00	1 400,00		Firemní	Indiv
1x ročně									
2	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	56,00000	25,00	1 400,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
4x, Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000*4									
				56,00000					
3	185804211R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	2 273,60000	22,00	50 019,20	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů 4x ročně plocha záhonů 568,4 m2									
4	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	1 136,80000	16,00	18 188,80	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
2x									
5	184806171R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, netrité keře, průměr do 1,5 m	kus	140,00000	97,00	13 580,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
keře záhony- Hydrangea keře živý plot- Viburnum, Cornus, Forsythia, Philadelphus, Ligustrum Odkaz na mn. položky pořadí 58 z části: "01" - "SO 01.02" : 5,00000									
				5,00000					
				22,00000					
				21,00000					
				23,00000					
				23,00000					
				14,00000					
				32,00000					
6	184806186R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez růží, mnohokvětých,	kus	33,00000	12,00	396,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 60 z části: "01" - "SO 01.02" : 33,00000									
				33,00000					
7	185804214R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	552,00000	12,00	6 624,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
živý plot, 2x Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. Odkaz na mn. položky pořadí 123 z části: "01" - "SO 01.02" : 138,00000*4									
				552,00000					
8	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	103,96900	27,00	2 807,16		Firemní	Kalkul
vypletí stromů 20l/ks vypletí záhonů 30l/m2 vypletí keřů (ŽP) 20 l/m2 odstranění odkvetlých částí 20l/m2 řez keřů, řez růží 5l/ks Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,00000*0,005									
				0,16500					
				0,70000					
				22,73600					
				1,12000					
				11,04000					
				68,20800					
9	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	62,38140	110,00	6 861,95	800-1	Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 103,96900*0,6									
				62,38140					
10	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	6,30000	150,00	945,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
stromy 6x 75l/strom Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000*0,45									
				6,30000					
11	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	41,07000	150,00	6 160,50	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
plocha záhonů, živý plot 15l keř, 2l/trvalka 6x Odkaz na mn. položky pořadí 45 z části: "01" - "SO 01.02" : 1525,00000*0,012									
				18,30000					
				9,36000					
				13,41000					
12	08211320Rx	Voda	m3	47,37000	55,00	2 605,35		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 41,07000									
				41,07000					
				6,30000					
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	47,37000	200,00	9 474,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,30000									
				6,30000					
				41,07000					
Celkem						120 461,96			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.05	Následná péče 3. rok

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 0103c		Následná péče 3. rok				213 006,72			
1	8459996	Odstranění kotvení	ks	14,00000	90,00	1 260,00		Firemní	Kalkul
včetně odvozu a skládkování odpadního materiálu									
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 z části: "01" - "SO 01.02" : 14,00000					
				14,00000					
2	R12225x	Výchovný řez dřevin	ks	14,00000	79,00	1 106,00		Firemní	Kalkul
stromy ok 16/18									
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 z části: "01" - "SO 01.02" : 14,00000					
				14,00000					
3	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	42,00000	25,00	1 050,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
3x, Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu.									
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "01" - "SO 01.04" : 14,00000*3					
				42,00000					
4	185804211R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	1 705,20000	22,00	37 514,40	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů									
3x ročně									
plocha záhonů 568,4 m2									
5	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	1 136,80000	16,00	18 188,80	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
2x									
6	184806171R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, netrnité keře, průměr do 1,5 m	kus	140,00000	12,00	1 680,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
keře záhony- Hydrangea									
keře živý plot- Viburnum, Cornus, Forsythia, Philadelphus, Ligustrum									
				Odkaz na mn. položky pořadí 58 z části: "01" - "SO 01.02" : 5,00000					
				5,00000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 130 z části: "01" - "SO 01.02" : 14,00000					
				14,00000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 131 z části: "01" - "SO 01.02" : 23,00000					
				23,00000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 132 z části: "01" - "SO 01.02" : 23,00000					
				23,00000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 133 z části: "01" - "SO 01.02" : 21,00000					
				21,00000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 134 z části: "01" - "SO 01.02" : 22,00000					
				22,00000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 59 z části: "01" - "SO 01.02" : 32,00000					
				32,00000					
7	184806186R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez růží, mnohokvětých,	kus	33,00000	12,00	396,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
				Odkaz na mn. položky pořadí 60 z části: "01" - "SO 01.02" : 33,00000					
				33,00000					
8	185804214R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	414,00000	22,00	9 108,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
živý plot, 2x									
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.									
				Odkaz na mn. položky pořadí 123 z části: "01" - "SO 01.02" : 138,00000*3					
				414,00000					
9	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	83,87700	102,00	8 555,45		Firemní	Kalkul
vypleť stromů 20l/ks									
vypleť záhonů 30l/m2									
vypleť keřů (ŽP) 20 l/m2									
odstranění odkvetlých částí 20l/m2									
řez keřů, řez růží 5l/ks									
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,00000*0,005					
				0,16500					
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 140,00000*0,005					
				0,70000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1136,80000*0,02					
				22,73600					
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 42,00000*0,02					
				0,84000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 414,00000*0,02					
				8,28000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1705,20000*0,03					
				51,15600					
10	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	50,32620	250,00	12 581,55	800-1	Firemní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 83,87700*0,6					
				50,32620					
11	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	719,40000	20,00	14 388,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
doplnění mulče tl. 10 cm									
plocha záhonů + 1 m2/ vysazený strom + plocha záhonu živého plotu									
12	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	71,94000	1 150,00	82 731,00		Firemní	Kalkul
100146 kúra volně ložená									
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 719,40000*0,1					
				71,94000					
13	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	5,25000	150,00	787,50	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
stromy									
5x 75l/strom									
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "01" - "SO 01.04" : 14,00000*0,375					
				5,25000					
14	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	34,22500	150,00	5 133,75	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
plocha záhonů, živý plot									
15l keř, 2l/trvalka									
5x									
				Odkaz na mn. položky pořadí 45 z části: "01" - "SO 01.02" : 1525,00000*0,01					
				15,25000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 115 z části: "01" - "SO 01.02" : 104,00000*0,075					
				7,80000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 44 z části: "01" - "SO 01.02" : 149,00000*0,075					
				11,17500					
15	08211320Rx	Voda	m3	39,47500	55,00	2 171,13		Firemní	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 34,22500					
				34,22500					
				Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,25000					
				5,25000					
16	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	39,47500	200,00	7 895,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
				Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,25000					
				5,25000					
				Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 34,22500					
				34,22500					
17	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	50,35800	168,00	8 460,14	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
12 :									
				Součet : 50,35800					
				50,35800					

Celkem				
---------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.06	Následná péče 4. rok

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 0103d		Následná péče 4. rok	81 738,12						
1	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině	m2	28,00000	25,00	700,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
2x, Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu.									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "01" - "SO 01.04" : 14,00000*2				28,00000					
2	185804211R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	1 136,80000	22,00	25 009,60	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů									
2x ročně									
plocha záhonů 568,4 m2									
3	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	1 136,80000	16,00	18 188,80	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
2x									
4	184806171R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, netřítné keře, průměr do 1,5 m	kus	140,00000	12,00	1 680,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
keře záhony- Hydrangea									
keře živý plot- Viburnum, Cornus, Forsythia, Philadelphus, Ligustrum									
Odkaz na mn. položky pořadí 58 z části: "01" - "SO 01.02" : 5,00000				5,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 134 z části: "01" - "SO 01.02" : 22,00000				22,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 133 z části: "01" - "SO 01.02" : 21,00000				21,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 132 z části: "01" - "SO 01.02" : 23,00000				23,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 131 z části: "01" - "SO 01.02" : 23,00000				23,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 130 z části: "01" - "SO 01.02" : 14,00000				14,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 59 z části: "01" - "SO 01.02" : 32,00000				32,00000					
5	184806186R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez růží, mnohokvětých,	kus	33,00000	12,00	396,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 60 z části: "01" - "SO 01.02" : 33,00000				33,00000					
6	185804214R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	276,00000	25,00	6 900,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
živý plot, 2x									
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.									
Odkaz na mn. položky pořadí 123 z části: "01" - "SO 01.02" : 138,00000*2				276,00000					
7	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	63,78500	102,00	6 506,07		Firemní	Kalkul
vypleť stromů 20l/ks									
vypleť záhonů 30l/m2									
vypleť keřů (ŽP) 20 l/m2									
odstranění odkvetlých částí 20l/m2									
řez keřů, řez růží 5l/ks									
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 33,00000*0,005				0,16500					
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 140,00000*0,005				0,70000					
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1136,80000*0,02				22,73600					
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 28,00000*0,02				0,56000					
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 276,00000*0,02				5,52000					
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1136,80000*0,03				34,10400					
8	19900000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	38,27100	250,00	9 567,75	800-1	Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 63,78500*0,6				38,27100					
9	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	4,20000	150,00	630,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
stromy									
4x 75l/strom									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "01" - "SO 01.04" : 14,00000*0,3				4,20000					
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	27,38000	150,00	4 107,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
plocha záhonů, živý plot									
15l keř, 2l/trvalka									
4x									
Odkaz na mn. položky pořadí 45 z části: "01" - "SO 01.02" : 1525,00000*0,008				12,20000					
Odkaz na mn. položky pořadí 115 z části: "01" - "SO 01.02" : 104,00000*0,06				6,24000					
Odkaz na mn. položky pořadí 44 z části: "01" - "SO 01.02" : 149,00000*0,06				8,94000					
11	08211320Rx	Voda	m3	31,58000	55,00	1 736,90		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,38000				27,38000					
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000				4,20000					
12	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	31,58000	200,00	6 316,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000				4,20000					
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,38000				27,38000					
Celkem						81 738,12			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.07	Následná péče 5. rok

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 0103e		Následná péče 5. rok				80 198,65			
1	R12225x	Výchovný řez dřevin	ks	14,00000	79,00	1 106,00		Firemní	Indiv
stromy ok 16/18 Odkaz na mn. položky pořadí 9 z části: "01" - "SO 01.02" : 14,00000 14,00000									
2	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině	m2	28,00000	25,00	700,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
2x; Včetně vysbírání případných odpadků. Včetně likvidace vzniklého odpadu. Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "01" - "SO 01.04" : 14,00000*2 28,00000									
3	185804211R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	1 136,80000	22,00	25 009,60	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů 2x ročně plocha záhonů 568,4 m2									
4	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	1 136,80000	16,00	18 188,80	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
2x									
5	18480617R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, netrnité keře, průměr do 1,5 m	kus	140,00000	12,00	1 680,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
keře záhony- Hydrangea keře živý plot- Viburnum, Cornus, Forsythia, Philadelphus, Ligustrum Odkaz na mn. položky pořadí 58 z části: "01" - "SO 01.02" : 5,00000 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 130 z části: "01" - "SO 01.02" : 14,00000 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 131 z části: "01" - "SO 01.02" : 23,00000 23,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 132 z části: "01" - "SO 01.02" : 23,00000 23,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 133 z části: "01" - "SO 01.02" : 21,00000 21,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 134 z části: "01" - "SO 01.02" : 22,00000 22,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 59 z části: "01" - "SO 01.02" : 32,00000 32,00000									
6	184806186R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez růží, mnohokvětých,	kus	33,00000	12,00	396,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 60 z části: "01" - "SO 01.02" : 33,00000									
33,00000									
7	185804214R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	276,00000	27,00	7 452,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
živý plot, 2x Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. Odkaz na mn. položky pořadí 123 z části: "01" - "SO 01.02" : 138,00000*2 276,00000									
8	460600001RT8x	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	63,78500	102,00	6 506,07		Firemní	Kalkul
vypleť stromů 20l/ks vypleť záhonů 30l/m2 vypleť keřů (ŽP) 20 l/m2 odstranění odkvetlých částí 20l/m2 řez keřů, řez růží 5l/ks Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 33,00000*0,005 0,16500 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 140,00000*0,005 0,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1136,80000*0,02 22,73600 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 28,00000*0,02 0,56000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 276,00000*0,02 5,52000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1136,80000*0,03 34,10400									
9	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu	t	38,27100	250,00	9 567,75	800-1	Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 63,78500*0,6									
38,27100									
10	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	3,15000	150,00	472,50	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
stromy 3x 75l/strom Odkaz na mn. položky pořadí 1 z části: "01" - "SO 01.04" : 14,00000*0,225 3,15000									
11	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	20,53500	150,00	3 080,25	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
plocha záhonů, živý plot 15l keř, 2l/trvalka 3x Odkaz na mn. položky pořadí 45 z části: "01" - "SO 01.02" : 1525,00000*0,006 9,15000 Odkaz na mn. položky pořadí 115 z části: "01" - "SO 01.02" : 104,00000*0,045 4,68000 Odkaz na mn. položky pořadí 44 z části: "01" - "SO 01.02" : 149,00000*0,045 6,70500									
12	08211320Rx	Voda	m3	23,68500	55,00	1 302,68		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,53500									
20,53500									
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	23,68500	200,00	4 737,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,15000									
3,15000									
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,53500									
20,53500									
Celkem						80 198,65			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.08	Doprovodné ekologické prvky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 02.4	Doprovodné ekologické prvky						13 604,00		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

1	11111282138x	Plací budka	ks	10,00000	450,00	4 500,00		Firemní	Indiv
---	--------------	-------------	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

*typ sýkorník, dřevěná
včetně upevňovacích prvků a instalace*

2	Brou1	Zhotovení broukoviště	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Firemní	Kalkul
---	-------	-----------------------	----	---------	----------	----------	--	---------	--------

*Broukoviště z části pokácených kmenů a ořezaných větví zasypané štěpkou
včetně konzultace s entomologem*

3	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	1,84000	600,00	1 104,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 1,84000

1,84000

Celkem							13 604,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	01	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY
C:	SO 01.09	Ochrana dřevin

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 025	Ochrana dřevin na staveništi					319 177,90			
----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	768,00000	360,00	276 480,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	----------	-----------

Včetně řeziva.

Výpočet: počet stromů (48 ks) x 16 m2/strom (ochrana 2x2 m výšky 2 m)

2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	768,00000	50,00	38 400,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------

Včetně řeziva.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 768,00000

768,00000

3	979087001R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, do 1000 m	m3	4,81304	320,00	1 540,17	801-5	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	-----------

počítáno s obj. hmotností dřeva 1500 kg/m3

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2 :

Součet : 4,81304

4,81304

4	979087008R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m	m3	4,81304	18,00	86,63	801-5	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	----------	-----------

počítáno s obj. hmotností dřeva 1500 kg/m3

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2 :

Součet : 4,81304

4,81304

5	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	7,21920	50,00	360,96	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	----------	-----------

Do recyklačního centra, k recyklaci či spálení

Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 7,21920

7,21920

6	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	7,21920	320,00	2 310,14	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 7,21920

7,21920

Celkem						319 177,90			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - RUŠENÉ
C:	SO 02.01	Rušené ZP - Betonové panely s betnovým povrchem

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	02.01a	SO 02 Odstranění krytu betonových panelů	659 040,50						
------------	---------------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--

1	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 229,80000	93,87	115 441,33	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek odstranění krycí vrstvy asfaltu tl. 3 cm

2	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1 244,20000	228,57	284 386,79	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. 15 cm

3	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 244,20000	41,58	51 733,84	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek plocha odstraňovaných panelů, které budou nahrazeny povrchem ze žulových odseků tl. 3 cm plocha odstraňovaných panelů, které budou nahrazeny povrchem z betonové dlažby tl. 4 cm plocha odstraňovaných panelů, které budou nahrazeny trávníkem tl. 5 cm

4	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	235,50000	83,16	19 584,18	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek pouze v ploše odstraňovaných panelů, které budou nahrazeny záhonem

5	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	771,86200	24,65	19 026,40	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------

přesun ruční nebo lehkou mechanizací

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 771,86200

771,86200

6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	771,86200	52,52	40 538,19	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 771,86200

771,86200

7	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	771,86200	22,51	17 374,61	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 771,86200

771,86200

8	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	771,86200	143,75	110 955,16	801-3	RTS 24/I	RTS 22/II
---	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 771,86200

771,86200

Díl	02.01b	Zásypy zemínou	154 338,91						
------------	---------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

9	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	51,68000	150,02	7 753,03	M46	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----	----------	-----------

naložení ornice ze skládky

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 51,68000

51,68000

10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	51,68000	75,03	3 877,55	800-1	RTS 24/I	RTS 22/II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Převoz ornice ze zdrojové lokality na místo staveniště

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 51,68000

51,68000

11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	51,68000	95,16	4 917,87	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

složení zeminy na hranici staveniště do zemníku

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 51,68000

51,68000

12	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	51,68000	334,34	17 278,69	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	-----------

naložení zeminy ze zemníku

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 51,68000

51,68000

13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	51,68000	59,15	3 056,87	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Přesun zeminy v rámci staveniště

14	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	51,68000	550,00	28 424,00	SPCM	RTS 24/I	RTS 22/II
----	-----------	-----------------------------	----	----------	--------	-----------	------	----------	-----------

78,58 m3 - dovoz ornice

99,75 m3 - ornice po odkopávkách nově zakládaných zpevněných ploch a cest (hloubení a přeprava výkopku proběhne v rámci SO04)

15	181301106R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	235,50000	152,25	35 854,88	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek do vzdálenosti 30 m

tl. 30 cm - zásyp jam po odstraněných panelech v ploše navržených záhonů - plocha 235,5 m2

16	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	538,40000	95,16	51 234,14	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek do vzdálenosti 30 m

tl. 20 cm - zásyp jam po odstraněných panelech v ploše navržené k zatravnění - plocha 538,4 m2

17	998231311R00	Přesun hmot pro krajinné a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	86,30560	22,50	1 941,88	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14 :

Součet : 86,30560

86,30560

Celkem	813 379,41								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - RUŠENÉ
C:	SO 02.02	Rušené ZP - Zámková dlažba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	02.02a	SO 02 Odstranění krytu zámkové dlažby	24 962,63						
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	51,50000	146,60	7 549,90	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. dlažby 6 cm

2	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	51,50000	36,85	1 897,78	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek

[Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,50000](#)

51,50000

3	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	51,50000	73,30	3 774,95	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. 8 cm

tl. 10 cm v ploše odstraněné dlažby nahrazené záhonem - 28 m2

4	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	28,00000	73,30	2 052,40	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek pouze v ploše odstraněné dlažby nahrazené záhonem - 28 m2

5	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	34,74250	24,65	856,40	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------	-----------

přesun ruční nebo lehkou mechanizací

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 34,74250

34,74250

6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,74250	52,52	1 824,68	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 34,74250

34,74250

7	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	34,74250	22,51	782,05	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 34,74250

34,74250

8	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	34,74250	179,16	6 224,47	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : 34,74250

34,74250

Díl	02.02b	Zásypy zeminou	26 032,47						
9	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	12,04000	110,00	1 324,40	M46	RTS 24/I	RTS 23/II

naložení omnice ze skládky

[Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,04000](#)

12,04000

10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	12,04000	110,00	1 324,40	800-1	RTS 24/I	RTS 22/II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

Převoz omnice ze zdrojové lokality na místo staveniště

[Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 12,04000](#)

12,04000

11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	12,04000	95,16	1 145,73	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

složení zeminy na hranici staveniště do zemníku

[Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,04000](#)

12,04000

12	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	12,04000	334,34	4 025,45	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

naložení zeminy ze zemníku

[Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,04000](#)

12,04000

13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	12,04000	160,00	1 926,40	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

Přesun zeminy v rámci staveniště

[Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 12,04000](#)

12,04000

14	10364200R	omnice pro pozemkové úpravy	m3	12,04000	550,00	6 622,00	SPCM	RTS 24/I	RTS 22/II
----	-----------	-----------------------------	----	----------	--------	----------	------	----------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,20000*0,2](#)

3,64000

[Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 28,00000*0,3](#)

8,40000

15	181301106R00	Rozprostření a urovňání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	28,00000	152,25	4 263,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek do vzdálenosti 30 m

tl. 30 cm - zásyp jam po odstraněné dlažbě v ploše navržených záhonů - plocha 28 m2

16	181301104R00	Rozprostření a urovňání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	18,20000	120,00	2 184,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek do vzdálenosti 30 m

tl. 20 cm - zásyp jam po odstraněné dlažbě v ploše navržené k zatravnění - plocha 18,2 m2

17	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	20,10680	160,00	3 217,09	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14 :

Součet : 20,10680

20,10680

Celkem	50 995,10								
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - RUŠENÉ
C:	SO 02.03	Odstranění stávajících obrubníků

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 02.4	SO 02.4 Odstranění obrubníků						62 318,90		
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	451,00000	87,96	39 669,96	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	----------	-----------

*ručně nebo lehkou mechanizací, včetně vybourání lože, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek
všechny obrubníky v rámci SO02 i SO03
betonové o. - 418 m, žulové o. - 33 m
bet. lože 20x20 cm*

2	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	99,22000	24,65	2 445,77	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

přesun ruční nebo lehkou mechanizací

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 99,22000

99,22000

3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	99,22000	52,52	5 211,03	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 99,22000

99,22000

4	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	99,22000	22,51	2 233,44	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 99,22000

99,22000

5	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	99,22000	128,59	12 758,70	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	----------	-----------

recyklační poplatek

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 99,22000

99,22000

Celkem							62 318,90		
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	02	SO 02 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - RUŠENÉ
C:	SO 02.04	Přefrézování vozovky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 02.5a	Odfrezování živičné vozovky					52 460,22			
1	113106212R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice	m2	3,30000	219,89	725,64	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II

odstranění přídlažby ŽK 1-radá - 33 m

2	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	64,00000	359,86	23 031,04	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
3	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	64,00000	219,89	14 072,96	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	57,98650	52,52	3 045,45	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : 57,98650

57,98650

5	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	57,98650	22,51	1 305,28	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : 57,98650

57,98650

6	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	57,98650	177,28	10 279,85	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : 57,98650

57,98650

Díl 02.5b	Obnova živičného krytu komunikace					150 675,47			
7	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	64,00000	291,06	18 627,84	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 64,00000

64,00000

8	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	64,00000	668,22	42 766,08		Firemní	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 64,00000

64,00000

9	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	64,00000	610,11	39 047,04		Firemní	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 64,00000

64,00000

10	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	64,00000	56,05	3 587,20		Firemní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 64,00000

64,00000

11	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	64,00000	21,60	1 382,40		Firemní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 64,00000

64,00000

12	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	64,00000	684,22	43 790,08		Firemní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 64,00000

64,00000

13	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	65,54816	22,50	1 474,83	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, 8, 9, 10, 11, 12 :

Součet : 65,54816

65,54816

Celkem						203 135,69			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - REKONSTRUKCE
C:	SO 03.01	Rekonstrukce ZP - předláždění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	03.01a	SO 03 Odstranění stávající dlažby	136 829,43						
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	334,00000	146,60	48 964,40	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. 6 cm</i>									
2	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	334,00000	36,65	12 241,10	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. 5 cm</i> Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 334,00000									
3	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	334,00000	73,30	24 482,20	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>ručně nebo lehkou mechanizací, včetně přesunu do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v plochách nahrazených novou betonovou dlažbou tl. 8 cm v plochách nahrazených žulovými odseky tl. 7 cm</i> Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 334,00000									
4	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	185,37000	24,65	4 569,37	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>přesun ruční nebo lehkou mechanizací</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3 : Součet : 185,37000									
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	185,37000	52,52	9 735,63	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3 : Součet : 185,37000									
6	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	185,37000	22,51	4 172,68	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3 : Součet : 185,37000									
7	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	185,37000	176,21	32 664,05	801-3	RTS 24/I	RTS 22/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3 : Součet : 185,37000									
Díl	0301b	SO 03 Založení ZP dlažba a žulové odseky	579 397,57						
8	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	334,00000	38,06	12 712,04	800-2	RTS 24/I	RTS 23/II
9	69365005Rx	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	367,40000	25,72	9 449,53		Firemní	Indiv
<i>plocha 334 m2 + 10% přesah</i> Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 334,00000*1,1									
10	564831111RT2xruc	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	25,50000	216,87	5 530,19		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací bez prachového podílu pod žulové odseky</i>									
11	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	25,50000	898,90	22 921,95	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>včetně lože a zasypaní spár lože tl. 3 cm, DK fr. 4/8 výplň spár DK fr. 4/8</i> Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,50000									
12	111112607x	Odseky kamenné, žula, tl. 5 cm, barva světle šedá až béžová	t	5,78850	3 600,59	20 842,02		Firemní	Indiv
<i>1 t = 4,5 m2 25,5 / 4,5 = 9,76 + 2 % ztratné</i> Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,50000*0,227									
13	564821111RT2xruc	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	308,50000	189,18	58 362,03		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací bez prachového podílu pod betonovou dlažbu vsakovací a hmatovou</i>									
14	596215040R00x	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	308,50000	491,82	151 726,47		Firemní	Indiv
<i>včetně nákladů na zhotovení lože a vysypání spár, včetně hutnění vibrováním lože- DK 4/8, tl. 3 cm vysypání spár- křemičitý písek fr. 1-2 (vsakovací betonová dlažba 200x100x80, hmatová dlažba 200x100x80)</i>									
15	592452655Rx	Dlažba vsakovací betonová, přírodní šedá, 200 x 100 x 80 mm	m2	337,15000	831,99	280 505,43		Firemní	Indiv
<i>+10 % na přejezy</i> plocha + 10 % přejezy : 306,5*1,1									
16	592451158Rx	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; bílá; d = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,20000	642,96	1 414,51		Firemní	Indiv
<i>dlažba s hmatovou úpravou pro varovné pásy +10 % na přejezy</i> plocha + 10% přejezy : 2*1,1									
17	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	255,00000	55,29	14 098,95	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	163,06217	11,25	1 834,45	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 : Součet : 163,06217									
Díl	0301c	SO 03 Zhotovení obrub ze žulových kostek a ocelové lemovky	416 749,02						
19	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	510,00000	256,43	130 779,30	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>včetně zatření spár cementovou maltou 2x řada kostek (příp. dvojkostek) 107,3 m*2 (obrubu) + 32,2 m*2 (obrubu) + 115,5 m*2 (zvyššená obruba)</i>									
20	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	9,58800	3 462,99	33 203,15	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>tl. 15 cm, š. cca 25 cm</i>									

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - REKONSTRUKCE
C:	SO 03.01	Rekonstrukce ZP - předláždění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 510,00000*0,0188				9,58800					
21	58380120Rx	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm <i>139,5 m (obruby) x 2 (2-fádek) x 0,1 (rozměr kostky) = 28 m2 1 t = 4,5 m2; 28 / 4,5 = 6,23 t + 2% ztráté</i>	t	6,35460	3 600,59	22 880,31		Firemní	Indiv
6,23*1,02				6,35460					
22	58380Rdvx	Dvojkostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (160 až 200 mm), třída I <i>115,5 m (obruby) x 2 (2-fádek) x 0,1 (rozměr kostky) = 23,1 m2 1 t = 2,25 m2 (dvojkostka na výšku); 23,1 / 2,25 = 10,27 t + 2% ztráté</i>	t	10,47540	3 600,59	37 717,62		Firemní	Kalkul
10,27*1,02				10,47540					
23	916581111R000x	Osazení ocelové lemovky <i>včetně svařování a a řezání pásoviny 224 m podél ZP z betonové dlažby</i>	m	224,00000	385,78	86 414,72		Firemní	Indiv
24	1111127970x150	Ocelová lemovka 5mm x 150 mm x 2m vč. roxorů a zámků <i>vč.5% rezervy (224 m * 1,05) / 2 m (ks) = 118 ks (zaokrouhloeno na celé ks)</i>	ks	118,00000	887,29	104 700,22		Firemní	Kalkul
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	93,66180	11,25	1 053,70	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19, 20, 21, 22, 24 : Součet : 93,66180				93,66180					
Celkem						1 132 976,02			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	03	SO 03 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - REKONSTRUKCE
C:	SO 03.02	Rekonstrukce ZP - čištění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	0302a	Čištění dlažby z lomového kamene				8 574,80			
1	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	340,00000	2,00	680,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

2x, včetně dovozu vody do 10 km.
170 m2 * 2

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 170,00000*2

340,00000

2	25234010.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoduchých plevelů	l	0,23800	400,00	95,20	SPCM	RTS 24/I	RTS 24/I
---	-------------	--	---	---------	--------	-------	------	----------	----------

0,0007 l/m2

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 340,00000*0,0007

0,23800

3	938901101R00	Dokončovací práce očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, z lomového kamene	m2	170,00000	16,00	2 720,00	832-1	RTS 24/I	RTS 24/I
4	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	2,04000	320,00	652,80	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II

přesun ruční nebo lehkou mechanizací

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3 :

Součet : 2,04000

2,04000

5	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,04000	100,00	204,00	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3 :

Součet : 2,04000

2,04000

6	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	2,04000	320,00	652,80	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3 :

Součet : 2,04000

2,04000

7	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,04000	1 750,00	3 570,00	801-3	RTS 24/I	RTS 22/II
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3 :

Součet : 2,04000

2,04000

Celkem						8 574,80			
--------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - NAVRŽENÉ
C:	SO 04.01	Navržené ZP - Zámková dlažba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	04.01a	SO 04 Založení ZP zámková dlažba				1 985 231,59			
1	184RT00x	Vytýčení výsadeb dřevin	m2	272,00000	2,00	544,00		Firemní	Kalkul
		<i>Plochy nově zakládáných komunikací ze zámkové dlažby (odstranění podkladu pro komunikace na stávajícím půdoryse proběhne v rámci SO 02)</i>							
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	51,68000	732,98	37 880,41	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		<i>ručně nebo lehkou mechanizací, s přehozením na vzdálenost do 5 m, s naložením na ruční dopravní prostředek hl. 0,19 m</i> Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 272,00000*0,19							
3	131202509R00xrc	Výkopávky- příplatek k cenám za lepidlost v hornině třídy 3	m3	51,68000	184,32	9 525,66		Firemní	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 51,68000							
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	51,68000	334,34	17 278,69	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		<i>naložení zeminy ze zemníku</i> Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 51,68000							
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	51,68000	59,15	3 056,87	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		<i>přemístění výkopku na zásyp ploch rušených komunikací určených k zatravnění nebo k založení záhonu rozhrnutí proběhne v rámci SO02</i> Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 51,68000							
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	272,00000	24,75	6 732,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 272,00000							
7	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	548,20000	38,06	20 864,49	800-2	RTS 24/I	RTS 23/II
		<i>všechny plochy zámkové dlažby (nově založené + zakládáné v ploše rušených povrchů)</i> Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 548,20000							
8	69365005Rx	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	603,00000	25,72	15 509,16		Firemní	Indiv
		<i>plocha 548,2 m2 + 10% přesah</i>							
9	564821111RT2xrc	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	548,20000	189,18	103 708,48		Firemní	Indiv
		<i>ručně nebo lehkou mechanizací bez prachového podílu pod betonovou dlažbu vsakovací a hmatovou plocha komunikací- nově zakládáných 272 m2, na stávajícím půdoryse 276,2 m2</i>							
10	596215040R00x	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 3 cm	m2	548,20000	491,82	269 615,72		Firemní	Indiv
		<i>včetně nákladů na zhotovení lože a vysypání spár, včetně hutnění vibrováním lože- DK 4/8, tl. 3 cm vysypání spár- křemičitý písek fr. 1-2 (vsakovací betonová dlažba 200x100x80, hmatová dlažba 200x100x80)</i> Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 548,20000							
11	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	543,00000	55,29	30 022,47	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
12	592452655Rx	Dlažba vsakovací betonová, přírodní šedá, 200 x 100 x 80 mm	m2	598,07000	831,99	497 588,26		Firemní	Indiv
		+10 % na přejezy 543,7*1,1							
13	592451158Rx	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélníká; dlaždice pro nevidomé; bílá; d = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,95000	642,96	3 182,65		Firemní	Indiv
		<i>dlažba s hmatovou úpravou pro varovné pásy</i> +10 % na přejezy 4,5*1,1							
14	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1 066,00000	256,43	273 354,38	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		<i>včetně zatřízení spár cementovou maltou 2x řada kostek 533 m*2</i> 533*2							
15	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	20,04080	3 462,99	69 401,09	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		<i>tl. 15 cm, š. cca 25 cm pro obrubník z ŽK 8/10</i> Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1066,00000*0,0188							
16	58380120Rx	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	t	24,16380	3 600,59	87 003,94		Firemní	Indiv
		<i>533 m (obruby) x 2 (2-řádek) x 0,1 (rozměr kostky) = 106,6 m2 1 t = 4,5 m2; 106,6 / 4,5 = 23,69 t + 2% ztrátě</i> 23,69*1,02							
17	916581111R000x	Osazení ocelové lemovky	m	533,00000	385,78	205 620,74		Firemní	Indiv
		<i>včetně svařování a a řezání pásovin 533 m podél ZP z betonové dlažby</i>							
18	1111127970x150	Ocelová lemovka 5mm x 150 mm x 2m vč. roxorů a zámků	ks	280,00000	887,29	248 441,20		Firemní	Kalkul
		<i>vč. 5% rezervy (533 m * 1,05) / 2 m (ks) = 280 ks (zaokrouhloeno na celé ks)</i>							
19	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	126,00000	272,98	34 395,48	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		98*7+6*15 = 126 m							
20	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	6,67800	3 462,99	23 125,85	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		<i>tl. 15 cm, š. cca 35 cm pro betonový obrubník</i> Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 126,00000*0,053							
21	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	108,00000	160,74	17 359,92	SPCM	RTS 24/I	RTS 23/II
		98 m + 10% ztrátě, přejezy (zaokrouhloeno na ks)							
22	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	8,00000	430,78	3 446,24	SPCM	RTS 24/I	RTS 23/II
		7 ks + 1 ks ztrátě							
23	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	430,78	3 015,46	SPCM	RTS 24/I	RTS 23/II
		6 ks + 1 ks ztrátě							
24	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	17,00000	136,31	2 317,27	SPCM	RTS 24/I	RTS 23/II
		15 m + 10 % ztrátě, přejezy (zaokrouhloeno na ks)							
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	498,03614	4,50	2 241,16	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - NAVRŽENÉ
C:	SO 04.01	Navržené ZP - Zámková dlažba

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 :
Součet : 498,03614

498,03614

Celkem	1 985 231,59
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - NAVRŽENÉ
C:	SO 04.02	Navržené ZP - mlatový povrch

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 04.01b		SO 04 Založení ZP mlatový povrch				427 128,87			
1	184RT00x	Vytýčení výsadeb dřevin	m2	93,80000	15,00	1 407,00		Firemní	Kalkul
<i>plochy nové zakládání komunikací</i> <i>(odstranění podkladu pro komunikace na stávajícím půdoryse proběhne v rámci SO 02)</i>									
2	122201101R00xruc	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	14,07000	1 021,00	14 365,47		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací</i> <i>tl. 15 cm</i> Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 93,80000*0,15 14,07000									
3	122201109R00xruc	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	14,07000	185,00	2 602,95		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,07000 14,07000									
4	167101101R00xruc	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	14,07000	531,52	7 478,49		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací</i> Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,07000 14,07000									
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14,07000	59,15	832,24	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>přemístění výkopku na zásyp ploch rušených komunikací určených k zatravnění nebo k založení záhonu rozmětí proběhne v rámci SO02</i> Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,07000 14,07000									
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	93,80000	12,00	1 125,60	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 93,80000 93,80000									
7	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon od 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	283,50000	38,06	10 790,01	800-2	RTS 24/I	RTS 23/II
8	69365005Rx	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	311,85000	26,00	8 108,10		Firemní	Indiv
<i>plocha 283,5 m2 + 10% přesah</i> Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 283,50000*1,1 311,85000									
9	916581111R000x	Osazení ocelové lemovky	m	299,00000	150,00	44 850,00		Firemní	Indiv
<i>včetně svařování a a řezání pásovin</i> <i>299 m podél ZP z vodopropustného mlátu</i>									
10	1111127970x150	Ocelová lemovka 5mm x 150 mm x 2m vč. roxorů a zámků	ks	157,00000	1 450,00	227 650,00		Firemní	Kalkul
<i>vč. 5% rezervy</i> <i>(299 m * 1,05) / 2 m (ks) = 157 ks (zaokrouhleno na celé ks)</i>									
11	564841111RT2xruc	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	283,50000	283,00	80 230,50		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací</i> <i>vodopropustný mlatový povrch</i> <i>plocha mlatových komunikací- nově zakládané 93,8 m2, na půdoryse rušených komunikací 228,7 m2</i> Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 283,50000 283,50000									
12	564801111R00xxruc	Obrusná minerální vrstva s rozprostřením, po zhutnění tl. 3 cm, frakce 0-5 mm	m2	283,50000	30,00	8 505,00		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací</i> <i>barva šedá, vodopropustný mlatový povrch</i> <i>plocha mlatových komunikací- nově zakládané 93,8 m2, na půdoryse rušených komunikací 228,7 m2</i> Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 283,50000 283,50000									
13	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	109,62006	175,00	19 183,51	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7, 8, 10, 11, 12 : Součet : 109,62006 109,62006									
Celkem						427 128,87			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	04	SO 04 - ZPEVNĚNÉ POVRCHY - NAVRŽENÉ
C:	SO 04.03	Navržené ZP - žulové odseky

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	04.01c	SO 04 Založení ZP žulové odseky				185 822,20			
1	184RT00x	Vytýčení výsadeb dřevin	m2	34,20000	3,00	102,60		Firemní	Kalkul
<i>plochy nové zakládání (zálivy pro lavičky) 34,2 m2</i> <i>plochy zakládání na půdoryse rušených komunikací 9,7 m2 (prodloužení plochy okolo památníku)</i>									
2	122201101R00xruc	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	34,20000	732,98	25 067,92		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací</i> <i>tl. 18 cm</i> Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,20000									
3	122201109R00xruc	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	34,20000	184,32	6 303,74		Firemní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 34,20000									
4	167101101R00xruc	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	34,20000	531,52	18 177,98		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací</i> Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,20000									
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	34,20000	59,15	2 022,93	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>přemístění výkopku na zásep ploch rušených komunikací určených k zatravnění nebo k založení záhonu</i> <i>rozhnutí proběhne v rámci SO02</i> Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 34,20000									
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	34,20000	24,75	846,45	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 34,20000									
7	564831111RT2xruc	Podklad ze šterdkortu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	43,90000	236,48	10 381,47		Firemní	Indiv
<i>ručně nebo lehkou mechanizací</i> <i>bez prachového podílu</i> <i>pod žulové odseky</i>									
8	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	43,90000	898,90	39 461,71	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
<i>včetně lože a zasypání spár</i> <i>lože tl. 3 cm, DK fr. 4/8</i> <i>výplň spár DK fr. 4/8</i> Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 43,90000									
9	111112607x	Odseky kamenné, žula, tl. 5 cm, barva světle šedá až béžová	t	9,96530	3 600,59	35 880,96		Firemní	Indiv
<i>1 t = 4,5 m2</i> <i>43,9 / 4,5 = 9,76 + 2 % ztráté</i> Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 43,90000*0,227									
10	916581111R000x	Osazení ocelové lemovky	m	55,00000	385,78	21 217,90		Firemní	Indiv
<i>včetně svařování a a řezání pásoviny</i> <i>55 m podél ZP z žulové odsekové dlažby</i>									
11	1111127970x150	Ocelová lemovka 5mm x 150 mm x 2m vč. roxorů a zámků	ks	29,00000	887,29	25 731,41		Firemní	Kalkul
<i>vč. 5% rezervy</i> <i>(55 m * 1,05) / 2 m (ks) = 29 ks (zaokrouhloeno na celé ks)</i>									
12	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	27,87250	22,50	627,13	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7, 8, 9, 11 : Součet : 27,87250									
Celkem						185 822,20			

Položkový soupis prací a dodávek

C:	05	SO 05 - MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
----	----	--------------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	0501	SO 05 Mobiliář				10 244,48			
1	966 00-1311	odstranění odpadkového koše s betonovou patkou <i>koš - materiál kov vč. naložení na dopravní prostředek</i>	kus	3,00000	380,00	1 140,00		Firemní	Kalkul
2	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované <i>lavička - materiál různý beton, dřevo, kov vč. naložení na dopravní prostředek</i>	kus	7,00000	700,00	4 900,00		Firemní	Kalkul
3	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti <i>příplatek za naložení ručně nebo lehkou mechanizací Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2 : Součet : 3,63500</i>	t	3,63500	50,00	181,75	824-1	RTS 24/I	RTS 23/II
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2 : Součet : 3,63500</i>	t	3,63500	320,00	1 163,20	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
5	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2 : Součet : 3,63500</i>	t	3,63500	18,00	65,43	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
6	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>recyklační poplatek Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2 : Součet : 3,63500</i>	t	3,63500	280,00	1 017,80	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
7	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m <i>naložení omice ze skládky Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,93000</i>	m3	0,93000	500,00	465,00	M46	RTS 24/I	RTS 23/II
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m <i>Převoz omice ze zdrojové lokality na místo staveniště Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,93000</i>	m3	0,93000	100,00	93,00	800-1	RTS 24/I	RTS 22/II
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m <i>Přesun zeminy v rámci staveniště Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,93000</i>	m3	0,93000	160,00	148,80	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním <i>cca 30l zeminy/ patka</i>	m3	0,93000	600,00	558,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
11	10364200R	omice pro pozemkové úpravy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,93000</i>	m3	0,93000	550,00	511,50	SPCM	RTS 24/I	RTS 22/II
Celkem						10 244,48			

Popis:

Veškeré výkopové práce v rámci VKP budou prováděny výhradně ručně nebo s využitím lehké mechanizace. Využití těžké mechanizace není povoleno (Na základě požadavku Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy)

Položkový soupis prací a dodávek

C:	07	SO 07 - SEDACÍ ZÍDKA
----	----	----------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl	0701	SO 07 Sedací zídka				1 917,43			
-----	------	--------------------	--	--	--	----------	--	--	--

1	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou	m3	0,22500	980,00	220,50	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací
s důrazem na zachování kvality nerušené části stávající zídky
výška 0,25 m x šířka 0,45 m x délka 2 m
Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,13500	2 290,00	309,15	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	-----------------------------------	----	---------	----------	--------	-------	----------	-----------

ručně nebo lehkou mechanizací
tl. 15 cm

3	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,83250	180,00	149,85	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------	-----------

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 0,83250

0,83250

4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,83250	252,00	209,79	824-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 0,83250

0,83250

5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83250	249,00	207,29	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	-----------

Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 0,83250

0,83250

6	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,83250	26,00	21,65	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	---	---	---------	-------	-------	-------	----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 0,83250

0,83250

7	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,83250	960,00	799,20	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	-----------

recyklační poplatek

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 0,83250

0,83250

Celkem						1 917,43			
--------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

Popis:

Veškeré výkopové práce v rámci VKP budou prováděny výhradně ručně nebo s využitím lehké mechanizace. Využití těžké mechanizace není povoleno (Na základě požadavku Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy)

Položkový soupis prací a dodávek

C:	08	SO 08 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
-----------	----	--------------------------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl 1	Zemní práce a vegetační úprava					2 179,70			
--------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

1	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	2,25000	180,00	405,00		Firemní	Kalkul
		1,50*1,50 : 2,25		2,25000					
2	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,52000	580,00	881,60		Firemní	Kalkul
		1,50*1,50*0,70-3,14*0,1575*0,1575*0,70 : 1,52		1,52000					
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	0,45000	80,00	36,00		Firemní	Kalkul
		2,250*0,20 : 0,45		0,45000					
4	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,57500	460,00	724,50		Firemní	Kalkul
		1,50*1,50*0,70 : 1,575		1,57500					
5	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	0,09800	350,00	34,30		Firemní	Kalkul
		3,14*0,1575*0,1575*0,70*1,80 : 0,098		0,09800					
6	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	2,25000	15,00	33,75		Firemní	Kalkul
		1,50*1,50 : 2,25		2,25000					
7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,25000	16,00	36,00		Firemní	Kalkul
8	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,04500	155,00	6,98		Firemní	Kalkul
		2,25*0,02 *Přepočtené koeficientem množství : 0,045		0,04500					
9	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,09805	220,00	21,57	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,09800 Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00005		0,09800 0,00005					

Díl 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					121,00			
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

10	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,05500	2 200,00	121,00		Firemní	Indiv
		3,14*0,1575*0,1575*0,70 : 0,055		0,05500					

Díl 997	Přesun sutě					218,90			
----------------	--------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--

11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,11000	580,00	63,80	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
		Odvoz do recyklačního centra. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení, bez poplatku za uložení/recyklaci. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10 : Součet : 0,11000		0,11000					
12	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,11000	450,00	49,50	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10 : Součet : 0,11000		0,11000					
13	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,11000	960,00	105,60	801-3	RTS 24/I	RTS 23/II
		recyklační poplatek Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10 : Součet : 0,11000		0,11000					

Díl D1	Montáže					6 011,49			
---------------	----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

14	Pol1	Smršťovací kabelová spojka s lepidlem slouží jako souprava pro opravu a spojení kabelů do 1kV AYKY rozměru 4*25mm. Sada spojky obsahuje 3 kabelové smršťovací spojky pro spojení hliníkových a měděných vodičů a 1 smršťovací trubice pro plášť spojky.	ks	1,00000	4 700,00	4 700,00		Firemní	Kalkul
15	Pol2	Výstražné fólie červená š=330mm	m	2,00000	92,00	184,00		Firemní	Kalkul
16	Pol3	Zemnicí drát FeZn O 10mm, vrstva zinku minimálně 350g/m2	m	3,00000	110,00	330,00		Firemní	Kalkul
17	Pol4	Zemnicí svorka drát - drát, z nerez oceli V4A, včetně ošetření spoje gumoasfaltovým nátěrem	ks	1,00000	355,00	355,00		Firemní	Kalkul
18	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	4,00000	48,00	192,00	M23	RTS 24/I	RTS 23/II
19	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	4,00000	50,00	200,00	828-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Včetně spojek.							
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,10097	500,00	50,49	822-1	RTS 24/I	RTS 23/II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5, 8, 19 : Součet : 0,10097		0,10097					

Díl D2	Demontáže					6 040,00			
---------------	------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

21	Pol5	Demontáž stávajícího sadového osvětlovacího stožáru jmenovité výšky 5m ze stávajících pouzdrových základů	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Firemní	Kalkul
		Poznámka k položce: Demontáž stávajícího sadového osvětlovacího stožáru jmenovité výšky 5m ze stávajících pouzdrových základů - bezpaticový stožár, třístupňový, svodový kabel, elektrovyzbroj pro 1 okruh s jištěním, elektroinstalační krabice) vč. montážní plošiny, potřeb. nářadí naložení, odvozu, likvidace a uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech a požadavky správce VO							
22	Pol6	Demontáž stávajícího výbojkové svítidla, včetně naložení, odvozu, likvidace a uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech a požadavky správce VO	ks	2,00000	520,00	1 040,00		Firemní	Kalkul
		Poznámka k položce: Demontáž stávajícího výbojkové svítidla, včetně naložení, odvozu, likvidace a uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech a požadavky správce VO. V případě, že se po dohodě se správcí VO odsouhlasí vyhovující stav demontovaných zařízení, budou předána správcí VO.							

Díl D3	Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetické práce, ostatní náklady					5 650,00			
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

23	Pol7	Součinnost se správcem VO	h	3,00000	300,00	900,00		Firemní	Kalkul
24	Pol8	Jednání se správcí cizích sítí, koordinace se zhotoviteli jiných SO	h	3,00000	200,00	600,00		Firemní	Kalkul
25	Pol9	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizní zprávy	h	6,00000	400,00	2 400,00		Firemní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

C:	08	SO 08 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
-----------	----	--------------------------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	Pol10	Dokumentace skutečného provedení stavby, 2x tisk, 1x edit verze, 1x pdf verze na CD	kpl	1,00000	200,00	200,00		Firemní	Kalkul
27	Pol11	Digitální fotodokumentace po dokončení prací pro potřeby (pasportizace a evidence zařízení VO) - 1 x CD správce VO	kpl	1,00000	100,00	100,00		Firemní	Kalkul
28	Pol12	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci, zajištění otevřených výkopů po dobu realizace, dodání zábran, dodání lávek pro pěší	kpl	1,00000	300,00	300,00		Firemní	Kalkul
29	Pol13	Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve čtyřech vyhotoveních	km	0,10000	1 500,00	150,00		Firemní	Kalkul
30	Pol14	Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a legislativy	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Firemní	Kalkul

Celkem	20 221,09								
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Popis:

Veškeré výkopové práce v rámci VKP budou prováděny výhradně ručně nebo s využitím lehké mechanizace. Využití těžké mechanizace není povoleno (Na základě požadavku Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy)

Položkový soupis prací a dodávek

C:	10	SO 10 - KÁCENÍ DŘEVIN
----	----	-----------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1001		SO 10 Kácení dřevin	181 907,05						
1	R.sov1	Budka pro sovy	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00		Firemní	Kalkul
na stromě č.45									
2	R.sov-2	Budka pro sovy- oprava	ks	1,00000	400,00	400,00		Firemní	Kalkul
Oprava budky pro sovy včetně materiálu									
3	R.sov-3	Instalace budky pro sovy	ks	1,00000	250,00	250,00		Firemní	Kalkul
na strom č. 44; instalace bude provedena až po provedení péstebních zásahů (v rámci SO 01) na stromě č. 44 včetně upevňovacího materiálu (dřevěná lišta, podložky a nerezovcí vruty)									
4	112101111R00	Pokácení stromu listnaté, průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	823-1	RTS 24/I	RTS 24/I
č. 66									
5	112103122R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 3, 18, 80									
6	112101222R00	Pokácení stromu jehličnaté, průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	823-1	RTS 24/I	RTS 24/I
č. 39									
7	112103123R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 38									
8	112103124R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 43, 68									
9	112103125R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,00000	8 600,00	34 400,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 28, 30, 32, 52									
10	112103126R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	823-1	RTS 24/I	RTS 24/I
č. 29, 45									
11	112103127R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 700 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00	823-1	RTS 24/I	RTS 24/I
č. 19									
12	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	5,00000	300,00	1 500,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 66, 3, 18, 80, 39									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000				1,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000				3,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000				1,00000					
13	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000	300,00	900,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 38, 43, 68									
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000				1,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000				2,00000					
14	162301413R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	6,00000	500,00	3 000,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 28, 30, 32, 52, 29, 45									
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,00000				4,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,00000				2,00000					
15	162301414R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	700,00	700,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 19									
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000				1,00000					
16	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	890,00	890,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 39									
17	112201114R00	Odstranění pařezu průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 68									
18	112201115R00	Odstranění pařezu průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
č. 30									
19	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	26,50000	350,00	9 275,00	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
včetně naložení, odvozu do 20 km a složení skládkování na vyhrazených pozemcích města pro potřeby využití v rámci péče o vegetační prvky ve městě									
Odhad množství štěpký:									
strom pr. 20 cm - 0,50 m3; strom pr. 30 cm - 0,75 m3; strom pr. 40 cm - 1,00 m3;									
strom pr. 50 cm - 1,50 m3; strom pr. 60 cm - 2,25 m3; strom pr. 70 cm - 3,00 m3;									
strom pr. 80 cm - 4,00 m3; strom pr. 90 cm - 6,00 m3									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000*0,5				0,50000					
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000*0,75				2,25000					
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000*0,75				0,75000					
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000				1,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000*1,5				3,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,00000*2,25				9,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,00000*3				6,00000					
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000*4				4,00000					
20	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	189,00000	97,00	18 333,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
včetně odstranění kořenu, s naložením na dopravní prostředek nebo odklizením na hromady do 50 m, sklon terénu do 1:5									
ozn. b, c, e, f, h, i, j, k, m, n, o									
21	R001002	Postřik na kořeny odstraňovaných invazních keřů	m2	27,60000	3,50	96,60		Firemní	Indiv
4% vodní roztok; 40 ml herbicidu / 1 l vody / 100 m2									
postřik keře invazní (ozn. i, m, n) - 27,6 m2									
22	100070	Herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,02208	600,00	13,25		Firemní	PC_MAT
4% vodní roztok; 40 ml herbicidu / 1 l vody / 50 m2									
postřik keře invazní (ozn. i, m, n) - 27,6 m2									
Ihned po kácení je vhodné vhodné kořeny dřevin určené k likvidaci herbicidem označit.									
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 27,60000*0,0008				0,02208					
23	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	9,45000	350,00	3 307,50	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II
včetně naložení, odvozu do 20 km a složení skládkování na vyhrazených pozemcích města pro potřeby využití v rámci péče o vegetační prvky ve městě									
Odhad množství štěpký:									
50l/ m2									
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 189,00000*0,05				9,45000					

Položkový soupis prací a dodávek

C:	10	SO 10 - KÁCENÍ DŘEVIN
----	----	-----------------------

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	1990000RT00	Poplatek za skládku bioodpadu <i>1 m3 = 0,6 t</i> Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 26,50000*0,6 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 9,45000*0,6	t	21,57000	100,00	2 157,00	800-1	Firemní	Indiv
25	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm Výpočet jámy po pařezu pro zásyp zeminou: plocha pařezu x 0,2 m (hloubka frézování) x 1,5 (1,25 koeficient sléhavosti zeminy+ 0,25 rezerva kořenové náběhy) Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000	kus	1,00000	80,00	80,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
26	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm Výpočet jámy po pařezu pro zásyp zeminou: plocha pařezu x 0,2 m (hloubka frézování) x 1,5 (1,25 koeficient sléhavosti zeminy+ 0,25 rezerva kořenové náběhy) Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000	kus	1,00000	100,00	100,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
27	174201203R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm Výpočet jámy po pařezu pro zásyp zeminou: plocha pařezu x 0,2 m (hloubka frézování) x 1,5 (1,25 koeficient sléhavosti zeminy+ 0,25 rezerva kořenové náběhy) Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
28	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm Zásyp ploch po kácených keřích Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 189,00000	m2	189,00000	10,00	1 890,00	823-2	RTS 24/I	RTS 24/I
29	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m naložení zeminy ze skládky, dovoz, složení Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000*0,021 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*0,059 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 189,00000*0,0625 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000*0,115	m3	12,00750	175,00	2 101,31	M46	RTS 24/I	RTS 24/I
30	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 naložení zeminy ze zemníku Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00750	m3	12,00750	360,00	4 322,70	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
31	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Přesun zeminy v rámci staveniště Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00750	m3	12,00750	146,00	1 753,10	800-1	RTS 24/I	RTS 23/II
32	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem za dalších 80 m Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 12,00750*8	m3	96,06000	30,00	2 881,80	800-1	RTS 24/I	RTS 24/I
33	5832100R	zemina recyklovaná; třídněná; frakce 0,0 až 22,0 mm Výpočet množství zeminy po pařezech: plocha pařezu x 0,2 m (hloubka frézování) x 1,5 (1,25 koeficient sléhavosti zeminy+ 0,25 rezerva kořenové náběhy) pařez průměru: pr30 cm - 0,021 m3; pr50 cm - 0,059 m3; pr70 cm - 0,115 m3 Výpočet množství zeminy po keřích: plocha odstraněných keřů x 0,05 m (tloušťka zásypu) x 1,25 (koeficient sléhavosti zeminy) keře plocha 1 m2 - 0,0625 m3 celkem 12,0075 m3 * 1,67 (objemová hmotnost zeminy) Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00750*1,67	t	20,05253	550,00	11 028,89	SPCM	RTS 24/I	RTS 24/I
34	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1, 2, 3, 19, 22, 23, 33 : Součet : 41,64655	t	41,64655	320,00	13 326,90	823-1	RTS 24/I	RTS 23/II

Celkem	181 907,05
--------	------------

Popis:
 Veškeré výkopové práce v rámci VKP budou prováděny výhradně ručně nebo s využitím lehké mechanizace. Využití těžké mechanizace není povoleno (Na základě požadavku Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy)

Položkový soupis prací a dodávek

C:	11	VRN
-----------	----	-----

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl VN	Vedlejší náklady					73 504,57			
---------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	32 148,10	32 148,10	800-0	RTS 24/I	Kalkul
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	----------	--------

vytýčení záhonů

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 859,24	12 859,24	800-0	RTS 24/I	Kalkul
---	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	----------	--------

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 928,89	1 928,89		Firemní	Kalkul
---	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------	--------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 780,21	11 780,21		Firemní	Kalkul
---	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------	--------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 928,89	1 928,89		Firemní	Kalkul
---	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------	--------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	12 859,24	12 859,24		Firemní	Kalkul
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------	--------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Díl ON	Ostatní náklady					38 577,72			
---------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	32 148,10	32 148,10	800-0	RTS 24/I	Kalkul
---	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------	----------	--------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

8	R_adokl1	Aktualizace dokladové části dokumentace	kompl	1,00000	6 429,62	6 429,62		Firemní	Kalkul
---	----------	---	-------	---------	----------	----------	--	---------	--------

Celkem						112 082,29			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 01.24 „Rekonstrukce parkové zeleně v městském obvodě Ostrava-Jih“				
1.	Název:		-----	0
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:		-----	0
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním u:			
	Osoba oprávněná jednat za:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Vít Skácelík, jednatel
Datum:	3.1.2025




**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 01.24 „Rekonstrukce parkové zeleně v městském obvodě Ostrava-Jih“				
1.	Název:		-----	0
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:		-----	0
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním u:			
	Osoba oprávněná jednat za:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Jan Mareš, jednatel
Datum:	3.1.2025



Harmonogram prací:

REKONSTRUKCE PARKOVÉ ZELENĚ MEZI ULICEMI MJR. NOVÁKA A KRESTOVA

1.-10. den:	Zahájení realizace díla do 10-ti dnů od předání staveniště
11.-39. den:	Kácení dřevin, pěstební opatření vhodná v tomto agrotechnickém termínu.
40.-50. den:	Ochrana dřevin na staveništi.
51.-110. den:	Odstraňování betonových a štěrkových ploch a ocelových konstrukcí.
111. -140. den:	Zásyp odstraněných ploch zeminou
141.- 171. den:	Pěstební opatření stávajících dřevin vhodná v tomto agrotechnickém termínu.
172. - 203. den:	Zhotovení mlátových povrchů.
204. – 260. den:	Výsadba stromů a keřů, založení trávníku, dokončení stavby
261. - 269. den:	Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla (8-mi denní lhůta, dle čl. V. odst.1 a 2. vztahu závazného návrhu smlouvy)

11/2025-11/2026 Následná rozvojová péče

11/2026- 11/2027 Následná rozvojová péče

11/2027- 11/2028 Následná Rozvojová péče

11/2028- 11/2029 Následná Rozvojová péče

11/2029- 11/2030 Následná Rozvojová péče

Harmonogram prací:

Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětím II. světové války na ul. Adamusova a Klegova

1.-10. den:	Zahájení realizace díla do 10-ti dnů od předání staveniště
11.-39. den:	Kácení dřevin, pěstební opatření vhodná v tomto agrotechnickém termínu.
34.-50. den:	Ochrana dřevin na staveništi.
51.-110. den:	Demolice zpevněných ploch, sedací zídky, odstranění mobiliáře.
111. -140. den:	Úprava veřejného osvětlení.
141.- 171. den:	Pěstební opatření stávajících dřevin vhodná v tomto agrotechnickém termínu.
172. - 203. den:	Realizace a rekonstrukce zpevněných ploch.
204. – 260. den:	Výsadba stromů a keřů, založení trávníku, dokončení stavby
261. - 269. den:	Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla (8-mi denní lhůta, dle čl. V. odst.1 a 2. v zoru závazného návrhu smlouvy)

11/2025-11/2026 Následná rozvojová péče

11/2026- 11/2027 Následná rozvojová péče

11/2027- 11/2028 Následná Rozvojová péče

11/2028- 11/2029 Následná Rozvojová péče

11/2029- 11/2030 Následná Rozvojová péče