

Pod Nádražím 532, 566 01 Vysoké Mýto

Centrum experimentálního divadla, p. o., IČO 004 00 921

**Zelný trh 9
602 00 Brno**

Email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Datum: 28. 01. 2025

Naše značka: Nabídka č. N 5/2025/Le/LSCz

Počet stran: 3

Vyřizuje: [REDACTED] obchodní oddělení

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED], obchod@lenostabil.cz

Nabídka pro akci: Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dodávka, montáž a uvedení do provozu vodní clony ve foyer Divadla Husa na provázku, Brno

Na základě poptávky zaslané dne 23. 01. 2025 si Vám dovoluujeme předložit nabídku na vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dodávku, montáž a uvedení do provozu vodní clony ve foyer Divadla Husa na provázku, Brno.

1. Název a sídlo nabízející firmy

LEŇO stabil Czech s.r.o.

Českoobrátská 610/19

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 26819201 DIČ: CZ26819201

Registovaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26669

zastoupená: [REDACTED] – jednatelem

tel.: [REDACTED]

email: obchod@lenostabil.cz

2. Technický popis

Vodní clona je určena k oddělení dvou prostorů v případě vzniku požáru v některém z těchto prostorů. Vodní clona není určena k požárnímu zásahu, ale slouží k zamezení rozšíření požáru do sousedních prostorů. Doba činnosti vodní clony je uvažována na 15 minut. Jedná se o ochranu prostoru šatny v prostoru foyer.

Spouštění vodní clony je uvažováno automaticky ovládacím a monitorovacím systémem EPS (elektrická požární signalizace). Ovládací a monitorovací systém bude detekovat požár pomocí automatických požárních hlásičů EPS, ovládat elektromagnetický ventil vodní clony a monitorovat provozní stavy vodní clony

LEŇO stabil Czech s.r.o.

sídlo: : Českoobrátská 610/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; IČO 26819201, DIČ CZ26819201

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26669

www.lenostabil.cz

(spuštění). V případě, že obsluha zjistí požár dříve, než zareaguje systém EPS, je možné příslušnou vodní clonu spustit ručně, v ovládací skříni příslušné vodní clony otevřením obtokové armatury.

3. Rozsah prací a cena

3.1 Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dokumentace bude vypracována v následujícím rozsahu:

- Technická zpráva
- Technická specifikace
- Výkresy

Cena celkem za vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) 19 315,- Kč bez DPH

Cena celkem za vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) 23 371,15 Kč včetně 21% DPH

3.2 Dodávka, montáž a uvedení vodní clony do provozu

- Dodávka a montáž nových potrubních rozvodů včetně clonových hubic a uchycení potrubí
- Ovládací skříň včetně vnitřního vybavení
- Zkoušky vodní clony včetně koordinační funkční zkoušky
- Předání dokladové části k instalované vodní cloně
- Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby instalované vodní clony

Cena celkem za dodávku, montáž a uvedení vodní clony do provozu 176 534,- Kč bez DPH

Práce budou vyfakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

Předpokládáme, že koordinační funkční zkouška bude realizována v rámci zkoušek vodní clony.

4. Požadavky na objednatele

- Zajistit přívod vody napojený z vnitřního požárního vodovodu, ukončený uzavírací armaturou v blízkosti umístění ovládací skříně vodní clony.
- Zajistit písemné doložení, že vnitřní požární vodovod má dostatečnou kapacitu a tlak. Parametry přívodů vody budou stanoveny v rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby.
- Zajistit případné vstupy a vjezdy do areálu divadla.
- Zajistit prostor pro složení materiálu a uzamykatelný sklad pro uložení nářadí.
- Zajistit možnost použití el. přípojky 230V AC pro použití el. ručního nářadí v místě provádění prací.
- Zajistit možnost využití sociálního zařízení.
- Zajistit součinnost s profesí EPS:
 - Zajistit kabel k ovládání elektromagnetického ventilu, umístěný v ovládací skříni vodní clony. Ovládací napětí 24V DC, výkon 15W. Rozhraní dodávky svorky elektromagnetického ventilu.
 - Zajistit kabel k monitorovacímu tlakovému spínači, umístěnému v ovládací skříni vodní clony. Rozhraní dodávky svorky tlakového spínače.
 - Kabely musí být s funkční odolností při požáru.

5. Termíny

Vypracování dokumentace pro provádění stavby předpokládáme 2 – 4 týdny od závazného objednání, předání aktuálních půdorysů a řezů.

Termín realizace předpokládáme 6 – 8 týdnů od závazného objednání, odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby a zaplacení zálohové faktury dle aktuální dostupnosti materiálu. Přesný termín realizace

bude upřesněn po závazném objednání. Realizaci díla předpokládáme dle požadavku uvedeného v poptávce v termínu od 4. 8. do 22. 8. 2025.

6. Záruční doba

Záruka na dodaný materiál je 12 měsíců od předání a převzetí díla.

7. Platební podmínky

Dílčí faktura bodu 3.1 po předání dokumentace pro provádění stavby se splatností 30 dní

Zálohová faktura ve výši 30 % z bodu 3.2 vystavená po odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby se splatností 14 dní.

Konečná faktura se splatností 30 dní vystavená po předání díla.

8. Platnost nabídky

Platnost nabídky do 31. 3. 2025.

9. Údaje pro objednání

LEŇO stabil Czech s.r.o.

Českobratrská 610/19

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

IČO: 26819201; DIČ: CZ26819201

V případě zájmu zašlete objednávku na náš email: obchod@lenostabil.cz.

S pozdravem



Jednatel

LEŇO stabil Czech s.r.o.
Českobratrská 610/19
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
(5)

