

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Oprava terasy v 5.N.P.			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Ústí nad Labem M.O. 1		
Druh stavby: Údržba objektu			Začátek výstavby: 04.05.2024		Projektant:				
Lokalita: Lidické náměstí 7, Ústí nad Labem			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO: 8035219			Zpracováno dne: 04.05.2024		Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	60	Omítky ze suchých směsí				1 047,93	6 130,39	7 178,32	
1	601014187RT5	Omítka tenkovrstvá na podhledech silikonová - terasa zatíraná, zrnitost 1,5 mm. Varianta: Podhled : (14,73 + 5,3) x 0,6 = 12,02 m2 Čelo : 20,03 x 0,3 = 6 m2 RTS komentář: Omítka z pastovité směsi, vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. V položce jsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr.	m2	18,02	212,00	557,70	3 262,54	3 820,24	RTS I / 2024
2	601014187RT5	Omítka tenkovrstvá na podhledech silikonová - římsa střechy zatíraná, zrnitost 1,5 mm. Varianta: Podhled : (13,6 + 4) x 0,65 = 11,44 m2 Čelo : 17,6 x 0,25 = 4,4 m2 RTS komentář: Omítka z pastovité směsi, vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. V položce jsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr.	m2	15,84	212,00	490,23	2 867,85	3 358,08	RTS I / 2024
	62	Úprava povrchů vnější				9 502,54	19 790,78	29 293,31	
3	621401131R00	Příplatek k omítce podhledů, přísada zvyš.přilnav. Varianta: 18,2 + 15,84 RTS komentář: Položka je určena pro příplatek k vnější omítce podhledů	m2	34,04	10,10	284,20	59,60	343,80	RTS I / 2024
4	621451101R00	Vyspravení vnějších podhledů tmelem RTS komentář: Jedná se o vyspravení povrchu římsy terasy - žel. bet	m2	9,00	84,51	129,31	631,28	760,59	RTS I / 2024
5	621477124RT2	Oprava vnější omítky podhledů Varianta: Doplnění EPS tl.30mm nalepením vč. mech. kotvení + tmel s perlínkou . Jedná se o opravu římsy terasy po demontáži nesoudržných a napadených částí. RTS komentář: Oprava omítky stupně členitosti I - II.	m2	9,00	386,00	862,34	2 611,66	3 474,00	RTS I / 2024
6	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Varianta: Římsa střechy a terasy RTS komentář: Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtačení výztužné sítě a rozetření tmelu . Dále obsahuje dod. a montáž rohové lišty s odkapem.	m2	34,04	343,00	2 937,56	8 738,16	11 675,72	RTS I / 2024
7	620451121R00	Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká Varianta: 3,6 + (15,2 x 0,4) = 9,68 m2 RTS komentář: Jedná se o omítnutí svislých a horizontálních částí žel. bet. průvlaku po otlučení obkladů.	m2	9,68	330,00	176,33	3 018,07	3 194,40	RTS I / 2024
8	622432111R00	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná Varianta: Omítka soklů a boků žel. bet . průvlaku. 5,25 + 4,8 RTS komentář: Dekoratívní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám. Spotřeba 3,5 kg/m2	m2	10,05	697,00	4 161,66	2 843,19	7 004,85	RTS I / 2024

9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	45,00	63,11	951,14	1 888,81	2 839,95	RTS I / 2024
		<i>Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osaemlých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno</i>							
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				39 010,04	48 859,52	87 869,57	
10	632411115R00	Potěr asfaltový, ruční zpracování, tl. do 15 mm	m2	33,50	479,50	10 417,32	5 645,93	16 063,25	RTS I / 2024
		<i>Varianta: Jedná se o vyrovnaní nerovností na stávající živ. izolaci po vybourání plochy.</i> <i>RTS komentář: Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou, její rozprostření a uhlazení.</i>							
11	632430113RT4	Kamen. koberec venkov. křemičité oblázky, tl.20-40 mm	m2	33,50	2 085,00	27 397,08	42 450,42	69 847,50	RTS I / 2024
		<i>Varianta: Dunajský štěrk přírodní , zmo 4 - 6 mm</i> <i>RTS komentář: Kamenný koberec pro venkovní aplikaci z křemičitých oblázků. Tl. 20 - 40 mm. V ceně je zakalkulováno i 1x převálečkování epoxidovou prskyřicí po 7 dnech po aplikaci. (20g / m2)</i>							
12	632477127R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 40 mm + penetrace	m2	0,45	2 165,00	781,55	192,70	974,25	RTS I / 2024
		<i>Varianta: jedná se o plochu pro kotvení sloupků zábradlí</i> <i>RTS komentář: S dodávkou a provedením kontaktního (penetračního) nátěru podkladu</i>							
13	632902111R00	Penetrace povrchu plněným epoxidem	m2	33,50	29,39	414,09	570,48	984,57	RTS I / 2024
		<i>RTS komentář: jedná se o plochu pod kamenným kobercem.</i>							
	711	Izolace proti vodě				21 506,66	26 648,04	48 154,70	
14	711757288R00	Opracování prostupů pro zábradlí	kus	19,00	857,00	2 530,47	13 752,53	16 283,00	RTS I / 2024
		<i>RTS komentář: Jedná se o sloupky a vzpěry zábradlí. Prostupy skrz kamenný koberec s návazností na stěrkovou hydroizolaci.</i>							
15	711782166R00	Provedení detailů epoxidovým tmelem s tkaninou, na ploše svislé	m2	1,40	1 246,01	581,10	1 163,31	1 744,41	RTS I / 2024
		<i>Varianta: Jedná se o čelo XPS u okapnice s vytmelením styčné spáry .</i> <i>20,03 x 0,07</i> <i>RTS komentář: V ceně je zahrnuta i dodávka materiálu.</i>							
16	711212001RS1	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	44,74	307,00	9 074,44	4 660,74	13 735,18	RTS I / 2024
		<i>Varianta: krystalická hydroizolace , vodorovné i svislé plochy</i> <i>RTS komentář: Rozmíchání s vodou, nátěr nebo nástřik pistolí v tloušťce 1 mm (jedna vrstva). Provedeny budou vrstvy dvě.</i>							
17	711212104R00	Penetrace savých podkladů epoxid plněný	m2	33,50	93,31	1 473,43	1 652,46	3 125,89	RTS I / 2024
		<i>Varianta: Jená se o adhézní systémovou penetraci pod kamenný koberec.</i> <i>RTS komentář: Penetrace středně savých podkladů - běžně hlazený beton, anhydrit</i>							
18	711212601R00	Provedení detailu při stěrkových hydroizolacích, tesnění pasů spoje podlaha -	m	32,50	212,01	4 768,10	2 122,22	6 890,33	RTS I / 2024
19	711441559R00	Provedení izolace proti vodě, na ploše vodorovné i svislé asfaltovými pásy	m2	44,74	142,51	3 079,13	3 296,77	6 375,90	RTS I / 2024
		<i>Varianta: vč. dodávky asf. pásu s ALU vložkou .</i> <i>RTS komentář: V ceně je uvažována dodávka a montáž vč. zatavení poškozené stávající hydroizolaci po vybourání plochy.</i>							
	713	Izolace tepelné				5 008,82	12 348,95	17 357,77	
20	713121211RT1	Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva	m2	33,50	354,00	3 204,90	8 654,10	11 859,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: včetně řešení příčného spádu 1%</i> <i>RTS komentář: V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu XPS tl. 40mm, dále provedení dvouvrstvého flexi tmelu a 2 x perlínka - vč. čela. Čelo bude opatřeno rohovou lištou. Cena obsahuje i materiál.</i>							
21	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem	m2	15,84	266,50	1 529,58	2 691,78	4 221,36	RTS I / 2024
		<i>Varianta: Jedná se o dod. a montáž MW tl.20 mm na střešní římsu</i> <i>RTS komentář: V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Desky MW . Plnoplošné lepení s mechanickým kotvením.</i>							
22	713130020RAB	Izolace tepelná stěn lepením polystyren XPS	m2	5,30	241,02	274,33	1 003,07	1 277,41	RTS I / 2024

		<i>Varianta:</i> tloušťka 4 cm . Jedná se o doplnění zateplení obvodové stěny po odsekání soklu . 17,6 x 0,3 = 5,3 m2							
		<i>RTS komentář:</i> V ceně je kalkulováno vyspravení povrchu otlučného soklu , plnoplošné nalepení XPS , tmel a perlínka . Cena obsahuje i materiál.							
	764	Konstrukce klempířské			21 645,60	33 662,45	55 308,05		
23	764521660RT1	Oplechování říms TiZn , rš. 400 mm	m	20,30	1 352,00	10 694,29	16 751,31	27 445,60	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> plech CLASSIC walzblank . Jedná se o provedení nové okapnice lemující římsu terasy. Okapnice bude nalepena a mechanicky kotvena do těla žel. bet. římsy. Následně bude přelepena po vodě novou jydroizolační živ. vrstvou. Tl. plechu 0,6 mm .Dilatace bude řešit zhotovitel dle ČSN EN. vč. detailů napojení na navazující objekty.							
24	764521650R00	Oplechování říms TiZn , rš. 250 mm	m	20,30	1 260,00	10 908,42	14 669,58	25 578,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> Jedná se o doplňkovou okapničku navazují na ukončenou hranu XPS . Okapnička bude plnoplošně nalepena na XPS a bude přetažena dvojitou stěrkovou hydroizolací. Tl. plechu 0,9 mm							
25	764900040RAA	Demontáž a zpětná montáž odpadních trub	m	10,00	77,19	42,89	729,01	771,90	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> z plechu pozinkovaného 4 + 6							
26	764900020RA0	Demontáž oplechování zdí	m	20,30	74,51	0,00	1 512,55	1 512,55	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> Jedná se o demontáž okapnice římsy terasy							
		<i>RTS komentář:</i> V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.							
	766	Konstrukce truhlářské			10 928,41	5 939,09	16 867,50		
27	R 00	Výměna dř. madla zábradlí	m	19,50	865,00	10 928,41	5 939,09	16 867,50	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> Stejný profil, dřevo dubové , nátěr transparentní							
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			42 013,30	74 486,70	116 500,00		
28	R 00	Zábradlí balkonové	ks	23,00	5 000,00	41 819,49	73 180,51	115 000,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> Jedná se o údržbu či opravu spodních částí sloupků a vzpěr zábradlí vč. zakotvení .							
29	R00	Demontáž a zpětná montáž pole zábradlí	kus	1,00	1 500,00	193,81	1 306,19	1 500,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> Jedná se o o zpřístupnění plochy terasy z lešení .							
	771	Podlahy z dlaždic			2 105,06	1 603,02	3 708,08		
30	771570012RAI	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm	m2	4,00	927,02	2 105,06	1 603,02	3 708,08	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> do tmele, dlažba je součástí ceny . Jedná se o obložení hlavy žel. bet. průvlaku.							
	783	Nátěry			3 624,71	16 663,69	20 288,40		
31	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	63,80	318,00	3 624,71	16 663,69	20 288,40	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> dvojnásobný krycí s 1x emailováním							
		<i>RTS komentář:</i> Jedná se o renovaci nátěru zábradlí terasy. Odstranění nesoudržných částí , obroušení rzi a následný nový nátěr. Zábradlí nebude demontováno,.							
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			1 531,06	12 518,94	14 050,00		
32	900 R02	HZS - detaily u dveří a na dělicí stěně	h	8,00	350,00	157,01	2 642,99	2 800,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> stavební dělník v tarifní třídě 5							
		<i>RTS komentář:</i> V ceně je zahrnut i materiál.							
33	900 R01	HZS - nezměřitelné práce	h	15,00	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> stavební dělník v tarifní třídě 4							
34	900 R02	HZS - BOZP	h	15,00	400,00	1 374,05	4 625,95	6 000,00	RTS I / 2024
	94	Lešení a stavební výtahy			1 905,84	88 628,61	90 534,45		
35	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	25,50	183,50	1 903,07	2 776,18	4 679,25	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> Lešení pro opravu ošumky podhledu střešní římsy							
36	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 12 m	m2	252,00	92,60	2,77	23 332,43	23 335,20	RTS I / 2024
		<i>Varianta:</i> Vč. úpravy pro vstupy a vjezd do objektu . V ceně je uvažována i síť. 21 x 12							
37	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	7 560,00	2,10	0,00	15 876,00	15 876,00	RTS I / 2024

Varianta: 252 x 30									
RTS komentář: V ceně půjčovního lešení je zahrnuto také protokolární předání a převzetí lešení a veškeré revize stavu lešení									
38	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 12 m	m2	252,00	72,00	0,00	18 144,00	18 144,00	RTS I / 2024
39	R00	Montáž, demontáž a revize svislé dopravy	kus	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	RTS I / 2024
Varianta: např. Geda									
RTS komentář: Pro vertikální dopravu materiálu									
40	R00	Pronájem zdvihacího zařízení	den	30,00	750,00	0,00	22 500,00	22 500,00	RTS I / 2024
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						0,00	4 162,51	4 162,51	
41	952902110R00	Zametání a úklid	m2	90,00	6,91	0,00	621,90	621,90	RTS I / 2024
Varianta: Jedná se o čištění ploch terasy a pod lešením									
42	952904111R00	Čištění střešních žlabů	m	37,63	94,09	0,00	3 540,61	3 540,61	RTS I / 2024
RTS komentář: Jední se o podřímsový žlab střechy i terasy . 20,03 + 17,6									
96 Bourání konstrukcí						0,00	16 454,63	16 454,63	
43	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,72	2 250,00	0,00	6 120,00	6 120,00	RTS I / 2024
Varianta: sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem									
34,04 x 0,08 = 2,72									
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou.									
RTS komentář: Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.									
44	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	2,72	2 220,00	0,00	6 038,40	6 038,40	RTS I / 2024
Varianta: jednostranná výztuž svařovanou sítí									
RTS komentář: Položka se používá jako příplatek k položkám bourání mazanin a betonových podkladů a obsahuje náklady na ztižení práce při bourání vyztužených mazanin nebo podkladů při jedné straně svařovanou sítí									
45	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	37,20	115,49	0,00	4 296,23	4 296,23	RTS I / 2024
Varianta: ručně, dlaždice keramické									
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou									
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	4 632,50	4 632,50	
46	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,30	196,01	0,00	1 234,86	1 234,86	RTS I / 2024
Soklíky a žel. bet. průvlak									
Varianta: 18 x 0,1 = 1,8 m2									
15 x 0,3 = 4,5 m2									
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
47	978015261R00	Otlučení omítek vnějších do 50 % - římsa terasy	m2	18,02	68,90	0,00	1 241,58	1 241,58	RTS I / 2024
RTS komentář: Vč. ev. demontáže polysytrénu.. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
48	978036191R00	Otlučení omítek v rozsahu 100 %	m2	15,84	106,01	0,00	1 679,20	1 679,20	RTS I / 2024
Varianta: Jedná se o omítku vč. perlínky střešní římsy									
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
49	978071221R00	Odsekání omítky a malty svislé nad 1 m2	m2	2,11	226,00	0,00	476,86	476,86	RTS I / 2024
Varianta: Jedná se o odsekání malty u soklů terasy									
17,6 x 0,12 = 2,11									
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
H777 Podlahy ze syntetických hmot						0,00	1 367,82	1 367,82	
50	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	1,53	894,00	0,00	1 367,82	1 367,82	RTS I / 2024
Varianta: Kam. koberec									
H99 Ostatní přesuny hmot						0,00	13 616,16	13 616,16	

51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,12	1 493,00	0,00	13 616,16	13 616,16	RTS I / 2024
	S	Přesuny sutí				0,00	31 100,87	31 100,87	
52	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	8,79	541,00	0,00	4 755,39	4 755,39	RTS I / 2024
53	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky	t	26,37	73,40	0,00	1 935,56	1 935,56	RTS I / 2024
		<i>Varianta: 8,79x3</i>							
54	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,79	278,50	0,00	2 448,02	2 448,02	RTS I / 2024
		<i>Varianta: kontejnerem 7 t</i>							
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,90	26,40	0,00	2 320,56	2 320,56	RTS I / 2024
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,79	432,50	0,00	3 801,68	3 801,68	RTS I / 2024
		<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii</i>							
57	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	8,79	1 188,01	0,00	10 442,61	10 442,61	RTS I / 2024
		<i>RTS komentář: Nakládání ro vodorovnou dopravu</i>							
58	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	8,79	614,00	0,00	5 397,06	5 397,06	RTS I / 2024
		<i>RTS komentář: kusovost do 1600 cm2</i>							
Celkem:								578 444,63	

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava terasy v 5.N.P.	Doba výstavby	Objednatel:	Město Ústí nad Labem M.O. 1
Druh stavby:	Údržba objektu	Začátek výstav04.05.2024	Projektant:	
Lokalita:	Lidické náměstí 7, Ústí nad Labem	Konec výstavb	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dn04.05.2024	Zpracováno dne:	04.05.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	60	Omítky ze suchých směsí	1 047,93	6 130,39	7 178,32
	62	Úprava povrchů vnější	9 502,54	19 790,78	29 293,31
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	39 010,04	48 859,52	87 869,57
	711	Izolace proti vodě	21 506,66	26 648,04	48 154,70
	713	Izolace tepelné	5 008,82	12 348,95	17 357,77
	764	Konstrukce klempířské	21 645,60	33 662,45	55 308,05
	766	Konstrukce truhlářské	10 928,41	5 939,09	16 867,50
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	42 013,30	74 486,70	116 500,00
	771	Podlahy z dlaždic	2 105,06	1 603,02	3 708,08
	783	Nátěry	3 624,71	16 663,69	20 288,40
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 531,06	12 518,94	14 050,00
	94	Lešení a stavební výtahy	1 905,84	88 628,61	90 534,45
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	4 162,51	4 162,51
	96	Bourání konstrukcí	0,00	16 454,63	16 454,63
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	4 632,50	4 632,50
	H777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	1 367,82	1 367,82
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	13 616,16	13 616,16
	S	Přesuny sutí	0,00	31 100,87	31 100,87
Celkem:					578 444,63

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava terasy v 5.N.P.	Doba výstavby	Objednatel:	Město Ústí nad Labem M.O. 1	
Druh stavby:	Údržba objektu	Začátek výstav04.05.2024	Projektant:		
Lokalita:	Lidické náměstí 7, Ústí nad Labem	Konec výstavb	Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno dn04.05.2024	Zpracováno dne:	04.05.2024	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	60	Omítky ze suchých směsí	1 047,93	6 130,39	7 178,32
	62	Úprava povrchů vnější	9 502,54	19 790,78	29 293,31
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	39 010,04	48 859,52	87 869,57
	711	Izolace proti vodě	21 506,66	26 648,04	48 154,70
	713	Izolace tepelné	5 008,82	12 348,95	17 357,77
	764	Konstrukce klempířské	21 645,60	33 662,45	55 308,05
	766	Konstrukce truhlářské	10 928,41	5 939,09	16 867,50
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	42 013,30	74 486,70	116 500,00
	771	Podlahy z dlaždic	2 105,06	1 603,02	3 708,08
	783	Nátěry	3 624,71	16 663,69	20 288,40
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 531,06	12 518,94	14 050,00
	94	Lešení a stavební výtahy	1 905,84	88 628,61	90 534,45
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	4 162,51	4 162,51
	96	Bourání konstrukcí	0,00	16 454,63	16 454,63
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	4 632,50	4 632,50
	H777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	1 367,82	1 367,82
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	13 616,16	13 616,16
	S	Přesuny sutí	0,00	31 100,87	31 100,87
			Celkem:		578 444,63

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava terasy v 5.N.P.	Objednatel:	Město Ústí nad Labem M.O. 1	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Údržba objektu	Projektant:		IČO/DIČ:	48311499/
Lokalita:	Lidické náměstí 7, Ústí nad Labem	Zhotovitel:	Bajger s.r.o.	IČO/DIČ:	28701101
Začátek výstavby:	04.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:	8035219	Zpracoval:		Datum:	04.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	52 997,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		17353,34
	Montáž	201 177,88	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	106 832,55	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	171 351,95				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		46 084,85						
ZRN celkem		578 444,63	DN celkem		0,00	NUS celkem		17 353,34
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	595 797,97	DPH 12%	71 495,76	Celkem bez DPH 595 797,97
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 667 293,73

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: