

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025

Objednávka: č.71 Oprava mostu v km 304,128 trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)

Objekt: SO 01 - Most v km 304,128

Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: TÚ 1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)	m2	4.000		
---	-----------	---	----	-------	--	--

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
---	-------------------------------------

2	941122111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m ² š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m ²	60,000		
3	941122211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah do 300 kg/m ² š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití	m ²	360,000		

60*6	360,000
------	---------

4	941122811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	60,000		
---	-----------	--	----	--------	--	--

5	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	6,000		
---	-----------	---	-----	-------	--	--

3+3 6.000

6	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	2,000		
---	-----------	--	----	-------	--	--

2*2*0.5	2.000
---------	-------

7	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	4,000	
		2*2		4,000	

Ochranný nátěr uvnitř na ocelový káři stěh. líc klenob a podkladů 1 vrstva		4,000
--	--	-------

8	985321211	Ochranný náter využito na epoxidové bazi stien, líce klenob a podlažiu 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,000	
		2*2		4,000	

Modelový rozpočtový náklad

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH

9	030001000	Zařízení stavenišť	%			
10	040001000	Inženýrská činnost	%			
11	060001000	Územní vlivy	%			
12	70001000	Provozní vlivy	%			

VRN7	Provozní vlivy
------	----------------

13	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	soubor	1,000		
----	-----------	--	--------	-------	--	--

Celkem

162 259,51