

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen [REDACTED]

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23.9 ve spojení s čl. 10 odst. 10.4 Smlouvy, uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 9 (změnové listy 1 - 9) k tomuto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatелеm odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 9 (změnovým listem 1 - 9) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 001 - nutná změna vnějšího a vnitřního zdiva stavby dle odpovídající specifikace a s tím související režijní náklady, v rozsahu -1 351 315,62 Kč a +2 422 167,17 Kč,
 - b) přílohy č. 5 - Změnový list 005 - nutná výstavba provizorních dělicích konstrukcí pro zachování částečného provozu stávající části urgentního příjmu, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +82 206,96 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 3 855 689,75 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 2 - Změnový list 002 - práce spojené s demolicí a odstraněním původní dlážděné plochy nalezené v rámci zakládání stavby ukryté pod stávajícím terénem v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev stavby, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +196 857,51 Kč a -39 547,74 Kč,
 - b) přílohy č. 3 - Změnový list 003 - práce spojené s demolicí a odstraněním skalnaté horniny a původního betonové konstrukce nalezené v rámci zakládání stavby ukryté pod stávajícím terénem v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev stavby, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +271 640,07 Kč a -20 440,30 Kč,

- c) přílohy č. 4 - Změnový list 004 - práce spojené s demolicí a odstraněním části stávajícího parovodu nalezené v rámci zakládání stavby ukryté pod stávajícím terénem v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev stavby, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +19 492,42 Kč,
- d) přílohy č. 6 - Změnový list 006 - nutná oprava hydroizolace a dobetonování původní podlahy v místě demolice dělicích příček, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +83 961,84 Kč,
- e) přílohy č. 7 - Změnový list 007 - práce spojené s přeložkou stávajících rozvodů slaboproudu nalezených v rámci zakládání stavby ukrytých pod stávajícím terénem v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev stavby, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +733 631,15 Kč,
- f) přílohy č. 8 - Změnový list 008 - práce spojené s demontáží nevyhovující (v havarijním stavu) LOP/SKD předstěny a výstavba nové konstrukce předstěny, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +49 225,16 Kč,
- g) přílohy č. 9 - Změnový list 009 - práce spojené s demolicí a částečným zaslepením stávající kanalizace nalezené v rámci zakládání stavby ukryté pod stávajícím terénem v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev stavby, a s tím související režijní náklady, v rozsahu +16 077,52 Kč,
- kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 1 310 897,63 Kč.

III.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 2 463 956,14 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 68 317 938,20 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní „Celková cena za Dílo podle této Smlouvy ve znění dodatků činí 68 317 938,20 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a změnových listů ve znění dodatků. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, související inženýrské činnosti, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.“

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 9 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list 001
Příloha č. 2: Změnový list 002
Příloha č. 3: Změnový list 003
Příloha č. 4: Změnový list 004
Příloha č. 5: Změnový list 005

Příloha č. 6: Změnový list 006
Příloha č. 7: Změnový list 007
Příloha č. 8: Změnový list 008
Příloha č. 9: Změnový list 009

V Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 001
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	ZMĚNA VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO ZDIVA_rev.O1	
Zdůvodnění změny	Z důvodu Objednatelem provedených úprav soutěžního výkazu výměr předmětné stavby, při kterých došlo k vymazání důležitých poznámek u všech položek (např. ke specifikaci obvodového a vnitřního zdiva), nemohl Zhotovitel objektivně ocenit vybrané položky. V rámci zápisu z KD č. 4, ze dne 30.09.2024, bod 03.04.01, tedy byla tato skutečnost ošetřena dohodou mezi Generálním projektantem, Zhotovitelem a Objednatelem stavby. Zhotovitel stavby tedy v rámci ZL č. 1, předkládá upravené ceny, dle odpovídající specifikace navržené v DPS.	
Finanční dooad změny	1 070 851,55 Kč	
Změny ceny po schválení	1 070 851,55 Kč	
Vilv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - N&A)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb -změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽEN ZL:		
PŘEVZETÍ ZL KE KONTROL E		
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. ZhotovilemBtiude lftbyáiét'pGfc Tieobdrží schválený dokument od zástupce Objednatele. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objenatele *) Nehodící se škrtněte		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 03.12.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kžeiuzská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 070 851,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 070 851,55	224 878,83
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 295 730,38



Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	03.12.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Lib Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			1 070 851,55	1 295 730,38
ZL	PNRK		1 070 851,55	1 295 730,38
01	ZL.001_ZMĚNA VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO ZDIVÁ rev. 01		1 070 851,55	1 295 730,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.001.ZMĚNA VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO ZDIVA_rev. 01

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 03.12.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 070 851,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 070 851,55	21,00%	224 878,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 295 730,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.001_ZMĚNA VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO ZDIVA_rev. 01

Místo: Teplice Datum: 03.12.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 070 851,55
HSV - Práce a dodávky HSV	1 070 851,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 070 125,86
998 - Přesun hmot	725,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.001_ZMĚNA VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO ZDIVA_rev.01

Místo: Teplice Datum: 03.12.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DiZ s.r.o., Kzelužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 070 851,55

o HSV Práce a dodávky HSV 1 070 851,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 070 125,86

1	K	31123510R	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P20,tl. zdivá 175 mm	m2	-236,567	1 164,12	-275 392,38	SoD
	W		-236,567		-236,567			
	w		Součet		-236,567			
2	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdivá 380 mm	m2	-96,150	1 717,60	-165 147,24	SoD
	W		-96,150		-96,150			
	W		Součet		-96,150			
3	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdivá 440 mm	m2	-452,807	2 011,40	-910 776,00	SoD
	W		-7,235-445,572		-452,807			
	W		Součet		-452,807			
4	K	311236301R	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 175 mm	m2	232,817	1 390,25	323 673,83	R položka - kalkulace předložena
	W		+232,817		232,817			
	W		Součet		232,817			
5	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2Ktl 380 mm	m2	96,150	3 100,00	298 065,00	CS ÚRS 2024 02
	W		+96,150		96,150			
	W		Součet		96,150			
6	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 440 mm	m2	452,807	3 540,00	1 602 936,78	CS ÚRS 2024 02
	W		+7,235+445,572		452,807			
	W		Součet		452,807			
7	K	311238931	Založení zdivá z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 150 do 175 mm	m	67,900	152,00	10 320,80	CS ÚRS 2024 02
	W		1.NP					
	W		20,5*2,95*2		26,400			
	W		2.NP					
	W		6,5*3+3,5*3+4,225+7,275		41,500			
	W		Součet		67,900			
8	K	311238969	Zakládací vrstva zdivá z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 380 mm	m	75,000	1 120,00	84 000,00	CS ÚRS 2024 02
	W		1.NP					
	W		20,5*2+17*2		75,000			
	W		Součet		75,000			
9	K	311238971	Zakládací vrstva zdivá z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 440 mm	m	75,000	1 280,00	96 000,00	CS ÚRS 2024 02
	W		2.NP					
	W		20,5*2+17*2		75,000			
	W		Součet		75,000			
12	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	67,900	94,92	6 445,07	SoD
	W		TL 175mm					
	W		1.NP					
	W		20,5+2,95*2		26,400			
	W		2.NP					
	W		6,5*3+3,5*3+4,225+7,275		41,500			
	W		Součet		67,900			
10	K	342291143	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm	m	0,000	229,00	0,00	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 725,69

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	7,405	98,00	725,69	SoD
	vv		Odpočet					
	W		-224,49		-224,490			
	W		Přípočet					
	W		+231,895		231,895			
	W		Součet		7,405			

JE Oprava položky

Kód položky 311236301R

MjTmZ

Celkové množství

Ž»,8t7

Index, cena

1 390,25

Z výkazu výměr

Kalkulovaná cena

Zkrdc.popis izdivo jediiovstvé zvukové izolažra netenkovrstvou maltu z dheiděrovanýdřibroušených do P15 ti 175 mm

Položka Výkaz výměr TOV Přirážka Geny dodavatelů Ostatní Pjny popis a poznámka Obrázek Výskyty

pOD-TOT 000 U 390,25)

//; í

Nástroje

Nastav TOV

O	TC	Kčd	Popis	MJ	Množství	1 cena	J. náklad	Celkový náklad	Celkové množství
L	fc	08211321	voda plná pro ostatní odběratele	m3	0,00131	66,10	0,09	20,16	0,30499
		HLZ.7117605	HELUZ AKU Z 17,5 broušená, PZO	kus	11,00000	92,95	1 022,45	238 043,74	2 560,98700
		712000-S2-T2	Déink	Nh	0,09200	172,50	14,15	3 293,20	19,09099
		712000-S3-T2	Dénlk	Nh	0,52000	195,50	101,66	23 668,18	121,06484
		912000-S4-T1	Pomocný dM	Nh	0,16900	185,50	31,35	7 298,70	39,34607

V kalkulaci nahrazena materiálová položka - nově Heluz AKU Z 17,5 broušená P20 * kalkulační vzorec zachován, kalkulace v souladu s metodikou oceňování dle ÚRS

Mzdy	147,15
Odvody	49,74
Stroje	0,00
Tarify	0,00
PZH	196,89
Materii	1022,54
Poddodávky	0,00
NZatajované	0,00
PN	1 219/43
Řeže	120,10
Zisk	50,72
Cena TOV	1390,25

B fi 0 # í3 fit TC TO: <E>

M < » H B

Qf-

[Sto™

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

002

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	"VCP
Stavba i objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	DEMONTÁŽ DLAŽEBNÍCH KOSTEK
Zdůvodnění změny	V průběhu provádění zemních prací v rámci základání nového objektu urgentního příjmu, byla lokálně nalezena původní dlážděná plocha. Tato plocha se nachází v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev nového objektu ÚP a tak bude nutná demolice + následné vyjmutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o část souvrství ukrytou pod stávajícím terénem, nemohl o této skutečnosti GP vědět a zanést jí tak do projektu DPS.
Finanční dopad změny	157 309 77 Kč
Změny ceny po schválení	157 309,77 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: A O-NE*)
Přílohy	1 Roložkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)
PŘEDLOŽENÍ ZL:	
IPŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 07.11.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			157 309,77
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	157 309,77	33 035,05
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			190 344,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Datum:

07.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 309,77	190 344,82
ZL	PNRK	157 309,77	190 344,82
02	ZL.002_DEMONTÁŽ DLAŽEBNÍCH KOSTEK	157 309,77	190 344,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL-PNRK
Soupis:
ZL.002_DEMONTÁŽ DLAŽEBNÍCH KOSTEK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			157 309,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 309,77	21,00%	33 035,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		190 344,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)

Objekt: ZL - PNRK

Soupis: ZL.002_DEMONTÁŽ DLAŽEBNÍCH KOSTEK

Místo: Datum: 07.11.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	157 309,77
HSV - Práce a dodávky HSV	157 309,77
1 - Zemní práce	49 672,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-39 547,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 808,00
997 - Přesun sutě	131 377,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.002_DEMONTÁŽ DLAŽEBNÍCH KOSTEK

Místo:

Datum:

07.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 309,77

D HSVPráce a dodávky HSV

157 309,77

D 1Zemní práce

49 672,00

1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	190,000	145,00	27 550,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	190,000	61,20	11 628,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	190,000	50,40	9 576,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2024 02
	W		písek v místě deponovaných kostek		6,000			
	W		Součet		6,000			

p 11Zemní práce - přípravné a pndruženépráce

-39 547,74

5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-57,000	271,20	-15 458,40	SoD
	W		Odpočet odkopávek za nalezenou dlažbu					
	W		190*0,1*4		-19,000			
	W		Odpočet odkopávek za lože pod dlažbu					
	W		190*0,2*-1		-38,000			
	W		Součet		-57,000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-57,000	124,30	-7 085,10	SoD
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-114,000	16,95	-1 932,30	SoD
	W		Odpočet odkopávek za nalezenou dlažbu					
	W		190*0,1*4		-19,000			
	W		Odpočet odkopávek za lože pod dlažbu					
	W		190*0,2*-1		-38,000			
	W		Součet		-57,000			
	W		-57*2 'Přepočtené koeficientem množství		-114,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-102,600	146,90	-15 071,94	SoD
	W		57*1,8*-1		-102,600			
	W		Součet		-102,600			

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 808,00

9	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	190,000	83,20	15 808,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

D 997Přesun sutě

131 377,51

10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 253,020	15,82	35 642,78	SoD
	W		204,82*11 'Přepočtenékoeficientem množství		2 253,020			
11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	204,820	282,50	57 861,65	SoD
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	18,620	2 034,00	37 873,08	SoD
	W		Živice		18,620			
	W		Součet		18,620			

Handwritten signature

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 003
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	"VCF"	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	ZTÍŽENÍ ZEMNÍCH PRACÍ	
Zdůvodnění změny	V průběhu provádění zemních prací v rámci základání nového objektu urgentního příjmu, byla lokálně nalezena sklanatá hornina + původní betonové konstrukce. Tento výskyt se nachází v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev nového objektu ÚP a tak bude nutné vyjmutí/demoice. Vzhledem k tomu, že se jedná o část souvrství ukrytou pod stávajícím terénem, nemohl o této skutečnosti GP vědět a zanést jí tak do projektu DPS.	
Finanční dopad změny	251 199,77 Kč	
Změny ceny po schválení	251 199,77 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			251 199,77
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 251 199,77	Výše daně 52 751,95
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			303 951,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU

Místo:

Datum:

07.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		251 199,77	303 951,72
ZL	PNRK	251 199,77	303 951,72
03	ZL.003_ZTÍŽENÍ ZEMNÍCH PRACÍ	251 199,77	303 951,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.003_ZTÍŽENÍ ZEMNÍCH PRACÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		251 199,77	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 199,77	21,00%	52 751,95
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	303 951,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.003_ZTÍŽENÍ ZEMNÍCH PRACÍ
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 31.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	251 199,77
HSV - Práce a dodávky HSV	251 199,77
1 - Zemní práce	189 951,01
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-20 440,30
997 - Přesun sutě	81 689,06

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU

Objekt: ZL-PNRK

Soupis: **ZL.003_ZTÍŽENÍ ZEMNÍCH PRACÍ**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 31.10.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	251 199,77
------------------------	------------

□ HSV	Práce a dodávky HSV	251 199,77
-------	---------------------	------------

D 1	Zemní práce	189 951,01
-----	-------------	------------

1	K	138611201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	14,950	6 730,00	100 613,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

W		14,95						14,950
W	Součet							14,950

2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,000	258,77	2 070,16	SoD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

w	Stávající kanalizace	
W	8	8,000
W	Součet	8,000

3	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdívá z betonu prostého strojně	m3	16,400	4 890,00	80 196,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

w	82*0,2	16,400
W	Součet	16,400

4	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6a7	m3	14,950	411,00	6144,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

5	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,900	31,00	926,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

W	14.95*2 'Přepočtené koeficientem množství	29.900
---	---	--------

p	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-20 440,30
---	----	--	------------

6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-16,400	271,20	-4 447,68	SoD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

w	Odpočet za nalezený beton	
W	82*0,2*-1	-16,400
W	Součet	-16,400

7	K	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	-14,950	492,00	-7 355,40	SoD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

W	Odpočet za nevhodné zařazení těžitelnosti	
W	14,95*-1	-14,950
w	Součet	-14,950

8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-16,400	124,30	-2 038,52	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-32,800	16,95	-555,96	SoD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	-----

W	-16,4*2 'Přepočtené koeficientem množství	-32,800
---	---	---------

10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-14,950	124,30	-1 858,29	SoD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-29,900	16,95	-506,81	SoD
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	-----

W	-14,95*2	Přepočtené koeficientem množství	-29,900
---	----------	----------------------------------	---------

12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-25,035	146,90	-3 677,64	SoD
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-----

W	Odpočet	
W	16,4*1,8*-1	-29,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		14,95*2,3*-1		-34,385			
	W		Přípočet					
	W		14,95*2,6		38,870			
	W		Součet		-25,035			
D	997		Přesun sutě				81 689,06	
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	360,800	15,82	5 707,86	SoD
	W		32,8*11 'Přepočtené koeficientem množství		360,800			
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,800	282,50	9 266,00	SoD
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	32,800	2 034,00	66 715,20	SoD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

004

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PAROVODU
Zdůvodnění změny	V průběhu provádění zemních prací v rámci základání nového objektu urgentního příjmu, byla lokálně nalezena trasa stávajícího parovodu. Tento výskyt se nachází v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev nového objektu ÚP a tak bude nutné vyjmutí/demolice. Vzhledem k tomu, že se jedná o část rozvodů ukrytých pod stávajícím terénem, nemohl o této skutečnosti GP vědět a zanést ji tak do projektu DPS.
Finanční dopad změny	19 492,42 Kč
Změny ceny po schválení	19 492,42 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: AMO - NE *)
Přílohy	T Položkový soupis prací, dodávek a služeb ;změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.11.2024

Zadavatel: IO;
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	19 492,42
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 492,42	4 093,41
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	23 585,83
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Datum:

14.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., KŽelužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 492,42	23 585,83
ZL	PNRK	19 492,42	23 585,83
4	ZL.004_ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PAROVODU	19 492,42	23 585,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL-PNRK
Soupis:
ZL.004 ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PAROVODU

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel;

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		19 492,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 492,42	21,00%	4 093,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		23 585,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL-PNRK
Soupis: ZL.004_ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PAROVODU
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 492,42
HSV - Práce a dodávky HSV		13 060,42
1 - Zemní práce		4 285,59
8 - Trubní vedení		2 820,00
997 - Přesun sutě		5 954,83
PSV - Práce a dodávky PSV		6 432,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		6 432,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.004_ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PAROVODU

Místo:

Datum:

14.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 492,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 060,42

D 1

Zemní práce

4 285,59

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,500	271,20	406,80	SoD
w		6*0,5*0,5			1,500			
w		Součet			1,500			
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,500	258,77	1 682,01	SoD
w		26*0,5*0,5			6,500			
w		Součet			6,500			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3,000	90,40	271,20	SoD
w		6,000*0,5			3,000			
w		Součet			3,000			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	3,000	62,15	186,45	SoD
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,700	146,90	396,63	SoD
w		1,5*1,8			2,700			
w		Součet			2,700			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,500	90,40	135,60	SoD
7	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	2,700	447,00	1 206,90	CS ÚRS 2024 02
w		1,5*1,8			2,700			
w		Součet			2,700			

D 8

Trubní vedení

2 820,00

8	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	6,000	296,00	1 776,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	898154101	Připojení rozšiřovací hlavy a řezacích nožů vodovodního potrubí DN od 80 do DN 180	kus	6,000	174,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 02

D 997

Přesun sutě

5 954,83

10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,391	282,50	675,46	SoD
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,301	15,82	416,08	SOD
w		2,391*11 *Přepočtené koeficientem množství			26,301			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,391	2 034,00	4 863,29	SoD

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 432,00

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

6 432,00

13	K	723150804	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108	m	48,000	134,00	6 432,00	CS ÚRS 2024 02
w		24*2			48,000			
w		Součet			48,000			

Handwritten signature

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

005

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	VCP
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	VÝSTAVBA PROVIZORNÍCH DĚLÍČÍCH KONSTRUKCÍ_rev.01
Zdůvodnění změny	Na základě nově doplněného požadavku etapizace, v rámci realizace rekonstrukce objektu UP - byl vznesen požadavek na výstavbu provizorních dělících konstrukcí a to zejména z důvodu zachování částečného provozu stávající části UP.
Finanční dopad změny	82 206,96 Kč
Změny ceny po schválení	82 206,96 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: " AKÓ - NE *)
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.11.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 206,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	82 206,96	17 263,46
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			99 470,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo: Datum: 28.11,2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 206,96	99 470,42
ZL	PNRK	82 206,96	99 470,42
„	ZL.005_VÝSTAVBA PROVIZORNÍCH DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ_rev.01	82 206,96	99 470,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.005_VÝSTAVBA PROVIZORNÍCH DĚLÍČÍCH KONSTRUKCÍ_rev.01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2024


IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		82 206,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 206,96 0,00	21,00% 12,00%	17 263,46 0,00
Cena s DPH		v CZK	99 470,42



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.005_VÝSTAVBA PROVIZORNÍCH DĚLÍČÍCH KONSTRUKCÍ_rev.01

Místo: Datum: 28.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		82 206,96
HSV - Práce a dodávky HSV		16 504,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 392,40
997 - Přesun sutě		3111,70
PSV - Práce a dodávky PSV		65 702,86
763 - Konstrukce suché výstavby		64 080,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		1 622,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt: ZL-PNRK

Soupis: ZL.005_VÝSTAVBA PROVIZORNÍCH DĚLÍČÍCH KONSTRUKCÍ_rev.01

Místo:					Datum: 28.11.2024			
Zadavatel:					Projektant:			
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň					Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							\$2 206,96	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 504,10	
p		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 392,40	
1	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním z řeziva	m2	14,000	886,00	12 404,00	CS ÚRS 2024 02
W			ÚT					
W			14		14,000			
W			Součet		14,000			
2	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	14,000	70,60	988,40	CS ÚRS 2024 02
W			ÚT					
W			14		14,000			
W			Součet		14,000			
D		997	Přesun sutě				3 111,70	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,478	282,50	135,04	SoD
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,780	107,00	511,46	CS ÚRS 2024 02
W			0,478*10 "Přepočtené koeficientem množství		4,780			
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,478	15,82	7,56	SoD
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,258	282,50	1 485,39	SoD
W			0,478*11 "Přepočtené koeficientem množství		5,258			
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,478	2 034,00	972,25	SoD
o		PSV	Práce a dodávky PSV				65 702,86	
D		763	Konstrukce suché výstavby				64 080,38	
8	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	9,920	438,00	4 344,96	CS ÚRS 2024 02
W			6,8+3,12		9,920			
W			Součet		9,920			
9	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	3,050	255,00	777,75	CS ÚRS 2024 02
10	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	9,920	673,00	6 676,16	CS ÚRS 2024 02
W			"Nárazník"					
W			6,8+3,12		9,920			
W			Součet		9,920			
11	K	763111762	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 cm	m2	31,316	115,00	3 601,34	CS ÚRS 2024 02
W			21,8+3,12*3,05		31,316			
W			Součet		31,316			
12	K	763113611	Montáž nosné konstrukce ze zdvojených profilů CW+UW SDK instalační příčka dvojité opláštěná	m2	31,316	641,00	20 073,56	CS ÚRS 2024 02
W			21,8+3,12*3,05		31,316			
W			Součet		31,316			
13	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	19,537	32,80	640,81	CS ÚRS 2024 02
14	M	59030045	profil stěnový CUZ50	m	27,581	43,80	1208,05	CS ÚRS 2024 02
15	K	763113621	Montáž desek tl 2x12,5 mm dvojité opláštěná SDK instalační příčka dvojité nosná kce z profilů CW, UW	m2	31,316	356,00	11 148,50	CS ÚRS 2024 02
W			21,8+3,12*3,05		31,316			
W			Součet		31,316			
16	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2/2	131,527	94,60	12 442,45	CS ÚRS 2024 02
W			31,316*4,2 "Přepočtené koeficientem množství		131,527			
17	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	1,365	2 320,00	3 166,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,365*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,730			
	D	784	Dokončovací práce-malby a tapety				1 622,48	
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	34,000	6,33	215,22	CS ÚRS 2024 02
	W		SDK					
	W		6,800*5		34,000			
	W		Součet		34,000			
20	M	HST.5907758504 956	zakrývací fólie 4 x 5 m extra silná 41 pm	kus	2,000	243,57	487,14	
21	K	784171125	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 5,00 m	m2	21,960	17,90	393,08	CS ÚRS 2024 02
	W		Okna					
	W		21,96		21,960			
	W		Součet		21,960			
22	M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	26,352	20,00	527,04	CS ÚRS 2024 02
	W		21,96*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		26,352			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 006
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	VCP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	ZAČIŠTĚNÍ PODLAH V MÍSTĚ ZALOŽENÍ PŮVODNÍCH PŘÍČEK_rev.03	
Zdůvodnění změny	V rámci demolice stávajících dělicích příček v objektu UP byl zjištěn nevyhovující stav v místě založení původních konstrukcí. Na základě této skutečnosti bude vyjmuta nesoudržná část v místě podlahy, budou lokálně opraveny hydroizolace a provedena dobetonávka původní podlahy.	
Finanční dopad změny	83 961,84 Kč	
Změny ceny po schválení	X 83 961,84 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb izmenovy rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.12.2024

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 961,84
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	83 961,84	17 631,99
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			101 593,83

Projektant

Zpracovatel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo: Teplice Datum: 03.12.2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., K Želuzská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		83 961,84	101 593,83
ZL	PNRK	83 961,84	101 593,83
06	ZL.006_ZAČIŠTĚNÍ PODLAH V MÍSTĚ ZALOŽENÍ PŮVODNÍCH PŘÍČEK_rev.03	83 961 ,84	101 593 ,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.006_ZAČIŠTĚNÍ PODLAH V MÍSTĚ ZALOŽENÍ PŮVODNÍCH
PŘÍČEK_rev.O3

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.12.2024

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 961,84
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
		83 961,84	21,00% 17 631,99
	snížená	0,00	12,00% 0,00
Cena s DPH		v CZK	101 593,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.006_ZAČIŠTĚNÍ PODLAH V MÍSTĚ ZALOŽENÍ PŮVODNÍCH PŘÍČEK_rev.03
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 03.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	83 961,84
HSV - Práce a dodávky HSV	83 012,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 950,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 185,57
997 - Přesun sutě	14 335,43
998 - Přesun hmot	5 541,24
PSV - Práce a dodávky PSV	948,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	948,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)
Objekt: ZL-PNRK
Soupis: ZL.006_ZAČISTĚNÍ PODLAH V MÍSTĚ ZALOŽENÍ PŮVODNÍCH PŘÍČEK_rev.03
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 03.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 951,84

D HSV Práce a dodávky HSV 83 012,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 950,73

1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,275	6 480,00	8 262,00	CS ÚRS 2024 02
	W		19,1*0.17*0,15		0,487			
	W		22,83*0.23*0,15		0,788			
	W		Součet		1,275			
2	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	10,483	65,70	688,73	CS ÚRS 2024 02
	W		41,93*0,05*2		4,193			
	W		41,93*0,15		6,290			
	W		Součet		10,483			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 185,57

3	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	25,578	4,17	106,66	CS ÚRS2024 02
	W		41,93*0,23*2		19,288			
	W		41,93*0,15		6,290			
	W		Součet		25,578			
4	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	25,578	16,80	429,71	CS ÚRS2024 02
	W		41,93*0,23*2		19,288			
	W		41,93*0,15		6,290			
	W		Součet		25,578			
5	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,447	3 910,00	5 657,77	CS ÚRS 2024 02
	W		(19,1+22,83)*0.23*0,15		1,447			
	W		Součet		1,447			
6	K	967042714	Odsekání zdívá z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	2,865	1 400,00	4 011,00	CS ÚRS 2024 02
	W		19,1*0,15		2,865			
	W		Součet		2,865			
7	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	83,860	338,00	28 344,68	CS ÚRS 2024 02
	W		41,93*2		83,860			
	W		Součet		83,860			
8	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	19,288	318,00	6 133,58	CS ÚRS 2024 02
	W		41,93*0,23*2		19,288			
	W		Součet		19,288			
9	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,288	48,40	933,54	CS ÚRS 2024 02
	W		41,93*0,23*2		19,288			
	W		Součet		19,288			
10	K	985312131	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	25,578	335,00	8 568,63	CS ÚRS 2024 02
	W		41,93*0,23*2		19,288			
	W		41,93*0,15		6,290			
	W		Součet		25,578			

D 997 Přesun sutě 14 335,43

11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,756	282,50	1 626,07	SoD
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	63,316	15,82	1 001,66	SoD
	W		5,756*11 *Přepočtené koeficientem množství		63,316			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,756	2 034,00	11 707,70	SoD

D 998 Přesun hmot 5 541,24

19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,028	1 830,00	5 541,24	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

948,87

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

948,87

21	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studenou suspenzí asfaltovou	m2	10,483	18,60	194,98	CSÚRS2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--------------

W 41,93*0,05*2 4,193

W 41,93*0,15 6,290

W Součet 10,483

22	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,011	64 000,00	704,00	CSÚRS2024 02
----	---	----------	----------------------------------	---	-------	-----------	--------	--------------

W 10,483*0,00105 Přepočtené koeficientem množství 0,011

17	K	998711312	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,990	3,71	33,35	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------	----------------

18	K	998711319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	35,960	0,46	16,54	CSÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------	---------------

vv 8,99*4 Přepočtené koeficientem množství 35,960

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 007
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	T7CP	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	PŘELOŽKA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ	
Zdůvodnění změny	V průběhu provádění zemních prací v rámci zakládání nového objektu urgentního příjmu, byla lokálně nalezena strasa stávajících rozvodů SLB. Tento výskyt se nachází v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev nového objektu ÚP a tak bude nutné provedení přeložky zmíněného rozvodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o část rozvodu ukrytého pod stávajícím terénem, nemohl o této skutečnosti GP vědět a zanést jí tak do projektu DPS.	
Finanční dopad změny	733 631,15 Kč	
Změny ceny po schválení	733 631,15 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.11.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:


Zhotovitel: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			733 631,15
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 733 631,15	Výše daně 154 062,54
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			887 693,69



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		733 631,15	887 693,69
ZL	PNRK	733 631,15	887 693,69
7	ZL007_PŘELOŽKA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ	733 631,15	887 693,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL-PNRK
Soupis:
ZL.007 PŘELOŽKA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel;
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		733 631,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	733 631,15	21,00%	154 062,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	887 693,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.007_PŘELOŽKA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

Místo: Datum: 25.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	733 631,15
HSV - Práce a dodávky HSV	27 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	87 769,15
742 - Elektroinstalace - slaboproud	76 903,25
763 - Konstrukce suché výstavby	10 865,90
M - Práce a dodávky M	556 172,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	556 172,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	53 190,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 200,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	9 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt: ZL - PNRK

Soupis: ZL.007_PŘELOŽKA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

Místo: Datum: 25.11.2024

Zadavatel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 733 631,15

D HSV Práce a dodávky HSV 27 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 300,00

1	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	3,000	3 180,00	9 540,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	30,000	423,00	12 690,00	CS ÚRS 2024 02

3*10 Přepočtené koeficientem množství					30,000			
N	H	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	3,000	1 690,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 87 769,15

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 76 903,25

4	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	100,000	197,00	19 700,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	34575R1	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 50/50mm	m	100,000	285,20	28 520,00	samostatná kalkulace
6	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	85,000	145,00	12 325,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	345752R	nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 50mm	kus	85,000	129,95	11 045,75	samostatná kalkulace
8	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	85,000	29,00	2 465,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	35432541	přichytka kabelová 14-28mm	kus	85,000	33,50	2 847,50	CS ÚRS 2024 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 865,90

0	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	100,000	66,20	6 620,00	CS ÚRS 2024 02
Bude řešeno na základě skutečnosti					100,000			
100					100,000			
Součet					100,000			

11	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	100,000	36,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Bude řešeno na základě skutečnosti					100,000			
100					100,000			
Součet					100,000			

12	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,242	2 320,00	561,44	CS ÚRS 2024 02
0,121*2					0,242			
Součet					0,242			


13	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,242	349,00	84,46	CS ÚRS 2024 02
0,121*2					0,242			
Součet					0,242			

D M Práce a dodávky M 556 172,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 556 172,00

14	K	220110166	Ukončení celoplastového kabelu s pancířem v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 200 žil	kus	6,000	10 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	220280627	Montáž kabelu přes SYKFY na rošt přes 40 m	m	1 350,000	97,50	131 625,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	34121085	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 100x2x0,5mm2	m	1 350,000	247,25	333 787,50	samostatná kalkulace
17	K	220300941	Montáž svorkovnice	kus	60,000	123,00	7 380,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	345610R	svorkovnice KRONE	kus	60,000	258,75	15 525,00	samostatná kalkulace
19	M	345611R	držák 10ti svorkovnic KRONE	kus	6,000	925,75	5 554,50	samostatná kalkulace
20	M	345612R	drobný instalační materiál	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	samostatná kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				53 190,00	
21	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	10,000	489,00	4 890,00	CS ÚRS 2024 02
	w		Bude řešeno na základě skutečnosti					
	w		10		10,000			
	w		Součet		10,000			
22	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	10,000	528,001	5 280,00	CS ÚRS 2024 02
	w		Bude řešeno na základě skutečnosti					
	w		10		10,000			
	w		Součet		10,000			
23	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	581,00	11 620,00	CS ÚRS 2024 02
	w		Bude řešeno na základě skutečnosti - nutno započítat i					
	w		prohlídku stávajícího stavu					
	w		20		20,000			
	w		Součet		20,000			
24	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	50,000	628,00	31 400,00	CS ÚRS 2024 02
	w		Bude řešeno na základě skutečnosti - nutno započítat					
	w		mapování měření as řešení koncepce přeložky slaboproudu					
	w		50		50,000			
	w		Součet		50,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				9 200,00	
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				9 200,00	
25	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	500,000	18,40	9 200,00	samostatná kalkulace
	w		10,0*50,0		500,000			
	w		Součet		500,000			



ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

008

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby/Projektový manažer KZ	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.
Změnový list překládá	
Charakter změny	W
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“
Specifikace změny	SDK_PŘEDSTĚNA_STAV._UP._E_114, 115, 116
Zdůvodnění změny	V průběhu provádění demolic v rámci stávajícího objektu urgentního příjmu, byl zjištěn nevyhovující/havarijní stav LOP/SDK předstěny v rámci nově plánovaných místností E114, E115, E116. Na základě této skutečnosti bude provedena demontáž a výstavba nové konstrukce předstěny. Vzhledem k tomu, že se jedná o část konstrukce, jejíž nevyhovující stav mohl být zjištěn až po demontáži stávajících povrchových úprav, nemohl o této skutečnosti GP vědět a zanést Jítak do projektu DPS.
Finanční dopad změn	49 225,16 Kč
Změny ceny po schválení	49 225,16 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: A* f O - NE*)
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet).

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktuai.)

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 09.12.2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	49 225,16
--------------	-----------


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 225,16	10 337,28
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	59 562,44
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)		
Místo:	Teplice	Datum:	09.12.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 225,16	59 562,44
ZL	PNRK	49 225,16	59 562,44
8	ZL.008_SDK_PŘEDSTÉNA_STÁV._UP._EJ14, 115, 116	49 225,16	59 562,44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.008_SDK_PŘEDSTÉNA_STÁV._UP._E_114,115,116

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.12.2024

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			49 225,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 225,16	21,00%	10 337,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 562,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (raktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.008_SDK_PŘEDSTĚNA_STÁV._UP._E_114,115,116

Místo: Teplice Datum: 09.12.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 225,16
HSV - Práce a dodávky HSV	1 260,20
997 - Přesun sutě	1 260,20
PSV - Práce a dodávky PSV	47 964,96
763 - Konstrukce suché výstavby	47 964,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt: ZL - PNRK
Soupis: ZL.008_SDK_PŘEDSTĚNA_STÁV._UP._E_114, 115, 116

Místo: Teplice Datum: 09.12.2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 49 225,16

D HSV Práce a dodávky HSV 1 260,20

D 997 Přesun sutě 1 260,20

1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,506	282,50	142,95	SOD
2	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,566	15,82	88,05	SoD
w					0,506*11 Přepočtené koeficientem množství 5,566			
3	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,506	2 034,00	1 029,20	SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 47 964,96

D 763		Konstrukce suché výstavby					47 964,96	
4	K	763121212	SDK stěna přesazená deska 1xAtl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce	m2	9,680	575,00	5 566,00	CS ÚRS 2024 02
w		4,4*1,1*2			9,680			
w		Součet			9,680			
5	K	763121425	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	22,995	842,00	19 361,79	CS ÚRS 2024 02
w		(4,625+1,185+1,41+4,04)*3,25			36,595			
w		Odpočet otvorů						
w		1*1,7*8*-1			-13,600			
w		Součet			22,995			
6	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazená za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	22,995	339,00	7 795,31	CS ÚRS 2024 02
7	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnoukciopláštění jednoduché	m2	22,995	74,50	1 713,13	CS ÚRS 2024 02
w		(4,625+1,185+1,41+4,04)*3,25			36,595			
w		Odpočet otvorů						
w		1*1,7*8*-1			-13,600			
w		Součet			22,995			
8	K	763122822	Demontáž desek lepených na bochánky SDK přesazená stěna	m2	9,680	39,60	383,33	CS ÚRS 2024 02
w		4,4*1,1*2			9,680			
w		Součet			9,680			
9	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	29,600	390,00	11 544,00	CS ÚRS 2024 02
w		(1*2+1*1,7)*8			29,600			
w		Součet			29,600			
10	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,600	2 320,00	1 392,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,600	349,00	209,40	CS ÚRS 2024 02

Handwritten signature or mark.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 009
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ	[REDACTED]	
Zhotovitel	Metrostav DIZ s.r.o.	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	"včp	
Stavba / objekt / úsek	„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu - Nemocnice Teplice“	
Specifikace změny	ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU KANALIZACE	
Zdůvodnění změny	V průběhu provádění zemních prací v rámci základání nového objektu urgentního příjmu, byla lokálně nalezena trasa stávající kanalizace. Tento výskyt se nachází v přímé kolizi nových konstrukčních vrstev a základových konstrukcí nového objektu ÚP a tak bude nutné vyjmutí/demolice + částečné zaslepení. Vzhledem k tomu, že se jedná o část rozvodů ukrytých pod stávajícím terénem, nemohl o této skutečnosti GP vědět a zanést ji tak do projektu DPS.	
Finanční dopad změny	16 077,52 Kč	
Změny ceny po schválení	16 077,52 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: AJ Jo - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet/	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO: CC-CZ:
Místo: Teplice Datum: 12.12.2024

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627


Zhotovitel: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 077,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 077,52	Výše daně 3 376,28
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 453,80



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Místo:

Teplice

Datum:

12.12.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liber

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 077,52	19 453,80
ZL	PNRK	16 077,52	19 453,80
09	sssř BisT « o RozvoDu	16 077,52	» « * >

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)
Objekt:
ZL - PNRK
Soupis:
ZL.009_ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU KANALIZACE

KSO:
Místo; Teplice

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.12.2024

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		16 077,52	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně
		16 077,52	21,00%
	snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK	19 453,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt: ZL - PNRK

Soupis: ZL.009_ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU KANALIZACE

Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum: 12.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 077,52
HSV - Práce a dodávky HSV	15 010,04
1 - Zemní práce	2 949,59
8 - Trubní vedení	3 354,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 800,00
997 - Přesun sutě	958,85
998 - Přesun hmot	1 946,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 067,48
713 - Izolace tepelné	1 067,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

Objekt:

ZL - PNRK

Soupis:

ZL.009_ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU KANALIZACE

Místo:

Teplice

Datum:

12.12.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem16 077,52

D HSVPráce a dodávky HSV15 010,04

D 1Zemní práce2 949,59

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,350	1 220,00	427,00	CS ÚRS 2024 02
	W		0,7*1*0,5		0,350			
	W		Součet		0,350			
2	K	139911123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdívá ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	0,175	13 400,00	2 345,00	CS ÚRS 2024 02
	W		0,7*0,5*0,5		0,175			
	W		Součet		0,175			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,350	124,30	43,51	SoD
	W		0,35		0,350			
	W		Součet		0,350			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	0,350	16,95	5,93	SoD
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,350	101,70	35,60	SoD
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,630	146,90	92,55	SoD
	W		0,35*1,8		0,630			
	W		Součet		0,630			

D 8Trubní vedení3 354,72

7	K	899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	0,723	4 640,00	3 354,72	CS ÚRS 2024 02
	W		23m délky potrubí DN 200					
	W		(PI*0,1*0,1*23)		0,723			
	W		Součet		0,723			

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání5 800,00

8	K	977213511	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez do DN 200	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 997Přesun sutě958,85

9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,385	282,50	108,76	SoD
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,235	15,82	67,00	SoD
	W		0,385*11 *Přepočtené koeficientem množství		4,235			
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,385	2 034,00	783,09	SoD

D 998Přesun hmot1 946,88

12	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,664	1 170,00	1 946,88	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

D PSVPráce a dodávky PSV1 067,48

D 713Izolace tepelné1 067,48

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
13	K	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	1,500	80,10	120,15		CS ÚRS 2024 02
	W		Konce potrubí - 3ks						
	W		0,5*3		1,500				
	W		Součet		1,500				
14	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa A=0,035 tl 100mm	m2	1,620	506,00	819,72		CS ÚRS 2024 02
	W		1,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		£ 620				
15	K	713123313	Utěsnění prostupů PUR pěnou tepelně izolačního systému základové desky	m	1,500	66,70	100,05		CS ÚRS 2024 02
16	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	10,399	2,30	23,92		CS ÚRS 2024 02
17	K	998713319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	10,399	0,35	3,64		CS ÚRS 2024 02