

## DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

### Smluvní strany

**1. Objednatel: Obec Čkyně**

se sídlem: Čkyně 2, 384 81 Čkyně

IČO: 00250384

DIČ: CZ00250384

zastoupený: Ing. Stanislava Tůmová, starostka obce

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislava Tůmová, starostka obce

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Hlinka

Bankovní spojení: MONETA Money bank

Číslo účtu: 620744/0600

a

**2. Zhotovitel: VZEkomonitor – PROTOM Čkyně**

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

**Vedoucí společník: Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.**

spisová značka: C 1036, u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem: Píšťovany 820, 537 01 Chrudim III.

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

Bankovní spojení: č.ú.: 402542531/0100

zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahekoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vančura, jednatel; Ing. Josef Drahekoupil, jednatel; Ing. Jiří Vala, jednatel

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Daniel Kotaška

**Společník: PROTOM Strakonice, s.r.o.**

spisová značka: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711

se sídlem: Písecká 290, Strakonice I, 386 01 Strakonice

IČO: 43841252

DIČ: CZ43841252

zastoupený: p. Miroslav Procházka, jednatel společnosti; Ing. Luděk Joza, jednatel společnosti; p.

Karel Kříž, jednatel společnosti; p. Martin Procházka, jednatel společnosti

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Martin Procházka, jednatel

osoba oprávněná ve věcech technických: Martin Procházka

dále též jako „smluvní strany“

se tímto dohodly na změně smlouvy uzavřené dne 18. 10. 2022, a to následovně.

### I. Předmět dodatku

Původní znění odstavce III. Doba plnění:

6.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena

23 384 980,00 Kč bez DPH

4 910 845,80 Kč DPH

28 295 825,80 Kč včetně DPH

se tímto mění na

6.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

**Celková cena**

**24 172 471,73 Kč bez DPH**

5 076 219,06 Kč DPH


**29 248 690,79 Kč včetně DPH**

Změna ceny díla je provedena na základě kapitoly 9.18 Smlouvy o dílo Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 2.

## II. Závěrečná ustanovení


- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2024 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží 2 výtisky.
- 2.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Čkyni dne 22. 8. 2024




**Objednatel**  
Obec Čkyně  
Ing. Stanislava Tůmová  
starostka obce

V Chrudimi dne 22. 8. 2024



**zhotovitel**  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
jednatelé společnosti

V



**zhotovitel**  
PROTOM Strakonice, s.r.o.  
na základě plné moci  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
jednatelé společnosti

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

Objednatel: Vodní zdroje Ekonomitor spol. s r.o.

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Hájek Vladislav  
Datum: 27.8.2024

| Kód    | Zakázka                                                                                     | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH   | Ostatní | ZRN         | HZS     | VRN  | KČ   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|------|
| ZL2    | ZL č.2 - Biologické čištění - Elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 09/2023 - uzemnění objektu SO 03 | 22 090,50    | 0,00        | 4 639,01     | 26 729,51    | 0,00    | 22 090,50   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL3    | ZL č.3 - Mechanické předčištění - hloubení jam - záměna zatřídění horniny                   | 31 155,40    | 0,00        | 6 542,63     | 37 698,03    | 0,00    | 31 155,40   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL4    | ZL č.4 - Biologické čištění - zřízení otvoru v přefa čerpací stanici včetně výplně otvorů   | 48 744,26    | 0,00        | 10 236,29    | 58 980,55    | 0,00    | 48 744,26   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL5    | ZL č.5 - SO 06 - Spojovací potrubí - tvarovky - vícepráce                                   | 19 090,00    | 0,00        | 4 008,90     | 23 098,90    | 0,00    | 19 090,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL6    | ZL č.6 - SO 07 Areálové rozvody NN - VÍCEPRÁCE - hromosvod, zemní práce                     | 72 473,55    | 0,00        | 15 219,45    | 87 693,00    | 0,00    | 72 473,55   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL7a   | ZL č.7a - Strojovna odvodnění kalu - odpočet živiché krytiny                                | -74 838,12   | 0,00        | -15 716,01   | -90 554,13   | 0,00    | -74 838,12  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL7b   | ZL č.7b - Strojovna odvodnění kalu - přípočet fólové krytiny                                | 70 479,16    | 0,00        | 14 800,62    | 85 279,78    | 0,00    | 70 479,16   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL10   | ZL č. 10 - SO 01 Demolice a příprava území - odpočty                                        | -155 980,32  | 0,00        | -32 755,87   | -188 736,19  | 0,00    | -155 980,32 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL11   | ZL č.11 - SO 04 Kalojem - odpočty+ přípočty                                                 | -11 113,94   | 0,00        | -2 333,93    | -13 447,87   | 0,00    | -11 113,94  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL12   | ZL č.12 - SO 05 Strojovna odvodnění kalu - odpočty+prípocly                                 | -159 069,11  | 0,00        | -33 404,51   | -192 473,62  | 0,00    | -159 069,11 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL13   | ZL č.13 - SO 08 Komunikace a zpevněné plochy - odpočty + přípočty                           | -34 075,10   | 0,00        | -7 155,77    | -41 230,87   | 0,00    | -34 075,10  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL14   | ZL č.14 - Komunikace a zpevněné plochy - zvětšený rozsah dle požadavku investora            | 953 489,72   | 0,00        | 200 232,84   | 1 153 722,56 | 0,00    | 953 489,72  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL15   | ZL č.15 - SO 09 Oplocení - odpočty + přípočty                                               | 2 282,33     | 0,00        | 479,29       | 2 761,62     | 0,00    | 2 282,33    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL16   | ZL č.16 - SO 02 Mechanické předčištění - přípočty                                           | 2 440,00     | 0,00        | 512,40       | 2 952,40     | 0,00    | 2 440,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL17   | ZL č.17 - SO 06 Spojovací potrubí - odpočty+ přípočty                                       | 323,40       | 0,00        | 67,91        | 391,31       | 0,00    | -7 118,50   | 7441,90 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem |                                                                                             | 787491,73    | 0,00        | 165373,26    | 952864,99    | 0,00    | 780049,83   | 7441,90 | 0,00 | 0,00 |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |                                                                                                |            |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby  | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                                                          | JKSO       |            |
| Název objektu | ZL č.2 - Biologické čištění - Elektroinstalace - VÍCEPRÁCE<br>09/2023 - uzemnění objektu SO 03 | EČO        |            |
|               |                                                                                                | Místo      | Čkyně      |
|               |                                                                                                | IČO        | DIČ        |
| Objednatel    | Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně                                                              | 0025384    | CZ00250384 |
| Projektant    |                                                                                                |            |            |
| Zhotovitel    | PROTOM Strakonice, s.r.o.                                                                      | 43841252   | CZ43841252 |
| Zpracoval     | Jiří Brabec                                                                                    |            |            |
|               | Rozpočet číslo                                                                                 | Dne        | CZ-CPV     |
|               |                                                                                                | 07.09.2023 | CZ-CPA     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |           | B Doplnkové náklady |                  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |
|--------------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky   | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  |
| 2                        |              | Montáž    | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky   | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  |
| 4                        |              | Montáž    | 11                  |                  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky   |                     |                  |      | 17                           | Jiné VRN            |  |
| 6                        |              | Montáž    |                     |                  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 22 090,50 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  |
| 20                       | HZS          |           | 21                  | Kompl. činnost   |      | 22                           | Ostatní náklady     |  |

|                                    |  |  |  |  |  |                            |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  | D Celkem bez DPH 22 090,50 |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | DPH                        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  |  |  | snížená                    | 15,0 |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | základní                   | 21,0 | 22 090,50   | 4 639,01   |
|                                    |  |  |  |  |  | Cena s DPH 26 729,51       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | E Přípočty a odpočty       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel             |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka           |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  | Zvýhodnění                 |      |             |            |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.2 - Biologické čištění - Elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 09/2023 - uzemnění objektu SO 03

Objednatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Jiří Brabec

Datum: 7. 9. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## PSV Práce a dodávky PSV

22 090,50

### 741 Elektroinstalace - silnoproud

22 090,50

|    |     |             |                                                                                     |     |        |        |          |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1  | 741 | C741M001    | FeZn 4x30                                                                           | m   | 81,000 | 64,20  | 5 200,20 |
| 2  |     | C741Mmat001 | FeZn 4x30                                                                           | m   | 81,000 | 75,90  | 6 147,90 |
| 3  | 741 | 741410021   | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v zemi                 | m   | 6,000  | 65,00  | 390,00   |
| 4  | 354 | 35442062    | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                             | m   | 6,000  | 39,20  | 235,20   |
| 5  | 741 | 741420020   | Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem                                          | kus | 12,000 | 111,00 | 1 332,00 |
| 6  | 354 | 35431000    | svorka uzemnění FeZn univerzální SU                                                 | kus | 12,000 | 19,50  | 234,00   |
| 7  | 741 | 741420022   | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby                                        | kus | 32,000 | 163,00 | 5 216,00 |
| 8  | 354 | 35441986    | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn SR 2                           | kus | 8,000  | 29,30  | 234,40   |
| 9  | 354 | 35441996    | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn SR 3 | kus | 24,000 | 36,70  | 880,80   |
| 10 | R   | C741M002    | Nátěr spojů                                                                         | kus | 15,000 | 113,00 | 1 695,00 |
| 11 |     | C741Mmat002 | Nátěr spojů                                                                         | kus | 15,000 | 35,00  | 525,00   |

**Celkem**

**22 090,50**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

JKSO

Název objektu

ZL č.3 - Mechanické předčištění - hloubení jam - záměna  
zařídění horniny

EČO

Místo

Čkyně

Objednatel

Obec Čkyně

IČO

DIČ

00250384

CZ00250384

Projektant

Zhotovitel

VZEkomonitor - PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracoval

Hájek Vladislav

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

10.1.2024

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |           | B  |                  | Doplnkové náklady |                | C                   |      | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|------------------|-------------------|----------------|---------------------|------|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky                | 0,00      | 8  | Práce přesčas    | 0,00              | 13             | Zařízení staveniště |      | 0,00                       |  |
| 2  |              | Montáž                 | 31 155,40 | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00              | 14             | Projektové práce    |      | 0,00                       |  |
| 3  | PSV          | Dodávky                | 0,00      | 10 | Kulturní památka | 0,00              | 15             | Územní vlivy        |      | 0,00                       |  |
| 4  |              | Montáž                 | 0,00      | 11 |                  | 0,00              | 16             | Provozní vlivy      |      | 0,00                       |  |
| 5  | "M"          | Dodávky                | 0,00      |    |                  | 17                | Jiné VRN       |                     | 0,00 |                            |  |
| 6  |              | Montáž                 | 0,00      |    |                  | 18                | VRN z rozpočtu |                     | 0,00 |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |                        | 31 155,40 | 12 | DN (ř. 8-11)     |                   | 19             | VRN (ř. 13-18)      |      | 0,00                       |  |
| 20 | HZS          |                        | 0,00      | 21 | Kompl. činnost   | 0,00              | 22             | Ostatní náklady     |      | 0,00                       |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

31 155,40

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 31 155,40   | 6 542,63   |

Cena s DPH

37 698,03

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                                           |          |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                                                     | JKSO     |            |
| Název objektu  | ZL č.4 - Biologické čištění - zřízení otvoru v prefa čerpací stanici včetně výplně otvorů | EČO      |            |
|                |                                                                                           | Místo    | Čkyně      |
|                |                                                                                           | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.                                                      | 15053695 | CZ15053695 |
| Projektant     |                                                                                           |          |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                                                                 | 43841252 | CZ43841252 |
| Zpracoval      | Hájek Vladislav                                                                           |          |            |
| Rozpočet číslo |                                                                                           | CZ-CPV   |            |
|                |                                                                                           | CZ-CPA   |            |
| Dne            | 12.12.2023                                                                                |          |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 802,95    | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 13 581,31 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 30 510,00 | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 3 850,00  | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 48 744,26 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                            |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | D Celkem bez DPH 48 744,26 |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | DPH                        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | snížená                    | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | základní                   | 21,0 | 48 744,26   | 10 236,29  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH 58 980,55       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | E Přípočty a odpočty       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel             |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka           |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění                 |      |             | 0,00       |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

**Objekt:** ZL č.4 - Biologické čištění - zřízení otvoru v prefa čerpací stanici včetně výplně otvorů

Objednatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 12. 12. 2023

| Č.            | KCN       | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ               | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV</b>    |           |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                        | <b>14 384,26</b> |                 |                 |             |
| <b>6</b>      |           |             | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                                                                 | <b>2 385,00</b>  |                 |                 |             |
| 014           | 619995001 |             | Začištění dveřního otvoru<br>(1,1+2*2,1)*2                                                                                                                                                        | m                | 10,600          | 225,00          | 2 385,00    |
|               |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                  | 10,600          |                 |             |
| <b>9</b>      |           |             | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                        | <b>10 802,20</b> |                 |                 |             |
| 013           | 971052631 |             | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm<br>1,1*2,1                                                                                                          | m2               | 2,310           | 1 120,00        | 2 587,20    |
|               |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                  | 2,310           |                 |             |
| 005           | 977211111 |             | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm<br>"vyříznutí otvoru v prefa čerpací stanici"1,1+2*2,1                                                       | m                | 5,300           | 1 550,00        | 8 215,00    |
|               |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                  | 5,300           |                 |             |
| <b>997</b>    |           |             | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 197,06</b>  |                 |                 |             |
| 013           | 997013111 |             | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace                                                                                                      | t                | 0,843           | 654,00          | 551,32      |
| R             | 997013501 |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                      | t                | 0,843           | 324,00          | 273,13      |
| R             | 997013509 |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>odvoz na skládku do 10 km<br>0,843*10<br>Součet | t                | 8,430           | 14,20           | 119,71      |
|               |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                  | 8,430           |                 |             |
|               |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                  | 8,430           |                 |             |
| R             | 997013602 |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                               | t                | 0,843           | 300,00          | 252,90      |
| <b>PSV</b>    |           |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                        | <b>34 360,00</b> |                 |                 |             |
| <b>766</b>    |           |             | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                      | <b>34 360,00</b> |                 |                 |             |
| R             | 766660411 |             | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku<br>1<br>Součet                                                             | kus              | 1,000           | 3 850,00        | 3 850,00    |
|               |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                  | 1,000           |                 |             |
|               |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                  | 1,000           |                 |             |
|               | 766-MAT-1 |             | dveře jednokřídlé plastové venkovní plné, barva bílá 900x1970mm                                                                                                                                   | kus              | 1,000           | 30 510,00       | 30 510,00   |
| <b>Celkem</b> |           |             | <b>48 744,26</b>                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                 |             |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                           |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                     | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL č.5 - SO 06 - Spojovací potrubí - tvarovky - vícepráce | EČO        |            |
|                |                                                           | Místo      | Čkyně      |
|                |                                                           | IČO        | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně                         | 0025384    | CZ00250384 |
| Projektant     |                                                           |            |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                                 | 43841252   | CZ43841252 |
| Zpracoval      |                                                           |            |            |
| Rozpočet číslo |                                                           | Dne        |            |
|                |                                                           | 25.04.2024 |            |
|                |                                                           | CZ-CPV     |            |
|                |                                                           | CZ-CPA     |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 15 050,00 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 4 040,00  | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00      | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00      | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00      |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00      |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 19 090,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

|                                    |  |  |  |                            |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D Celkem bez DPH 19 090,00 |      |             |            |
|                                    |  |  |  | DPH                        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  | snížená                    | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  | základní                   | 21,0 | 19 090,00   | 4 008,90   |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH 23 098,90       |      |             |            |
|                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty       |      |             |            |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel             |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka           |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění                 |      |             | 0,00       |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV  
Objekt: ZL č.5 - SO 06 - Spojovací potrubí - tvarovky - vícepráce

Objednatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně  
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.  
Místo: Čkyně  
Zpracoval:  
Datum: 25. 4. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 19 090,00

8 Trubní vedení 19 090,00

|    |     |           |                                                                                                                                     |     |         |          |            |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 45 | R   | 877251101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 10,000  | 341,00   | 3 410,00   |
| 46 | RMA | RMAT0003  | lemový nákrůžek d110                                                                                                                | kus | 5,000   | 408,00   | 2 040,00   |
| 48 | RMA | RMAT0004  | příruba točivá DN 100                                                                                                               | kus | 5,000   | 940,00   | 4 700,00   |
| 49 | R   | 877251110 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110                    | kus | 14,000  | 323,00   | 4 522,00   |
| 50 | 286 | 28614949  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm                                                                                               | kus | 14,000  | 1 529,00 | 21 406,00  |
| 51 | R   | 877251112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110                    | kus | -14,000 | 342,00   | -4 788,00  |
| 52 | 286 | 28614937  | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm                                                                                               | kus | -14,000 | 1 529,00 | -21 406,00 |
| 67 | R   | 877321112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 160                    | kus | 2,000   | 448,00   | 896,00     |
| 68 | 286 | 28614939  | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm                                                                                               | kus | 2,000   | 4 155,00 | 8 310,00   |

Celkem 19 090,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                         |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                                   | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL č.6 - SO 07 Areálové rozvody NN - VÍCEPRÁCE - hromosvod, zemní práce | EČO        |            |
|                |                                                                         | Místo      | Čkyně      |
|                |                                                                         | IČO        | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně                                       | 0025384    | CZ00250384 |
| Projektant     |                                                                         |            |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                                               | 43841252   | CZ43841252 |
| Zpracoval      | Jiří Brabec                                                             |            |            |
| Rozpočet číslo |                                                                         | Dne        |            |
|                |                                                                         | 09.09.2024 |            |
|                |                                                                         | CZ-CPV     |            |
|                |                                                                         | CZ-CPA     |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |           | B Doplnkové náklady |                  |      |  | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|------------------|------|--|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00      | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 |  | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00      | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 |  | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 11 476,35 | 10                  | Kulturní památka | 0,00 |  | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 36 538,40 | 11                  |                  | 0,00 |  | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 7 867,80  |                     |                  |      |  | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 16 591,00 |                     |                  |      |  | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 72 473,55 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      |  | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00      | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 |  | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                            |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  |  |  | D Celkem bez DPH 72 473,55 |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | DPH                        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | snížená                    | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | základní                   | 21,0 | 72 473,55   | 15 219,45  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH 87 693,00       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | E Přípočty a odpočty       |      |             |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel             |      | 0,00        |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka           |      | 0,00        |            |
|                                    |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění                 |      | 0,00        |            |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV  
Objekt: ZL č.6 - SO 07 Areálové rozvody NN - VÍCEPRÁCE - hromosvod, zemní práce

Objednatel: Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně  
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.  
Místo: Čkyně  
Zpracoval: Jiří Brabec  
Datum: 9. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**PSV                      Práce a dodávky PSV                      48 014,75**

**741                      Elektromontáže                      48 014,75**

|    |     |             |                                                                                |     |        |        |           |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1  | 741 | C741M001    | FeZn 4x30                                                                      | m   | 54,000 | 64,20  | 3 466,80  |
| 2  |     | C741Mmat001 | FeZn 4x30                                                                      | m   | 54,000 | 75,90  | 4 098,60  |
| 3  | 741 | 741410003   | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu                | m   | 87,000 | 81,80  | 7 116,60  |
| 4  | 354 | 35441073    | drát D 10mm FeZn                                                               | kg  | 53,720 | 54,90  | 2 949,23  |
| 5  | 741 | 741420001   | Montáž drát nebo lana hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                | m   | 38,000 | 227,00 | 8 626,00  |
| 6  | 354 | 35441072    | drát D 8mm FeZn pro hromosvod                                                  | kg  | 4,800  | 54,90  | 263,52    |
| 7  |     | CalmgSim    | Drát AlMgSi d 8                                                                | m   | 26,000 | 23,50  | 611,00    |
| 8  |     | C17720      | Podpěra vedení OBO 177 20                                                      | kus | 6,000  | 14,70  | 88,20     |
| 9  | R   | Cst         | Svorka ST                                                                      | kus | 12,000 | 131,00 | 1 572,00  |
| 10 |     | Cstm        | Svorka ST                                                                      | kus | 12,000 | 34,50  | 414,00    |
| 11 |     | C1605       | Páska nerez 16x0,5                                                             | m   | 2,000  | 14,40  | 28,80     |
| 12 | 741 | 741420022   | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby                                   | kus | 85,000 | 163,00 | 13 855,00 |
| 13 | 354 | 35441986    | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn                           | kus | 36,000 | 29,30  | 1 054,80  |
| 14 | 354 | 35441996    | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 32,000 | 38,30  | 1 225,60  |
| 15 | 354 | 35441895    | svorka připojovací k připojení kovových částí                                  | kus | 16,000 | 17,90  | 286,40    |
| 16 |     | Csjm        | Svorka SJ 1                                                                    | kus | 1,000  | 51,00  | 51,00     |
| 17 | 741 | 741420021   | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby                                          | kus | 8,000  | 117,00 | 936,00    |
| 18 | 354 | 35441885    | svorka spojovací pro lana D 8-10mm                                             | kus | 8,000  | 14,60  | 116,80    |
| 19 | 741 | 741420020   | Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem                                     | kus | 6,000  | 111,00 | 666,00    |
| 20 | 354 | 35431000    | svorka uzemnění FeZn univerzální SU                                            | kus | 6,000  | 19,50  | 117,00    |
| SU |     |             |                                                                                |     |        |        |           |
| 21 | R   | Csbwst      | Montáž smršťovací bužírky                                                      | m   | 2,000  | 150,00 | 300,00    |
| 22 |     | Csb127      | smršťovací bužírka SB 12,7/6,4                                                 | m   | 1,000  | 36,40  | 36,40     |
| 23 |     | Cwst        | smršťovací bužírka WST2 38,1/19,1                                              | m   | 1,000  | 135,00 | 135,00    |

**M                      Práce a dodávky M                      24 458,80**

**46-M                      Zemní práce při extr.mont.pracích                      24 458,80**

|    |     |           |                                                                                        |   |        |        |           |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 24 | 946 | 460171162 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 94,000 | 106,00 | 9 964,00  |
| 25 | 946 | 460451172 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3    | m | 94,000 | 46,20  | 4 342,80  |
| 26 | 946 | 460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm                        | m | 94,000 | 108,00 | 10 152,00 |

**Celkem                      72 473,55**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                              |            |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Název stavby   | Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV                        | JKSO       |     |
| Název objektu  | ZL č.7a - Strojovna odvodnění kalu - odpočet živičné krytiny | EČO        |     |
|                |                                                              | Místo      |     |
|                |                                                              | IČO        | DIČ |
| Objednatel     |                                                              |            |     |
| Projektant     |                                                              |            |     |
| Zhotovitel     |                                                              |            |     |
| Zpracoval      |                                                              |            |     |
| Rozpočet číslo |                                                              | Dne        |     |
|                |                                                              | 12.06.2024 |     |
|                |                                                              | CZ-CPV     |     |
|                |                                                              | CZ-CPA     |     |

| Měrné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

| Rozpočtové náklady v CZK |                        |         |            |                   |                  |      |                            |                     |      |
|--------------------------|------------------------|---------|------------|-------------------|------------------|------|----------------------------|---------------------|------|
| A                        | Základní rozp. náklady |         | B          | Doplňkové náklady |                  | C    | Náklady na umístění stavby |                     |      |
| 1                        | HSV                    | Dodávky | 0,00       | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13                         | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |                        | Montáž  | 0,00       | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                         | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV                    | Dodávky | -61 815,60 | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15                         | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |                        | Montáž  | -13 022,52 | 11                |                  | 0,00 | 16                         | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"                    | Dodávky | 0,00       |                   |                  |      | 17                         | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |                        | Montáž  | 0,00       |                   |                  |      | 18                         | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6)           |         | -74 838,12 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19                         | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS                    |         | 0,00       | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                         | Ostatní náklady     | 0,00 |

|                                    |  |  |  |                                     |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D Celkem bez DPH -74 838,12         |  |  |  |
|                                    |  |  |  | DPH % Základ daně DPH celkem        |  |  |  |
|                                    |  |  |  | snížená 15,0 0,00 0,00              |  |  |  |
|                                    |  |  |  | základní 21,0 -74 838,12 -15 716,01 |  |  |  |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH -90 554,13               |  |  |  |
|                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty                |  |  |  |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel 0,00                 |  |  |  |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka 0,00               |  |  |  |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění 0,00                     |  |  |  |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV  
Objekt: ZL č.7a - Strojovna odvodnění kalu - odpočet živичné krytiny

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 12. 6. 2024

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                     | MJ         | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| PSV |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                       | -74 838,12 |                 |                 |             |
| 712 |     |             | Povlakové krytiny                                                                                                                                                         | -40 931,35 |                 |                 |             |
| 65  | R   | 712331111   | Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás                                                                        | m2         | -55,440         | 54,50           | -3 021,48   |
|     |     |             | provedení podkladní vrstvy střešní konstrukce                                                                                                                             |            |                 |                 |             |
|     |     |             | -8,4*6,6                                                                                                                                                                  |            | -55,440         |                 |             |
|     |     |             | Součet                                                                                                                                                                    |            | -55,440         |                 |             |
| 66  | 628 | 62866281    | pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2         | -66,528         | 153,00          | -10 178,78  |
|     |     |             | -55,44*1,2                                                                                                                                                                |            | -66,528         |                 |             |
|     |     |             | Součet                                                                                                                                                                    |            | -66,528         |                 |             |
| 67  | R   | 712341559   | Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                       | m2         | -55,440         | 121,00          | -6 708,24   |
|     |     |             | provedení vrchní vrstvy střešní konstrukce                                                                                                                                |            |                 |                 |             |
|     |     |             | -8,4*6,6                                                                                                                                                                  |            | -55,440         |                 |             |
|     |     |             | Součet                                                                                                                                                                    |            | -55,440         |                 |             |
| 68  | 628 | 62857003    | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu                         | m2         | -66,528         | 316,00          | -21 022,85  |
|     |     |             | -8,4*6,6*1,2                                                                                                                                                              |            | -66,528         |                 |             |
|     |     |             | Součet                                                                                                                                                                    |            | -66,528         |                 |             |
| 713 |     |             | Izolace tepelné                                                                                                                                                           | -30 613,97 |                 |                 |             |
| 77  | 283 | 28372203    | deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 80mm                                                                                                                 | m2         | -60,984         | 502,00          | -30 613,97  |
|     |     |             | tepelná izolace střechy, EPS 100 S, tl. 80 mm                                                                                                                             |            |                 |                 |             |
|     |     |             | -8,4*6,6*1,1                                                                                                                                                              |            | -60,984         |                 |             |
|     |     |             | Součet                                                                                                                                                                    |            | -60,984         |                 |             |
| 764 |     |             | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                     | -3 292,80  |                 |                 |             |
| 81  | R   | 764242431   | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm                                                         | m          | -8,400          | 392,00          | -3 292,80   |
|     |     |             | -8,4                                                                                                                                                                      |            | -8,400          |                 |             |
|     |     |             | Součet                                                                                                                                                                    |            | -8,400          |                 |             |
|     |     |             | Celkem                                                                                                                                                                    | -74 838,12 |                 |                 |             |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                               |        |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                         | JKSO   |     |
| Název objektu  | ZL č.7b - Strojovna odvodnění kalu - připočet fóliové krytiny | EČO    |     |
|                |                                                               | Místo  |     |
|                |                                                               | IČO    | DIČ |
| Objednatel     |                                                               |        |     |
| Projektant     |                                                               |        |     |
| Zhotovitel     |                                                               |        |     |
| Zpracoval      |                                                               |        |     |
| Rozpočet číslo |                                                               | CZ-CPV |     |
|                |                                                               | CZ-CPA |     |
| Dne            | 12.06.2024                                                    |        |     |

| Měrné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

| Rozpočtové náklady v CZK |                        |         |           |                   |                  |      |                            |                     |      |
|--------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------------|------------------|------|----------------------------|---------------------|------|
| A                        | Základní rozp. náklady |         | B         | Doplňkové náklady |                  | C    | Náklady na umístění stavby |                     |      |
| 1                        | HSV                    | Dodávky | 0,00      | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13                         | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |                        | Montáž  | 0,00      | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                         | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV                    | Dodávky | 50 320,03 | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15                         | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |                        | Montáž  | 20 159,13 | 11                |                  | 0,00 | 16                         | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"                    | Dodávky | 0,00      |                   |                  |      | 17                         | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |                        | Montáž  | 0,00      |                   |                  |      | 18                         | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6)           |         | 70 479,16 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19                         | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS                    |         | 0,00      | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                         | Ostatní náklady     | 0,00 |

|                                    |  |  |  |                                   |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D Celkem bez DPH 70 479,16        |  |  |  |
|                                    |  |  |  | DPH % Základ daně DPH celkem      |  |  |  |
|                                    |  |  |  | snížená 15,0 0,00 0,00            |  |  |  |
|                                    |  |  |  | základní 21,0 70 479,16 14 800,62 |  |  |  |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH 85 279,78              |  |  |  |
|                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty              |  |  |  |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel 0,00               |  |  |  |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka 0,00             |  |  |  |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění 0,00                   |  |  |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.7b - Strojovna odvodnění kalu - přípočet fóliové krytiny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## PSV

## Práce a dodávky PSV

70 479,16

### 712

### Povlakové krytiny

56 735,00

|     |           |                                                                                                                |     |        |        |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 712 | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm                    | kus | 2,000  | 460,00 | 920,00    |
| 712 | 712363121 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek                  | kus | 2,000  | 49,40  | 98,80     |
| 283 | 28322070  | roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé                                                                        | kus | 2,000  | 72,20  | 144,40    |
| 712 | 712363351 | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pásek rš 50 mm                               | m   | 1,000  | 106,00 | 106,00    |
|     |           | 2*0,5                                                                                                          |     | 1,000  |        |           |
| 712 | 712363352 | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm    | m   | 21,800 | 193,00 | 4 207,40  |
|     |           | 6,7+8,4+6,7                                                                                                    |     | 21,800 |        |           |
| 712 | 712363353 | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm     | m   | 21,800 | 193,00 | 4 207,40  |
|     |           | 6,7+8,4+6,7                                                                                                    |     | 21,800 |        |           |
| 712 | 712363357 | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 250 mm          | m   | 8,400  | 413,00 | 3 469,20  |
|     |           | 8,4                                                                                                            |     | 8,400  |        |           |
| 712 | 712363504 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2  | 37,100 | 234,00 | 8 681,40  |
|     |           | 5,3*7                                                                                                          |     | 37,100 |        |           |
| 712 | 712363505 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m  | m2  | 11,340 | 311,00 | 3 526,74  |
|     |           | 3,2*0,7*2+4,9*0,7*2                                                                                            |     | 11,340 |        |           |
| 712 | 712363506 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m  | m2  | 7,840  | 389,00 | 3 049,76  |
|     |           | 1,75*0,7*4+1,05*0,7*4                                                                                          |     | 7,840  |        |           |
| 283 | 28322012  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm                                              | m2  | 76,538 | 250,00 | 19 134,50 |
|     |           | 5,3*7                                                                                                          |     | 37,100 |        |           |
|     |           | 3,2*0,7*2+4,9*0,7*2                                                                                            |     | 11,340 |        |           |
|     |           | 1,75*0,7*4+1,05*0,7*4                                                                                          |     | 7,840  |        |           |
|     |           | 6,7*(0,5+0,4)/2*2+8,4*0,4                                                                                      |     | 9,390  |        |           |
|     |           | Součet                                                                                                         |     | 65,670 |        |           |
| 712 | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy                                             | m2  | 65,670 | 52,30  | 3 434,54  |
|     |           | 5,3*7                                                                                                          |     | 37,100 |        |           |
|     |           | 3,2*0,7*2+4,9*0,7*2                                                                                            |     | 11,340 |        |           |
|     |           | 1,75*0,7*4+1,05*0,7*4                                                                                          |     | 7,840  |        |           |
|     |           | 6,7*(0,5+0,4)/2*2+8,4*0,4                                                                                      |     | 9,390  |        |           |
|     |           | Součet                                                                                                         |     | 65,670 |        |           |
| 693 | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                        | m2  | 75,849 | 34,40  | 2 609,21  |
|     |           | 65,67                                                                                                          |     | 65,670 |        |           |
| 712 | 712861703 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou v plné ploše                              | m2  | 9,390  | 335,00 | 3 145,65  |
|     |           | 6,7*(0,5+0,4)/2*2+8,4*0,4                                                                                      |     | 9,390  |        |           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.7b - Strojovna odvodnění kalu - přípočet fóliové krytiny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### 713

### Izolace tepelné

11 952,86

|     |          |                                                                    |    |        |        |           |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 283 | 28372308 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením<br>λ=0,037 tl 80mm | m2 | 60,984 | 196,00 | 11 952,86 |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

tepelná izolace střechy, EPS 100 S, tl. 80 mm

8,4\*6,6\*1,1

60,984

Součet

60,984

### 762

### Konstrukce tesařské

1 791,30

|     |           |                                                                                                   |    |       |        |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 762 | 762361313 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky<br>(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm | m2 | 2,100 | 853,00 | 1 791,30 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

8,4\*0,25

2,100

**Celkem**

**70 479,16**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |                                                      |            |            |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby  | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                | JKSO       |            |
| Název objektu | ZL č. 10 - SO 01 Demolice a příprava území - odpočty | EČO        |            |
|               |                                                      | Místo      | Čkyně      |
|               |                                                      | IČO        | DIČ        |
| Objednatel    | Obec Čkyně                                           | 00250384   | CZ00250384 |
| Projektant    |                                                      |            |            |
| Zhotovitel    | PROTOM Strakonice, s.r.o.                            | 43841252   | CZ43841252 |
| Zpracoval     | Milan Broulím                                        |            |            |
|               | Rozpočet číslo                                       | Dne        | CZ-CPV     |
|               |                                                      | 02.09.2024 | CZ-CPA     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         |             | Základní rozp. náklady |                  | B    |      |                     |                 | Doplňkové náklady |  | C |  |  |      | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|---------|-------------|------------------------|------------------|------|------|---------------------|-----------------|-------------------|--|---|--|--|------|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 6 458,40    | 8                      | Práce přesčas    | 0,00 | 13   | Zařízení staveniště |                 |                   |  |   |  |  |      | 0,00                       |  |
| 2  |              | Montáž  | -147 438,72 | 9                      | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14   | Projektové práce    |                 |                   |  |   |  |  | 0,00 |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00        | 10                     | Kulturní památka | 0,00 | 15   | Územní vlivy        |                 |                   |  |   |  |  |      | 0,00                       |  |
| 4  |              | Montáž  | -15 000,00  | 11                     |                  | 0,00 | 16   | Provozní vlivy      |                 |                   |  |   |  |  | 0,00 |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00        |                        |                  |      | 17   | Jiné VRN            |                 |                   |  |   |  |  |      | 0,00                       |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00        |                        |                  |      | 18   | VRN z rozpočtu      |                 |                   |  |   |  |  | 0,00 |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | -155 980,32 | 12                     | DN (ř. 8-11)     |      |      | 19                  | VRN (ř. 13-18)  |                   |  |   |  |  |      | 0,00                       |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00        | 21                     | Kompl. činnost   |      | 0,00 | 22                  | Ostatní náklady |                   |  |   |  |  |      | 0,00                       |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -155 980,32

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | -155 980,32 | -32 755,87 |

Cena s DPH -188 736,19

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV  
Objekt: ZL č. 10 - SO 01 Demolice a příprava území - odpočty

Objednatel: Obec Čkyně  
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.  
Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím  
Datum: 2. 9. 2024

| Č.  | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                          | MJ          | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 07  |     |              | SO 01 - Demolice a příprava území                                                                                                              | -155 980,32 |                 |                 |             |
| HSV |     |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                            | -140 980,32 |                 |                 |             |
| 8   |     |              | Trubní vedení                                                                                                                                  | -5 992,00   |                 |                 |             |
| 14  | R   | 890311851    | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu                                                       | m3          | -1,000          | 5 420,00        | -5 420,00   |
|     |     |              | I. etapa                                                                                                                                       |             |                 |                 |             |
|     |     |              | demolice stávajících kanalizačních šachet                                                                                                      |             |                 |                 |             |
|     |     |              | -1                                                                                                                                             | -1,000      |                 |                 |             |
| 15  | R   | 899103211    | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg                                                   | kus         | -1,000          | 572,00          | -572,00     |
|     |     |              | I. etapa                                                                                                                                       |             |                 |                 |             |
|     |     |              | demolice stávajících kanalizačních šachet                                                                                                      |             |                 |                 |             |
|     |     |              | -1                                                                                                                                             | -1,000      |                 |                 |             |
| 9   |     |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                            | -116 405,70 |                 |                 |             |
| 16  | R   | 919735112    | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                     | m           | -26,500         | 97,80           | -2 591,70   |
|     |     |              | I. etapa                                                                                                                                       |             |                 |                 |             |
|     |     |              | řezání krytů komunikací před jejich demolicí                                                                                                   |             |                 |                 |             |
|     |     |              | -(23+4+3,5+5+7)+6+10                                                                                                                           | -26,500     |                 |                 |             |
|     |     |              | Součet                                                                                                                                         | -26,500     |                 |                 |             |
|     | 221 | 919735124    | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm                                                                                      | m           | 46,000          | 387,00          | 17 802,00   |
|     |     |              | 46                                                                                                                                             | 46,000      |                 |                 |             |
| 17  | R   | 919735126-01 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky do 600 mm                                                                            | m           | -46,000         | 1 396,00        | -64 216,00  |
|     |     |              | II. etapa                                                                                                                                      |             |                 |                 |             |
|     |     |              | 600 mm                                                                                                                                         |             |                 |                 |             |
|     |     |              | -46                                                                                                                                            | -46,000     |                 |                 |             |
| 18  | R   | 961055111    | Bourání základů z betonu železového                                                                                                            | m3          | -10,000         | 6 740,00        | -67 400,00  |
|     |     |              | II. etapa                                                                                                                                      |             |                 |                 |             |
|     |     |              | kanálů, viz D.0, D.01.1 a D.01.3                                                                                                               |             |                 |                 |             |
|     |     |              | -10                                                                                                                                            | -10,000     |                 |                 |             |
| 997 |     |              | Přesun sutě                                                                                                                                    | -18 582,62  |                 |                 |             |
| 23  | R   | 997013501    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t           | -25,070         | 324,00          | -8 122,68   |
| 24  | R   | 997013509    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t           | -250,700        | 14,20           | -3 559,94   |
|     |     |              | -25,07 * 10                                                                                                                                    | -250,700    |                 |                 |             |
| 25  | R   | 997013602    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01            | t           | -23,000         | 300,00          | -6 900,00   |
|     |     |              | vybourané betony                                                                                                                               |             |                 |                 |             |
|     |     |              | II. etapa                                                                                                                                      |             |                 |                 |             |
|     |     |              | -10*2,3                                                                                                                                        | -23,000     |                 |                 |             |
|     |     |              | Součet                                                                                                                                         | -23,000     |                 |                 |             |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV  
Objekt: ZL č. 10 - SO 01 Demolice a příprava území - odpočty

Objednatel: Obec Čkyně  
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.  
Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím  
Datum: 2. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                             | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|
|    |     | PSV          | PSV                                               |        |                 |                 |             |
|    |     | 767          | Konstrukce zámečnické                             |        |                 |                 |             |
| 30 | R   | 767132821-01 | Demontáž garáže k dalšímu použití                 | m2     | -1,000          | 10 000,00       | -10 000,00  |
|    |     |              | demontáž stávající garáže                         |        |                 |                 |             |
|    |     |              | -1                                                | -1,000 |                 |                 |             |
| 31 | R   | 767415111-01 | Montáž garáže rozebrané v rámci demoličních prací | m2     | -1,000          | 5 000,00        | -5 000,00   |
|    |     |              | I. etapa                                          |        |                 |                 |             |
|    |     |              | objektu, viz D.0 a D.01.1                         |        |                 |                 |             |
|    |     |              | -1                                                | -1,000 |                 |                 |             |
|    |     |              | Celkem                                            |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |
|    |     |              |                                                   |        |                 |                 |             |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                             |          |            |
|----------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV       | JKSO     |            |
| Název objektu  | ZL č.11 - SO 04 Kalojem - odpočty+ přípočty | EČO      |            |
|                |                                             | Místo    | Čkyně      |
|                |                                             | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Čkyně                                  | 00250384 | CZ00250384 |
| Projektant     |                                             |          |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                   | 43841252 | CZ43841252 |
| Zpracoval      | Milan Broulím                               |          |            |
| Rozpočet číslo |                                             | CZ-CPV   |            |
| Dne            | 23.08.2024                                  | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | -49 228,92 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 2 510,00   | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 35 604,98  | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | -11 113,94 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -11 113,94**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | -11 113,94  | -2 333,93  |

**Cena s DPH -13 447,87**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.11 - SO 04 Kalojem - odpočty+ přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 23. 8. 2024

| Č.        | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                                                                                | MJ                | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>09</b> |     |              | <b>SO 04 - Kalojem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>-11 113,94</b> |                 |                 |             |
| 10        | R   | 985121123    | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů<br>sanace podlahy stávající nádrže                                                                                                | m2                | -28,260         | 1 160,00        | -32 781,60  |
|           |     |              | -28,26                                                                                                                                                                                                                               |                   | -28,260         |                 |             |
| 11        | R   | 985323111    | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm<br>sanace podlahy stávající nádrže                                                                                                                          | m2                | -28,260         | 461,00          | -13 027,86  |
|           |     |              | -28,26                                                                                                                                                                                                                               |                   | -28,260         |                 |             |
| 12        | R   | 985324911    | Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru<br>-28,26                                                                                                                                                     | m2                | -28,260         | 121,00          | -3 419,46   |
|           |     |              | -28,26                                                                                                                                                                                                                               |                   | -28,260         |                 |             |
|           | 553 | 55347051     | rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1420x960mm                                                                                                                                                                | kus               | 1,000           | 2 510,00        | 2 510,00    |
| 16        | R   | 767590120    | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, kompozit rošt 38/38 - využití demontovaných roštů<br>"dle vv" -20*10,815<br>"na lávce" 46<br>Součet                                                                                 | kg                | -170,300        | 42,10           | -7 169,63   |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -216,300        |                 |             |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 46,000          |                 |             |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -170,300        |                 |             |
| 17        | R   | 767590840-01 | Demontáž podlahových roštů a konstrukcí, demontované rošty budou využity pro nové obslužné lávky. Demontované části konstrukcí mimo rošty budou likvidovány dle platných předpisů.<br>"dle vv" -20<br>"na lávce" 1,42*0,96<br>Součet | m2                | -18,637         | 70,00           | -1 304,59   |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -20,000         |                 |             |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 1,363           |                 |             |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | -18,637         |                 |             |
| 19        | R   | 783301303    | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým<br>"vnitřek nádrže"<br>3,14*6*4,834                                                                                            | m2                | 91,073          | 68,00           | 6 192,96    |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 91,073          |                 |             |
| 20        | R   | 783314201    | Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní<br>"vnitřek nádrže"<br>3,14*6*4,834                                                                                                          | m2                | 91,073          | 150,00          | 13 660,95   |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 91,073          |                 |             |
| 21        | R   | 783317101    | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní<br>"vnitřek nádrže 2x"<br>3,14*6*4,834*2                                                                                                              | m2                | 182,145         | 133,00          | 24 225,29   |
|           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 182,145         |                 |             |

**Celkem**

**-11 113,94**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                             |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                       | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL č.12 - SO 05 Strojovna odvodnění kalu - odpočty+přípočty | EČO        |            |
|                |                                                             | Místo      | Čkyně      |
|                |                                                             | IČO        | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Čkyně                                                  | 00250384   | CZ00250384 |
| Projektant     |                                                             |            |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                                   | 43841252   | CZ43841252 |
| Zpracoval      | Milan Broulím                                               |            |            |
| Rozpočet číslo |                                                             | Dne        |            |
|                |                                                             | 02.09.2024 |            |
|                |                                                             | CZ-CPV     |            |
|                |                                                             | CZ-CPA     |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |             | B Doplnkové náklady |                  |      |  | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|-------------|---------------------|------------------|------|--|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00        | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 |  | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | -149 735,67 | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 |  | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | -6 569,86   | 10                  | Kulturní památka | 0,00 |  | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | -2 763,58   | 11                  |                  | 0,00 |  | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00        |                     |                  |      |  | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00        |                     |                  |      |  | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | -159 069,11 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      |  | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00        | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 |  | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -159 069,11**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | -159 069,11 | -33 404,51 |

**Cena s DPH -192 473,62**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.12 - SO 05 Strojovna odvodnění kalu - odpočty+přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 2. 9. 2024

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                             | MJ                 | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>10</b>  |     |             | <b>SO 05 - Strojovna odvodnění kalu</b>                                                                                                           | <b>-159 069,11</b> |                 |                 |             |
| <b>HSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                        | <b>-149 735,67</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>   |     |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                | <b>-291,27</b>     |                 |                 |             |
| 2          | R   | 151101101   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m               | m2                 | -3,990          | 48,00           | -191,52     |
|            |     |             | viz D.05.2                                                                                                                                        |                    |                 |                 |             |
|            |     |             | -(2,2+1,6)*1,05                                                                                                                                   | -3,990             |                 |                 |             |
| 3          | R   | 151101111   | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m     | m2                 | -3,990          | 25,00           | -99,75      |
|            |     |             | -3,99                                                                                                                                             | -3,990             |                 |                 |             |
| <b>2</b>   |     |             | <b>Zakládání</b>                                                                                                                                  | <b>-1 619,20</b>   |                 |                 |             |
| 10         | R   | 271572211   | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného                                                       | m3                 | -1,408          | 1 150,00        | -1 619,20   |
|            |     |             | podšyp 800 mm, viz D.05.2                                                                                                                         |                    |                 |                 |             |
|            |     |             | -(2,2*1,6)/2*0,8                                                                                                                                  | -1,408             |                 |                 |             |
| <b>6</b>   |     |             | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                                                                 | <b>-66 124,20</b>  |                 |                 |             |
| 26         | R   | 611142001   | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů                                  | m2                 | -53,760         | 331,00          | -17 794,56  |
|            |     |             | strojovna, strop                                                                                                                                  |                    |                 |                 |             |
|            |     |             | -6,4*8,4                                                                                                                                          | -53,760            |                 |                 |             |
| 27         | R   | 612142001   | na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn                                                                                            | m2                 | 44,638          | 285,00          | 12 721,83   |
|            |     |             | strojovna - vnitřní stěny a strop                                                                                                                 |                    |                 |                 |             |
|            |     |             | -6,4*8,4                                                                                                                                          | -53,760            |                 |                 |             |
|            |     |             | venkovní omítka                                                                                                                                   |                    |                 |                 |             |
|            |     |             | (9+14)*3,35+9*3,1                                                                                                                                 | 104,950            |                 |                 |             |
|            |     |             | -(2*1,4*1,5+2*2,4*0,7*0,7)                                                                                                                        | -6,552             |                 |                 |             |
|            |     |             | Součet                                                                                                                                            | 44,638             |                 |                 |             |
| 28         | R   | 611321131   | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných                                           | m2                 | -53,760         | 221,00          | -11 880,96  |
|            |     |             | -6,4*8,4                                                                                                                                          | -53,760            |                 |                 |             |
| 30         | R   | 611322111   | Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2                 | -53,760         | 285,00          | -15 321,60  |
|            |     |             | -6,4*8,4                                                                                                                                          | -53,760            |                 |                 |             |
| 36         | R   | 622322121   | Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn                                           | m2                 | -98,398         | 344,00          | -33 848,91  |
|            |     |             | venkovní omítka                                                                                                                                   |                    |                 |                 |             |
|            |     |             | -((9+14)*3,35+9*3,1)                                                                                                                              | -104,950           |                 |                 |             |
|            |     |             | (2*1,4*1,5+2*2,4*0,7*0,7)                                                                                                                         | 6,552              |                 |                 |             |
|            |     |             | Součet                                                                                                                                            | -98,398            |                 |                 |             |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV

**Objekt:** ZL č.12 - SO 05 Strojovna odvodnění kalu - odpočty+přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 2. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -81 701,00

|    |   |           |                                                                                                                             |    |          |        |            |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 49 | R | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů odstraněném reaktoru                  | m2 | -113,000 | 466,00 | -52 658,00 |
|    |   |           | -113                                                                                                                        |    | -113,000 |        |            |
| 50 | R | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm ošetření stávající desky před zhotovení nové desky | m2 | -63,000  | 461,00 | -29 043,00 |
|    |   |           | -9*7                                                                                                                        |    | -63,000  |        |            |

## PSV PSV -9 333,44

## 713 Izolace tepelné -8 606,44

|    |     |           |                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 69 | R   | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá izolace podlahy, D.0 a D.05.6 | m2 | -54,760 | 47,60  | -2 606,58 |
|    |     |           | -8,4*6,4                                                                                                                                                         |    | -53,760 |        |           |
|    |     |           | instalační prohlubeň                                                                                                                                             |    | -1,000  |        |           |
|    |     |           | -(2*0,25+2*1)*0,4                                                                                                                                                |    | -54,760 |        |           |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
| 70 | 283 | 28372303  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 40mm                                                                                             | m2 | -54,376 | 104,00 | -5 655,10 |
|    |     |           | -(8,4*6,4-0,45*1)*1,02                                                                                                                                           |    | -54,376 |        |           |
| 71 | 283 | 28372309  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 100mm                                                                                            | m2 | -1,020  | 260,00 | -265,20   |
|    |     |           | izolace instalační prohlubně, EPS 100, tl. 100                                                                                                                   |    | -1,020  |        |           |
|    |     |           | -(2*0,25+2*1)*0,4*1,02                                                                                                                                           |    | -1,020  |        |           |
| 72 | 283 | 28372317  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 150mm                                                                                            | m2 | -0,204  | 390,00 | -79,56    |
|    |     |           | instalační prohlubeň - dno, EPS 100, tl. 150                                                                                                                     |    | -0,204  |        |           |
|    |     |           | -0,25*0,8*1,02                                                                                                                                                   |    | -0,204  |        |           |

## 766 Konstrukce truhlářské -727,00

|    |     |             |                                                                                      |     |        |        |         |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 96 | R   | 766695232   | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm | kus | -1,000 | 157,00 | -157,00 |
|    |     |             | -1                                                                                   |     | -1,000 |        |         |
| 97 | 611 | 61187501-01 | práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 2000mm š 100mm                                 | kus | -1,000 | 570,00 | -570,00 |
|    |     |             | -1                                                                                   |     | -1,000 |        |         |

**Celkem -159 069,11**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |                                                                   |            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby  | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                             | JKSO       |            |
| Název objektu | ZL č.13 - SO 08 Komunikace a zpevněné plochy - odpočty + přípočty | EČO        |            |
|               |                                                                   | Místo      | Čkyně      |
|               |                                                                   | IČO        | DIČ        |
| Objednatel    | Obec Čkyně                                                        | 00250384   | CZ00250384 |
| Projektant    |                                                                   |            |            |
| Zhotovitel    | PROTOM Strakonice, s.r.o.                                         | 43841252   | CZ43841252 |
| Zpracoval     | Milan Broulím                                                     |            |            |
|               | Rozpočet číslo                                                    | Dne        | CZ-CPV     |
|               |                                                                   | 23.08.2024 | CZ-CPA     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         |            | Základní rozp. náklady |                  |  | B    |    |                | Doplňkové náklady   |  |  | C    |      |  | Náklady na umístění stavby |  |  |
|----|--------------|---------|------------|------------------------|------------------|--|------|----|----------------|---------------------|--|--|------|------|--|----------------------------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | -3 420,44  | 8                      | Práce přesčas    |  | 0,00 |    | 13             | Zařízení staveniště |  |  |      | 0,00 |  |                            |  |  |
| 2  |              | Montáž  | -30 654,66 | 9                      | Bez pevné podl.  |  | 0,00 |    | 14             | Projektové práce    |  |  |      | 0,00 |  |                            |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                     | Kulturní památka |  | 0,00 |    | 15             | Územní vlivy        |  |  |      | 0,00 |  |                            |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00       | 11                     |                  |  | 0,00 |    | 16             | Provozní vlivy      |  |  |      | 0,00 |  |                            |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00       |                        |                  |  |      | 17 | Jiné VRN       |                     |  |  | 0,00 |      |  |                            |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00       |                        |                  |  |      | 18 | VRN z rozpočtu |                     |  |  | 0,00 |      |  |                            |  |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | -34 075,10 | 12                     | DN (ř. 8-11)     |  |      |    | 19             | VRN (ř. 13-18)      |  |  |      | 0,00 |  |                            |  |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00       | 21                     | Kompl. činnost   |  | 0,00 |    | 22             | Ostatní náklady     |  |  |      | 0,00 |  |                            |  |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -34 075,10**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | -34 075,10  | -7 155,77  |

**Cena s DPH -41 230,87**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.13 - SO 08 Komunikace a zpevněné plochy - odpočty + připočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 23. 8. 2024

| Č.                                               | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ                | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>5.1</b>                                       |     |             | <b>SO 08 - Komunikace a zpevněné plochy</b>                                                                                                                                             | <b>-34 075,10</b> |                 |                 |             |
| <b>03</b>                                        |     |             | <b>Schodiště u vstupu do SO 03</b>                                                                                                                                                      | <b>4 578,51</b>   |                 |                 |             |
| 10                                               | R   | 452311141   | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20                                                  | m3                | 0,500           | 4 890,00        | 2 445,00    |
| beton pod schody                                 |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| 0,5                                              |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   | 0,500           |                 |             |
| 231                                              |     | 916331112   | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                                                                                                                 | m                 | 7,000           | 213,00          | 1 491,00    |
| schodiště u dveří-podstupnice                    |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| 1*7                                              |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   | 7,000           |                 |             |
| 592                                              |     | 59217002    | obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm                                                                                                                                           | m                 | 7,000           | 82,20           | 575,40      |
| 14                                               | R   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                               | t                 | 0,875           | 76,70           | 67,11       |
| <b>01</b>                                        |     |             | <b>Opěrná zídka u SO 03</b>                                                                                                                                                             | <b>4 498,29</b>   |                 |                 |             |
| 011                                              |     | 279113134   | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20                                                                                    | m2                | 1,600           | 1 880,00        | 3 008,00    |
| 011                                              |     | 279361821   | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                 | t                 | 0,015           | 52 800,00       | 792,00      |
| 231                                              |     | 998153131   | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m                                                                                        | t                 | 1,125           | 544,00          | 612,00      |
| 14                                               | R   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                               | t                 | 1,125           | 76,70           | 86,29       |
| <b>04</b>                                        |     |             | <b>Zrušení části zámkové dlažby u SO 03</b>                                                                                                                                             | <b>-3 119,55</b>  |                 |                 |             |
| 4                                                | R   | 181111121   | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2                | 2,500           | 42,90           | 107,25      |
| 2*1+1*1*0,5                                      |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   | 2,500           |                 |             |
| 5                                                | R   | 181411121   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                              | m2                | 2,500           | 7,40            | 18,50       |
| 2*1+1*1*0,5                                      |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   | 2,500           |                 |             |
| 6                                                | 005 | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                      | kg                | 0,063           | 126,00          | 7,94        |
| 2,5*0,025                                        |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   | 0,063           |                 |             |
| Součet                                           |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   | 0,063           |                 |             |
| 2                                                | R   | 564750001   | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm                                              | m2                | -2,500          | 276,00          | -690,00     |
| podklad ze štěrku 8/16, pod chodníky, tl. 150 mm |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| -(2*1+1*1*0,5)                                   |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   | -2,500          |                 |             |
| 3                                                | R   | 564801011   | Podklad ze štěrku 8/16 s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 30 mm                                                                                   | m2                | -2,500          | 73,00           | -182,50     |
| podklad pod chodníky, DK 4/8, tl. 30 mm          |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| -(2*1+1*1*0,5)                                   |     |             |                                                                                                                                                                                         |                   | -2,500          |                 |             |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.13 - SO 08 Komunikace a zpevněné plochy - odpočty + přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 23. 8. 2024

| Č.                                                        | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 11                                                        | R   | 596212210   | pozemních komunikací s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do<br>zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm<br>-(2*1+1*1*0,5) | m2 | -2,500          | 440,00          | -1 100,00        |
| 12                                                        | 592 | 59245213    | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní<br>zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm<br>-2,5*1,1                                                                                                                                                                            | m2 | -2,750          | 445,00          | -1 223,75        |
| 14                                                        | R   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                     | t  | -0,743          | 76,70           | -56,99           |
| <b>06 Záměna asfaltové plochy za zámkovou dlažbu u ČS</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                 |                 | <b>-9 727,89</b> |
| 2                                                         | R   | 564750001   | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm<br>podklad šterkodrti 8/16, pod chodníky, tl. 150 mm<br>7                                                                          | m2 | 7,000           | 276,00          | 1 932,00         |
| 3                                                         | R   | 564801011   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm<br>podklad pod chodníky, DK 4/8, tl. 30 mm<br>7                                                                                                                       | m2 | 7,000           | 73,00           | 511,00           |
| 4                                                         | R   | 564851011   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm<br>podklad pod komunikace, tl. 150 mm<br>-7                                                                                                                          | m2 | -7,000          | 240,00          | -1 680,00        |
| 5                                                         | R   | 564871011   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm<br>-7                                                                                                                                                                | m2 | -7,000          | 376,00          | -2 632,00        |
| 6                                                         | R   | 565145111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm<br>-7                                                                                                         | m2 | -7,000          | 1 059,00        | -7 413,00        |
| 7                                                         | R   | 573111112   | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2<br>infiltrační postřik MZK - 150 mm<br>-7                                                                                                                                              | m2 | -7,000          | 47,00           | -329,00          |
| 8                                                         | R   | 573211107   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2<br>-7                                                                                                                                                                                   | m2 | -7,000          | 20,00           | -140,00          |
| 9                                                         | R   | 573211109   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2<br>-7                                                                                                                                                                                   | m2 | -7,000          | 21,00           | -147,00          |
| 10                                                        | R   | 577134211   | Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm<br>-7                                                                                                                | m2 | -7,000          | 928,00          | -6 496,00        |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.13 - SO 08 Komunikace a zpevněné plochy - odpočty + přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 23. 8. 2024

| Č.                                                    | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 11                                                    | R   | 596212210   | pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do | m2 | 7,000           | 440,00          | 3 080,00          |
|                                                       |     |             | zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm                                                                                                                                                                           |    | 7,000           |                 |                   |
| 12                                                    | 592 | 59245213    | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní                                                                                                                                                                     | m2 | 7,700           | 445,00          | 3 426,50          |
|                                                       |     |             | zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm                                                                                                                                                                           |    | 7,700           |                 |                   |
|                                                       |     |             | 7*1,1                                                                                                                                                                                                            |    | 7,700           |                 |                   |
|                                                       |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 7,700           |                 |                   |
| 14                                                    | R   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                        | t  | 2,081           | 76,70           | 159,61            |
| <b>08 bet.dlažba 50/50cm+ části na zelenou plochu</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                 | <b>-30 304,46</b> |
| 4                                                     | R   | 181111121   | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                          | m2 | 23,340          | 42,90           | 1 001,29          |
|                                                       |     |             | 23,34                                                                                                                                                                                                            |    | 23,340          |                 |                   |
| 5                                                     | R   | 181411121   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                       | m2 | 23,340          | 7,40            | 172,72            |
|                                                       |     |             | 23,34                                                                                                                                                                                                            |    | 23,340          |                 |                   |
| 6                                                     | 005 | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                                                               | kg | 0,584           | 126,00          | 73,58             |
|                                                       |     |             | 23,34*0,025                                                                                                                                                                                                      |    | 0,584           |                 |                   |
|                                                       |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 0,584           |                 |                   |
| 011                                                   |     | 637211134   | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva                                                                                                                                                        | m2 | 12,000          | 837,00          | 10 044,00         |
|                                                       |     |             | (7,5+7,5+9)*0,5                                                                                                                                                                                                  |    | 12,000          |                 |                   |
| 2                                                     | R   | 564750001   | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                       | m2 | -23,340         | 276,00          | -6 441,84         |
|                                                       |     |             | podklad štěrkodrt' 8/16, pod chodníky, tl. 150 mm                                                                                                                                                                |    | -23,340         |                 |                   |
|                                                       |     |             | -35,34+12                                                                                                                                                                                                        |    | -23,340         |                 |                   |
| 3                                                     | R   | 564801011   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm                                                                                                          | m2 | -23,340         | 73,00           | -1 703,82         |
|                                                       |     |             | podklad pod chodníky, DK 4/8, tl. 30 mm                                                                                                                                                                          |    | -23,340         |                 |                   |
|                                                       |     |             | -35,34+12                                                                                                                                                                                                        |    | -23,340         |                 |                   |
| 11                                                    | R   | 596212210   | pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do | m2 | -35,340         | 440,00          | -15 549,60        |
|                                                       |     |             | zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm                                                                                                                                                                           |    | -35,340         |                 |                   |
|                                                       |     |             | -((7,6+9)*0,6+6,5*1+4*3,75+2,21*2-1,44+0,9)                                                                                                                                                                      |    | -35,340         |                 |                   |
|                                                       |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | -35,340         |                 |                   |
| 12                                                    | 592 | 59245213    | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní                                                                                                                                                                     | m2 | -38,874         | 445,00          | -17 298,93        |
|                                                       |     |             | zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm                                                                                                                                                                           |    | -38,874         |                 |                   |
|                                                       |     |             | -35,34*1,1                                                                                                                                                                                                       |    | -38,874         |                 |                   |
| 14                                                    | R   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                        | t  | -7,847          | 76,70           | -601,86           |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV  
Objekt: ZL č.13 - SO 08 Komunikace a zpevněné plochy - odpočty + přípočty

Objednatel: Obec Čkyně  
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.  
Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím  
Datum: 23. 8. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Celkem -34 075,10

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                                  |          |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                                            | JKSO     |            |
| Název objektu  | ZL č.14 - Komunikace a zpevněné plochy - zvětšený rozsah dle požadavku investora | EČO      |            |
|                |                                                                                  | Místo    | Čkyně      |
|                |                                                                                  | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Čkyně                                                                       | 00250384 | CZ00250384 |
| Projektant     |                                                                                  |          |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                                                        | 43841252 | CZ43841252 |
| Zpracoval      |                                                                                  |          |            |
| Rozpočet číslo |                                                                                  | CZ-CPV   |            |
|                |                                                                                  | CZ-CPA   |            |
| Dne            | 02.09.2024                                                                       |          |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 396 640,64 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 556 849,08 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 953 489,72 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 953 489,72**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 953 489,72  | 200 232,84 |

**Cena s DPH 1 153 722,56**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.14 - Komunikace a zpevněné plochy - zvětšený rozsah dle požadavku investora

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2024

| Č.                                                | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ                | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV</b>                                        |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                              | <b>953 489,72</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>                                          |     |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>41 852,66</b>  |                 |                 |             |
|                                                   | 221 | 113106123   | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                                                                                                                         | m2                | 13,000          | 103,00          | 1 339,00    |
| 6,5*2                                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 13,000          |                 |             |
|                                                   | 221 | 113107321   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                | m2                | 248,340         | 52,10           | 12 938,51   |
| 13+235,34                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 248,340         |                 |             |
| 4                                                 | R   | 113107342   | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                  | m2                | 235,340         | 87,40           | 20 568,72   |
| odstranění asfaltových ploch                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| 235,34                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 235,340         |                 |             |
| Součet                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 235,340         |                 |             |
| 5                                                 | R   | 113202111   | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                       | m                 | 46,400          | 71,60           | 3 322,24    |
| vytrhání obrubníků u demolovaných komunikací      |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| 12,4+6,6+8+2,7+8,7+8                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 46,400          |                 |             |
| Součet                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 46,400          |                 |             |
|                                                   | 001 | 122252203   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně                                                                                                          | m3                | 15,812          | 181,00          | 2 861,97    |
| 39,53*0,4                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 15,812          |                 |             |
| 8                                                 | R   | 162251102   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3                | 15,812          | 52,00           | 822,22      |
| přemístění výkopku na deponii                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| 39,53*0,4                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 15,812          |                 |             |
| <b>5</b>                                          |     |             | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                                               | <b>764 813,96</b> |                 |                 |             |
| 1                                                 | R   | 561121101   | mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm                                                            | m2                | 295,670         | 34,00           | 10 052,78   |
| hutněná zemní pláň pod komunikací                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| "kompletní nová skladba" 235,34+39,53             |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 274,870         |                 |             |
| hutněná zemní pláň pod chodníky                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| 6,5*2+2,6*3                                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 20,800          |                 |             |
| Součet                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 295,670         |                 |             |
| 2                                                 | R   | 564750001   | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                              | m2                | 7,800           | 276,00          | 2 152,80    |
| podklad šterkodrt' 8/16, pod chodníky, tl. 150 mm |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |                 |             |
| 2,6*3                                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 7,800           |                 |             |
| Součet                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 7,800           |                 |             |
|                                                   | 221 | 564811011   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm (bez dodávky šterku)                                                                                                                                                 | m2                | 235,340         | 42,20           | 9 931,35    |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

**Objekt:** ZL č.14 - Komunikace a zpevněné plochy - zvětšený rozsah dle požadavku investora

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2024

| Č.                                         | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|--------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| "z vybouraného šterku" 235,34              |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 235,340         |                 |                  |
| 4                                          | R   | 564851011   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                         | m2 | 39,530          | 240,00          | 9 487,20         |
| podklad pod komunikace, tl. 150 mm         |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                 |                  |
| "kompletní nová skladba" 39,53             |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 39,530          |                 |                  |
| 5                                          | R   | 564871011   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                                                                         | m2 | 39,530          | 376,00          | 14 863,28        |
| "kompletní nová skladba" 39,53             |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 39,530          |                 |                  |
| 6                                          | R   | 565145111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                  | m2 | 274,870         | 1 059,00        | 291 087,33       |
| "kompletní nová skladba" 235,34+39,53      |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 274,870         |                 |                  |
| Součet                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 274,870         |                 |                  |
|                                            | 221 | 572243111   | Vyrovnaní asfaltovým betonem ACO (AB) pod ohrusnou vrstvu                                                                                                                                                        | t  | 9,380           | 4 800,00        | 45 024,00        |
| 93,8m2                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                 |                  |
| 93,8*0,1                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,380           |                 |                  |
| 7                                          | R   | 573111112   | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                           | m2 | 274,870         | 47,00           | 12 918,89        |
| infiltrační postřik MZK - 150 mm           |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                 |                  |
| "kompletní nová skladba" 235,34+39,53      |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 274,870         |                 |                  |
| Součet                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 274,870         |                 |                  |
| 9                                          | R   | 573211109   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                            | m2 | 368,770         | 21,00           | 7 744,17         |
| "kompletní nová skladba" 235,34+39,53      |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 274,870         |                 |                  |
| "na stávajícím asfaltu" 93,9               |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 93,900          |                 |                  |
| Součet                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 368,770         |                 |                  |
| 10                                         | R   | 577134211   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm                                                         | m2 | 368,770         | 928,00          | 342 218,56       |
| "kompletní nová skladba" 235,34+39,53      |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 274,870         |                 |                  |
| "pouze nová ohrusná vrstva" 27*3,6-0,6*5,5 |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 93,900          |                 |                  |
| Součet                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 368,770         |                 |                  |
| 11                                         | R   | 596212210   | pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do | m2 | 20,800          | 440,00          | 9 152,00         |
| zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                 |                  |
| 6,5*2+2,6*3                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 20,800          |                 |                  |
| Součet                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 20,800          |                 |                  |
| 12                                         | 592 | 59245213    | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní                                                                                                                                                                     | m2 | 22,880          | 445,00          | 10 181,60        |
| zámková dlažba jednobarevná, tl. 80 mm     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                 |                  |
| 20,8*1,1                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 22,880          |                 |                  |
| Součet                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 22,880          |                 |                  |
| <b>8 Trubní vedení</b>                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                 | <b>28 796,14</b> |
|                                            | 271 | 871313120   | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160                                                                                                                                           | m  | 6,500           | 167,00          | 1 085,50         |
| dopojení uličních vpustí                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                 |                  |
| 1,1+0,4+5                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,500           |                 |                  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.14 - Komunikace a zpevněné plochy - zvětšený rozsah dle požadavku investora

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
|    | 286 | 28611131    | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4                                                 | m   | 6,695           | 293,00          | 1 961,64    |
|    |     |             | 6,5 * 1,03                                                                               |     | 6,695           |                 |             |
| 14 | R   | 890311851   | Bourání šachet a jímek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu | m3  | 0,700           | 5 420,00        | 3 794,00    |
|    |     |             | "stávající uliční vpusti 3 ks" 0,7                                                       |     | 0,700           |                 |             |
|    | 271 | 895941301   | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem                            | kus | 3,000           | 1 280,00        | 3 840,00    |
|    | 592 | 59223333    | vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/370x50mm                                | kus | 3,000           | 430,00          | 1 290,00    |
|    | 271 | 895941312   | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm                       | kus | 2,000           | 717,00          | 1 434,00    |
|    | 592 | 59223320    | vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/195x50mm                                   | kus | 2,000           | 281,00          | 562,00      |
|    | 271 | 899203211   | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg                       | kus | 3,000           | 623,00          | 1 869,00    |
|    | 271 | 899204112   | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600       | kus | 3,000           | 1 520,00        | 4 560,00    |
|    | 592 | 59224481    | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun                          | kus | 2,000           | 4 200,00        | 8 400,00    |

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 821,44

|  |     |           |                                                                                            |    |        |          |           |
|--|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
|  | 221 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m  | 74,100 | 349,00   | 25 860,90 |
|  |     |           | 74,1                                                                                       |    | 74,100 |          |           |
|  | 592 | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                  | m  | 75,582 | 232,00   | 17 535,02 |
|  |     |           | 74,1 * 1,02                                                                                |    | 75,582 |          |           |
|  | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého             | m3 | 2,223  | 4 240,00 | 9 425,52  |
|  |     |           | 74,1*0,03                                                                                  |    | 2,223  |          |           |
|  |     |           | Součet                                                                                     |    | 2,223  |          |           |

## 997 Přesun sutě

62 148,18

|    |   |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 24 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                        | t | 66,461  | 324,00 | 21 533,36 |
| 25 | R | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                      | t | 664,610 | 14,20  | 9 437,46  |
| 26 | R | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 12,892  | 330,00 | 4 254,36  |
|    |   |           | 12,892                                                                                                                                                                              |   | 12,892  |        |           |
| 27 | R | 997013645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                        | t | 51,775  | 520,00 | 26 923,00 |
|    |   |           | 51,775                                                                                                                                                                              |   | 51,775  |        |           |

## 998 Přesun hmot

3 057,34

|    |   |           |                                                                                                                                          |   |        |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 14 | R | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 39,861 | 76,70 | 3 057,34 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

**Celkem**

**953 489,72**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                               |          |            |
|----------------|-----------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV         | JKSO     |            |
| Název objektu  | ZL č.15 - SO 09 Oplocení - odpočty + přípočty | EČO      |            |
|                |                                               | Místo    | Čkyně      |
|                |                                               | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Čkyně                                    | 00250384 | CZ00250384 |
| Projektant     |                                               |          |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                     | 43841252 | CZ43841252 |
| Zpracoval      | Milan Broulím                                 |          |            |
| Rozpočet číslo | Dne                                           | CZ-CPV   |            |
|                | 26.08.2024                                    | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | -18 170,17 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 20 452,50  | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 2 282,33   | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 2 282,33**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 2 282,33    | 479,29     |

**Cena s DPH 2 761,62**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.15 - SO 09 Oplocení - odpočty + přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 26. 8. 2024

| Č.          | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                 | MJ              | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>12.5</b> |     |             | <b>SO 09 - Oplocení</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 282,33</b> |                 |                 |             |
| 1           | R   | 131151341   | Vrtání jamek strojně průměru do 100 mm<br>"jamky pro vzpěry" 5                                                                                                                                                        | m               | 5,000           | 99,70           | 498,50      |
| 2           | R   | 131151342   | Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm<br>"jamky pro plotové sloupky" 14                                                                                                                                     | m               | 14,000          | 108,00          | 1 512,00    |
| 7           | R   | 338171123   | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek<br>plotové sloupky se zabetonováním<br>14<br>plotové vzpěry<br>5<br>Součet | kus             | 19,000          | 364,00          | 6 916,00    |
| 8           | 553 | 55342256    | sloupek plotový průběžný ZN+PVC 2600/48x1,5mm<br>plotový sloupek přímý, celková délka 2 600 mm<br>9<br>plotový sloupek vzpěrný, celková délka 2 600 mm<br>5<br>Součet                                                 | kus             | 14,000          | 403,40          | 5 647,60    |
| 9           | 553 | 55342271    | vzpěra plotová Pz 1350/38x1,55mm<br>plotová vzpěra<br>5                                                                                                                                                               | kus             | 5,000           | 230,00          | 1 150,00    |
| 10          | R   | 348121221   | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m<br>podhrabové desky beton 3000x200x50<br>9<br>podhrabové patky betonové<br>8<br>Součet                                                       | kus             | 17,000          | 498,00          | 8 466,00    |
| 12          | 592 | 59232542-02 | betonová podhrabová deska 3000x200x50mm<br>betonová podhrabová deska, viz D.09.2<br>9                                                                                                                                 | kus             | 9,000           | 659,20          | 5 932,80    |
| 13          | 592 | 59232542-03 | betonová podhrabová patka, beton C12/15, průměr 200 mm, staveništní prefabrikát<br>betonová podhrabová patka, beton C 12/15, viz D.09.2<br>8                                                                          | kus             | 8,000           | 300,00          | 2 400,00    |
| 14          | 592 | 59232544    | betonová podhrabová deska 2510x500x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm<br>-22                                                                                                      | kus             | -22,000         | 1 650,00        | -36 300,00  |
| 15          | R   | 348401130   | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m<br>drát<br>30                                                                                                                               | m               | 30,000          | 102,00          | 3 060,00    |
| 16          | 313 | 31327516    | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm<br>drát, viz D.0 a D.09.2<br>27*1,05<br>Součet                                                                                                    | m               | 28,350          | 105,80          | 2 999,43    |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

**Objekt:** ZL č.15 - SO 09 Oplocení - odpočty + přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 26. 8. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**Celkem**

**2 282,33**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                   |            |            |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV             | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL č.16 - SO 02 Mechanické předčištění - přípočty | EČO        |            |
|                |                                                   | Místo      | Čkyně      |
|                |                                                   | IČO        | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Čkyně                                        | 00250384   | CZ00250384 |
| Projektant     |                                                   |            |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                         | 43841252   | CZ43841252 |
| Zpracoval      | Milan Broulím                                     |            |            |
|                |                                                   |            |            |
| Rozpočet číslo |                                                   | Dne        |            |
|                |                                                   | 02.09.2024 |            |
|                |                                                   | CZ-CPV     |            |
|                |                                                   | CZ-CPA     |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         |          | Základní rozp. náklady |                  | B    |    | Doplňkové náklady   |  | C |      | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|---------|----------|------------------------|------------------|------|----|---------------------|--|---|------|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00     | 8                      | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  |   | 0,00 |                            |  |
| 2  |              | Montáž  | 0,00     | 9                      | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce    |  |   | 0,00 |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 1 033,00 | 10                     | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |  |   | 0,00 |                            |  |
| 4  |              | Montáž  | 1 407,00 | 11                     |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |  |   | 0,00 |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00     |                        |                  |      | 17 | Jiné VRN            |  |   | 0,00 |                            |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00     |                        |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu      |  |   | 0,00 |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 2 440,00 | 12                     | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      |  |   | 0,00 |                            |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00     | 21                     | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |  |   | 0,00 |                            |  |

|                                    |  |  |  |                           |  |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D Celkem bez DPH 2 440,00 |  |      |             |            |
|                                    |  |  |  | DPH                       |  | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  | snížená                   |  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  | základní                  |  | 21,0 | 2 440,00    | 512,40     |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH                |  |      |             | 2 952,40   |
|                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty      |  |      |             |            |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel            |  | 0,00 |             |            |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka          |  | 0,00 |             |            |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění                |  | 0,00 |             |            |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.16 - SO 02 Mechanické předčištění - přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 2. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### 12.6 Doplnění zabezpečovacích řetízků

2 440,00

|          |           |                                            |     |        |       |        |
|----------|-----------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 771      | 771591334 | Montáž objímky pro napojení řetízků        | kus | 16,000 | 51,10 | 817,60 |
| 423      | 42390146  | objímka potrubí dvoušroubová M8 48-53 6/4" | kus | 16,000 | 20,90 | 334,40 |
| 741      | 741124685 | Montáž lanka nebo řetězu                   | m   | 14,000 | 42,10 | 589,40 |
| 6+8      |           |                                            |     | 14,000 |       |        |
| 553      | 55344074  | řetěz                                      | m   | 15,400 | 33,00 | 508,20 |
| 14 * 1,1 |           |                                            |     | 15,400 |       |        |
|          | 1690273   | SROUB S OKEM M8x25MM, POZINK               | kus | 16,000 | 4,80  | 76,80  |
|          | 1955126   | KARABINA 5X50MM ZN DIN 5299C 51205         | kus | 8,000  | 7,80  | 62,40  |
|          | R         | Spojovací kroužek                          | kus | 8,000  | 6,40  | 51,20  |

**Celkem**

**2 440,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                       |          |            |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                 | JKSO     |            |
| Název objektu  | ZL č.17 - SO 06 Spojovací potrubí - odpočty+ přípočty | EČO      |            |
|                |                                                       | Místo    | Čkyně      |
|                |                                                       | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Obec Čkyně                                            | 00250384 | CZ00250384 |
| Projektant     |                                                       |          |            |
| Zhotovitel     | PROTOM Strakonice, s.r.o.                             | 43841252 | CZ43841252 |
| Zpracoval      | Milan Broulím                                         |          |            |
| Rozpočet číslo | Dne                                                   | CZ-CPV   |            |
|                | 02.09.2024                                            | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                    |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|--------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 11 977,43  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení stavenišť |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | -31 111,86 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce   |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 2 485,00   | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy       |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 9 530,93   | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy     |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN           |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu     |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | -7 118,50  | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)     |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 7 441,90   | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady    |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 323,40

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 323,40      | 67,91      |

Cena s DPH 391,31

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

**Objekt:** ZL č.17 - SO 06 Spojovací potrubí - odpočty+ připočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 2. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 6.1 SO 06 - Propojovací potrubí 323,40

### 02 Odvodnění před vstupem do SO 03 5 898,88

|     |     |           |                                                                                                                                                                     |   |       |          |          |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 22  | R   | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125                               | m | 7,000 | 179,00   | 1 253,00 |
|     |     |           | nápojení do stávající šachty                                                                                                                                        |   |       |          |          |
|     |     |           | 7                                                                                                                                                                   |   | 7,000 |          |          |
| 23  | 286 | 28611129  | trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4                                                                                                                            | m | 7,700 | 230,00   | 1 771,00 |
|     |     |           | dešťová kanalizace                                                                                                                                                  |   |       |          |          |
|     |     |           | 7*1,1                                                                                                                                                               |   | 7,700 |          |          |
|     |     |           | Součet                                                                                                                                                              |   | 7,700 |          |          |
| 221 |     | 935932111 | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                                                                                              | m | 2,000 | 611,00   | 1 222,00 |
| 562 |     | 56241210  | žlab odvodňovací PE/PP s mřížkovým roštem Pz světlá š 100mm                                                                                                         | m | 2,000 | 483,00   | 966,00   |
| 9   | R   | 998276101 | Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 0,602 | 1 141,00 | 686,88   |

### Úprava odlehčovací šachty vč.rámu s poklopem

### 12.1 13 992,85

|     |   |           |                                                                                             |     |       |           |          |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| 271 |   | 894201220 | Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3  | 0,300 | 4 880,00  | 1 464,00 |
|     |   |           | 0,3                                                                                         |     | 0,300 |           |          |
| 271 |   | 894501121 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné zřízení                      | m2  | 1,360 | 1 070,00  | 1 455,20 |
|     |   |           | 1,36                                                                                        |     | 1,360 |           |          |
| 271 |   | 894501122 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné odstranění                   | m2  | 1,360 | 165,00    | 224,40   |
|     |   |           | 1,36                                                                                        |     | 1,360 |           |          |
| 89  | R | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600            | kus | 1,000 | 1 270,00  | 1 270,00 |
|     |   |           | odlehčovací šachta                                                                          |     |       |           |          |
|     |   |           | 1                                                                                           |     | 1,000 |           |          |
| HZS |   | HZS2132   | Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný - výroba poklopu s rámem                          | hod | 8,000 | 528,00    | 4 224,00 |
| 130 |   | 13010194  | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x5mm                                            | t   | 0,002 | 32 000,00 | 64,00    |
|     |   |           | Hmotnost: 1,43 kg/m                                                                         |     |       |           |          |
|     |   |           | 1,5*1,43*0,001*1,05                                                                         |     | 0,002 |           |          |
| 145 |   | 14550226  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x2mm                             | t   | 0,009 | 34 300,00 | 308,70   |
|     |   |           | Hmotnost: 1,73 kg/m                                                                         |     |       |           |          |
|     |   |           | 5*1,73*0,001*1,05                                                                           |     | 0,009 |           |          |
| 130 |   | 13010416  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm                               | t   | 0,014 | 33 300,00 | 466,20   |
|     |   |           | Hmotnost: 3,00 kg/m                                                                         |     |       |           |          |
|     |   |           | 4,5*3*0,001*1,05                                                                            |     | 0,014 |           |          |
| 136 |   | 13611306  | plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule                                     | t   | 0,065 | 36 600,00 | 2 379,00 |
|     |   |           | Hmotnost 44,25 kg/m2                                                                        |     |       |           |          |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

Objekt: ZL č.17 - SO 06 Spojovací potrubí - odpočty+ přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 2. 9. 2024

| Č.          | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                              | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|-------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
|             |     |             | 1,3*1,08*44,25*0,001*1,05                                                                                                                                          |     | 0,065           |                 |                  |
| 92          | R   | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t   | 0,331           | 1 141,00        | 377,67           |
| 93          | R   | 783314201   | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                              | m2  | 4,230           | 150,00          | 634,50           |
|             |     |             | nátěr poklopus rámem                                                                                                                                               |     |                 |                 |                  |
|             |     |             | 1,3*1,08*2+0,12*5+0,08*1,5+0,156*4,5                                                                                                                               |     | 4,230           |                 |                  |
| 94          | R   | 783317101   | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                     | m2  | 8,460           | 133,00          | 1 125,18         |
|             |     |             | nátěr poklopus rámem 2x                                                                                                                                            |     |                 |                 |                  |
|             |     |             | (1,3*1,08*2+0,12*5+0,08*1,5+0,156*4,5)*2                                                                                                                           |     | 8,460           |                 |                  |
| <b>12.4</b> |     |             | <b>Zdivo šachty mezi SO 04 a SO 05</b>                                                                                                                             |     |                 |                 | <b>8 494,58</b>  |
|             | 015 | 319271121   | Zdivo žump a šachet z cihel betonových 290 mm na MC                                                                                                                | m3  | 0,812           | 7 880,00        | 6 398,56         |
|             |     |             | 5,8*0,14                                                                                                                                                           |     | 0,812           |                 |                  |
| 92          | R   | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t   | 1,837           | 1 141,00        | 2 096,02         |
| <b>12.7</b> |     |             | <b>Úprava stávající šachty u odlehčovací šachty</b>                                                                                                                |     |                 |                 | <b>17 489,09</b> |
| 14          | R   | 890311851   | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu                                                                           | m3  | 0,250           | 5 420,00        | 1 355,00         |
|             | 271 | 899102211   | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                 | kus | 3,000           | 503,00          | 1 509,00         |
| 23          | R   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                       | t   | 0,780           | 324,00          | 252,72           |
| 24          | R   | 997013509   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                     | t   | 7,800           | 14,20           | 110,76           |
| 25          | R   | 997013602   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                | t   | 0,780           | 300,00          | 234,00           |
|             | 011 | 411121232   | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm                                                                                        | kus | 3,000           | 258,00          | 774,00           |
|             | 593 | 59341218    | deska stropní plná PZD 1200x300x90mm                                                                                                                               | kus | 3,000           | 515,00          | 1 545,00         |
|             | 271 | 894201220   | Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                        | m3  | 0,100           | 4 880,00        | 488,00           |
|             | 271 | 894501121   | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné zřízení                                                                                             | m2  | 0,500           | 1 070,00        | 535,00           |
|             | 271 | 894501122   | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné odstranění                                                                                          | m2  | 0,500           | 165,00          | 82,50            |
| 92          | R   | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t   | 0,304           | 1 141,00        | 346,86           |
| 16          | R   | 767590120   | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů                                                                                                                    | kg  | 48,000          | 42,10           | 2 020,80         |
|             |     |             | 48                                                                                                                                                                 |     | 48,000          |                 |                  |
|             | 767 | 767590192   | Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)                                                                                                    | m   | 1,500           | 78,60           | 117,90           |
|             | 553 | 55347052    | rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm                                                                                               | kus | 1,000           | 895,00          | 895,00           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV

**Objekt:** ZL č.17 - SO 06 Spojovací potrubí - odpočty+ přípočty

Objednatel: Obec Čkyně

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Čkyně

Zpracoval: Milan Broulím

Datum: 2. 9. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                 | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
|    | 553 | 55347057    | rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm | kus | 1,000           | 1 590,00        | 1 590,00    |
| 18 | R   | 767995115-1 | Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí         | kg  | 16,093          | 350,00          | 5 632,55    |
|    |     |             |                                                                       |     | 7,7*2,09        |                 |             |
|    |     |             |                                                                       |     | 16,093          |                 |             |

### 13.1

### Odpočet pažení

**-45 552,00**

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |                                                                |       |            |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2 | R | 151101101 | Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m           | m2 | -624,000                                                       | 48,00 | -29 952,00 |
|   |   |           |                                                                                                                                                 |    | hloubení rýh pro potrubí -                                     |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                 |    | 2*(5,4+21,1+49,8+23,2+16,7+17,4+46,7+27,8+8+15,2+23,5+5,2)*1,2 |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                 |    | -624,000                                                       |       |            |
| 3 | R | 151101111 | Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m | m2 | -624,000                                                       | 25,00 | -15 600,00 |
|   |   |           |                                                                                                                                                 |    | -624                                                           |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                 |    | -624,000                                                       |       |            |

**Celkem**

**323,40**

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV  
Objednatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.  
Místo: Čkyně

Zpracoval: Hájek Vladislav  
Datum: 27.8.2024

| Kód   | Zakázka                                                                                     | Cena bez DPH  | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH    | Ostatní | ZRN           | HZS     | VRN  | KČ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------|------|------|
| 2377  | Čkyně - intenzifikace a rozšíření ČOV                                                       | 13 187 471,73 | 0,00        | 2 769 369,06 | 15 956 840,79 | 0,00    | 13 180 029,83 | 7441,90 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 | Demolice a příprava území                                                                   | 1 316 592,35  | 0,00        | 276 484,39   | 1 593 076,74  | 0,00    | 1 316 592,35  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 | Mechanické předčištění                                                                      | 559 045,23    | 0,00        | 117 399,50   | 676 444,73    | 0,00    | 559 045,23    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| SO 03 | Biologické čištění                                                                          | 6 026 674,41  | 0,00        | 1 265 601,63 | 7 292 276,04  | 0,00    | 6 026 674,41  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| SO 04 | Kalojem                                                                                     | 656 721,54    | 0,00        | 137 911,52   | 794 633,06    | 0,00    | 656 721,54    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| SO 05 | Strojovna odvodnění kalu                                                                    | 1 256 086,84  | 0,00        | 263 778,24   | 1 519 865,08  | 0,00    | 1 256 086,84  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| SO 06 | Spojovací potrubí                                                                           | 1 232 652,46  | 0,00        | 258 857,02   | 1 491 509,48  | 0,00    | 1 232 652,46  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| SO 07 | Areálové rozvody NN                                                                         | 301 575,50    | 0,00        | 63 330,86    | 364 906,36    | 0,00    | 301 575,50    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| SO 08 | Komunikace a zpevněné plochy                                                                | 579 897,04    | 0,00        | 121 778,38   | 701 675,42    | 0,00    | 579 897,04    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| SO 09 | Oplocení, terénní úpravy                                                                    | 155 734,63    | 0,00        | 32 704,27    | 188 438,90    | 0,00    | 155 734,63    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| PS 01 | Strojní část                                                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| PS 02 | Provozní elektroinstalace a MaR                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| VRN   | Vedlejší a ostatní náklady                                                                  | 315 000,00    | 0,00        | 66 150,00    | 381 150,00    | 0,00    | 315 000,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL2   | ZL č.2 - Biologické čištění - Elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 09/2023 - uzemnění objektu SO 03 | 22 090,50     | 0,00        | 4 639,01     | 26 729,51     | 0,00    | 22 090,50     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL3   | ZL č.3 - Mechanické předčištění - hloubení jam - záměna zařídění horniny                    | 31 155,40     | 0,00        | 6 542,63     | 37 698,03     | 0,00    | 31 155,40     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL4   | ZL č.4 - Biologické čištění - zřízení otvoru v přeřa čerpací stanici včetně výplně otvorů   | 48 744,26     | 0,00        | 10 236,29    | 58 980,55     | 0,00    | 48 744,26     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL5   | ZL č.5 - SO 06 - Spojovací potrubí - tvarovky - vícepráce                                   | 19 090,00     | 0,00        | 4 008,90     | 23 098,90     | 0,00    | 19 090,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL6   | ZL č.6 - SO 07 Areálové rozvody NN - VÍCEPRÁCE - hromosvod, zemní práce                     | 72 473,55     | 0,00        | 15 219,45    | 87 693,00     | 0,00    | 72 473,55     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL7a  | ZL č.7a - Strojovna odvodnění kalu - odpočet živichné krytiny                               | -74 838,12    | 0,00        | -15 716,01   | -90 554,13    | 0,00    | -74 838,12    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL7b  | ZL č.7b - Strojovna odvodnění kalu - přípočet fólové krytiny                                | 70 479,16     | 0,00        | 14 800,62    | 85 279,78     | 0,00    | 70 479,16     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL10  | ZL č. 10 - SO 01 Demolice a příprava území - odpočty                                        | -155 980,32   | 0,00        | -32 755,87   | -188 736,19   | 0,00    | -155 980,32   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL11  | ZL č.11 - SO 04 Kalojem - odpočty+ přípočty                                                 | -11 113,94    | 0,00        | -2 333,93    | -13 447,87    | 0,00    | -11 113,94    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL12  | ZL č.12 - SO 05 Strojovna odvodnění kalu - odpočty+přípočty                                 | -159 069,11   | 0,00        | -33 404,51   | -192 473,62   | 0,00    | -159 069,11   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL13  | ZL č.13 - SO 08 Komunikace a zpevněné plochy - odpočty + přípočty                           | -34 075,10    | 0,00        | -7 155,77    | -41 230,87    | 0,00    | -34 075,10    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL14  | ZL č.14 - Komunikace a zpevněné plochy - zvětšený rozsah dle požadavku Investora            | 953 489,72    | 0,00        | 200 232,84   | 1 153 722,56  | 0,00    | 953 489,72    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL15  | ZL č.15 - SO 09 Oplocení - odpočty + přípočty                                               | 2 282,33      | 0,00        | 479,29       | 2 761,62      | 0,00    | 2 282,33      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| ZL16  | ZL č.16 - SO 02 Mechanické předčištění - přípočty                                           | 2 440,00      | 0,00        | 512,40       | 2 952,40      | 0,00    | 2 440,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Čkyně - Intenzifikace a rozšíření ČOV  
Objednatel: Vodní zdroje Ekonomitor spol. s r.o.  
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.  
Místo: Čkyně

Zpracoval: Hájek Vladislav  
Datum: 27.8.2024

| Kód    | Zakázka                                             | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH  | Ostatní | ZRN         | HZS     | VRN  | KČ   |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|---------|------|------|
| ZL17   | ZL 17 - SO 06 Spojovací potrubí - odpůčty+ přípočty | 323,40       | 0,00        | 67,91        | 391,31      | 0,00    | -7 118,50   | 7441,90 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem |                                                     | 13187471,73  | 0,00        | 2769369,06   | 15956840,79 | 0,00    | 13180029,83 | 7441,90 | 0,00 | 0,00 |

