


SMLOUVA O DÍLO


Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	 vedoucí Oddělení investic  vedoucí Oddělení investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Se sídlem:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupen:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zapsán v obchodním rejstříku u MS	v Praze, pod sp. zn. B6556
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	7408201/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
Zástupce ve věcech technických	 hl. stavbyvedoucí
A realizace stavby (stavbyvedoucí):	 hl. stavbyvedoucí.  stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III.

Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa**“ (dále jen „dílo“).
- 3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za účelem zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb (dále jen „poskytovatel dotace“) a zavazuje se spolupůsobit k naplnění podmínek stanovených poskytovatelem dotace v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MMR-69476/2024-55/1.

3.2 Rozsah předmětu díla

- 3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Ateliér Genius loci, s.r.o., Stodolní 17, 702 00 Ostrava, IČO 64086135, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 17. 11. 2023 pod č.j. MUNJ-6391/2023/ÚPSŘ-Pa, a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem díla nebudou realizace těchto přeložek:

- SO 05 – přeložka plynovodu GasNet,
- SO 08 – přeložka NN ČEZ
- SO 09 – přeložka vodovodu SmVaK.

Stavební objekt SO 07 - přeložka sdělovacího vedení CETIN bude prováděna v průběhu realizace správcem sítě (realizaci a koordinaci zajistí objednatel). Stavební objekt SO 06 – přeložku sdělovacího vedení NEJ.cz bude koordinovat a realizovat zhotovitel.

- 3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:
- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
 - b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané

- kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
 - d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
 - e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
 - f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
 - g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
 - h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (veřejné prostory budovy, komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
 - i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
 - j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
 - k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
 - l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.
 - m) Zhotovitel před zahájením stavebních prací v kořenových zónách stromů a keřových porostů projedná na místě se správcem městské zeleně způsob jejich ochrany. Správce zeleně stanoví způsob a rozsah ochrany a konkretizuje podmínky stavebních prací v okolí kořenové zóny písemně zápisem do stavebního deníku. Následně provede kontrolu těchto opatření a podmínek a její výsledek zapíše do stavebního deníku.
 - n) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem; doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
 - o) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění (doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
 - p) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření (po vytýčení bude kopie protokolu o vytýčení předána 1x TDS na následujícím kontrolním dnu).
 - q) Zpracování Harmonogramu prací a jeho předložení objednateli k odsouhlasení (harmonogram bude předložen TDS při předání a převzetí staveniště).

- r) Zpracování Kontrolního a zkušebního plánu a jeho předložení objednateli k odsouhlasení (plán bude předložen TDS při předání a převzetí staveniště).
- s) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí.
- t) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu (ohlášení bude předáno 1x TDS při předání a převzetí díla).
- u) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- v) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- w) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- x) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).
- y) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. Pojištění bude předloženo objednateli při předání a převzetí staveniště.
- z) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Objednateli bude rovněž doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí.
- aa) Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků nebo vyznačení věcných břemen – 6x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o převodu nemovitostí nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků v souvislosti s provedením stavby.
- bb) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (dokumentace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- cc) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- dd) Závěrečná zpráva o jakosti díla bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 1x kompletně v elektronické podobě.
- ee) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

3.3 Změny předmětu díla

- 3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.
- 3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele**4.1 Závazek zhotovitele provést dílo**

- 4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

- 4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.
- 4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.
- 4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle aktuálně platných technických norem a předpisů. Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

- 4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

- 4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.
- 4.4.2 Za účelem částečného financování díla podal objednatel žádost o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Použití poskytnuté dotace podléhá kontrole ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a povinnost podrobit se kontrole se vztahuje i na zhotovitele této akce. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově určenou dotací a poskytne k tomu potřebnou součinnost.
- 4.4.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- 4.4.4 Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.05.01/00/23_073/0005423.
- 4.4.5 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zhotoviteli stavebního objektu SO 07 Stranová přeložka sdělovacího vedení CETIN. Zhotovitel bere na vědomí, že dokud stranová přeložka sdělovacího vedení provedena, nebude moci provádět v navazující části díla stavební práce. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění stavebních prací v součinnosti se zhotovitelem přeložky a harmonogram prací na díle zpracovat tak, aby práce na obou částech díla navazovaly plynule, bez časových ztrát.

4.4.7 Při realizaci stavebního objektu SO 04 Sadové úpravy, bude k těmto pracím přizván správce zeleně města – Odbor životního prostředí MěÚ.

4.5 Základní povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránící užívání převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4.5.2 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli, že došlo dokončení sdělovacího vedení CETIN, a to ihned, jakmile bude přeložka dokončena.

V. Doba a místo plnění

5.1 Termín zahájení

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.1.3 Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací odsouhlaseným objednatelem.

5.2 Termín dokončení a předání díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 5 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.3 Přerušení prací

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění je ulice Revoluční v Novém Jičíně, pozemky parc. č. 103/1, 105/1, 170/1 a 673/13 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí.

VI. Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

- 6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 5 264 035,84 Kč bez DPH, tj. 6 369 483,37 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy šest milionů tři sta šedesát devět tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých třicet sedm haléřů.
- 6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.
- 6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.
- 6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2 Platnost ceny

- 6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

6.3 Podmínky pro změnu ceny

- 6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
 - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
 - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

VII. Platební podmínky

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.
- 7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.
- 7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 7.3 Zádržné (pozastávka)
- 7.3.1 Závěrečná fakturace dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla.
- 7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
- 7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, se kterým bylo dílo převzato.
- 7.4 Náležitosti a splatnost faktury
- 7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).
 - c) Registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/23_073/0005423.
- 7.4.2 Daňové doklady budou vystaveny samostatně na způsobilé výdaje a samostatně na nezpůsobilé výdaje v souladu s položkovým rozpočtem.
- 7.4.3 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.
- 7.4.4 Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.4.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným

vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII. Subdodavatelé

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.

8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a

majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).

- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.
- 9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.
- 9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
 - 9.2.3 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.
- 9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele
 - 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.
 - 9.3.2 Sadové úpravy (stavební objekt SO 04) budou provedeny odbornou zahradnickou firmou nebo pod dohledem zahradnické firmy. K samotné výsadbě (stromů, trvalkových záhonů a keřů) bude přizván správce zeleně města – Odbor životního prostředí MěÚ.

9.3.3 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

9.4. Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.5 Kontrola provádění prací

9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X. Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

10.1.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně nejdříve dne 31. 3. 2025 a nejpozději dne 6. 4. 2025. Zhotovitel je povinen na výzvu zhotovitele staveniště převzít do 10 dnů od obdržení výzvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě
- kontrolního a zkušebního plánu
- plánu BOZP
- harmonogramu stavebních prací.

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 673/13 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy

zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniště

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

11.2.1 Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápis musí být prováděn chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII. Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

12.2 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit TDS zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní listy“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD.
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)
- 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby
- Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 2x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD.

- 6x vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků nebo vymezení rozsahu věcného břemene.

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD.

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5 Zkoušky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3 Převzetí díla bude provedeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží zhotovitel TDS nejpozději do 5 pracovních dní před termínem předávacího a přejímacího řízení. Souhrnná zpráva obsahuje výsledky všech kontrolních zkoušek laboratoří.

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných k užívání stavby.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XIII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

13.2 Záruční doba

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

13.3 Výjimky ze záruky

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

13.4 Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

13.7 Postup po odstranění vad

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepiší smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.**Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla****14.1 Vlastnictví díla**

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

14.2 Nebezpečí škod na díle

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

14.3 Pojištění díla

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV.**Sankční ujednání****15.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokladů nezbytných k předání a převzetí díla ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s předáním dokladů.

15.1.5. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.2 Sankce za neodstranění vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

- 15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.2.3 Pokud zhotovitel neodstraní vadu v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.2.4 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.
- 15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů
- 15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 a 9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.
- 15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.
- 15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů
- 15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
- 15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.
- 15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 15.5 Společná ustanovení
- 15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- 15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

16.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 16.6.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy

- 16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trávající déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

- 16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy

- 16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

- 16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

- 16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná

opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 2043/35R/2024 ze dne 18. 12. 2024 a č. 2164/37R/2025 ze dne 19. 02. 2025.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(Položkový rozpočet)
Příloha č. 2 – Plná moc

Za objednatele

V Novém Jičíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 10.03.2025 15:22:43 +01:00

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
Starosta města

Za zhotovitele

V Ostravě dne

**Ing. Libor
Navrátil**

Digitálně podepsal Ing.
Libor Navrátil
Datum: 2025.03.07 10:41:45
+01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil,
Ředitel oblasti Východ,
Na základě plné moci

VOO32500036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně

Rekapitulace

Stavba: VOO32500036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa	Odbýt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
VOO32500036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa	5 264 035,84	1 105 447,53	6 369 483,37
1 - Architektonicko-stavební řešení	5 264 035,84	1 105 447,53	6 369 483,37
00 - Vedlejší rozpočtové náklady	202 512,34	42 527,59	245 039,93
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy	3 477 761,91	730 330,00	4 208 091,91
SO 02 - Úpravy VO	147 136,37	30 898,64	178 035,00
SO 03 - Herní prvky a mobiliář	503 230,29	105 678,36	608 908,66
SO 04 - Sadové úpravy	921 704,97	193 558,04	1 115 263,02
SO 06 - Přeložka sdělovacího vedení NJNet (nově NEJ.cz)	11 689,96	2 454,89	14 144,85
Stavba: VOO32500036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa			

Stavba: VOO32500036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa

Rozpočet s poznámkou

Stavba: VOO32500036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně									
VOO32500036 - Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II.						5 264 035,84	1 105 447,53	6 369 483,37	
1 - Architektonicko-stavební řešení						5 264 035,84	1 105 447,53	6 369 483,37	
00 - Vedlejší rozpočtové náklady						202 512,34	42 527,59	245 039,93	
VN - Vedlejší náklady						165 113,94	34 673,93	199 787,87	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	VN-008a.RXX	Grafický návrh informační tabule vč. projednání a schválení	Soub	1	21,00	1 753,05	1 753,05	368,14	2 121,19
		Text, který se na plochu tabule následovně nalepí. a jeho grafické zpracování bude odsouhlaseno provozovatelem hřiště / investorem. Tabule bude mít jednostranný polep. Jedná se o infotabuli objektu SO 03.							
002	005111021R	Vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. jejich řádného zajištění	soubor	1	21,00	11 687,00	11 687,00	2 454,27	14 141,27
		Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.							
003	00511 R	Zaměření stavby - geometrický plán - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů	soubor	1	21,00	43 826,25	43 826,25	9 203,51	53 029,76
		Dle PD. ZD v požadovaném počtu vyhotovení							
004	VN-0019.RXX	Vytýčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů	Soub	1	21,00	40 647,39	40 647,39	8 535,95	49 183,34
		v požadovaném počtu vyhotovení dle ZD							
005	VN-005.RXX	Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby	Soub	1	21,00	7 012,20	7 012,20	1 472,56	8 484,76
		Např. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a Zvláštního užívání komunikací apod.							
006	VN-007.RXX	Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP	Soub	1	21,00	1 168,70	1 168,70	245,43	1 414,13
007	VN-011.RXX	Technická řešení - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení	Soub	1	21,00	2 921,75	2 921,75	613,57	3 535,32

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Včetně nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí a střetů s inženýrskými sítěmi. například odchylky skutečného umístění IS od PD. odchylky od podkladů správců sítí. řešení souběhu akřičení s IS a zařízeními. které projektant nepředvídal atd.							
008	VN-016.RXX	Veškeré náklady na projektové práce	Soub	1	21,00	17 530,50	17 530,50	3 681,41	21 211,91
		Například A) Doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily. výrobní a dílenská dokumentace). dle potřeb a úvahy zhotovitele díla. B) Zpracování projekto- vé dokumentace skutečného provedení stavby. C) Doplnění nebo přepracování pro- jektové dokumentace skutečného provedení stavby v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení - vše v požadovaném počtu vyhotovení dle ZD a SOD.							
009	VN-017.RXX	Pravidelné čištění přilehlých komunikací dle požadavků objednatele	Soub	1	21,00	29 217,50	29 217,50	6 135,68	35 353,18
		Pravidelné čištění pneumatik dopravních prostředků klopením.							
010	VN-018.RXX	Označení stavby - dle podmínek zadávací dokumentace a smlouvy o dílo	Soub	1	21,00	1 753,05	1 753,05	368,14	2 121,19
011	VN-022.RXX	Zajištění bezpečnosti a orientace všech účastníků dopravního provozu	Soub	1	21,00	1 753,05	1 753,05	368,14	2 121,19
		To je motoristů. chodců. cyklistů v rámci stavby. například : Aktuální navigace všech osob po celou dobu výstavby. označení nebezpečných míst. zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště. dočasné oplocení. hrazení. osvět- lení. navádění chodců na náhradní trasy. vybudování a odstranění případných dočasných lávek a přemostění. provizorní dopravní značení vč. výstražných světél atd.							
012	VN-028.RXX	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě	Soub	1	21,00	584,35	584,35	122,71	707,06
		A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci C) Fotodokumentace dokončeného díla							
013	VN-029.RXX	Povinná publicita - dle zadávací dokumentace	Soub	1	21,00	1 753,05	1 753,05	368,14	2 121,19
014	VN-030.RXX	Výchozí revize dětského hřiště	Soub	1	21,00	1 753,05	1 753,05	368,14	2 121,19
015	VN-031.RXX	Výchozí revize herních prvků	Soub	1	21,00	1 753,05	1 753,05	368,14	2 121,19

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
ON - Ostatní náklady							37 398,40	7 853,66	45 252,06
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	ON-001.RXX	Zajištění trvalého dopravního značení	Soub	1	21,00	7 012,20	7 012,20	1 472,56	8 484,76
017	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1	21,00	29 217,50	29 217,50	6 135,68	35 353,18
		Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídicích pracovníků. vrátnice. sociální objekty pro pracovníky stavby. mobilní chemické WC. mobilní sociální služby. údržbářské objekty. sklady. provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálu. oplocení stavby (neprůhledný mobilní plot výšky min. 1800 mm. vč. vjezdových bran). trvalá ostraha staveniště. vnitrosta- veništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků). Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodů nebo přejezdů přes výkopy na veřejných prostranstvích vč. světelných signalizačních zařízení. dočasné do- pravní značení po celou dobu stavby. Zřízení trvalé. dočasné deponie a mezideponie. příjezdy a přístupy na staveniště. úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP. dodržování podmínek pro ochranu ži- votního prostředí při výstavbě. dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady. splnění zvláštních požadavků na provádění stavby. které vyžadují bezpečnostní opatření. Náklady zhotovitele spojené s výstavbou a po ukončení díla kompletním odstra- něním staveništní obslužné komunikace. Kompletní likvidace zařízení staveniště.							
018	005122 R	Provozní a územní vlivy	soubor	1	21,00	1 168,70	1 168,70	245,43	1 414,13

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotné lokality/areálu). Náklady spojené s mimostaveništní dopravou. územními vlivy (území se ztížený- mi výrobními podmínkami. se ztíženými dopravními podmínkami).							
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy							3 477 761,91	730 330,00	4 208 091,91
HSV - Práce a dodávky HSV							3 293 184,36	691 568,72	3 984 753,07
1 - Zemní práce							902 643,56	189 555,15	1 092 198,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	131	21,00	58,44	7 655,64	1 607,68	9 263,32
002	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	146	21,00	133,41	19 477,86	4 090,35	23 568,21
003	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	146	21,00	30,27	4 419,42	928,08	5 347,50
004	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	8	21,00	453,22	3 625,76	761,41	4 387,17
005	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0.5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	6	21,00	151,78	910,68	191,24	1 101,92
006	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0.5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	160	21,00	151,78	24 284,80	5 099,81	29 384,61
007	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	M	96	21,00	116,87	11 219,52	2 356,10	13 575,62
008	113201112	Vytrhání obrub silničních	M	86	21,00	116,87	10 050,82	2 110,67	12 161,49
009	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	M	39	21,00	292,18	11 395,02	2 392,95	13 787,97
010	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	1063	21,00	11,69	12 426,47	2 609,56	15 036,03

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	M3	84,36	21,00	584,35	49 295,77	10 352,11	59 647,88
012	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	M3	759,23	21,00	172,97	131 324,01	27 578,04	158 902,06
013	122251105-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně - výměnná vrstva	M3	421,175	21,00	58,44	24 613,47	5 168,83	29 782,30
014	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	13,375	21,00	1 051,83	14 068,23	2 954,33	17 022,55
015	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	M3	53,2	21,00	584,35	31 087,42	6 528,36	37 615,78
016	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	10,64	21,00	292,18	3 108,80	652,85	3 761,64
017	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	M3	2	21,00	3 506,10	7 012,20	1 472,56	8 484,76
018	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	M3	2	21,00	5 843,50	11 687,00	2 454,27	14 141,27
019	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1.2 m	M2	58,4	21,00	175,31	10 238,10	2 150,00	12 388,11
020	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1.2 do 2.5 m	M2	48	21,00	210,37	10 097,76	2 120,53	12 218,29
021	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1.2 m	M2	58,4	21,00	58,44	3 412,90	716,71	4 129,60
022	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1.2 do 2.5 m	M2	48	21,00	93,50	4 488,00	942,48	5 430,48
023	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	796,405	21,00	184,65	147 056,18	30 881,80	177 937,98

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	162751117-1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - výměnná vrstva	M3	421,175	21,00	84,15	35 441,88	7 442,79	42 884,67
025	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	M3	34,8	21,00	116,87	4 067,08	854,09	4 921,16
026	58337-1	písek žlutý (písek do pískoviště)	t	2,4	21,00	701,22	1 682,93	353,41	2 036,34
027	58337-2	štěrk kulatý praný frakce 2/8	t	67,2	21,00	584,35	39 268,32	8 246,35	47 514,67
028	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1433,529	21,00	93,50	134 034,96	28 147,34	162 182,30
029	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva	t	758,115	21,00	46,75	35 441,88	7 442,79	42 884,67
030	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	796,405	21,00	17,53	13 960,98	2 931,81	16 892,79
031	171251201-1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - výměnná vrstva	M3	421,175	21,00	23,37	9 842,86	2 067,00	11 909,86
032	174111101	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	M3	29,4	21,00	186,99	5 497,51	1 154,48	6 651,98
033	174151101	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	44,44	21,00	140,24	6 232,27	1 308,78	7 541,04
034	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	88,88	21,00	350,61	31 162,22	6 544,07	37 706,28
035	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození. uloženu do 3 m	M3	7,3	21,00	175,31	1 279,76	268,75	1 548,51
036	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	14,6	21,00	292,18	4 265,83	895,82	5 161,65
037	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	M2	1063,06	21,00	21,04	22 366,78	4 697,02	27 063,81
038	182251101	Svahování násypů strojně	M2	110	21,00	46,75	5 142,50	1 079,93	6 222,43

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
2 - Zakládání							80 340,21	16 871,44	97 211,65
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
039	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	5,35	21,00	1 168,70	6 252,55	1 313,03	7 565,58
040	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2.5 m	M2	107	21,00	23,37	2 500,59	525,12	3 025,71
041	69311068	geotextilie netkaná separační. ochranná. filtrační. drenážní PP 300g/m2	M2	128,4	21,00	40,90	5 251,56	1 102,83	6 354,39
042	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	M	53,5	21,00	467,48	25 010,18	5 252,14	30 262,32
043	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	M3	1,35	21,00	1 168,70	1 577,75	331,33	1 909,07
044	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	4,08	21,00	3 506,10	14 304,89	3 004,03	17 308,91
045	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	1,38	21,00	5 843,50	8 064,03	1 693,45	9 757,48
046	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	M2	20	21,00	350,61	7 012,20	1 472,56	8 484,76
047	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	M2	20	21,00	58,44	1 168,80	245,45	1 414,25
048	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,082	21,00	40 904,50	3 354,17	704,38	4 058,54
049	R2129801	Napojení drenáže do uliční vpusti vč. utěsnění	KUS	2	21,00	2 921,75	5 843,50	1 227,14	7 070,64
4 - Vodorovné konstrukce							72 556,75	15 236,92	87 793,67
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
050	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů	M	27	21,00	525,92	14 199,84	2 981,97	17 181,81
051	59373756	stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14.5cm	KUS	18	21,00	1 233,96	22 211,28	4 664,37	26 875,65

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
052	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	1,46	21,00	1 168,70	1 706,30	358,32	2 064,63
053	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	M2	317,04	21,00	81,81	25 937,04	5 446,78	31 383,82
054	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	KUS	2	21,00	701,22	1 402,44	294,51	1 696,95
055	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	2	21,00	168,29	336,58	70,68	407,26
056	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	M3	0,147	21,00	5 843,50	858,99	180,39	1 039,38
057	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	M3	1,2	21,00	4 674,80	5 609,76	1 178,05	6 787,81
058	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	M2	0,84	21,00	350,61	294,51	61,85	356,36
5 - Komunikace pozemní							1 476 772,90	310 122,31	1 786 895,21
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
059	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	16,5	21,00	175,31	2 892,62	607,45	3 500,06
060	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	M2	16,5	21,00	210,37	3 471,11	728,93	4 200,04
061	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	818,72	21,00	383,33	313 839,94	65 906,39	379 746,32
062	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 220 mm	M2	409	21,00	257,11	105 157,99	22 083,18	127 241,17
063	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	M2	317,04	21,00	239,58	75 956,44	15 950,85	91 907,30

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
064	564871111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - výměnná vrstva	M2	1684,7	21,00	93,50	157 519,45	33 079,08	190 598,53
065	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	39,5	21,00	116,87	4 616,37	969,44	5 585,80
066	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.50 kg/m2	M2	48,5	21,00	58,44	2 834,34	595,21	3 429,55
067	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1.5 m z modifikovaného asfaltu	M2	48,5	21,00	711,06	34 486,41	7 242,15	41 728,56
068	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1.5 m z modifikovaného asfaltu	M2	39,5	21,00	930,48	36 753,96	7 718,33	44 472,29
069	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	M2	23,5	21,00	1 168,70	27 464,45	5 767,53	33 231,98
070	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	M2	23,97	21,00	735,17	17 622,02	3 700,63	21 322,65
071	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm. pro plochy přes 50 do 100 m2	M2	96,92	21,00	350,61	33 981,12	7 136,04	41 117,16
072	56245-11	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm pro zdláždění	M2	97,89	21,00	587,31	57 491,78	12 073,27	69 565,05
073	59245-12	betonový blok 142x142x45 pro výplň zatravnovacího rastru	KS	3595,6	21,00	9,38	33 726,73	7 082,61	40 809,34
074	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm. pro plochy přes 100 do 300 m2	M2	133,18	21,00	350,61	46 694,24	9 805,79	56 500,03
075	56245141	dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	M2	134,512	21,00	587,31	79 000,24	16 590,05	95 590,29
076	58346134	drt' teracová bílá frakce 8/16	t	11,986	21,00	525,92	6 303,68	1 323,77	7 627,45

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
077	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	180,72	21,00	350,61	63 362,24	13 306,07	76 668,31
078	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 100x200x60mm přírodní	M2	184,164	21,00	305,85	56 326,56	11 828,58	68 155,14
079	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	1,978	21,00	877,72	1 736,13	364,59	2 100,72
080	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	20	21,00	350,61	7 012,20	1 472,56	8 484,76
081	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	M2	1,92	21,00	23,37	44,87	9,42	54,29
082	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	M2	82,6	21,00	350,61	28 960,39	6 081,68	35 042,07
083	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	M2	56,65	21,00	387,21	21 935,45	4 606,44	26 541,89
084	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	M2	3,708	21,00	616,68	2 286,65	480,20	2 766,85
085	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	M2	24,72	21,00	467,21	11 549,43	2 425,38	13 974,81
086	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	M2	171,8	21,00	350,61	60 234,80	12 649,31	72 884,11
087	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	M2	165,24	21,00	387,21	63 982,58	13 436,34	77 418,92
088	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	M2	2,884	21,00	889,38	2 564,97	538,64	3 103,62
089	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	M2	7,21	21,00	467,21	3 368,58	707,40	4 075,99
090	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	M2	36,8	21,00	23,37	860,02	180,60	1 040,62

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
091	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo dreného tl. do 50 mm. s vyplněním spár a vegetačních otvorů. s hutněním vibrováním tl. 80 mm. pro plochy přes 100 do 300 m2	M2	130	21,00	350,61	45 579,30	9 571,65	55 150,95
092	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	M2	132,6	21,00	477,37	63 299,26	13 292,85	76 592,11
093	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	M	55	21,00	70,12	3 856,60	809,89	4 666,49
8 - Trubní vedení							88 064,40	18 493,52	106 557,92
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
094	871265231-1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 125	M	2	21,00	621,47	1 242,94	261,02	1 503,96
095	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	M	14,6	21,00	790,91	11 547,29	2 424,93	13 972,22
096	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315	M	11,2	21,00	905,24	10 138,69	2 129,12	12 267,81
097	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	KUS	4	21,00	292,18	1 168,72	245,43	1 414,15
098	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	KUS	4	21,00	512,94	2 051,76	430,87	2 482,63
099	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	KUS	2	21,00	350,61	701,22	147,26	848,48
100	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	KUS	2	21,00	629,52	1 259,04	264,40	1 523,44
101	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	KUS	6	21,00	350,61	2 103,66	441,77	2 545,43
102	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	KUS	4	21,00	290,89	1 163,56	244,35	1 407,91

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
103	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	KUS	1	21,00	317,54	317,54	66,68	384,22
104	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	1	21,00	317,54	317,54	66,68	384,22
105	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	KUS	2	21,00	350,61	701,22	147,26	848,48
106	28611427	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/87°	KUS	2	21,00	215,04	430,08	90,32	520,40
107	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1.5 m3	M3	0,63	21,00	4 090,45	2 576,98	541,17	3 118,15
108	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1.5 m3	M3	0,4	21,00	4 090,45	1 636,18	343,60	1 979,78
109	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	KUS	1	21,00	1 051,83	1 051,83	220,88	1 272,71
110	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS. 100x50x12cm	KUS	1	21,00	1 547,77	1 547,77	325,03	1 872,80
111	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	KUS	1	21,00	1 051,83	1 051,83	220,88	1 272,71
112	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62.5x58cm	KUS	1	21,00	2 006,89	2 006,89	421,45	2 428,34
113	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	KUS	2	21,00	818,09	1 636,18	343,60	1 979,78
114	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	KUS	2	21,00	308,54	617,08	129,59	746,67
115	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	KUS	2	21,00	584,35	1 168,70	245,43	1 414,13
116	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	KUS	2	21,00	220,18	440,36	92,48	532,84
117	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	KUS	2	21,00	701,22	1 402,44	294,51	1 696,95

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
118	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	KUS	2	21,00	450,18	900,36	189,08	1 089,44
119	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	KUS	2	21,00	934,96	1 869,92	392,68	2 262,60
120	59224493-1	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	KUS	2	21,00	1 399,64	2 799,28	587,85	3 387,13
121	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400. E600	KUS	1	21,00	2 337,40	2 337,40	490,85	2 828,25
122	55241015	poklop šachtový třída D400. kruhový rám 785. vstup 600mm. s ventilací	KUS	1	21,00	3 560,80	3 560,80	747,77	4 308,57
123	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400. E600	KUS	2	21,00	1 051,83	2 103,66	441,77	2 545,43
124	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	KUS	2	21,00	567,99	1 135,98	238,56	1 374,54
125	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500. zatížení 40 tun	KUS	2	21,00	3 189,15	6 378,30	1 339,44	7 717,74
126	899304811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	KUS	1	21,00	934,96	934,96	196,34	1 131,30
127	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	KUS	1	21,00	4 674,80	4 674,80	981,71	5 656,51
128	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce. šoupěte nebo hydrantu	KUS	2	21,00	2 337,40	4 674,80	981,71	5 656,51
129	R89902	Připojovací kolmé sedlo DN 500/150. D+M	KUS	2	21,00	4 207,32	8 414,64	1 767,07	10 181,71
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání							529 841,82	111 266,78	641 108,61
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
130	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	4	21,00	233,74	934,96	196,34	1 131,30

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
131	40445625	informativní značky provozní IP8. IP9. IP11-IP13 500x700mm	KUS	2	21,00	1 110,27	2 220,54	466,31	2 686,85
132	40445619	zákazové. příkazové dopravní značky B1-B34. C1-15 500mm	KUS	1	21,00	934,96	934,96	196,34	1 131,30
133	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	KUS	4	21,00	4 674,80	18 699,20	3 926,83	22 626,03
134	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m	KUS	4	21,00	1 285,57	5 142,28	1 079,88	6 222,16
135	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce. šipky. symboly retroreflexní bílá barva	M2	9	21,00	350,61	3 155,49	662,65	3 818,14
136	915211112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	15	21,00	233,74	3 506,10	736,28	4 242,38
137	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	15	21,00	11,69	175,35	36,82	212,17
138	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	9	21,00	116,87	1 051,83	220,88	1 272,71
139	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	20	21,00	233,74	4 674,80	981,71	5 656,51
140	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	M2	2	21,00	1 074,48	2 148,96	451,28	2 600,24
141	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	276,78	21,00	350,61	97 041,84	20 378,79	117 420,62
142	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	116,28	21,00	173,08	20 125,74	4 226,41	24 352,15
143	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	122	21,00	151,39	18 469,58	3 878,61	22 348,19
144	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	M	2,04	21,00	451,57	921,20	193,45	1 114,66
145	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	M	18,36	21,00	156,68	2 876,64	604,10	3 480,74

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
146	59217-1	obrubník betonový obloukový vnější r=0.50. 150x250mm	M	0,714	21,00	716,21	511,37	107,39	618,76
147	59217-2	obrubník betonový obloukový vnější r=1.00. 150x250mm	M	6,446	21,00	634,65	4 090,95	859,10	4 950,05
148	59217-4	obrubník betonový obloukový vnější r=2.00. 150x250mm	M	12,811	21,00	678,58	8 693,29	1 825,59	10 518,88
149	59217-5	obrubník betonový roh 90°; 150x250mm	KUS	8,16	21,00	564,01	4 602,32	966,49	5 568,81
150	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	219,2	21,00	350,61	76 853,71	16 139,28	92 992,99
151	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	M	222,36	21,00	129,75	28 851,21	6 058,75	34 909,96
152	59217-6	obrubník betonový obloukový vnější r=1.00. 80x250mm	M	1,224	21,00	599,44	733,71	154,08	887,79
153	916991121	Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	17,647	21,00	2 804,88	49 497,72	10 394,52	59 892,24
154	919726122	Geotextilie pro ochranu. separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	M2	112	21,00	40,90	4 580,80	961,97	5 542,77
155	919726123	Geotextilie pro ochranu. separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	M2	1063,06	21,00	46,75	49 698,06	10 436,59	60 134,65
156	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	M	55	21,00	70,12	3 856,60	809,89	4 666,49
157	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	59	21,00	93,50	5 516,50	1 158,47	6 674,97
158	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	M	17	21,00	175,31	2 980,27	625,86	3 606,13
159	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0.5 % se základem	M	11	21,00	2 745,32	30 198,52	6 341,69	36 540,21
160	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů. sloupků nebo konzol	KUS	1	21,00	116,87	116,87	24,54	141,41

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	966007121	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 125 mm	M	39	21,00	72,46	2 825,94	593,45	3 419,39
162	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	M2	9,6	21,00	584,35	5 609,76	1 178,05	6 787,81
163	R93511401	Mikroštěrbínový žlab - sestava pod vpustí	KUS	2	21,00	5 843,50	11 687,00	2 454,27	14 141,27
164	938906143	Pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160	M	6	21,00	934,96	5 609,76	1 178,05	6 787,81
165	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	M2	48,5	21,00	58,44	2 834,34	595,21	3 429,55
166	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	M2	48,5	21,00	58,44	2 834,34	595,21	3 429,55
167	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	M	0,1	21,00	5 843,50	584,35	122,71	707,06
168	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	M	0,2	21,00	5 843,50	1 168,70	245,43	1 414,13
169	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	M2	20	21,00	116,87	2 337,40	490,85	2 828,25
170	R936801	Odstranění stávajícího pískoviště 1.80x1.80m; vč. likvidace odpadu	KUS	1	21,00	2 921,75	2 921,75	613,57	3 535,32
171	R936802	Odstranění stávajících odpadkových košů a laviček. vč. likvidace odpadu	KPL	1	21,00	5 843,50	5 843,50	1 227,14	7 070,64
172	R991190	Statické zkoušky hutnění	KUS	14	21,00	2 337,40	32 723,60	6 871,96	39 595,56
997 - Přesun sutě							80 933,40	16 996,01	97 929,41
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
173	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	188,978	21,00	55,75	10 535,52	2 212,46	12 747,98
174	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1700,802	21,00	6,51	11 072,22	2 325,17	13 397,39

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
175	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	51,798	21,00	701,22	36 321,79	7 627,58	43 949,37
176	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	132,18	21,00	151,93	20 082,11	4 217,24	24 299,35
177	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	5	21,00	584,35	2 921,75	613,57	3 535,32
998 - Přesun hmot							62 031,32	13 026,58	75 057,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
178	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	530,772	21,00	116,87	62 031,32	13 026,58	75 057,90
PSV - Práce a dodávky PSV							62 625,85	13 151,43	75 777,28
767 - Konstrukce zámečnické							62 625,85	13 151,43	75 777,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
179	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	KG	0,082	21,00	5 843,50	479,17	100,63	579,79
180	R76799112	Schodišťové zábradlí trubkové pr. 44.50x3.2mm. materiál ocel pozink; D+M vč. kotvení	KG	212,7	21,00	292,18	62 146,69	13 050,80	75 197,49
M - Práce a dodávky M							83 968,95	17 633,48	101 602,43
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavb							83 968,95	17 633,48	101 602,43
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
181	R22018201	Dodatečné osazení ochranné trubky do výkopu včetně fixace. obetonování. folie. D+M	M	39	21,00	584,35	22 789,65	4 785,83	27 575,48
182	113548-1	chránička půlená červená D110	M	39	21,00	310,10	12 093,90	2 539,72	14 633,62
183	R22018209	Utěsnění konců kabelových chráničků. D+M	KUS	12	21,00	4 090,45	49 085,40	10 307,93	59 393,33

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							37 982,75	7 976,38	45 959,13
VRN3 - Zařízení staveniště							37 982,75	7 976,38	45 959,13
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
184	034303011	Dočasné dopravní značení vč. PD DDZ	KPL	1	21,00	37 982,75	37 982,75	7 976,38	45 959,13
SO 02 - Úpravy VO							147 136,37	30 898,64	178 035,00
A. - UZNATELNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (URN)							113 337,59	23 800,89	137 138,48
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	5	Podružný materiál	%	5	21,00	140,24	701,20	147,25	848,45
A. - Veřejné osvětlení							112 636,39	23 653,64	136 290,03
1 - C21M - elektromontáže (montáž)							19 996,04	4 199,17	24 195,21
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	210010135	trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU)	M	38	21,00	25,71	976,98	205,17	1 182,15
002	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16 mm2	KS	48	21,00	147,26	7 068,48	1 484,38	8 552,86
003	210100251	ukonč.kab.do 3x2.5 mm2	KS	4	21,00	119,21	476,84	100,14	576,98
004	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	KS	4	21,00	189,33	757,32	159,04	916,36
005	210102001	spojka zemní kabelová do 4x25 mm2/1 kV	KS	1	21,00	680,18	680,18	142,84	823,02
006	210120001	pojistka vč. vložek E 14 do 25 A	KS	2	21,00	35,06	70,12	14,73	84,85
007	210202010	LED svítidlo - 30 W na výložník	KS	4	21,00	420,73	1 682,92	353,41	2 036,33
008	210204105	výložník ocel. 2-ram. do hmotnosti 70 kg	KS	2	21,00	539,94	1 079,88	226,77	1 306,65
009	210204202	elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	KS	2	21,00	455,79	911,58	191,43	1 103,01

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
010	210290701	sestavení svítidla VO	KS	2	21,00	280,49	560,98	117,81	678,79
011	210292021	sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení	KS	3	21,00	189,33	567,99	119,28	687,27
012	210292022	vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí	KS	1	21,00	701,22	701,22	147,26	848,48
013	210800524	CY 1.5 mm2 černý	M	1	21,00	25,71	25,71	5,40	31,11
014	210810005	CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (VU)	M	40	21,00	25,71	1 028,40	215,96	1 244,36
015	210901045	CYKY 4Jx10 mm2 750V (VU)	M	40	21,00	42,07	1 682,80	353,39	2 036,19
016	210950101	označovací štítek na kabel	KS	2	21,00	21,04	42,08	8,84	50,92
017	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75 kg	M	80	21,00	14,02	1 121,60	235,54	1 357,14
018	214281001	natočení (směrování) svítidel	KS	4	21,00	140,24	560,96	117,80	678,76
3 - C46M - zemní práce (montáž)							36 994,09	7 768,76	44 762,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	460030028	ochrana výkopu proti spadnutí kolemjdoucích - zábrana	M	35	21,00	119,21	4 172,35	876,19	5 048,54
002	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	KM	0,04	21,00	157 774,50	6 310,98	1 325,31	7 636,29
003	460050602	výkop jámy pro spojku v rovině zem.tř.4	KS	1	21,00	1 051,83	1 051,83	220,88	1 272,71
004	460200164	kabel.rýha 35 cm/šíř. 80 cm/hl. zem.tř. 4	M	20	21,00	294,51	5 890,20	1 236,94	7 127,14
005	460200304	kabel.rýha 50 cm/šíř. 120 cm/hl. zem.tř. 4	M	15	21,00	631,10	9 466,50	1 987,97	11 454,47
006	460300001	odkop a úprava dna	M3	2	21,00	91,16	182,32	38,29	220,61
007	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20 cm	M3	15	21,00	77,13	1 156,95	242,96	1 399,91

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
008	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33 cm	M	35	21,00	21,04	736,40	154,64	891,04
009	460490013	popis fólie - VO -	M	35	21,00	4,67	163,45	34,32	197,77
010	460560133	ruč.zához.kab.rýhy 35 cm šíř.80 cm hl.zem.tř. 4	M	20	21,00	137,91	2 758,20	579,22	3 337,42
011	460560304	ruč.zához.kab.rýhy 50 cm šíř.120 cm hl.zem.tř. 4	M	15	21,00	294,51	4 417,65	927,71	5 345,36
012	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř. 4	M2	14	21,00	49,09	687,26	144,32	831,58
2 - C21M - elektromontáže (demontáže)							2 191,29	460,17	2 651,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	210202011	svítidlo LED na výložník	KS	2	21,00	280,49	560,98	117,81	678,79
002	210204103	výložník ocel. 1-ram. do hmotnosti 35 kg	KS	2	21,00	280,49	560,98	117,81	678,79
003	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KS	2	21,00	175,31	350,62	73,63	424,25
004	210901045	CYKY 4Jx10 mm2	KS	5	21,00	31,55	157,75	33,13	190,88
005	210810005	CYKY 3Jx1.5 mm2	KS	20	21,00	14,02	280,40	58,88	339,28
006	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16 mm2	KS	24	21,00	11,69	280,56	58,92	339,48
4 - Materiály							53 454,97	11 225,54	64 680,51
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	000001	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	KPL	1	21,00	2 103,66	2 103,66	441,77	2 545,43
002	02803	CY 1.5 mm2 černý	M	1	21,00	8,18	8,18	1,72	9,90
003	03000330	kabel CYKY-J 4x10 mm2	M	40	21,00	132,06	5 282,40	1 109,30	6 391,70

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
004	10.050.820	Spojka zemní kabelová pro průřez 4x10-35	KS	1	21,00	834,45	834,45	175,23	1 009,68
005	10.050.950	Smršťovací ochranná koncovka s lepidlem 33/15 mm pro kabel o průměru 18-30 mm	KS	1	21,00	308,54	308,54	64,79	373,33
006	10.076.046	Kryt KS 8 dotkový IP20 pro SR 46	KS	2	21,00	175,31	350,62	73,63	424,25
007	10.076.705	Cu stožárová svorkovnicová výzbroj SR 462-14 Z Cu se dvěmi sadami pojistek E14	KS	2	21,00	960,67	1 921,34	403,48	2 324,82
008	8	zásypový písek	M3	2	21,00	813,42	1 626,84	341,64	1 968,48
009	21011515	trubka PE 63	M	38	21,00	28,05	1 065,90	223,84	1 289,74
010	33914	CYKY 3Jx1.5 mm2	M	20	21,00	18,70	374,00	78,54	452,54
011	34-174	Výložník dvojramenný obloukový 180°. dl. 3000 mm. průměr 60 mm. Žár.zinek	KS	2	21,00	4 607,02	9 214,04	1 934,95	11 148,99
012	34-2554	Venkovní svítidlo LED 32W (3920 lm) 30 LED. IP 65. 2700 K s kloubem pro náklon svítidla	KS	2	21,00	14 564,34	29 128,68	6 117,02	35 245,70
013	35222	pojistková vložka E14/6 A	KS	2	21,00	31,55	63,10	13,25	76,35
014	35242	pojistkový dotyk 6 A	KS	2	21,00	28,05	56,10	11,78	67,88
015	84008920	M8x25T šroub (mosaz)	KS	2	21,00	21,04	42,08	8,84	50,92
016	16	PUR pěna	KS	1	21,00	189,33	189,33	39,76	229,09
017	90006	fólie z polyetylenu šíře 330 mm	M	35	21,00	4,67	163,45	34,32	197,77
018	99401051	Konservační vazelina	KG	0,01	21,00	2 103,66	21,04	4,42	25,45
019	19	Prořez	KPL	1	21,00	701,22	701,22	147,26	848,48
B. - NEUZNATELNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (NRN)							33 798,78	7 097,74	40 896,52
							Odbyt		

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002 2.		Dovoz výložníku	Kč	1	21,00	701,22	701,22	147,26	848,48
1. - HZS							33 097,56	6 950,49	40 048,05
Práce v HZS - Práce v HZS							33 097,56	6 950,49	40 048,05
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 1		Geodetické zaměření skutečného stavu SO02	hod.	10	21,00	631,10	6 311,00	1 325,31	7 636,31
002 2		Nepředvídané zemní práce	hod.	6	21,00	490,85	2 945,10	618,47	3 563,57
003 3		Revize elektro	hod.	10	21,00	701,22	7 012,20	1 472,56	8 484,76
004 4		Seřízení a zkouška funkčnosti	hod.	2	21,00	3 506,10	7 012,20	1 472,56	8 484,76
005 5		Vyměření kabelové trasy (35 m)	hod.	2	21,00	3 155,49	6 310,98	1 325,31	7 636,29
006 6		Náklady na mechanismy a dovoz konstrukcí	hod.	6	21,00	420,73	2 524,38	530,12	3 054,50
007 7		Odvoz zeminy	hod.	2	21,00	490,85	981,70	206,16	1 187,86
SO 03 - Herní prvky a mobiliář							503 230,29	105 678,36	608 908,66
1 - Zemní práce							7 777,40	1 633,25	9 410,65
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	139601102R00	Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 3	M3	4,3555	21,00	896,00	3 902,53	819,53	4 722,06
002	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	4,3555	21,00	104,16	453,67	95,27	548,94
003	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	21,7775	21,00	8,88	193,38	40,61	233,99
004	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	M3	4,3555	21,00	507,35	2 209,76	464,05	2 673,81
005	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	4,3555	21,00	233,74	1 018,05	213,79	1 231,85

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
2 - Základy a zvláštní zakládání							19 947,59	4 188,99	24 136,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
006	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	M2	4,1	21,00	17,27	70,81	14,87	85,68
007	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	M3	1,5924	21,00	4 674,80	7 444,15	1 563,27	9 007,42
008	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	M2	14,94	21,00	569,02	8 501,16	1 785,24	10 286,40
009	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	M2	14,94	21,00	87,14	1 301,87	273,39	1 575,26
010	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo. trubky d 100 mm	M	5	21,00	525,92	2 629,60	552,22	3 181,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce							37 589,34	7 893,76	45 483,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	338920022R00	Osazení betonové palisády. š. do 20 cm. dl. 90 cm vč. betonového lože C20/25 s boční opěrou	M	11,3	21,00	1 222,79	13 817,53	2 901,68	16 719,21
012	59228450R	Palisáda 120x97x800 mm šedá	KUS	113	21,00	210,37	23 771,81	4 992,08	28 763,89
38-001 - Mobiliář							417 188,51	87 609,59	504 798,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	38-001.RXX	D+M lavička kovová s opěradlem s područkam délka 1800 mm vč. dopravy a montáže (nerezové závitové tyče M12x350 mm opatřené plastovou krytkou)	KUS	1	21,00	18 607,70	18 607,70	3 907,62	22 515,32

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Kompletní provedení a dodávka dle TZ. - rozměry - 1 800 x 627 x 784 mm (d x š x v). výška sedáku 450 mm - parková lavička s područkami. Pevná kovová lakovaná konstrukce a masivní desky z akátového dřeva - ocelová konstrukce lakována fasádní vypalovanou barvou (RAL 9006) s podkladním zinkem - akátové dřevo ošetřené ochrannou olejovou lazurou a UV ochranným olejem. odstín dub - základ - 2 x obd. základ 1 000 x 250 mm. hl. min. 400 mm pod UT. beton C12/15 - kotvit 4 ks nerezových závitových tyčí M12x350 do základu. nerezová matice M12 opatřit plastovou krytkou - kotvení bude provedeno dle dodavatele - více viz výkres č. 01. Přehledná situace rozmístění mobiliáře a 05. Kotvení a umístění laviček a tabule návštř. řádu.							
014	38-002.RXX	D+M lavička kovová bez opěradla s područkami délka 1800 mm vč. dopravy a kotvení (nerezové závitové tyče M12x350 mm opatřené plastovou krytkou)	KUS	6	21,00	12 853,81	77 122,86	16 195,80	93 318,66
		Kompletní provedení a dodávka dle TZ. - rozměry - 1 800 x 637 x 628 mm (d x š x v). výška sedáku 450 mm - parková lavička s područkami. Pevná kovová lakovaná konstrukce a masivní desky z akátového dřeva - asymetricky řešené bočnice DPS - ocelová konstrukce lakována fasádní vypalovanou barvou (RAL 9006) s podkladním zinkem - akátové dřevo ošetřené ochrannou olejovou lazurou a UV ochranným olejem. odstín dub - základ - 2 x obd. základ 1 000 x 250 mm. hl. min. 400 mm pod UT. beton C12/15 - kotvit 4 ks nerezových závitových tyčí M12x350 do základu. nerezová matice M12 opatřit plastovou krytkou - kotvení bude provedeno dle dodavatele / výrobce - více viz výkres č. 01. Přehledná situace rozmístění mobiliáře a 05. Kotvení a umístění laviček a tabule návštř. řádu.							
015	38-005.RXX	Odpadkový koš kovový bez víka. sloupek vč. dopravy a kotvení (kotevní koš k zabetonování M12x330 mm)	KUS	6	21,00	13 521,96	81 131,76	17 037,67	98 169,43

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Kompletní provedení a dodávka dle TZ. - objem 50 l. průměr 355 mm. výška 690 mm. bez víka - noha z ocelového jeřlu 80x40 mm a plášť koše z ocelových kulatin o8 mm jsou lakovány fasádní vypalovanou barvou RAL 9006 ponorem na podkladový žárový zinek - vnitřní nádoba je z ocelového zinkovaného plechu - kotvení - na nohu z ocelového jeřlu (80x40 mm. délky 1030 mm). do bet. základu o rozměrech 400 x 400 x 400 mm. - kotvení bude provedeno dle dodavatele / výrobce - více viz výkres č. 01. Přehledná situace rozmístění mobiliáře a 04. Kotvení odpadkového koše.							
016	38-008b.RXX	D+M tabule návštěvního řádu. vč. kotvení a polepu	KUS	1	21,00	23 181,73	23 181,73	4 868,16	28 049,89
		Kompletní provedení a dodávka dle TZ. Tabule návštěvního řádu bude osazena v blízkosti dětského hřiště na zpevněné ploše ze zámkové dlažby. Konstrukce bude tvořena z profilů 35x50 mm. Jednotlivé části konstrukce budou svařeny. předvrtány. následně žárově zinkovány a opatřeny vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL 9006. Konstrukce bude osazena do dvojice základových patek průměru 250 mm do hloubky 1 000 mm pod upravený terén - beton C16/20. Text. který se na plochu tabule následovně nalepí. a jeho grafické zpracování bude odsouhlaseno provozovatelem hřiště / investorem. Tabule bude mít oboustranný polep. Více viz výkresy č. 01. Přehledná situace rozmístění mobiliáře. 03. Tabule návštěvního řádu a 05. Kotvení a umístění laviček a tabule návštěvního řádu							
017	38-0095.RXX	D+M herních prvků - kolotoč na sezení s vnitřními sedáky - HIC 0.5 m vč. zemních prací. základových kčí. kotvení. vyměření. přesunu hmot a dopravy	KUS	1	21,00	56 097,60	56 097,60	11 780,50	67 878,10
		Kolotoč je svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu. Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen). Kruhová podesta je vyrobena z protiskluzového plechu (průměr 1.32 m). Rozměry prvku - 1.32 x 1.32 x 0.75 m. Výška volného pádu 0.5 m.							
018	38-0097.RXX	D+M herních prvků - věžová sestava - HIC 1.5 m vč. zemních prací. základových kčí. kotvení. vyměření. přesunu hmot a dopravy	KUS	1	21,00	121 544,80	121 544,80	25 524,41	147 069,21

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Nosná konstrukce sestavy je vyrobena z kovových profilů 100 x 100 mm. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen). Šplhací síť a lana jsou vyrobeny z 16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesta, šikmý výlez a kolmá horolezecká stěna jsou vyrobeny z vodovzdorného vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen). Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice. Rozměry prvku – 3.75 x 3.56 x 2.62 m. Výška volného pádu 1.5 m.							
019	38-0098.RXX	D+M herních prvků - vahadlová houpačka dvoumístná - HIC 1 m vč. zemních prací. základových kčí. kotvení. vyměření. přesunu hmot a doparvy	KUS	1	21,00	22 205,30	22 205,30	4 663,11	26 868,41
		Rameno houpačky je vyrobeno z kovového profilu 100 x 100 mm a je ukotveno vratovými šrouby do nosné konstrukce. Madla jsou ocelová a jsou upravena zinkováním a vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Nárazy jsou tlumeny pryžovými dorazy. Rozměry prvku - 3.08 x 0.29 x 0.93 m. Výška volného pádu 1 m.							
020	38-0099.RXX	D+M herních prvků - houpačka na pružině pro 2 - Medvěd - HIC 0.5 m vč. zemních prací. základových kčí. kotvení. vyměření. přesunu hmot a dopravy	KUS	1	21,00	17 296,76	17 296,76	3 632,32	20 929,08
		Tělo houpadla a sedátko jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký celoprobarvený polyetylen). Pružina houpadla je vyrobena ze speciální pružinářské oceli a je upravená vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT. Rozměry prvku - 0.92 x 0.27 x 0.82 m. Výška volného pádu 0.5 m.							
5 - Komunikace							6 763,45	1 420,32	8 183,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
021	564581111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm	M2	4,1	21,00	71,87	294,67	61,88	356,55
022	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm.tl. 15 cm	M2	4,1	21,00	175,31	718,78	150,94	869,72

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
023	58152340R	Písek žlutý praný do pískoviště bez ostrých hran vč. atestu	t	8,2	21,00	701,22	5 750,00	1 207,50	6 957,50
99 - Staveništní přesun hmot							13 575,06	2 850,76	16 425,82
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	998151111R00	Přesun hmot	t	19,18546	21,00	707,57	13 575,06	2 850,76	16 425,82
711 - Izolace proti vodě							388,95	81,68	470,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	711191171RT2	Podk.textilie.vodorovná včetně dodávky textílie. 300 g/m2	M2	6,6	21,00	58,44	385,70	81,00	466,70
026	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m	%	1	21,00	3,25	3,25	0,68	3,93
SO 04 - Sadové úpravy							921 704,97	193 558,04	1 115 263,02
SO 04-1 - Sanační zásahy na zeleni							8 765,25	1 840,70	10 605,95
1 - Zemní práce							8 765,25	1 840,70	10 605,95
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm. svah 1:5	KUS	2	21,00	1 168,70	2 337,40	490,85	2 828,25
002	112201116R00	Odstranění pařezů o průměru do 70 cm. svah 1:5	KUS	1	21,00	1 753,05	1 753,05	368,14	2 121,19
003	112203213R00	Odstranění pařezů. ztlž. pod..D do 40 cm. svah 1:5	KUS	1	21,00	1 168,70	1 168,70	245,43	1 414,13
004	162201476R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m	KUS	2	21,00	584,35	1 168,70	245,43	1 414,13
005	162201477R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 3000 m	KUS	1	21,00	584,35	584,35	122,71	707,06
006	1-001.RXX	Likvidace pařezů - skládkovné	KUS	3	21,00	584,35	1 753,05	368,14	2 121,19
SO 04-2 - Trávník							192 274,19	40 377,58	232 651,77

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
1 - Zemní práce							192 233,29	40 368,99	232 602,28
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem. v rovině	M2	758	21,00	5,84	4 426,72	929,61	5 356,33
002	1-001	herbicide totální	l	0,25	21,00	584,35	146,09	30,68	176,77
003	2-001	voda	M3	21,69	21,00	116,87	2 534,91	532,33	3 067,24
004	182001111R00	Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	758	21,00	35,06	26 575,48	5 580,85	32 156,33
005	3 -001	odvoz a likvidace odpadu cca 1cm z celé plochy. účtováno dle skutečnosti (množství odpadu)	t	5	21,00	1 168,70	5 843,50	1 227,14	7 070,64
006	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	M2	1516	21,00	5,84	8 853,44	1 859,22	10 712,66
007	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině 10%. okraje ploch	M2	76	21,00	23,37	1 776,12	372,99	2 149,11
008	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním. v rovině 2x	M2	1516	21,00	3,51	5 321,16	1 117,44	6 438,60
009	183403151R00	Obdělání půdy smykováním. v rovině	M2	758	21,00	3,51	2 660,58	558,72	3 219,30
010	183403161R00	Obdělání půdy válením. v rovině	M2	758	21,00	3,51	2 660,58	558,72	3 219,30
011	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	758	21,00	23,37	17 714,46	3 720,04	21 434,50
012	4-001	Travní osivo	KG	23,4222	21,00	175,31	4 106,15	862,29	4 968,44
013	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,02274	21,00	17 530,50	398,64	83,72	482,36
014	5-001	Hnojivo trávníkové	t	0,02342	21,00	58 435,00	1 368,55	287,40	1 655,94
015	6-001	Substrát trávníkový	M3	15,16	21,00	1 753,05	26 576,24	5 581,01	32 157,25
016	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	M3	159,5	21,00	116,87	18 640,77	3 914,56	22 555,33

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	162100010RAC	Vodorovné přemístění výkopku. příplatek za každých dalších 10 km	M3	159,5	21,00	233,74	37 281,53	7 829,12	45 110,65
018	181301102R00	Rozproštění ornice. rovina. tl. 10-15 cm.do 500m2	M2	723	21,00	35,06	25 348,38	5 323,16	30 671,54
99 - Staveništní přesun hmot							40,90	8,59	49,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,007	21,00	5 843,50	40,90	8,59	49,49
SO 04-3 - Výsadba stromů							135 471,01	28 448,91	163 919,92
1 - Zemní práce							129 627,51	27 221,78	156 849,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	R -1	vytyčení výsadbových míst	HOD	5	21,00	584,35	2 921,75	613,57	3 535,32
002	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	KUS	7	21,00	1 168,70	8 180,90	1 717,99	9 898,89
003	22	strukturální substrát pro dřeviny + hydrogel	M3	2,884	21,00	2 337,40	6 741,06	1 415,62	8 156,68
004	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm. v rovině	KUS	7	21,00	1 168,70	8 180,90	1 717,99	9 898,89
005	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm. dl. do 3 m	KUS	7	21,00	584,35	4 090,45	858,99	4 949,44
006	1-001	Kůl se špicí 8/2300	KUS	21	21,00	175,31	3 681,51	773,12	4 454,63
007	6	Popruh vázací PP černý	BM	15,141	21,00	58,44	884,84	185,82	1 070,66
008	7	Příčka půlkulatá 8/50	KS	63	21,00	75,97	4 786,11	1 005,08	5 791,19
009	R 184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2	M2	2,38	21,00	116,87	278,15	58,41	336,56
010	5	ochranný nátěr na kmeny	KG	2,4514	21,00	233,74	572,99	120,33	693,32

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,0168	21,00	17 530,50	294,51	61,85	356,36
012	2-001	D+M tabletové dlouhodobé hnojivo	KG	16,8	21,00	233,74	3 926,83	824,63	4 751,47
013	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	M3	2,8	21,00	584,35	1 636,18	343,60	1 979,78
014	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	M3	2,8	21,00	584,35	1 636,18	343,60	1 979,78
015	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0.1 m rovina	M2	5,6	21,00	58,44	327,26	68,73	395,99
016	R184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0.5 do 1.0	KS	7	21,00	116,87	818,09	171,80	989,89
017	184806111R00	Řez komparativní po výsadbě	KUS	7	21,00	175,31	1 227,17	257,71	1 484,88
018	4	kůra mulčovací modřínová	M3	4,0376	21,00	2 337,40	9 437,49	1 981,87	11 419,36
019	S1	Acer platanoides Cleveland 16/18 dtbal D+M	ks	2	21,00	9 349,60	18 699,20	3 926,83	22 626,03
020	S2	Cercidiphyllum japonicum 14/16 dtbal D+M	KS	1	21,00	9 349,60	9 349,60	1 963,42	11 313,02
021	S3	Prunus x yedoensis 16/18 dtbal D+M	KS	3	21,00	9 349,60	28 048,80	5 890,25	33 939,05
022	S4	Tilia cordata 18/20 dtbal D+M	KS	1	21,00	9 349,60	9 349,60	1 963,42	11 313,02
023	2-001	Voda	M3	2,8	21,00	584,35	1 636,18	343,60	1 979,78
024	22	likvidace odpadu (výkopek přebytečný)	t	2,5	21,00	1 168,70	2 921,75	613,57	3 535,32
99 - Staveništní přesun hmot							5 843,50	1 227,14	7 070,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	5	21,00	1 168,70	5 843,50	1 227,14	7 070,64
SO 04-4 - Záhony. extenzivní květinové							331 256,29	69 563,82	400 820,12

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
1 - Zemní práce							317 313,70	66 635,88	383 949,58
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	R -1	vytyčení záhonů + rozmístění rostlin	HOD	8	21,00	584,35	4 674,80	981,71	5 656,51
002	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem. v rovině	M2	96	21,00	3,51	336,96	70,76	407,72
003	R183211211	Založení šterkového záhonu pro výsadbu trvalek v r	M2	96	21,00	58,44	5 610,24	1 178,15	6 788,39
004	1	herbicid totální	I	0,384	21,00	584,35	224,39	47,12	271,51
005	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním. v rovině	M2	96	21,00	3,51	336,96	70,76	407,72
006	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0.1 m šterkem ostrohraným	M2	96	21,00	116,87	11 219,52	2 356,10	13 575,62
007	4	šterk 8-16 mm šedý	M3	7,9104	21,00	1 168,70	9 244,88	1 941,43	11 186,31
008	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0.01 m3. svah 1:5	KUS	3714	21,00	23,37	86 796,18	18 227,20	105 023,38
009	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,0037	21,00	17 530,50	64,86	13,62	78,48
010	12	Hnojivo dlouhodobé tabletované	KS	3704	21,00	3,51	13 001,04	2 730,22	15 731,26
011	182301121R00	Rozproštění ornice. svah. tl. do 10 cm. do 500 m2	M2	96	21,00	116,87	11 219,52	2 356,10	13 575,62
012	13	Substrát do extenzivních záhonů	M3	9,888	21,00	2 337,40	23 112,21	4 853,56	27 965,78
013	183204112R00	Výsadba trvalek	KUS	864	21,00	23,37	20 191,68	4 240,25	24 431,93
014	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	KUS	2850	21,00	11,69	33 316,50	6 996,47	40 312,97
015	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	M3	1,92	21,00	584,35	1 121,95	235,61	1 357,56
016	R1833	D+M zábran proti sesuvu šterku z kulatiny + kolíky. kůl průměr 5 cm d= 250 cm. kolík dřevěný průměr 5	SUMA	1	21,00	11 687,00	11 687,00	2 454,27	14 141,27

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	M3	1,92	21,00	584,35	1 121,95	235,61	1 357,56
018	2-001	Voda	M3	1,92	21,00	116,87	224,39	47,12	271,51
019	6	Cibuloviny D+M druhy dle TZ	KUS	2850	21,00	11,69	33 316,50	6 996,47	40 312,97
020	5	Trvalky D+M druhy a velikosti dle TZ	KUS	864	21,00	58,44	50 492,16	10 603,35	61 095,51
99 - Staveništní přesun hmot							13 942,59	2 927,94	16 870,54
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
021	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	11,93	21,00	1 168,70	13 942,59	2 927,94	16 870,54
SO 04-5 - Záhony. smíšená výsadba							68 469,07	14 378,51	82 847,58
1 - Zemní práce							68 293,65	14 341,67	82 635,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	R -1	vytyčení záhonů + rozmístění rostlin	HOD	5	21,00	584,35	2 921,75	613,57	3 535,32
002	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem. v rovině	M2	36	21,00	3,51	126,36	26,54	152,90
003	1	herbicide totální	l	0,144	21,00	584,35	84,15	17,67	101,82
004	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3. v rovině	M2	36	21,00	58,44	2 103,84	441,81	2 545,65
005	R2	odvoz a likvidace odpadu cca 3cm z celé plochy. odpad účtován dle skutečnosti	M3	1,08	21,00	2 337,40	2 524,39	530,12	3 054,51
006	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	M2	72	21,00	5,84	420,48	88,30	508,78
007	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním. v rovině	M2	36	21,00	3,51	126,36	26,54	152,90
008	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0.1 m rovina	M2	36	21,00	58,44	2 103,84	441,81	2 545,65

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
009 4		kůra mulčovací modřínová	M3	3,708	21,00	2 337,40	8 667,08	1 820,09	10 487,17
010 183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0.01 m3. svah 1:5	KUS	563	21,00	23,37	13 157,31	2 763,04	15 920,35
011 183101112R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0.02 m3. svah 1:5	KUS	3	21,00	35,06	105,18	22,09	127,27
012 183204112R00		Výsadba trvalek	KUS	93	21,00	23,37	2 173,41	456,42	2 629,83
013 184102111R00		Výsadba dřevin s balem D do 20 cm. v rovině	KUS	90	21,00	35,06	3 155,40	662,63	3 818,03
014 184102112R00		Výsadba dřevin s balem D do 30 cm. v rovině	KUS	3	21,00	58,44	175,32	36,82	212,14
015 183204113R00		Výsadba cibulí nebo hlíz	KUS	380	21,00	11,69	4 442,20	932,86	5 375,06
016 185804311R00		Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	M3	4,092	21,00	584,35	2 391,16	502,14	2 893,30
017 185851111R00		Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	M3	4,092	21,00	584,35	2 391,16	502,14	2 893,30
018 1-001		Voda	M3	4,092	21,00	116,87	478,23	100,43	578,66
019 6		Cibuloviny D+M druhy dle TZ	KUS	380	21,00	11,69	4 442,20	932,86	5 375,06
020 3		Keře listnaté D+M druhy a velikosti dle TZ	KUS	93	21,00	116,87	10 868,91	2 282,47	13 151,38
021 5		Trvalky D+M druhy a velikosti dle TZ	KUS	93	21,00	58,44	5 434,92	1 141,33	6 576,25
99 - Staveništní přesun hmot							175,42	36,84	212,26
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
022 998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,03002	21,00	5 843,50	175,42	36,84	212,26
SO 04-5 - Záhony. svah							185 469,16	38 948,52	224 417,68
1 - Zemní práce							182 722,71	38 371,77	221 094,48
							Odbyt		

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	R -1	vytyčení záhonů + rozmístění rostlin	HOD	6	21,00	584,35	3 506,10	736,28	4 242,38
002	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem. svah 1:2	M2	149,4	21,00	3,51	524,39	110,12	634,52
003	1	herbucid totální	I	0,5976	21,00	584,35	349,21	73,33	422,54
004	183403213R00	Obdělání půdy frézováním na svahu 1:2 2x	M2	298,8	21,00	5,84	1 744,99	366,45	2 111,44
005	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním. na svahu 1:2	M2	298,8	21,00	3,51	1 048,79	220,25	1 269,03
006	R184911312	Položení mulčovací textilie ve svahu přes 1:5 do 1	M2	149,5	21,00	58,44	8 736,78	1 834,72	10 571,50
007	4	Kokosová mulčovací rohož s přírodním latexem. 800g/m2	M2	161,007	21,00	116,87	18 816,89	3 951,55	22 768,43
008	5	Ocelová kotvící skoba. drát o 4 mm. délka 20 cm. 2ks/m2	KUS	304,776	21,00	11,69	3 562,83	748,19	4 311,03
009	183102131R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0.01 m3. svah 1:2	KUS	763	21,00	23,37	17 831,31	3 744,58	21 575,89
010	184102120R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm. na svahu 1:2	KUS	361	21,00	35,06	12 656,66	2 657,90	15 314,56
011	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm. na svahu 1:2	KUS	382	21,00	58,44	22 324,08	4 688,06	27 012,14
012	185802124R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám na svahu 1:2	t	0,01486	21,00	17 530,50	260,50	54,71	315,21
013	1-001	Hnojivo dlouhodobé tabletované	KUS	743	21,00	3,51	2 607,93	547,67	3 155,60
014	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	M3	1,494	21,00	584,35	873,02	183,33	1 056,35
015	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	M3	1,49	21,00	584,35	870,68	182,84	1 053,52
016	2-001	Voda	M3	1,49	21,00	116,87	174,14	36,57	210,70
017	3	Keře listnaté D+M druhy a velikosti dle TZ	KUS	743	21,00	116,87	86 834,41	18 235,23	105 069,64

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
99 - Staveništní přesun hmot							2 746,45	576,75	3 323,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
018	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	2,35	21,00	1 168,70	2 746,45	576,75	3 323,20
SO 06 - Přeložka sdělovacího vedení NJNet (nově NEJ.cz)							11 689,96	2 454,89	14 144,85
M21 - Elektromontáže							11 689,96	2 454,89	14 144,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	001	D+M optický 12f	M	320	21,00	13,24	4 236,80	889,73	5 126,53
002	002	D+M HDPE 40 modrá. zelená	M	60	21,00	6,61	396,60	83,29	479,89
003	003	D+M zemní práce + folie	M	30	21,00	19,86	595,80	125,12	720,92
004	004	Jáma na přepojení trubek	KUS	2	21,00	132,36	264,72	55,59	320,31
005	005	D+M spojka na HDPE	KUS	4	21,00	79,41	317,64	66,70	384,34
006	006	D+M vyvedení optického kabelu v rozvaděči	KUS	4	21,00	66,18	264,72	55,59	320,31
007	007	D+M svary optických vláken	KUS	48	21,00	33,09	1 588,32	333,55	1 921,87
008	008	D+M pigtail LC 1m	KUS	48	21,00	13,24	635,52	133,46	768,98
009	009	D+M spojka LC duplex	KUS	24	21,00	66,18	1 588,32	333,55	1 921,87
010	0091	Demontáž optických kabelů	M	320	21,00	1,99	636,80	133,73	770,53
011	0092	Ostatní práce v rozvaděčích	hzs	8	21,00	79,41	635,28	133,41	768,69
012	0093	Příprava. přepojení a dokumentace	hzs	8	21,00	66,18	529,44	111,18	640,62

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Liborovi Navrátilovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Východ
Datum narození: [REDACTED]
Bytem: [REDACTED] Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ: 739 23
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Východ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku 250 000,- Kč;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Východ, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

Ing. Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim Kokočev
Datum: 2024.12.16
11:30:26 +01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva

 Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2024.12.16
15:25:50 +01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Ing. Libor
Navrátil

Digitálně podepsal
Ing. Libor Navrátil
Datum: 2024.12.17
09:21:05 +01'00'

.....
Ing. Libor Navrátil