

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V2_T2628 - Změnový list č. 1 - Hřbitov Vršovice_FRAM
Objekt:
01 - Změna podloží

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-414 160,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-414 160,72	21,00%	-86 973,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-501 134,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: V2_T2628 - Změnový list č. 1 - Hřbitov Vršovice_FRAM
Objekt: 01 - Změna podloží

Místo: Datum: 24. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-414 160,72
HSV - Práce a dodávky HSV	-414 160,72
5 - Komunikace pozemní	-414 160,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: V2_T2628 - Změnový list č. 1 - Hřbitov Vršovice_FRAM
Objekt: 01 - Změna podloží
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -414 160,72

D HSV Práce a dodávky HSV -414 160,72

D 5 Komunikace pozemní -414 160,72

8	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	-1 557,200	103,00	-160 391,60	
---	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------	--

PP	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm		
VV	Etapa 1		
VV	-275,6		-275,600
VV	Etapa 2		
VV	-268,6		-268,600
VV	Etapa 3		
VV	-303		-303,000
VV	Etapa 4		
VV	-181,8		-181,800
VV	Etapa 5		
VV	-230,8		-230,800
VV	Etapa 6		
VV	-221,6		-221,600
VV	Etapa 7		
VV	-28		-28,000
VV	Etapa 8		
VV	-47,8		-47,800
VV	Součet		-1 557,200

7	K	58333443R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m3	-501,520	506,00	-253 769,12	
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------	--

PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm		
VV	Etapa 1		
VV	-82,68		-82,680
VV	Etapa 2		
VV	-80,58		-80,580
VV	Etapa 3		
VV	-90,90		-90,900
VV	Etapa 4		
VV	-88,9		-88,900
VV	Etapa 5		
VV	-69,24		-69,240
VV	Etapa 6		
VV	-66,48		-66,480
VV	Etapa 7		
VV	-8,4		-8,400
VV	Etapa 8		
VV	-14,34		-14,340
VV	Součet		-501,520