

Číslo smlouvy objednatele: 175512

Číslo smlouvy zhotovitele MI Roads a.s.: MIROS25800080

Číslo smlouvy zhotovitele IMOS Brno, a.s.: 24250-003

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci:

„II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Lojda, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

123-6403810267/0100

IČO:

70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část

Společník 1 – Správce

MI Roads a.s.

adresa:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady a

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Salava, oblastní ředitel pro oblast Vysočina a jižní Morava

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Ondřej Sochůrek

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

123-6606630207/0100

IČO:

17331099

DIČ:

CZ17331099

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27461

Společník 2

IMOS Brno, a.s.

adresa:

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

zástupce pro věci technické:

Ing. Lukáš Dzoba, vedoucí Divize asfaltových vozovek

hlavní stavbyvedoucí:

Tomáš Jurásek

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

63706641/0100

IČO:

253 22 257

DIČ:

CZ25322257

zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby „**II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část**“ (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o rekonstrukci silnice II/351 v úseku dlouhém cca 5 km mezi obcemi Třebenice a Dalešice. Šířkové uspořádání silnice II/351 vychází z návrhové kategorie S 7,5, která je upravena na základě požadavků na přepravu NTK pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Součástí stavby je i úprava křižovatek u obce Valeč, která spočívá v přidání odbočovacích pruhů vlevo a úpravy odsazené křižovatky v křižovatku průsečnou. Křižovatka na konci úseku v obci Dalešice je doplněna o ostrůvek v místě přechodu pro chodce a usměrněna vodorovným dopravním značením. Nedílnou součástí stavby je řádné odvodnění komunikace a propustky pod silnicí. Stávající sjezdy dotčené rozšířením komunikace budou rekonstruovány včetně propustků. Součástí stavby jsou dále opatření na ochranu inž. sítí v případě křížení se silnicí II/351, úprava VO v Dalešicích, nová silniční meteorologická stanice a chráničky pro optický kabel ROWANET podél komunikace v délce celého úseku stavby. Součástí stavby jsou rovněž dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici II/351, definitivní dopravní značení, rekultivace a terénní úpravy.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část“ vypracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081 ve stupni DSP (11/2021) a ve stupni PDPS (8/2022), vč. pozdějšího doplnění a aktualizace rozpočtu a platného stavebního povolení v právní moci.

Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace.

Stavební práce této akce jsou rozděleny do pěti stavebních úseků (etap) souvisejících s možností převedení dopravy přes staveniště, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost přilehlých obcí. Jednotlivé etapy jsou podrobně popsány v PD.

Realizace zakázky se předpokládá po jednotlivých úsecích v průběhu jedné stavební sezóny. Připouští se současná realizace více jednotlivých stavebních úseků, avšak se zajištěním dopravní obslužnosti obcí. Práce budou probíhat za uzavírky provozu na jednotlivých úsecích silnice II/351 – doprava bude odkloněna na objízdné trasy.

Pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry.

Stavební objekt SO 113.4 Přeložka MK Valeč bude po dokončení a převzetí stavby následně předán, se všemi právy a povinnostmi, obci Valeč. Z tohoto důvodu bude zhotovitel fakturovat práce na tomto objektu samostatně s uvedením názvu SO. Zhotovitel souhlasí, že případné uplatnění záruky na odstranění vad na objektu SO 113.4 bude převedeno na obec Valeč.

Stavební objekt SO 441 Veřejné osvětlení bude po dokončení a převzetí stavby následně předán, se všemi právy a povinnostmi, obci Dalešice. Z tohoto důvodu bude zhotovitel fakturovat práce na tomto objektu samostatně s uvedením názvu SO. Zhotovitel souhlasí, že případné uplatnění záruky na odstranění vad na objektu SO 441 bude převedeno na obec Dalešice.

Zhotovitel je povinen pro veškerou komunikaci, včetně schvalování a předávání dokumentů využívat Společné datové prostředí (dále též „CDE“) objednatele.

Členění stavebních objektů (dle soupisu prací) je následující:

„II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část“

SO 000	Objekty přípravy staveniště
SO 001	Příprava staveniště
SO 100	Objekty pozemních komunikací vč. propustků
SO 101	Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270)
SO 101.1	Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Hlavní trasa
SO 101.2 – 101.6	Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezdy
SO 102	Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708)
SO 102.1	Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Hlavní trasa
SO 102.2 – 102.9	Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezdy
SO 111	Křižovatka II/351 s III/35121
SO 111.1	Křižovatka II/351 s III/35121 - Hlavní trasa
SO 111.2	Křižovatka II/351 s III/35121 - Levý sjezd křižovatky km 11,499 91
SO 111.3	Křižovatka II/351 s III/35121 - Pravý sjezd křižovatky km 11,499 91
SO 111.4	Křižovatka II/351 s III/35121 - Sjezd v km 11,617 17
SO 111.5	Křižovatka II/351 s III/35121 - Sjezd v km 11,658 47
SO 112	Křižovatka II/351 s III/15241
SO 112.1	Křižovatka II/351 s III/15241 - Hlavní trasa
SO 112.2	Křižovatka II/351 s III/15241 - Levý sjezd křižovatky km 11,985 88
SO 112.3	Křižovatka II/351 s III/15241 - Pravý sjezd křižovatky km 11,985 88
SO 112.4	Křižovatka II/351 s III/15241 - Sjezd v km 11,864 66
SO 112.5	Křižovatka II/351 s III/15241 - Sjezd v km 12 077 04
SO 113	Křižovatka II/351 s III/35123
SO 113.1	Křižovatka II/351 s III/35123 - Hlavní trasa
SO 113.2	Křižovatka II/351 s III/35123 - Levý sjezd křižovatky km 12,374 59
SO 113.3	Křižovatka II/351 s III/35123 - Pravý sjezd křižovatky km 12,374 59
SO 113.4	Přeložka MK Valeč
SO 113.5	Křižovatka II/351 s III/35123 - Sjezd v km 12,557 78
SO 120	Propustky
SO 121	Propustky pod silnicí II/351
SO 122	Propustky pod sjezdy
SO 300	Vodohospodářské objekty
SO 301	Křížení s kanalizací (km 11,965)
SO 321	Křížení s vodovodem (km 11,964)
SO 322	Křížení s vodovodem (MK Valeč)
SO 400	Elektro a sdělovací objekty
SO 401	Křížení s NN vedením (km 12,392)
SO 421	Křížení s optickým kabelem (km 11,481)
SO 422	Křížení s optickým kabelem (km 15,697)
SO 441	Veřejné osvětlení
SO 500	Objekty trubních vedení
SO 501	Křížení s VTL plynovodem (km 12,229)
SO 502	Křížení se STL plynovodem (MK Valeč)
SO 503	Křížení se STL plynovodem (km 12,398)
SO 504	Křížení se STL plynovodem (km 15,700)
SO-MS	Silniční meteorologická stanice
VON	Vedlejší a ostatní náklady

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zejména uzavírek) dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,
- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků s rozsahem záborů),
- zřetelné vytýčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),
- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 2x v písemné podobě a prostřednictvím CDE. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD“) a dozorem projektanta (dále též „DP“) bude předložen koncept RDS v digitální podobě. RDS bude vypracována autorizovanou osobou.
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) bude předána 2x v písemné podobě a prostřednictvím CDE ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).
- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každý v 10 vyhotoveních písemně a prostřednictvím CDE. Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- vypracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), předání schválených dokumentů objednateli v počtu 1 paré tištěné a prostřednictvím CDE,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebníou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek,
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu;
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložení na skládku dle příslušných předpisů),
- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek povolení stavby včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- Plán BOZP – vypracování a průběžná aktualizace po celou dobu realizace stavby, poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), zajištění realizace opatření vyplývajících z požadavků koordinátora BOZP po dobu celou stavebních prací (náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP),
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících z povolení stavby a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- zhotovitel stavby bude stavební práce spojené s realizací stavebních objektů, při nichž dojde k dotčení inženýrských sítí, provádět v souladu s požadavky správců inž. sítí. Při odhalení těchto sítí bude projednán další postup se správcem sítě. Jedná se o společnosti CETIN a.s. (SO 421, 422), GasNet s.r.o. (SO 401, 501, 502, 503, 504), VAS, a.s. divize Třebíč a VAK Vysočina s.r.o. (SO 301, 321, 322).
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (závazný vzor byl součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky),
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko (forma digitální),
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním,
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím

svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p. o. (dále též „KSÚSV“), pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel;

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „nabídka“).

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 14.13. této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

předpoklad 04/2025

Uvedení stavby do předčasného užívání:

- Zajištění rozhodnutí o uvedení stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2025
- Obnovení provozu na silnici II/351 v úseku stavby nejpozději od 01. 11. 2025

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 30. 06. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	112 591 913,88 Kč
DPH 21%:.....	23 644 301,91 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	136 236 215,79 Kč

(slovy: jedno sto dvanáct milionů pět set devadesát jedna tisíc devět set třináct korun českých osmdesát osm haléřů bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou

k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátcе, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část“.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele nebo zaslány elektronicky na adresu faktury@kr-vysocina.cz. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednatelem, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad.

Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo skutečně zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslo účtu je 80039, matriková část účtu pro Společníka 1 je 77628031, pro Společníka 2 je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 17331099 pro Společníka 1 a 25322257 pro Společníka 2 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslo, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě a zajistí jej objednatel.

V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí:

- každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a elektronickým podpisem
- vkládání fotek do ESD
- export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek
- výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta, TD a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

TD: Stadora s.r.o., Houškova 1166/8, 624 00 Brno, IČO 11678534

Dozor projektanta: Sweco a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081

Koordinátor BOZP: SONDEO s.r.o., Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno, IČO 02870819

TD zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli ESD.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V žádosti o schválení poddodavatele zhotovitel uvede identifikační údaje poddodavatele, druh a rozsah prováděných prací a doloží doklady prokazující oprávnění poddodavatele k výkonu uvedené činnosti. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů).

Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas dozoru projektanta, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- ESD
- DSPS ve 2 tištěných vyhotoveních a prostřednictvím CDE (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a prostřednictvím CDE, obsahující především tyto doklady:
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách,
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby prostřednictvím CDE),
 - vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se zakreslenou osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy.
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů),
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
 - strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
- geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby, předá zhotovitel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě prostřednictvím CDE. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

GAD:

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2 a 9.3. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

9.13. Dojde-li po předání a převzetí díla objednatelem k převodu vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu, zhotovitel výslovně souhlasí se svým závazkem, poskytnout na převedenou část díla stejné plnění ve stejném rozsahu této třetí osobě, jaké vyplývají z této smlouvy a obecně závazných předpisů objednateli. Objednatel sdělí zhotoviteli převod vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu prokazatelně a bez zbytečného odkladu.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 20 mil. Kč.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem

do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2 300 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této smlouvy, bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 1 150 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 9.2. a 9.3. této smlouvy a bude mít shodnou platnost 60 měsíců. Na prodlouženou záruku na mostní izolace (60 - 120 měsíců) není bankovní záruka již požadována. Stejně tak nebude požadováno prodloužení bankovní záruky po odstranění vad dle čl. 9.13. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady

či nedodělků. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty 60 měsíců, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek

soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy.

13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 14.17 této smlouvy.

13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.

14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě zajištění financování z prostředků SFDI zhotovitel výslovně souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům.

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.17. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

14.18. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

14.19. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

14.20. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

14.21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

14.22. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021.

14.23. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

14.24. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 11-9209-0105-II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]
SO 000	Objekty přípravy staveniště	1 306 487,17
SO 100	Objekty pozemních komunikací vč. propustků	95 393 128,64
SO 300	Vodohospodářské objekty	808 705,98
SO 400	Elektro a sdělovací objekty	1 398 665,50
SO 500	Objekty trubních vedení	1 298 508,88
SO-MS	Silniční meteorologická stanice	2 285 820,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	10 100 597,71
Celkem za stavbu:		112 591 913,88

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 000 - Objekty přípravy staveniště**Rozpočet: **[SO 000]/[SO 001] - Příprava staveniště**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 306 487,17 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	1 306 487,17 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	274 362,31 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	1 580 849,48 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 001] - Příprava staveniště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Příprava staveniště						1 306 487,17
0 Všeobecné konstrukce a práce						16 038,39
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU stmelené vrstvy, beton, železobeton	T	34,080	470,61	16 038,39
1 Zemní práce						875 721,61
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. spálení nebo štěpkování (dle pokynů objednatele z hlediska druhotného využití) pozn.: dle Situace přípravy staveniště	M2	55,000	134,46	7 395,30
3	112048	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu vytěžené dřevní hmoty na skládku KSUSV, dle určení objednatele (do 20km) pozn.: dle Situace přípravy staveniště	KUS	6,000	2 621,97	15 731,82
4	121104.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121104.b pozn. Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!	M3	1 388,221	130,13	180 649,20
5	121104.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč. odvozu na deponii ornice - na pozemky družstva, bez poplatku, vzdálenost do 5km Předpoklad vyzískání kvalitní zeminy pro následné použití v souladu s 334/1992 Sb. (Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu). Se zeminou dále nevhodnou pro ohumusování bude nakládáno jako s ostatním odpadem ze stavby (zemina, kamenivo).	M3	1 869,079	252,08	471 157,43
6	12190	PŘEVYSTVENÍ ORNICE Ochrana ornice na meziskládce proti znehodnocení	M3	1 388,221	81,11	112 598,61
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 869,079	20,14	37 643,25
8	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	100,000	505,46	50 546,00
7 Přidružená stavební výroba						327 615,11
9	767971	EKOLOGICKÉ ZÁBRANY Z PLASTU tканá textilie šířky 65 cm dřevěné kolíky 5x5, dl. 80 cm odchyťové pasti - plastová vědra o objemu 10-15 l s víčky	M2	1 439,750	227,55	327 615,11

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 001] - Příprava staveniště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						87 112,06
10	9111B3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM příp. s vodovnou výplní vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle dispozic zhotovitele (výzisk náleží objednateli) nebo odvoz na skládku KSUSV, dle určení objednatele.	M	11,000	168,08	1 848,88
11	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM příp. N1/N2 vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle dispozic zhotovitele (výzisk náleží objednateli) nebo odvoz na skládku KSUSV, dle určení objednatele.	M	62,000	168,08	10 420,96
12	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ příp. kovové vč. očištění a předání investorovi (použitelné prvky), příp. vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.	KUS	210,000	26,89	5 646,90
13	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně výměra (plocha ze sit 3,15 m2 x výška 1,5m) odborným odhadem, položka bude čerpána dle skutečnosti.	M3	14,200	4 872,91	69 195,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 101]/[SO 101.1] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Hlavní trasa**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	11 072 764,44 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	11 072 764,44 Kč
----------------------	-------------------------

DPH:	2 325 280,53 Kč
-------------	------------------------

Cena s DPH:	13 398 044,97 Kč
--------------------	-------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.1] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Hlavní trasa						11 072 764,44
0 Všeobecné konstrukce a práce						349 158,89
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	268,732	201,69	54 200,56
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	3 655,904	80,68	294 958,33
1 Zemní práce						2 281 040,14
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	173,274	331,50	57 440,33
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	116,840	443,37	51 803,35
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	485,100	1 297,40	629 368,74
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	1 521,405	529,49	805 568,73
7	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	263,690	65,25	17 205,77
8	125734.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyfrézovaného materiálu vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	485,100	65,25	31 652,78
9	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	615,000	309,21	190 164,15
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 521,405	20,14	30 641,10
11	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	485,830	422,14	205 088,28

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.1] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	168,610	369,69	62 333,43
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	1 675,817	29,25	49 017,65
14	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	1 757,930	13,06	22 958,57
15	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	263,690	287,45	75 797,69
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	1 757,930	29,58	51 999,57
4 Vodorovné konstrukce						149 369,70
17	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0/32 POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů ; Výpočet množství nezohledňuje navýšení vrstvy o 2+4% pojiv.	M3	373,191	400,25	149 369,70
5 Komunikace						7 135 822,49
18	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 523,470	251,13	382 589,02
19	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 253,933	334,83	419 854,39
20	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ POZN.: Výměra odměřena digitálně z přílohy Situace a dopočtena z řezů ; RS CA - min. 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové emulze nebo asfaltové pěny, min. 4,0 % hydraulického pojiva ; Provedení ve 2 vrstvách POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M3	859,021	1 858,95	1 596 877,09
21	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	97,917	1 486,24	145 528,16
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 253,933	37,65	47 210,58

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.1] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m ² plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.				
23	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m ² plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 914,949	24,20	118 941,77
24	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m ² plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0%, resp. 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 797,366	24,20	116 096,26
25	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	1 450,000	155,48	225 446,00
26	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	4 703,300	336,15	1 581 014,30
27	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 797,366	361,80	1 735 687,02
28	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 224,636	625,05	765 458,73
29	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	6,500	172,18	1 119,17
8 Potrubí						852 237,32
30	87633.R	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM VČETNĚ ULOŽENÍ Zahrnuje výkop, pískové lože, dodávku a uložení chráničky (kompletní systém vč. veškerých tvarovek a ostatních komponentů), obsyp trubky nakupovaným materiálem, krycí fólii a zpětný zásyp rýhy. Zahrnuje i dodávku a osazení zemních komor (začátek a konec trasy a na případné budoucí odbočení tj. např. ke křižovatce) - bude upřesněno v RDS, dále tlakové a kalibrační zkoušky, veškerou dokumentaci. POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M	737,000	1 156,36	852 237,32

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.1] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						305 135,90
31	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	28,000	564,73	15 812,44
32	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	KUS	28,000	457,16	12 800,48
33	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	1,000	1 411,83	1 411,83
34	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	1,000	2 823,66	2 823,66
35	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	371,188	188,24	69 872,43
36	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	36,063	510,95	18 426,39
37	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	335,125	510,95	171 232,12
38	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,500	77,93	506,55
39	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	5 000,000	2,45	12 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 10,680 00**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	43 224,89 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	43 224,89 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	9 077,23 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	52 302,12 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 10,680 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.2 Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 10,680 00						43 224,89
0 Všeobecné konstrukce a práce						474,40
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	5,880	80,68	474,40
1 Zemní práce						7 380,56
2	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	2,800	331,50	928,20
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	15,000	369,69	5 545,35
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	31,009	29,25	907,01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.2] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 10,680 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						35 369,93
5	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	22,509	251,13	5 652,69
6	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	28,910	251,13	7 260,17
7	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	22,509	37,65	847,46
8	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	21,476	24,20	519,72
9	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	20,650	336,15	6 941,50
10	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	21,476	658,80	14 148,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 101]/[SO 101.3] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 10,802 05**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	50 939,94 Kč
Celková cena:	50 939,94 Kč
DPH:	10 697,39 Kč
Cena s DPH:	61 637,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.3] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 10,802 05

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3 Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 10,802 05						50 939,94
1 Zemní práce						11 031,18
1	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	27,000	369,69	9 981,63
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	35,882	29,25	1 049,55
5 Komunikace						39 908,76
3	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	25,397	251,13	6 377,95
4	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	32,620	251,13	8 191,86
5	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	25,397	37,65	956,20
6	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	24,232	24,20	586,41
7	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	23,300	336,15	7 832,30
8	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	24,232	658,80	15 964,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 101]/[SO 101.4] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,068 85**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	66 498,39 Kč
Celková cena:	66 498,39 Kč
DPH:	13 964,66 Kč
Cena s DPH:	80 463,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.4] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,068 85

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.4 Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,068 85						66 498,39
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 466,00
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU stmelené vrstvy, beton, železobeton	T	5,240	470,61	2 466,00
1 Zemní práce						13 504,12
2	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	2,096	993,68	2 082,75
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	27,300	369,69	10 092,54
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	45,430	29,25	1 328,83

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.4] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,068 85

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						50 528,27
5	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	32,155	251,13	8 075,09
6	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	41,300	251,13	10 371,67
7	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	32,155	37,65	1 210,64
8	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	30,680	24,20	742,46
9	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	29,500	336,15	9 916,43
10	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	30,680	658,80	20 211,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 101]/[SO 101.5] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,115 19**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	35 478,07 Kč
Celková cena:	35 478,07 Kč
DPH:	7 450,39 Kč
Cena s DPH:	42 928,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.5] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,115 19

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.5 Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,115 19						35 478,07
1 Zemní práce						3 790,85
1	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	8,000	369,69	2 957,52
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	28,490	29,25	833,33
5 Komunikace						31 687,22
3	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	20,165	251,13	5 064,04
4	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	25,900	251,13	6 504,27
5	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	20,165	37,65	759,21
6	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	19,240	24,20	465,61
7	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	18,500	336,15	6 218,78
8	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	19,240	658,80	12 675,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 101]/[SO 101.6] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,115 50**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	12 017,27 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	12 017,27 Kč
----------------------	--------------

DPH:	2 523,63 Kč
-------------	-------------

Cena s DPH:	14 540,90 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 101]/[SO 101.6] - Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,115 50

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.6 Rekonstrukce (km 10,600 – 11,270) - Sjezd v km 11,115 50						12 017,27
1 Zemní práce						947,10
1	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně - využít v SO 101.1	M3	0,730	1 297,40	947,10
5 Komunikace						11 070,17
2	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	15,309	24,20	370,48
3	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	15,236	24,20	368,71
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	14,650	336,15	4 924,60
5	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	14,943	361,80	5 406,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.1] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Hlavní trasa**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	31 185 006,42 Kč
Celková cena:	31 185 006,42 Kč
DPH:	6 548 851,35 Kč
Cena s DPH:	37 733 857,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.1] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.1 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Hlavní trasa						31 185 006,42
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 461 356,31
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	4 595,768	201,69	926 920,45
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	6 624,143	80,68	534 435,86
1 Zemní práce						6 208 463,79
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	22,504	331,50	7 460,08
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	17,340	443,37	7 688,04
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového objemu frézování viz. pol. 113728.	M3	995,730	1 297,40	1 291 860,10
6	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	1 980,820	1 297,40	2 569 915,87
7	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a doloženy z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	538,825	529,49	285 302,45
8	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	60,293	65,25	3 934,12
9	125734.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyfrézovaného materiálu vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	143,614	65,25	9 370,81
10	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	6 230,000	309,21	1 926 378,30

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.1] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace				
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	538,825	20,14	10 851,94
12	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Hodnota množství nezohledňuje navýšení vrtvy o 2+4% pojiv.	M3	143,614	422,14	60 625,21
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	20,735	29,25	606,50
14	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	401,950	13,06	5 249,47
15	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	60,293	287,45	17 331,22
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	401,950	29,58	11 889,68
5 Komunikace						18 293 867,15
17	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	18,850	251,13	4 733,80
18	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	15,515	334,83	5 194,89
19	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ POZN.: Výměra odměřena digitálně z přílohy Situace a dopočtena z řezů ; RS CA - min. 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové emulze nebo asfaltové pěny, min. 4,0 % hydraulického pojiva ; Provedení ve 2 vrstvách POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M3	143,614	1 858,95	266 971,25
20	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	442,872	1 486,24	658 214,08
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	15,515	37,65	584,14

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.1] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	23 797,368	24,20	575 896,31
23	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	23 228,052	24,20	562 118,86
24	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	212,000	155,48	32 961,76
25	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	22 772,600	336,15	7 655 009,49
26	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	23 228,052	361,80	8 403 909,21
27	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	15,153	625,05	9 471,38
28	575B51	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 40MM	M2	27,400	978,44	26 809,26
29	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	21,800	3 368,27	73 428,29
30	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,500	1 247,48	14 346,02
31	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	24,500	172,18	4 218,41
8 Potrubí						3 958 451,55
32	87633.R	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM VČETNĚ ULOŽENÍ Zahrnuje výkop, pískové lože, dodávku a uložení chráničky (kompletní systém vč. veškerých tvarovek a ostatních komponentů), obsyp trubky nakupovaným materiálem, krycí fólii a zpětný zásyp rýhy. Zahrnuje i dodávku a osazení zemních komor (začátek a konec trasy a na případné budoucí odbočení tj. např. ke křižovatce) - bude upřesněno v RDS, dále tlakové a kalibrační zkoušky, veškerou dokumentaci. POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M	3 423,200	1 156,36	3 958 451,55
9 Ostatní konstrukce a práce						1 262 867,62
33	911CA1.R	MĚSTSKÁ ZÁBRANA Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M	4,000	5 378,40	21 513,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.1] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	184,000	564,73	103 910,32
35	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	KUS	184,000	457,16	84 117,44
36	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	6,000	1 411,83	8 470,98
37	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM zabetonované, příp. do patky pol. zahrnuje zpětnou montáž sloupků vč. SDZ, vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!	KUS	14,000	2 151,36	30 119,04
38	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky pol. zahrnuje demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství) POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!	KUS	14,000	268,92	3 764,88
39	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	6,000	2 823,66	16 941,96
40	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	1 880,634	121,01	227 575,52
41	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	127,900	510,95	65 350,51
42	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	219,609	510,95	112 209,22
43	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	1 533,125	322,70	494 739,44
44	91692	ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	8,000	618,52	4 948,16

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.1] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	22,000	1 295,33	28 497,26
46	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	24,500	77,93	1 909,29
47	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	24 000,000	2,45	58 800,00

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.2] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 12,595 00**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	30 034,31 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	30 034,31 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	6 307,21 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	36 341,52 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.2] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 12,595 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.2 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 12,595 00						30 034,31
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 243,22
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty	T	6,164	201,69	1 243,22
1 Zemní práce						3 477,03
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	2,680	1 297,40	3 477,03
5 Komunikace						25 314,06
3	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	35,008	24,20	847,19
4	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	34,840	24,20	843,13
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	33,500	336,15	11 261,03
6	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	34,170	361,80	12 362,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.3] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 13,961 27**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	137 514,48 Kč
Celková cena:	137 514,48 Kč
DPH:	28 878,04 Kč
Cena s DPH:	166 392,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.3] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 13,961 27

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.3 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 13,961 27						137 514,48
0 Všeobecné konstrukce a práce						13 285,25
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	48,558	201,69	9 793,66
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	43,277	80,68	3 491,59
1 Zemní práce						28 979,44
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	20,608	331,50	6 831,55
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	9,072	443,37	4 022,25
5	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	12,040	1 297,40	15 620,70
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	85,639	29,25	2 504,94

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.3] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 13,961 27

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						95 249,79
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	60,615	251,13	15 222,24
8	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	77,854	251,13	19 551,48
9	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	60,615	37,65	2 282,15
10	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	57,834	24,20	1 399,58
11	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	55,610	336,15	18 693,30
12	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	57,834	658,80	38 101,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.4] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14.125 55**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	11 975,05 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	11 975,05 Kč
----------------------	--------------

DPH:	2 514,76 Kč
-------------	-------------

Cena s DPH:	14 489,81 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.4] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14.125 55

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.4 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14.125 55						11 975,05
0 Všeobecné konstrukce a práce						501,00
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty	T	2,484	201,69	501,00
1 Zemní práce						1 401,19
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	1,080	1 297,40	1 401,19
5 Komunikace						10 072,86
3	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	13,930	24,20	337,11
4	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	13,863	24,20	335,48
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	13,330	336,15	4 480,88
6	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	13,597	361,80	4 919,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.5] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,126 77**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	27 535,93 Kč
Celková cena:	27 535,93 Kč
DPH:	5 782,55 Kč
Cena s DPH:	33 318,48 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.5] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,126 77

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.5 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,126 77						27 535,93
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 150,44
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty	T	5,704	201,69	1 150,44
1 Zemní práce						3 217,55
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	2,480	1 297,40	3 217,55
5 Komunikace						23 167,94
3	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	32,040	24,20	775,37
4	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	31,886	24,20	771,64
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	30,660	336,15	10 306,36
6	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	31,273	361,80	11 314,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.6] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,522 05**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	21 826,82 Kč
Celková cena:	21 826,82 Kč
DPH:	4 583,63 Kč
Cena s DPH:	26 410,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.6] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,522 05

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.6 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,522 05						21 826,82
0 Všeobecné konstrukce a práce						890,66
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty	T	4,416	201,69	890,66
1 Zemní práce						2 491,01
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	1,920	1 297,40	2 491,01
5 Komunikace						18 445,15
3	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	25,508	24,20	617,29
4	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	25,386	24,20	614,34
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	24,410	336,15	8 205,42
6	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	24,898	361,80	9 008,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.7] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,522 35**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	40 886,09 Kč
Celková cena:	40 886,09 Kč
DPH:	8 586,08 Kč
Cena s DPH:	49 472,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.7] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,522 35

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.7 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 14,522 35						40 886,09
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 707,10
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty	T	8,464	201,69	1 707,10
1 Zemní práce						4 774,43
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	3,680	1 297,40	4 774,43
5 Komunikace						34 404,56
3	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	47,579	24,20	1 151,41
4	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	47,351	24,20	1 145,89
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	45,530	336,15	15 304,91
6	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	46,441	361,80	16 802,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.8] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 15,255 26**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	63 329,71 Kč
Celková cena:	63 329,71 Kč
DPH:	13 299,24 Kč
Cena s DPH:	76 628,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.8] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 15,255 26

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.8 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 15,255 26						63 329,71
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 634,88
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty	T	13,064	201,69	2 634,88
1 Zemní práce						7 369,23
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	5,680	1 297,40	7 369,23
5 Komunikace						53 325,60
3	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	73,746	24,20	1 784,65
4	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	73,393	24,20	1 776,11
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	70,570	336,15	23 722,11
6	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	71,981	361,80	26 042,73

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**Rozpočet: **[SO 100]/[SO 102]/[SO 102.9] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 15,504 76**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	18 379,21 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	18 379,21 Kč
----------------------	--------------

DPH:	3 859,63 Kč
-------------	-------------

Cena s DPH:	22 238,84 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 102]/[SO 102.9] - Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 15,504 76

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.9 Rekonstrukce (km 12,595 – 15,708) - Sjezd v km 15,504 76						18 379,21
0 Všeobecné konstrukce a práce						760,77
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty	T	3,772	201,69	760,77
1 Zemní práce						2 127,74
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	1,640	1 297,40	2 127,74
5 Komunikace						15 490,70
3	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	21,423	24,20	518,44
4	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	21,320	24,20	515,94
5	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	20,500	336,15	6 891,08
6	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	20,910	361,80	7 565,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 111]/[SO 111.1] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Hlavní trasa**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	24 888 297,12 Kč
Celková cena:	24 888 297,12 Kč
DPH:	5 226 542,40 Kč
Cena s DPH:	30 114 839,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.1] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 111.1 Křižovatka II/351 s III/35121 - Hlavní trasa						24 888 297,12
0 Všeobecné konstrukce a práce						490 988,32
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	330,234	201,69	66 604,90
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	5 260,082	80,68	424 383,42
1 Zemní práce						3 095 803,61
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	215,923	331,50	71 578,47
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	143,580	443,37	63 659,06
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	470,549	1 297,40	610 490,27
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	2 670,358	529,49	1 413 927,86
7	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	410,910	65,25	26 811,88
8	125734.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyfrézovaného materiálu vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	486,150	65,25	31 721,29
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 670,358	20,14	53 781,01
10	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	486,150	422,14	205 223,36
11	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	820,310	369,69	303 260,40

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.1] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	2 749,604	29,25	80 425,92
13	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	2 739,400	13,06	35 776,56
14	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	410,910	287,45	118 116,08
15	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	2 739,400	29,58	81 031,45
4 Vodorovné konstrukce						333 280,57
16	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0/32 POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů ; Výpočet množství nezohledňuje navýšení vrstvy o 2+4% poživ.	M3	832,681	400,25	333 280,57
5 Komunikace						20 003 821,85
17	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	2 499,640	251,13	627 734,59
18	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	2 057,396	334,83	688 877,90
19	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ POZN.: Výměra odměřena digitálně z přílohy Situace a dopočtena z řezů ; RS CA - min. 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové emulze nebo asfaltové pěny, min. 4,0 % hydraulického pojiva ; Provedení ve 2 vrstvách POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M3	1 318,831	1 858,95	2 451 640,89
20	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	93,110	1 486,24	138 383,81
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	2 057,396	37,65	77 460,96

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.1] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 331,421	24,20	104 820,39
23	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0%, resp. 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 227,798	24,20	102 312,71
24	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	1 726,600	155,48	268 451,77
25	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	4 144,900	336,15	1 393 308,14
26	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 227,798	361,80	1 529 617,32
27	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	20 192,326	625,05	12 621 213,37
8 Potrubí						580 030,18
28	87633.R	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM VČETNĚ ULOŽENÍ Zahrnuje výkop, pískové lože, dodávku a uložení chráničky (kompletní systém vč. veškerých tvarovek a ostatních komponentů), obsyp trubky nakupovaným materiálem, krycí fólii a zpětný zásyp rýhy. Zahrnuje i dodávku a osazení zemních komor (začátek a konec trasy a na případné budoucí odbočení tj. např. ke křižovatce) - bude upřesněno v RDS, dále tlakové a kalibrační zkoušky, veškerou dokumentaci. POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M	501,600	1 156,36	580 030,18
9 Ostatní konstrukce a práce						384 372,59
29	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	11,000	564,73	6 212,03
30	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	KUS	11,000	457,16	5 028,76
31	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	2 460,62	14 763,72

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.1] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ				
32	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	2,000	4 423,73	8 847,46
33	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM zabetonované, příp. do patky pol. zahrnuje zpětnou montáž sloupků vč. SDZ, vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!	KUS	2,000	2 151,36	4 302,72
34	914913.a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky pol. zahrnuje demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství) POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!	KUS	2,000	268,92	537,84
35	914913.b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky vč. očištění a odvozu do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! Ostatní (základ) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)	KUS	4,000	268,92	1 075,68
36	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	8,000	2 823,66	22 589,28
37	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	441,604	188,24	83 127,54
38	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	96,540	510,95	49 327,11
39	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	116,064	510,95	59 302,90
40	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	229,000	510,95	117 007,55
41	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	5 000,000	2,45	12 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 111]/[SO 111.2] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Levý sjezd křižovatky km 11,499 91**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	153 122,18 Kč
Celková cena:	153 122,18 Kč
DPH:	32 155,66 Kč
Cena s DPH:	185 277,84 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.2] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Levý sjezd křižovatky km 11,499 91

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 111.2 Křižovatka II/351 s III/35121 - Levý sjezd křižovatky km 11,499 91						153 122,18
0 Všeobecné konstrukce a práce						3 079,73
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	2,049	201,69	413,26
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	33,050	80,68	2 666,47
1 Zemní práce						20 608,51
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	2,024	331,50	670,96
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	0,891	443,37	395,04
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně - využití v SO 111.1	M3	7,418	1 297,40	9 624,11
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	3,000	529,49	1 588,47
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	26,000	309,21	8 039,46
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,000	20,14	60,42
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	7,865	29,25	230,05
5 Komunikace						126 033,61
10	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = obrušná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	7,150	251,13	1 795,58

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.2] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Levý sjezd křižovatky km 11,499 91

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	5,885	334,83	1 970,47
12	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	3,300	1 486,24	4 904,59
13	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	5,885	37,65	221,57
14	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	152,571	24,20	3 692,22
15	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	148,920	24,20	3 603,86
16	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	13,000	155,48	2 021,24
17	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	146,000	336,15	49 077,90
18	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	148,920	361,80	53 879,26
19	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	5,748	625,05	3 592,79
20	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	7,400	172,18	1 274,13

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.2] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Levý sjezd křižovatky km 11,499 91

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						3 400,33
21	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	5,000	564,73	2 823,65
22	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	7,400	77,93	576,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 111]/[SO 111.3] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Pravý sjezd křižovatky km 11,499 91**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	294 765,64 Kč
Celková cena:	294 765,64 Kč
DPH:	61 900,78 Kč
Cena s DPH:	356 666,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.3] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Pravý sjezd křižovatky km 11,499 91

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 111.3 Křižovatka II/351 s III/35121 - Pravý sjezd křižovatky km 11,499 91						294 765,64
0 Všeobecné konstrukce a práce						12 510,73
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	3,167	201,69	638,75
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	147,149	80,68	11 871,98
1 Zemní práce						99 999,56
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	3,128	331,50	1 036,93
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	1,377	443,37	610,52
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně - využití v SO 111.1	M3	8,183	1 297,40	10 616,62
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	73,100	529,49	38 705,72
7	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	19,260	65,25	1 256,72
8	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	10,000	309,21	3 092,10
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	73,100	20,14	1 472,23
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	85,000	369,69	31 423,65
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	26,455	29,25	773,81

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.3] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Pravý sjezd křižovatky km 11,499 91

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	128,400	13,06	1 676,90
13	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	19,260	287,45	5 536,29
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	128,400	29,58	3 798,07
5 Komunikace						179 178,16
15	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	24,050	251,13	6 039,68
16	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	19,795	334,83	6 627,96
17	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	4,440	1 486,24	6 598,91
18	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	19,795	37,65	745,28
19	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	194,371	24,20	4 703,78
20	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	189,720	24,20	4 591,22
21	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	34,400	155,48	5 348,51
22	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	186,000	336,15	62 523,90

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.3] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Pravý sjezd křižovatky km 11,499 91

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.				
23	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	189,720	361,80	68 640,70
24	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	19,333	625,05	12 084,09
25	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	7,400	172,18	1 274,13
9 Ostatní konstrukce a práce						3 077,19
26	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	4,000	564,73	2 258,92
27	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	10,500	77,93	818,27

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**Rozpočet: **[SO 100]/[SO 111]/[SO 111.4] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Sjezd v km 11,617 17**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	49 783,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	49 783,00 Kč
----------------------	--------------

DPH:	10 454,43 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	60 237,43 Kč
--------------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.4] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Sjezd v km 11,617 17

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 111.4 Křižovatka II/351 s III/35121 - Sjezd v km 11,617 17						49 783,00
1 Zemní práce						1 275,68
1	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	43,613	29,25	1 275,68
5 Komunikace						48 507,32
2	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	30,869	251,13	7 752,13
3	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	39,648	251,13	9 956,80
4	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřík PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	30,869	37,65	1 162,22
5	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	29,453	24,20	712,76
6	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	28,320	336,15	9 519,77
7	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	29,453	658,80	19 403,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 111]/[SO 111.5] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Sjezd v km 11,658 47**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	35 825,14 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	35 825,14 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	7 523,28 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	43 348,42 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 111]/[SO 111.5] - Křižovatka II/351 s III/35121 - Sjezd v km 11,658 47

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 111.5 Křižovatka II/351 s III/35121 - Sjezd v km 11,658 47						35 825,14
1 Zemní práce						918,01
1	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	31,385	29,25	918,01
5 Komunikace						34 907,13
2	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	22,214	251,13	5 578,60
3	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	28,532	251,13	7 165,24
4	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	22,214	37,65	836,36
5	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	21,195	24,20	512,92
6	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	20,380	336,15	6 850,74
7	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	21,195	658,80	13 963,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 112]/[SO 112.1] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Hlavní trasa**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	10 512 970,15 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	10 512 970,15 Kč
----------------------	------------------

DPH:	2 207 723,73 Kč
-------------	-----------------

Cena s DPH:	12 720 693,88 Kč
--------------------	------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.1] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 112.1 Křižovatka II/351 s III/15241 - Hlavní trasa						10 512 970,15
0 Všeobecné konstrukce a práce						357 624,43
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	302,335	201,69	60 977,95
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	3 676,828	80,68	296 646,48
1 Zemní práce						2 223 355,19
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	134,344	331,50	44 535,04
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	131,450	443,37	58 280,99
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	427,323	1 297,40	554 408,86
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	1 863,448	529,49	986 677,08
7	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	354,645	65,25	23 140,59
8	125734.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyfrézovaného materiálu vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	445,053	65,25	29 039,71
9	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	45,000	309,21	13 914,45
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPLŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 863,448	20,14	37 529,84
11	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	445,053	422,14	187 874,67

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.1] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	84,888	369,69	31 382,24
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	1 839,838	29,25	53 815,26
14	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	2 364,300	13,06	30 877,76
15	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	354,645	287,45	101 942,71
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	2 364,300	29,58	69 935,99
4 Vodorovné konstrukce						142 500,21
17	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0/32 POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů ; Výpočet množství nezohledňuje navýšení vrstvy o 2+4% pojiv.	M3	356,028	400,25	142 500,21
5 Komunikace						6 736 090,63
18	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 672,580	251,13	420 035,02
19	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 376,662	334,83	460 947,74
20	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ POZN.: Výměra odměřena digitálně z přílohy Situace a dopočtena z řezů ; RS CA - min. 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové emulze nebo asfaltové pěny, min. 4,0 % hydraulického pojiva ; Provedení ve 2 vrstvách POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M3	801,081	1 858,95	1 489 169,52
21	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	93,732	1 486,24	139 308,25
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 376,662	37,65	51 831,32

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.1] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m ² plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7%, resp. o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.				
23	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m ² plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 350,440	24,20	105 280,65
24	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m ² plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0%, resp. 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 246,362	24,20	102 761,96
25	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	1 226,000	155,48	190 618,48
26	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	4 163,100	336,15	1 399 426,07
27	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 246,362	361,80	1 536 333,77
28	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 344,497	625,05	840 377,85
8 Potrubí						587 662,15
29	87633.R	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM VČETNĚ ULOŽENÍ Zahrnuje výkop, pískové lože, dodávku a uložení chráničky (kompletní systém vč. veškerých tvarovek a ostatních komponentů), obsyp trubky nakupovaným materiálem, krycí fólii a zpětný zásyp rýhy. Zahrnuje i dodávku a osazení zemních komor (začátek a konec trasy a na případné budoucí odbočení tj. např. ke křižovatce) - bude upřesněno v RDS, dále tlakové a kalibrační zkoušky, veškerou dokumentaci. POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M	508,200	1 156,36	587 662,15
9 Ostatní konstrukce a práce						465 737,54
30	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	17,700	4 208,60	74 492,22
31	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra doložena dle normy.	KUS	11,000	564,73	6 212,03

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.1] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	KUS	11,000	457,16	5 028,76
33	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA na silniční svodidlo	KUS	1,000	201,69	201,69
34	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	6,000	2 460,62	14 763,72
35	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	2,000	4 423,73	8 847,46
36	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM zabetonované, příp. do patky pol. zahrnuje zpětnou montáž sloupků vč. SDZ, vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!	KUS	4,000	2 151,36	8 605,44
37	914913.a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky pol. zahrnuje demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství) POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!	KUS	4,000	268,92	1 075,68
38	914913.b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky vč. očištění a odvozu do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! Ostatní (základ) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)	KUS	4,000	268,92	1 075,68
39	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	8,000	2 823,66	22 589,28
40	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	444,222	188,24	83 620,35
41	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	98,040	510,95	50 093,54
42	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	119,557	510,95	61 087,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.1] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	226,625	510,95	115 794,04
44	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	5 000,000	2,45	12 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 112]/[SO 112.2] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Levý sjezd křižovatky km 11,985 88**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	228 700,85 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	228 700,85 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	48 027,18 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	276 728,03 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.2] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Levý sjezd křižovatky km 11,985 88

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 112.2 Křižovatka II/351 s III/15241 - Levý sjezd křižovatky km 11,985 88						228 700,85
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 178,36
1	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	27,000	80,68	2 178,36
1 Zemní práce						58 547,66
2	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně - využití v SO 112.1	M3	8,770	1 297,40	11 378,20
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	5,000	529,49	2 647,45
4	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	3,795	65,25	247,62
5	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	20,000	309,21	6 184,20
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,000	20,14	100,70
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	85,000	369,69	31 423,65
8	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	128,400	13,06	1 676,90
9	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	3,795	287,45	1 090,87
10	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	128,400	29,58	3 798,07
5 Komunikace						138 738,71
11	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	3,000	1 486,24	4 458,72

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.2] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Levý sjezd křižovatky km 11,985 88

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.				
12	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	183,293	24,20	4 435,69
13	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	178,908	24,20	4 329,57
14	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	175,400	336,15	58 960,71
15	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	178,908	361,80	64 728,91
16	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	10,600	172,18	1 825,11
9 Ostatní konstrukce a práce						29 236,12
17	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,300	4 208,60	26 514,18
18	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	3,000	564,73	1 694,19
19	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA na silniční svodidlo	KUS	1,000	201,69	201,69
20	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	10,600	77,93	826,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 112]/[SO 112.3] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Pravý sjezd křižovatky km 11,985 88**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	175 256,49 Kč
Celková cena:	175 256,49 Kč
DPH:	36 803,86 Kč
Cena s DPH:	212 060,35 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.3] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Pravý sjezd křižovatky km 11,985 88

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 112.3 Křižovatka II/351 s III/15241 - Pravý sjezd křižovatky km 11,985 88						175 256,49
0 Všeobecné konstrukce a práce						4 284,11
1	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	53,100	80,68	4 284,11
1 Zemní práce						29 661,72
2	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně - využití v SO 112.1	M3	8,960	1 297,40	11 624,70
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	3,000	529,49	1 588,47
4	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	53,000	309,21	16 388,13
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,000	20,14	60,42
5 Komunikace						138 272,44
6	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	0,825	1 486,24	1 226,15
7	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	187,264	24,20	4 531,79
8	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	182,784	24,20	4 423,37
9	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	179,200	336,15	60 238,08
10	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	182,784	361,80	66 131,25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.3] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Pravý sjezd křižovatky km 11,985 88

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.				
11	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	10,000	172,18	1 721,80
9 Ostatní konstrukce a práce						3 038,22
12	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	4,000	564,73	2 258,92
13	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	10,000	77,93	779,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 112]/[SO 112.4] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Sjezd v km 11,864 66**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	44 397,90 Kč
Celková cena:	44 397,90 Kč
DPH:	9 323,56 Kč
Cena s DPH:	53 721,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.4] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Sjezd v km 11,864 66

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 112.4 Křižovatka II/351 s III/15241 - Sjezd v km 11,864 66						44 397,90
1 Zemní práce						3 118,88
1	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	5,500	369,69	2 033,30
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	37,114	29,25	1 085,58
5 Komunikace						41 279,02
3	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	26,269	251,13	6 596,93
4	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	33,740	251,13	8 473,13
5	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	26,269	37,65	989,03
6	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	25,064	24,20	606,55
7	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	24,100	336,15	8 101,22
8	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	25,064	658,80	16 512,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 112]/[SO 112.5] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Sjezd v km 12 077 04**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	18 493,85 Kč
Celková cena:	18 493,85 Kč
DPH:	3 883,71 Kč
Cena s DPH:	22 377,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 112]/[SO 112.5] - Křižovatka II/351 s III/15241 - Sjezd v km 12 077 04

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 112.5 Křižovatka II/351 s III/15241 - Sjezd v km 12 077 04						18 493,85
1 Zemní práce						1 194,33
1	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	2,000	369,69	739,38
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	15,554	29,25	454,95
5 Komunikace						17 299,52
3	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	11,009	251,13	2 764,69
4	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	14,140	251,13	3 550,98
5	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	11,009	37,65	414,49
6	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	10,504	24,20	254,20
7	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	10,100	336,15	3 395,12
8	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	10,504	658,80	6 920,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 113]/[SO 113.1] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Hlavní trasa**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	10 592 275,16 Kč
Celková cena:	10 592 275,16 Kč
DPH:	2 224 377,78 Kč
Cena s DPH:	12 816 652,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.1] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 113.1 Křižovatka II/351 s III/35123 - Hlavní trasa						10 592 275,16
0 Všeobecné konstrukce a práce						329 829,07
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	226,959	201,69	45 775,36
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	3 520,745	80,68	284 053,71
1 Zemní práce						2 051 337,20
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	181,706	331,50	60 235,54
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	98,678	443,37	43 750,86
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	377,269	1 297,40	489 468,80
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	1 621,479	529,49	858 556,92
7	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	203,103	65,25	13 252,47
8	125734.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyfrézovaného materiálu vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	377,269	65,25	24 616,80
9	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	245,000	309,21	75 756,45
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 621,479	20,14	32 656,59
11	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	377,269	422,14	159 260,34

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.1] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	292,516	369,69	108 140,24
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	2 424,136	29,25	70 905,98
14	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	1 354,020	13,06	17 683,50
15	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	168,453	287,45	48 421,81
16	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	34,650	247,59	8 578,99
17	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	1 354,020	29,58	40 051,91
4 Vodorovné konstrukce						155 053,65
18	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0/32 POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů ; Výpočet množství nezohledňuje navýšení vrstvy o 2+4% pojiv.	M3	387,392	400,25	155 053,65
5 Komunikace						7 035 798,79
19	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	2 203,760	251,13	553 430,25
20	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 813,864	334,83	607 336,08
21	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ POZN.: Výměra odměřena digitálně z přílohy Situace a dopočtena z řezů ; RS CA - min. 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové emulze nebo asfaltové pěny, min. 4,0 % hydraulického pojiva ; Provedení ve 2 vrstvách POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M3	764,661	1 858,95	1 421 466,57
22	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	93,015	1 486,24	138 242,61

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.1] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.				
23	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7%, resp. o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 813,864	37,65	68 291,98
24	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2%, resp. 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 164,639	24,20	100 784,26
25	572213.c	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0%, resp. 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 065,006	24,20	98 373,15
26	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	837,600	155,48	130 230,05
27	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	3 985,300	336,15	1 339 658,60
28	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	4 065,006	361,80	1 470 719,17
29	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	1 771,484	625,05	1 107 266,07
8 Potrubí						529 150,34
30	87633.R	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM VČETNĚ ULOŽENÍ Zahrnuje výkop, pískové lože, dodávku a uložení chráničky (kompletní systém vč. veškerých tvarovek a ostatních komponentů), obsyp trubky nakupovaným materiálem, krycí fólii a zpětný zásyp rýhy. Zahrnuje i dodávku a osazení zemních komor (začátek a konec trasy a na případné budoucí odbočení tj. např. ke křižovatce) - bude upřesněno v RDS, dále tlakové a kalibrační zkoušky, veškerou dokumentaci. POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M	457,600	1 156,36	529 150,34
9 Ostatní konstrukce a práce						491 106,11

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.1] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	104,000	1 331,15	138 439,60
32	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	4,000	564,73	2 258,92
33	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	KUS	4,000	457,16	1 828,64
34	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA na silniční svodidlo	KUS	5,000	201,69	1 008,45
35	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	6,000	2 460,62	14 763,72
36	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	2,000	4 423,73	8 847,46
37	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM zabetonované, příp. do patky pol. zahrnuje zpětnou montáž sloupků vč. SDZ, vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!	KUS	3,000	2 151,36	6 454,08
38	914913.a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky pol. zahrnuje demontáž sloupků vč. SDZ, s očištěním a uskladněním, vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství) POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!	KUS	3,000	268,92	806,76
39	914913.b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky vč. očištění a odvozu do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! Ostatní (základ) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)	KUS	4,000	268,92	1 075,68
40	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	8,000	2 823,66	22 589,28
41	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	401,584	188,24	75 594,17
42	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	78,040	510,95	39 874,54

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.1] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Hlavní trasa

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	106,169	510,95	54 247,05
44	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	217,375	510,95	111 067,76
45	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	5 000,000	2,45	12 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 113]/[SO 113.2] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Levý sjezd křižovatky km 12,374 59**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	289 387,98 Kč
Celková cena:	289 387,98 Kč
DPH:	60 771,48 Kč
Cena s DPH:	350 159,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.2] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Levý sjezd křižovatky km 12,374 59

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 113.2 Křižovatka II/351 s III/35123 - Levý sjezd křižovatky km 12,374 59						289 387,98
0 Všeobecné konstrukce a práce						3 602,80
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	4,844	201,69	976,99
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	32,546	80,68	2 625,81
1 Zemní práce						37 872,34
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	4,784	331,50	1 585,90
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	2,106	443,37	933,74
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně - využití v SO 113.1	M3	6,160	1 297,40	7 991,98
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	3,000	529,49	1 588,47
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	19,000	309,21	5 874,99
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,000	20,14	60,42
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	17,000	369,69	6 284,73
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	463,320	29,25	13 552,11
5 Komunikace						246 269,04
11	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	42,120	251,13	10 577,60

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.2] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Levý sjezd křižovatky km 12,374 59

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.				
12	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	34,668	334,83	11 607,89
13	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	4,230	1 486,24	6 286,80
14	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7%, resp. o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	34,668	37,65	1 305,25
15	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2%, resp. 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	156,750	24,20	3 793,35
16	572213.c	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2,0%, resp. 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	153,000	24,20	3 702,60
17	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	26,400	155,48	4 104,67
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	150,000	336,15	50 422,50
19	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	153,000	361,80	55 355,40
20	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	156,750	625,05	97 976,59
21	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	6,600	172,18	1 136,39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.2] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Levý sjezd křižovatky km 12,374 59

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						1 643,80
22	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	2,000	564,73	1 129,46
23	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,600	77,93	514,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 113]/[SO 113.3] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Pravý sjezd křižovatky km 12,374 59**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	835 024,90 Kč
Celková cena:	835 024,90 Kč
DPH:	175 355,23 Kč
Cena s DPH:	1 010 380,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.3] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Pravý sjezd křižovatky km 12,374 59

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 113.3 Křižovatka II/351 s III/35123 - Pravý sjezd křižovatky km 12,374 59						835 024,90
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 536,69
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	5,702	201,69	1 150,04
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	17,187	80,68	1 386,65
1 Zemní práce						107 794,89
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	5,630	331,50	1 866,35
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	2,479	443,37	1 099,11
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně - využití v SO 113.1	M3	0,329	1 297,40	426,84
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	3,000	529,49	1 588,47
7	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	56,100	65,25	3 660,53
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,000	20,14	60,42
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	3,000	369,69	1 109,07
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vozovky vč. sjezdů	M2	279,500	29,25	8 175,38
11	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	1 728,020	13,06	22 567,94

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.3] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Pravý sjezd křižovatky km 12,374 59

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	56,100	287,45	16 125,95
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	1 728,020	29,58	51 114,83
4 Vodorovné konstrukce						44 828,00
14	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0/32 POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů ; Výpočet množství nezohledňuje navýšení vrstvy o 2+4% pojiv.	M3	112,000	400,25	44 828,00
5 Komunikace						674 231,45
15	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	279,500	251,13	70 190,84
16	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	230,050	334,83	77 027,64
17	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ POZN.: Výměra odměřena digitálně z přílohy Situace a dopočtena z řezů ; RS CA - min. 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové emulze nebo asfaltové pěny, min. 4,0 % hydraulického pojiva ; Provedení ve 2 vrstvách POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M3	112,000	1 858,95	208 202,40
18	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	4,950	1 486,24	7 356,89
19	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	230,050	37,65	8 661,38
20	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,50 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	224,675	24,20	5 437,14
21	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	219,300	24,20	5 307,06

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.3] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Pravý sjezd křižovatky km 12,374 59

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m ² plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.				
22	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	215,000	336,15	72 272,25
23	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	219,300	361,80	79 342,74
24	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	224,675	625,05	140 433,11
9 Ostatní konstrukce a práce						5 633,87
25	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	2,000	564,73	1 129,46
26	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	1,000	1 411,83	1 411,83
27	914913.b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky vč. očištění a odvozu do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! Ostatní (základ) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)	KUS	1,000	268,92	268,92
28	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	1,000	2 823,66	2 823,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 113]/[SO 113.4] - Přeložka MK Valeč**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 235 659,50 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	1 235 659,50 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	259 488,50 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	1 495 148,00 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.4] - Přeložka MK Valeč

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 113.4 Přeložka MK Valeč						1 235 659,50
0 Všeobecné konstrukce a práce						50 571,95
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty, PM	T	45,644	201,69	9 205,94
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	512,717	80,68	41 366,01
1 Zemní práce						208 159,36
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: O případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	83,920	331,50	27 819,48
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.	M3	19,845	443,37	8 798,68
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	26,338	1 297,40	34 170,92
6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů (vč. výměny AZ a rýh pro trativody); o případném zpětném použití části materiálu do násypu rozhodne geotechnik stavby	M3	186,936	529,49	98 980,74
7	125734.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	16,425	65,25	1 071,73
8	125734.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM doprava vyfrézovaného materiálu vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	26,338	65,25	1 718,55
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	186,936	20,14	3 764,89
10	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	26,338	422,14	11 118,32
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vozovky vč. sjezdů	M2	387,200	29,25	11 325,60
12	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	109,500	13,06	1 430,07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.4] - Přeložka MK Valeč

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Příprava ploch pro Ohumusování				
13	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (SO 001) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	16,425	287,45	4 721,37
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	109,500	29,58	3 239,01
2 Základy						53 328,90
15	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM pol. zahrnuje Perforovaná PVC trubka DN 150 ; Lože drenážní trubky tl. 100 mm (písek nebo ŠD fr. 0-22) - plocha z PR při rozměru rýhy š 0,4/0,3 x v 0,4 celkem 0,05m2 ; Obsyp drenážní trubky (štěrkopísek fr. 8-32) - průměrná plocha obsypu 0,15 m2 z VZPR POZN.: Délka odměřena z přílohy Situace ; výkop rýhy vykázan v pol. 122738	M	30,000	1 777,63	53 328,90
4 Vodorovné konstrukce						42 143,12
16	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0/32 POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů ; Výpočet množství nezohledňuje navýšení vrstvy o 2+4% pojiv.	M3	105,292	400,25	42 143,12
5 Komunikace						852 371,09
17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	82,840	251,13	20 803,61
18	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 30% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	280,800	251,13	70 517,30
19	56334.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD A tl. 200 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 7% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	231,120	334,83	77 385,91
20	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	106,400	251,13	26 720,23

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.4] - Přeložka MK Valeč

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ POZN.: Výměra odměřena digitálně z přílohy Situace a dopočtena z řezů ; RS CA - min. 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové emulze nebo asfaltové pěny, min. 4,0 % hydraulického pojiva ; Provedení ve 2 vrstvách POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M3	131,630	1 858,95	244 693,59
22	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat. tl. 150 mm (předpoklad využití vyzískaného materiálu, viz. SO 102, pol. 113724, dle harmonogramu uchazeče ; jinak nakupovaný materiál) POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M3	10,725	1 486,24	15 939,92
23	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 7%, resp. o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	313,960	37,65	11 820,59
24	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,50 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	225,720	24,20	5 462,42
25	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,40 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 2%, resp. 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	220,320	24,20	5 331,74
26	572213.c	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	79,040	24,20	1 912,77
27	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	292,000	336,15	98 155,80
28	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ ; tl.50 mm plocha ložní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 2% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	220,320	361,80	79 711,78
29	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	79,040	658,80	52 071,55
30	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	225,720	625,05	141 086,29

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.4] - Přeložka MK Valeč

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 2+ ; tl.90 mm plocha podkladní vrstvy = obrusná vrstva rozšířená o 4,5% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.				
31	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	4,400	172,18	757,59
9 Ostatní konstrukce a práce						29 085,08
32	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU POZN.: Výměra dopočtena dle normy.	KUS	6,000	564,73	3 388,38
33	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	2,000	1 761,43	3 522,86
34	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ zabetonované, příp. do patky vč. očištění a odvozu do sběrných surovin, výzisk náleží objednateli! Ostatní (základ) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství)	KUS	2,000	268,92	537,84
35	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Výměra odečtena z přílohy Situace DZ	KUS	2,000	2 823,66	5 647,32
36	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	20,625	188,24	3 882,45
37	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) POZN.: Výměra odečtena / odměřena digitálně z přílohy Situace DZ VDZ příp. nehlučné, dle požadavku objednatele POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	20,625	510,95	10 538,34
38	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	4,400	77,93	342,89
39	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	500,000	2,45	1 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 113]/[SO 113.5] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Sjezd v km 12,557 78**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	37 866,63 Kč
Celková cena:	37 866,63 Kč
DPH:	7 951,99 Kč
Cena s DPH:	45 818,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 113]/[SO 113.5] - Křižovatka II/351 s III/35123 - Sjezd v km 12,557 78

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 113.5 Křižovatka II/351 s III/35123 - Sjezd v km 12,557 78						37 866,63
1 Zemní práce						2 411,19
1	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: Výměry digitálně odměřeny a dopočteny z příčných řezů	M3	4,000	369,69	1 478,76
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, vč. 10% rozšíření v krajích	M2	31,878	29,25	932,43
5 Komunikace						35 455,44
3	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD A 0/63 tl. 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	22,563	251,13	5 666,25
4	56334.c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD B tl. (min.) 150 mm plocha ŠD = ohrusná vrstva rozšířená o 40% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	28,980	251,13	7 277,75
5	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,60 kg/m2 plocha PI-C = ohrusná vrstva rozšířená o 9% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	22,563	37,65	849,50
6	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS-E ; 0,25 kg/m2 plocha PS-E = ohrusná vrstva rozšířená o 4,0% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	21,528	24,20	520,98
7	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ ; tl. 40 mm POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace.	M2	20,700	336,15	6 958,31
8	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ; tl.50 mm plocha podkladní vrstvy = ohrusná vrstva rozšířená o 4% POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace, rozšíření v průměrných hodnotách dle vzorového řezu.	M2	21,528	658,80	14 182,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.1] - Propustek DN 800 v km 11,470 00**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	478 096,75 Kč
Celková cena:	478 096,75 Kč
DPH:	100 400,32 Kč
Cena s DPH:	578 497,07 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.1] - Propustek DN 800 v km 11,470 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 121.1 Propustek DN 800 v km 11,470 00						478 096,75
0 Všeobecné konstrukce a práce						19 751,04
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU betony, stmelené vrstvy	T	23,700	470,61	11 153,46
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	106,564	80,68	8 597,58
1 Zemní práce						67 967,31
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	59,202	871,31	51 583,29
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	59,202	20,14	1 192,33
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	26,887	565,02	15 191,69
2 Základy						29 198,24
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	4,680	6 238,94	29 198,24
4 Vodorovné konstrukce						80 612,71
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	3,672	4 867,45	17 873,28
8	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	6,506	5 577,84	36 289,43
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	2,798	9 453,18	26 450,00
8 Potrubí						93 724,15
10	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	15,890	5 898,31	93 724,15

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.1] - Propustek DN 800 v km 11,470 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						186 843,30
11	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefabricovaného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	16,700	8 039,76	134 263,99
12	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Půdorysná plocha odměřena digitálně z přílohy Situace x výška (odborný odhad)	M3	3,260	4 872,91	15 885,69
13	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	10,500	3 494,63	36 693,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.2] - Propustek DN 800 v km 11,540 00**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	482 291,37 Kč
Celková cena:	482 291,37 Kč
DPH:	101 281,19 Kč
Cena s DPH:	583 572,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.2] - Propustek DN 800 v km 11,540 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 121.2 Propustek DN 800 v km 11,540 00						482 291,37
0 Všeobecné konstrukce a práce						18 398,57
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU betony, stmelené vrstvy	T	20,695	470,61	9 739,27
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	107,329	80,68	8 659,30
1 Zemní práce						68 994,83
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	59,627	871,31	51 953,60
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	59,627	20,14	1 200,89
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	28,035	565,02	15 840,34
2 Základy						29 198,24
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	4,680	6 238,94	29 198,24
4 Vodorovné konstrukce						81 236,41
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	3,841	4 867,45	18 695,88
8	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	6,711	5 577,84	37 432,88
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	2,656	9 453,18	25 107,65
8 Potrubí						97 233,64
10	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	16,485	5 898,31	97 233,64

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.2] - Propustek DN 800 v km 11,540 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						187 229,68
11	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefabricovaného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	17,500	8 039,76	140 695,80
12	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Půdorysná plocha odměřena digitálně z přílohy Situace x výška (odborný odhad)	M3	1,924	4 872,91	9 375,48
13	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	10,633	3 494,63	37 158,40

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.3] - Propustek DN 600 v km 11,963 72**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	335 805,62 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	335 805,62 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	70 519,18 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	406 324,80 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.3] - Propustek DN 600 v km 11,963 72

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 121.3 Propustek DN 600 v km 11,963 72						335 805,62
0 Všeobecné konstrukce a práce						18 085,12
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU betony, stmelené vrstvy	T	26,925	470,61	12 671,17
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	67,104	80,68	5 413,95
1 Zemní práce						42 228,38
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	37,280	871,31	32 482,44
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	37,280	20,14	750,82
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	15,920	565,02	8 995,12
2 Základy						23 957,53
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	3,840	6 238,94	23 957,53
4 Vodorovné konstrukce						64 880,06
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	2,638	4 867,45	12 840,33
8	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	5,025	5 577,84	28 028,65
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	2,540	9 453,18	24 011,08
8 Potrubí						50 613,40
10	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	8,581	5 898,31	50 613,40

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.3] - Propustek DN 600 v km 11,963 72

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						136 041,13
11	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefabrikovaného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	14,600	5 214,79	76 135,93
12	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Půdorysná plocha odměřena digitálně z přílohy Situace x výška (odborný odhad)	M3	3,451	4 872,91	16 816,41
13	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	12,330	3 494,63	43 088,79

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.4] - Propustek DN 500 v km 13,627 37**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	263 297,03 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	263 297,03 Kč
----------------------	---------------

DPH:	55 292,38 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	318 589,41 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.4] - Propustek DN 500 v km 13,627 37

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 121.4 Propustek DN 500 v km 13,627 37						263 297,03
0 Všeobecné konstrukce a práce						12 751,21
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU betony, stmelené vrstvy	T	18,222	470,61	8 575,46
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	51,757	80,68	4 175,75
1 Zemní práce						32 038,39
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	28,754	871,31	25 053,65
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	28,754	20,14	579,11
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	11,337	565,02	6 405,63
2 Základy						21 711,51
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	3,480	6 238,94	21 711,51
4 Vodorovné konstrukce						57 869,27
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	2,058	4 867,45	10 017,21
8	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	4,220	5 577,84	23 538,48
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	2,572	9 453,18	24 313,58
8 Potrubí						32 599,96
10	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	5,527	5 898,31	32 599,96

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.4] - Propustek DN 500 v km 13,627 37

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						106 326,69
11	9183C2	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefabrikovaného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	12,500	5 160,37	64 504,63
12	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Půdorysná plocha odměřena digitálně z přílohy Situace x výška (odborný odhad)	M3	3,010	4 872,91	14 667,46
13	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	11,750	2 311,03	27 154,60

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.5] - Propustek DN 500 v km 14,735 84**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	258 635,17 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	258 635,17 Kč
----------------------	---------------

DPH:	54 313,39 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	312 948,56 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.5] - Propustek DN 500 v km 14,735 84

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 121.5 Propustek DN 500 v km 14,735 84						258 635,17
0 Všeobecné konstrukce a práce						13 245,39
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU betony, stmelené vrstvy	T	19,988	470,61	9 406,55
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	47,581	80,68	3 838,84
1 Zemní práce						29 832,92
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	26,434	871,31	23 032,21
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,434	20,14	532,38
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	11,094	565,02	6 268,33
2 Základy						21 711,51
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	3,480	6 238,94	21 711,51
4 Vodorovné konstrukce						55 305,56
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,978	4 867,45	9 627,82
8	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	4,020	5 577,84	22 422,92
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	2,460	9 453,18	23 254,82
8 Potrubí						31 408,50
10	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	5,325	5 898,31	31 408,50

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 121]/[SO 121.5] - Propustek DN 500 v km 14,735 84

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						107 131,29
11	9183C2	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefabrikovaného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	12,000	5 160,37	61 924,44
12	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Půdorysná plocha odměřena digitálně z přílohy Situace x výška (odborný odhad)	M3	3,937	4 872,91	19 184,65
13	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	11,260	2 311,03	26 022,20

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 1] - Propustek DN 400 v km 10,802 05 (pravá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	109 566,01 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	109 566,01 Kč
----------------------	---------------

DPH:	23 008,86 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	132 574,87 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 1] - Propustek DN 400 v km 10,802 05 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 1 Propustek DN 400 v km 10,802 05 (pravá strana)						109 566,01
0 Všeobecné konstrukce a práce						938,87
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	11,637	80,68	938,87
1 Zemní práce						9 102,50
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	6,465	871,31	5 633,02
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,465	20,14	130,21
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	5,910	565,02	3 339,27
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						39 683,58
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,521	4 867,45	7 403,39
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,940	5 577,84	16 398,85
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,680	9 453,18	15 881,34
8 Potrubí						12 598,79
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,136	5 898,31	12 598,79

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 1] - Propustek DN 400 v km 10,802 05 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						40 223,46
10	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	8,900	4 519,49	40 223,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 2] - Propustek DN 400 v km 11,068 85 (pravá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	127 644,66 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	127 644,66 Kč
----------------------	---------------

DPH:	26 805,38 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	154 450,04 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 2] - Propustek DN 400 v km 11,068 85 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 2 Propustek DN 400 v km 11,068 85 (pravá strana)						127 644,66
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 110,96
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	13,770	80,68	1 110,96
1 Zemní práce						10 997,91
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	7,650	871,31	6 665,52
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,650	20,14	154,07
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	7,395	565,02	4 178,32
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						40 857,01
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,940	4 867,45	9 442,85
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	3,283	5 577,84	18 312,05
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,386	9 453,18	13 102,11
8 Potrubí						16 137,78
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,736	5 898,31	16 137,78

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 2] - Propustek DN 400 v km 11,068 85 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						51 522,19
10	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	11,400	4 519,49	51 522,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 3] - Propustek DN 400 v km 11,115 19 (levá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	104 369,29 Kč
Celková cena:	104 369,29 Kč
DPH:	21 917,55 Kč
Cena s DPH:	126 286,84 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 3] - Propustek DN 400 v km 11,115 19 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 3 Propustek DN 400 v km 11,115 19 (levá strana)						104 369,29
0 Všeobecné konstrukce a práce						921,45
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	11,421	80,68	921,45
1 Zemní práce						8 993,82
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	6,345	871,31	5 528,46
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,345	20,14	127,79
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	5,907	565,02	3 337,57
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						34 612,96
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,511	4 867,45	7 354,72
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,643	5 577,84	14 742,23
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,324	9 453,18	12 516,01
8 Potrubí						12 598,79
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,136	5 898,31	12 598,79

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 3] - Propustek DN 400 v km 11,115 19 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						40 223,46
10	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	8,900	4 519,49	40 223,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 4] - Propustek DN 400 v km 11,617 17 (levá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	123 393,89 Kč
Celková cena:	123 393,89 Kč
DPH:	25 912,72 Kč
Cena s DPH:	149 306,61 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 4] - Propustek DN 400 v km 11,617 17 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 4 Propustek DN 400 v km 11,617 17 (levá strana)						123 393,89
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 088,13
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	13,487	80,68	1 088,13
1 Zemní práce						10 715,58
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	7,493	871,31	6 528,73
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,493	20,14	150,91
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	7,143	565,02	4 035,94
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						39 878,95
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,879	4 867,45	9 145,94
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	3,188	5 577,84	17 782,15
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,370	9 453,18	12 950,86
8 Potrubí						15 429,98
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,616	5 898,31	15 429,98

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 4] - Propustek DN 400 v km 11,617 17 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						49 262,44
10	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	10,900	4 519,49	49 262,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 5] - Propustek DN 500 v km 11,658 47 (levá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	116 290,74 Kč
Celková cena:	116 290,74 Kč
DPH:	24 421,06 Kč
Cena s DPH:	140 711,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 5] - Propustek DN 500 v km 11,658 47 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 5 Propustek DN 500 v km 11,658 47 (levá strana)						116 290,74
0 Všeobecné konstrukce a práce						963,56
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	11,943	80,68	963,56
1 Zemní práce						9 589,66
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	6,635	871,31	5 781,14
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,635	20,14	133,63
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	6,504	565,02	3 674,89
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						37 013,70
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,599	4 867,45	7 783,05
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,839	5 577,84	15 835,49
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,417	9 453,18	13 395,16
8 Potrubí						13 713,57
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,325	5 898,31	13 713,57

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 5] - Propustek DN 500 v km 11,658 47 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						47 991,44
10	9183C2	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	9,300	5 160,37	47 991,44

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 6] - Propustek DN 500 v km 11,864 66 (levá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	120 589,33 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	120 589,33 Kč
----------------------	---------------

DPH:	25 323,76 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	145 913,09 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 6] - Propustek DN 500 v km 11,864 66 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 6 Propustek DN 500 v km 11,864 66 (levá strana)						120 589,33
0 Všeobecné konstrukce a práce						953,56
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	11,819	80,68	953,56
1 Zemní práce						9 549,62
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	6,566	871,31	5 721,02
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,566	20,14	132,24
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	6,542	565,02	3 696,36
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						41 362,33
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,586	4 867,45	7 719,78
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	3,069	5 577,84	17 118,39
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,748	9 453,18	16 524,16
8 Potrubí						13 713,57
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,325	5 898,31	13 713,57

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 6] - Propustek DN 500 v km 11,864 66 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						47 991,44
10	9183C2	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	9,300	5 160,37	47 991,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 7] - Propustek DN 400 v km 12,077 04 (levá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	79 835,14 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	79 835,14 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	16 765,38 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	96 600,52 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 7] - Propustek DN 400 v km 12,077 04 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 7 Propustek DN 400 v km 12,077 04 (levá strana)						79 835,14
0 Všeobecné konstrukce a práce						735,72
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	9,119	80,68	735,72
1 Zemní práce						6 975,62
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	5,066	871,31	4 414,06
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,066	20,14	102,03
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	4,353	565,02	2 459,53
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						28 307,46
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,066	4 867,45	5 188,70
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,989	5 577,84	11 094,32
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,272	9 453,18	12 024,44
8 Potrubí						8 776,69
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,488	5 898,31	8 776,69

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 7] - Propustek DN 400 v km 12,077 04 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						28 020,84
10	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	6,200	4 519,49	28 020,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 8] - Propustek DN 600 v km 12,372 44 (pravá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	225 904,14 Kč
Celková cena:	225 904,14 Kč
DPH:	47 439,87 Kč
Cena s DPH:	273 344,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 8] - Propustek DN 600 v km 12,372 44 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 8 Propustek DN 600 v km 12,372 44 (pravá strana)						225 904,14
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 011,92
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	24,937	80,68	2 011,92
1 Zemní práce						20 774,60
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	13,854	871,31	12 071,13
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	13,854	20,14	279,02
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	14,910	565,02	8 424,45
2 Základy						7 486,73
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,200	6 238,94	7 486,73
4 Vodorovné konstrukce						53 915,53
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	3,749	4 867,45	18 248,07
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	4,998	5 577,84	27 878,04
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	0,824	9 453,18	7 789,42
8 Potrubí						32 204,77
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	5,460	5 898,31	32 204,77

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 8] - Propustek DN 600 v km 12,372 44 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						109 510,59
10	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	21,000	5 214,79	109 510,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 9] - Propustek DN 400 v km 12,557 78 (levá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	106 860,11 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	106 860,11 Kč
----------------------	---------------

DPH:	22 440,62 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	129 300,73 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 9] - Propustek DN 400 v km 12,557 78 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122. 9 Propustek DN 400 v km 12,557 78 (levá strana)						106 860,11
0 Všeobecné konstrukce a práce						841,17
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	10,426	80,68	841,17
1 Zemní práce						8 413,84
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	5,792	871,31	5 046,63
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,792	20,14	116,65
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	5,753	565,02	3 250,56
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						37 170,53
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,520	4 867,45	7 398,52
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,792	5 577,84	15 573,33
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,502	9 453,18	14 198,68
8 Potrubí						12 740,35
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,160	5 898,31	12 740,35

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122. 9] - Propustek DN 400 v km 12,557 78 (levá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						40 675,41
10	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	9,000	4 519,49	40 675,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122.10] - Propustek DN 400 v km 13,931 27 (pravá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	149 194,92 Kč
Celková cena:	149 194,92 Kč
DPH:	31 330,93 Kč
Cena s DPH:	180 525,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122.10] - Propustek DN 400 v km 13,931 27 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122.10 Propustek DN 400 v km 13,931 27 (pravá strana)						149 194,92
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 160,02
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	14,378	80,68	1 160,02
1 Zemní práce						11 506,02
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	7,988	871,31	6 960,02
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,988	20,14	160,88
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	7,761	565,02	4 385,12
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						58 289,06
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	2,032	4 867,45	9 890,66
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	4,301	5 577,84	23 990,29
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	2,582	9 453,18	24 408,11
8 Potrubí						16 987,13
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,880	5 898,31	16 987,13

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122.10] - Propustek DN 400 v km 13,931 27 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						54 233,88
10	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	12,000	4 519,49	54 233,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 100 - Objekty pozemních komunikací vč. propustků**

Rozpočet: **[SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122.11] - Propustek DN 400 v km 10,680 00 (pravá strana)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	102 116,96 Kč
Celková cena:	102 116,96 Kč
DPH:	21 444,56 Kč
Cena s DPH:	123 561,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122.11] - Propustek DN 400 v km 10,680 00 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 122.11 Propustek DN 400 v km 10,680 00 (pravá strana)						102 116,96
0 Všeobecné konstrukce a práce						871,34
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy	T	10,800	80,68	871,34
1 Zemní práce						8 432,01
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Plocha výkopu odměřena digitálně z přílohy VZPR x šířka výkopu	M3	6,000	871,31	5 227,86
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,000	20,14	120,84
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypu	M3	5,457	565,02	3 083,31
2 Základy						7 018,81
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,125	6 238,94	7 018,81
4 Vodorovné konstrukce						37 720,62
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 X0 ; tl. 100mm POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR + rezerva 10% na nerovnost podkladu	M3	1,386	4 867,45	6 746,29
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	2,733	5 577,84	15 244,24
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC LK tl. 200mm s vyspárováním MC M25 XF3 POZN.: Plochy odměřeny digitálně z přílohy Situace	M3	1,664	9 453,18	15 730,09
8 Potrubí						11 466,31
9	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C20/25 XF3 POZN.: Výměry odměřeny digitálně z příloh Situace a VZPR	M3	1,944	5 898,31	11 466,31

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 100]/[SO 120]/[SO 122]/[SO 122.11] - Propustek DN 400 v km 10,680 00 (pravá strana)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						36 607,87
10	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. šikmého seříznutí potrubí na vtoku a výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub POZN.: Délka odměřena digitálně z přílohy Situace	M	8,100	4 519,49	36 607,87

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 300 - Vodohospodářské objekty**Rozpočet: **[SO 300]/[SO 301] - Křížení s kanalizací (km 11,965)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	262 849,47 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	262 849,47 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	55 198,39 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	318 047,86 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 300]/[SO 301] - Křížení s kanalizací (km 11,965)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 Křížení s kanalizací (km 11,965)						262 849,47
0 Všeobecné konstrukce a práce						73 779,71
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	158,400	80,68	12 779,71
2	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva z důvodu velmi nepřesného podkladu průběhu sítě od jejího správce a neznámého stavu sítě, dále pro případ dotčení sítě a případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 301 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	61 000,00	61 000,00
1 Zemní práce						155 217,04
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - předpoklad uložení sítě v hloubce max 2 m od zemní pláně stávající vozovky, - odhad výměry 2x2x dl. chráničky, - o případném zpětném použití materiálu pro zpětný zásyp rozhodne geotechnik stavby.	M3	88,000	871,31	76 675,28
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	88,000	20,14	1 772,32
5	17481	ZÁSYPAK JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - výměra dle výkopu rýhy.	M3	88,000	872,38	76 769,44
8 Potrubí						33 852,72
6	82645	CHRÁNIČKY Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - výměra zjištěna ze Situace.	M	22,000	1 538,76	33 852,72

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 300 - Vodohospodářské objekty**Rozpočet: **[SO 300]/[SO 321] - Křížení s vodovodem (km 11,964)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	262 553,79 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	262 553,79 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	55 136,30 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	317 690,09 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 300]/[SO 321] - Křížení s vodovodem (km 11,964)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 321 Křížení s vodovodem (km 11,964)						262 553,79
0 Všeobecné konstrukce a práce						73 779,71
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	158,400	80,68	12 779,71
2	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva z důvodu velmi nepřesného podkladu průběhu sítě od jejího správce a neznámého stavu sítě, dále pro případ dotčení sítě a případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 321 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	61 000,00	61 000,00
1 Zemní práce						155 217,04
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - předpoklad uložení sítě v hloubce max 2 m od zemní pláně stávající vozovky, - odhad výměry 2x2x dl. chráničky, - o případném zpětném použití materiálu pro zpětný zásyp rozhodne geotechnik stavby.	M3	88,000	871,31	76 675,28
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	88,000	20,14	1 772,32
5	17481	ZÁSYPAK JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - výměra dle výkopu rýhy.	M3	88,000	872,38	76 769,44
8 Potrubí						33 557,04
6	82634	CHRÁNIČKY Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 200MM POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - výměra zjištěna ze Situace.	M	22,000	1 525,32	33 557,04

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 300 - Vodohospodářské objekty**Rozpočet: **[SO 300]/[SO 322] - Křížení s vodovodem (MK Valeč)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	283 302,72 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	283 302,72 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	59 493,57 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	342 796,29 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 300]/[SO 322] - Křížení s vodovodem (MK Valeč)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 322 Křížení s vodovodem (MK Valeč)						283 302,72
0 Všeobecné konstrukce a práce						88 374,72
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy POZN.: Při zpětném použití položka čerpána pouze v rozsahu dle pokynů investora !	T	144,000	80,68	11 617,92
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Šachta hlavního úzávěru vodovodního přivaděče pro Valeč (Betonová šachta 3x2 m) - ochrana stáv. konstrukce bedněním a výstražnou páskou	KPL	1,000	10 756,80	10 756,80
3	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva z důvodu velmi nepřesného podkladu průběhu sítě od jejího správce a neznámého stavu sítě, dále pro případ dotčení sítě a případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 322 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	66 000,00	66 000,00
1 Zemní práce						141 106,40
4	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - předpoklad uložení sítě v hloubce max 2 m od zemní pláně stávající vozovky, - odhad výměry 2x2x dl. chráničky, - o případném zpětném použití materiálu pro zpětný zásyp rozhodne geotechnik stavby.	M3	80,000	871,31	69 704,80
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	80,000	20,14	1 611,20
6	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypu POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - výměra dle výkopu rýhy.	M3	80,000	872,38	69 790,40
8 Potrubí						53 821,60
7	82646	CHRÁNIČKY Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM POZN.: - nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora, - výměra zjištěna ze Situace.	M	20,000	2 691,08	53 821,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 400 - Elektro a sdělovací objekty**

Rozpočet: **[SO 400]/[SO 401] - Křížení s NN vedením (km 12,392)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	50 479,82 Kč
Celková cena:	50 479,82 Kč
DPH:	10 600,76 Kč
Cena s DPH:	61 080,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 400]/[SO 401] - Křížení s NN vedením (km 12,392)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 401 Křížení s NN vedením (km 12,392)						50 479,82
0 Všeobecné konstrukce a práce						12 000,00
1	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva pro případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 401 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
1 Zemní práce						11 536,64
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. ponechání v místě výkopu, pro zpětné použití POZN.: Výměra dle PR a hloubky uložení sítě	M3	16,500	430,27	7 099,46
3	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vykopaný materiál POZN.: výměra dle výkopu rýhy - bez odpočtu přebytečné zeminy (malé množství).	M3	16,500	268,92	4 437,18
7 Přidružená stavební výroba						20 222,88
4	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM položení rezervní souběžné chráničky POZN.: vč. utěsnění konců chrániček voděodolnou montážní pěnou.	M	17,000	147,91	2 514,47
5	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM vč. manipulace s kabelem - zahloubení o 100-200 mm (bude-li to technicky možné) POZN.: vč. utěsnění konců chrániček voděodolnou montážní pěnou.	M	17,000	1 008,45	17 143,65
6	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY vč. likvidace (malé množství) POZN.: Zjištěno ze Situace	M	14,000	40,34	564,76
8 Potrubí						6 720,30
7	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 beton C16/20	M3	1,700	3 953,12	6 720,30

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 400 - Elektro a sdělovací objekty**Rozpočet: **[SO 400]/[SO 421] - Křížení s optickým kabelem (km 11,481)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	33 412,93 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	33 412,93 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	7 016,72 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	40 429,65 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 400]/[SO 421] - Křížení s optickým kabelem (km 11,481)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 421 Křížení s optickým kabelem (km 11,481)						33 412,93
0 Všeobecné konstrukce a práce						8 000,00
1	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva pro případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 421 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
1 Zemní práce						17 829,35
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. ponechání v místě výkopu, pro zpětné použití POZN.: - předpoklad uložení sítě v hloubce max 1 m od zemní pláně stávající vozovky, - SO čerpán se souhlasem investora,	M3	25,500	430,27	10 971,89
3	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vykopaný materiál POZN.: - výměra dle výkopu rýhy - bez odpočtu přebytečné zeminy (malé množství), - SO čerpán se souhlasem investora,	M3	25,500	268,92	6 857,46
7 Přidružená stavební výroba						7 583,58
4	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM předpoklad položení 2x rezervní souběžné chráničky POZN.: SO čerpán se souhlasem investora,	M	12,000	147,91	1 774,92
5	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM Prodloužení chrániček POZN.: SO čerpán se souhlasem investora,	M	6,000	968,11	5 808,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 400 - Elektro a sdělovací objekty**

Rozpočet: **[SO 400]/[SO 422] - Křížení s optickým kabelem (km 15,697)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	50 000,00 Kč
Celková cena:	50 000,00 Kč
DPH:	10 500,00 Kč
Cena s DPH:	60 500,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 400]/[SO 422] - Křížení s optickým kabelem (km 15,697)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 422 Křížení s optickým kabelem (km 15,697)						50 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						50 000,00
1	02730.PR	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 50.000,- Kč bez DPH Rezerva pro případ dotčení sítě a případné práce, které nebylo možné předvídat. POZN.: Nepředpokládá se dotčení, SO čerpán pouze se souhlasem objednatele.	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 400 - Elektro a sdělovací objekty**Rozpočet: **[SO 400]/[SO 441] - Veřejné osvětlení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 264 772,75 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	1 264 772,75 Kč
----------------------	------------------------

DPH:	265 602,28 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	1 530 375,03 Kč
--------------------	------------------------

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 400]/[SO 441] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 441 Veřejné osvětlení						1 264 772,75
0 Všeobecné konstrukce a práce						138 912,64
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo	T	68,400	349,60	23 912,64
2	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva pro případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 10% z celkové ceny SO 441 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	115 000,00	115 000,00
1 Zemní práce						367 169,27
3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	15,000	605,07	9 076,05
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. ponechání v místě výkopu, pro zpětné použití POZN.: dl. výkopu pro kabel 230 m, hloubka uložení do 1,5 m	M3	322,000	430,27	138 546,94
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového objemu rýh viz. pol. 13273.	M3	23,000	631,96	14 535,08
6	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM vč. dodávky potrubí chráničky, vč. výkopu a zásypu startovacích jam POZN. Délka odměřena z příl. Situace - 2 úseky!	M	35,000	3 361,50	117 652,50
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	38,000	20,17	766,46
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vykopaný materiál POZN.: výměra dle výkopu rýhy, pol. 13273.	M3	322,000	268,92	86 592,24
4 Vodorovné konstrukce						28 142,57
9	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO POZN.: Výpočet dl. rýhy x šířka rýhy x tl. lože	M3	23,000	1 223,59	28 142,57

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 400]/[SO 441] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7 Přidružená stavební výroba						730 548,27
10	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	230,000	20,17	4 639,10
11	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm ; vč. svorek, PKO	M	16,500	146,57	2 418,41
12	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm ; vč. svorek, PKO	M	365,000	196,31	71 653,15
13	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 Zemní kabel Cu, do 1 kV POZN. Délka odměřena z příl. Situace	M	365,000	333,46	121 712,90
14	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	11,000	551,29	6 064,19
15	742Y93	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝZTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	M3	15,000	3 953,12	59 296,80
16	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	8,000	20 975,76	167 806,08
17	743141	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M	KUS	2,000	28 303,83	56 607,66
18	743142	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M	KUS	2,000	5 892,04	11 784,08
19	743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	10,000	2 689,20	26 892,00
20	743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M délka dle pokynů inv.	KUS	8,000	5 292,35	42 338,80
21	743531	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W LED svítidla pro osvětlení přechodů	KUS	2,000	14 857,83	29 715,66
22	743552	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W LED svítidla pro osvětlení komunikací	KUS	8,000	13 513,23	108 105,84
23	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000	13 446,00	13 446,00
24	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	2,000	4 033,80	8 067,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 500 - Objekty trubních vedení**

Rozpočet: **[SO 500]/[SO 501] - Křížení s VTL plynovodem (km 12,229)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 551 589,57 Kč

Celková cena: 551 589,57 Kč

DPH: 115 833,81 Kč

Cena s DPH: 667 423,38 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 500]/[SO 501] - Křížení s VTL plynovodem (km 12,229)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 501 Křížení s VTL plynovodem (km 12,229)						551 589,57
0 Všeobecné konstrukce a práce						145 611,61
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo	T	10,800	551,29	5 953,93
2	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva pro případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 501 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	128 000,00	128 000,00
3	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - nedestruktivní kontrola svarů - radiografická kontrola svarů	KPL	1,000	11 657,68	11 657,68
1 Zemní práce						145 087,22
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. ponechání v místě výkopu, pro zpětné použití	M3	70,000	1 370,15	95 910,50
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového objemu jam viz. pol. 13173.	M3	6,000	2 170,18	13 021,08
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,000	28,24	169,44
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vykopaný materiál POZN.: výměra dle výkopu jam, pol. 13173.	M3	70,000	200,35	14 024,50
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,000	1 172,49	7 034,94
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ plocha obsypu v řezu 0,4 m2 x dl. Obnaženého potrubí do 10 m	M3	4,000	1 999,43	7 997,72
10	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	28,500	16,14	459,99
11	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	5,700	818,87	4 667,56
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	28,500	47,07	1 341,50

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 500]/[SO 501] - Křížení s VTL plynovodem (km 12,229)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	28,500	16,14	459,99
4 Vodorovné konstrukce						1 659,91
14	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŽB skruž DN 800 - výplň	M3	0,500	3 319,82	1 659,91
8 Potrubí						253 664,18
15	86746.R	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 400MM VČETNĚ VYSTROJENÍ POTRUBÍ VTL mimo chráničky s navařením zahrnuje i provedení očištění, údržby a vystrojení potrubí VTL - - izolace ovínem asfaltokaučukovou páskou za studena (šířka pásky 100 mm, překryv min 25 mm, délka ovinu 4 m), - ochrana ementovláknitou páskou (třívrstvě v tl. 9,0 mm, šířka 180 mm, překryv 66%, délka ovinu 4 m), - dodávku a osazení 5ks středící objímky na potrubí.	M	3,100	64 755,94	200 743,41
16	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ ŽB skruž DN 800	KUS	1,000	4 490,96	4 490,96
17	899302.R	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY S NAPOJENÍM kompletní provedení	KUS	1,000	2 864,00	2 864,00
18	899303.R	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH VČETNĚ MĚŘENÍ vč. měřicí sondy MS 110	KUS	1,000	37 984,95	37 984,95
19	899306.R	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - MANŽETY	KUS	2,000	3 790,43	7 580,86
9 Ostatní konstrukce a práce						5 566,65
20	97617.R	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PLYNOVODNÍM POTRUBÍ vč. likvidace	KUS	3,000	1 855,55	5 566,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 500 - Objekty trubních vedení**

Rozpočet: **[SO 500]/[SO 502] - Křížení se STL plynovodem (MK Valeč)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	345 241,84 Kč
Celková cena:	345 241,84 Kč
DPH:	72 500,79 Kč
Cena s DPH:	417 742,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 500]/[SO 502] - Křížení se STL plynovodem (MK Valeč)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 502 Křížení se STL plynovodem (MK Valeč)						345 241,84
0 Všeobecné konstrukce a práce						339 090,97
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana potrubí - plech tl. 30 mm, příp. panely, šířka 3 m - dočasná konstrukce, zahrnuje montáž, demontáž, odvoz ochranné konstrukce délka plynovodu po sjezdem a komunikací = 25 m délka pod stávající komunikací v místě rekultivace = 6 m	KPL	1,000	259 090,97	259 090,97
2	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva pro případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 502 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
4 Vodorovné konstrukce						1 659,91
3	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŽB skruž DN 800 - výplň	M3	0,500	3 319,82	1 659,91
8 Potrubí						4 490,96
4	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ ŽB skruž DN 800	KUS	1,000	4 490,96	4 490,96

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO 500 - Objekty trubních vedení**Rozpočet: **[SO 500]/[SO 503] - Křížení se STL plynovodem (km 12,398)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	256 828,64 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	256 828,64 Kč
----------------------	---------------

DPH:	53 934,01 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	310 762,65 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 500]/[SO 503] - Křížení se STL plynovodem (km 12,398)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 503 Křížení se STL plynovodem (km 12,398)						256 828,64
0 Všeobecné konstrukce a práce						68 434,74
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo	T	15,300	551,29	8 434,74
2	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva pro případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 503 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
1 Zemní práce						68 989,40
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. ponechání v místě výkopu, pro zpětné použití	M3	21,500	1 370,15	29 458,23
4	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového objemu jam viz. pol. 13173.	M3	8,500	2 170,18	18 446,53
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,500	28,24	240,04
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM vykopaný materiál POZN.: výměra dle výkopu jam, pol. 13173.	M3	21,500	200,35	4 307,53
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,500	1 172,49	9 966,17
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ plocha obsypu v řezu 0,4 m2 x dl. Obnaženého potrubí do 7 m	M3	2,800	1 999,43	5 598,40
9	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Příprava ploch pro Ohumusování	M2	4,000	16,14	64,56
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ POZN.: Plocha odměřena digitálně z přílohy Situace	M3	0,800	818,87	655,10
11	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI příp. ruční osev	M2	4,000	47,07	188,28
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4,000	16,14	64,56
4 Vodorovné konstrukce						1 659,91

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 500]/[SO 503] - Křížení se STL plynovodem (km 12,398)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŽB skruž DN 800 - výplň	M3	0,500	3 319,82	1 659,91
8 Potrubí						116 010,06
14	86733.R	CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 150MM VČETNĚ VYSTROJENÍ POTRUBÍ STL mimo chráničky zahrnuje i provedení očištění, údržby a vystrojení potrubí STL - dodávku a osazení 4ks středící objímky na potrubí. Zahrnuje i podepření potrubí po obnažení.	M	5,500	19 549,14	107 520,27
15	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ ŽB skruž DN 800	KUS	1,000	4 490,96	4 490,96
16	899303.R	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY S NAPOJENÍM TELESKOPICKÉ kompletní provedení - teleskopická zemní čichačka s europoklopem	KUS	1,000	3 791,77	3 791,77
17	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	7,000	29,58	207,06
9 Ostatní konstrukce a práce						1 734,53
18	97617.R	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PLYNOVODNÍM POTRUBÍ vč. likvidace	KUS	1,000	1 734,53	1 734,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**

Objekt: **SO 500 - Objekty trubních vedení**

Rozpočet: **[SO 500]/[SO 504] - Křížení se STL plynovodem (km 15,700)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	144 848,83 Kč
Celková cena:	144 848,83 Kč
DPH:	30 418,25 Kč
Cena s DPH:	175 267,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 500]/[SO 504] - Křížení se STL plynovodem (km 15,700)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 504 Křížení se STL plynovodem (km 15,700)						144 848,83
0 Všeobecné konstrukce a práce						142 724,36
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana potrubí - plech tl. 30 mm, příp. panely, šířka 3 m - dočasná konstrukce, zahrnuje montáž, demontáž, odvoz ochranné konstrukce délka plynovodu pod stáv. komunikací = 15 m POZN.: Nepředpokládá se dotčení, čerpáno pouze se souhlasem objednatele.	KPL	1,000	108 724,36	108 724,36
2	02730.REZ	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REZ - Rezervní položka Rezerva pro případné práce, které nebylo možné předvídat. Způsob výpočtu JOC: Uchazeč je povinen doplnit jako jednotkovou cenu částku, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, odpovídající 30% z celkové ceny SO 504 bez DPH při ocenění všech položek vyjma této položky.	KPL	1,000	34 000,00	34 000,00
8 Potrubí						2 124,47
3	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava poklopu číchačky POZN.: nepředpokládá se dotčení, SO čerpán se souhlasem investora.	KUS	1,000	2 124,47	2 124,47

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **SO-MS - Silniční meteorologická stanice**Rozpočet: **[SO-MS] - Silniční meteorologická stanice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	2 285 820,00 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	2 285 820,00 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	480 022,20 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	2 765 842,20 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-MS] - Silniční meteorologická stanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-MS Silniční meteorologická stanice						2 285 820,00
9 Ostatní konstrukce a práce						2 285 820,00
1	954211	DIS SILNIČNÍ METEOSTANICE ZÁKLADNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní provedení nízkoenergetické meteostanice napájené bezúdržbovým akumulátorem a dobíjené solárním systémem (stožár 8m, anemometr, kamery, solární panely, ježek, čidla atmosféry, skříně elektroniky, terénné hloubkové čidlo, 2x vozovková sonda), včetně skříně napájení (1200x800x400mm 3x aku 100Ah) uchycené do betonu na hmoždinky, včetně základu, bet. stupínku na žebřík a zemnicího pásu. POZN.: Meteostanice bude provedena v souladu s PPK - ITS. POZN.: Součástí položky je kromě dodávky a montáže také zprovoznění, potřebné zkoušky, revize meteorologického systému a SW nastavení!	KPL	1,000	2 285 820,00	2 285 820,00

SOUPIS PRACÍStavba: **11-9209-0105 - II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část**Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet: **[VON] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	10 100 597,71 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	10 100 597,71 Kč
----------------------	------------------

DPH:	2 121 125,52 Kč
-------------	-----------------

Cena s DPH:	12 221 723,23 Kč
--------------------	------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VON Vedlejší a ostatní náklady						10 100 597,71
0 Všeobecné konstrukce a práce						9 039 485,71
1	02520.PR	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 50.000,- Kč bez DPH zkoušky nad rámec KZP POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
2	02620.PR	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 50.000,- Kč bez DPH zkoušky nad rámec KZP POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY pro celou stavbu Náklady spojené se zajištěním všech rozhodnutí o povolení uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby, případná aktualizace DIO, projednání se správními orgány, dle požadavků specifikovaných v SOD	KPL	1,000	30 253,50	30 253,50
4	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1. etapa – km 10,600 – 11,480 (ZÚ – křiž. III/35121) délka etapy 800m předpoklad realizace 2,5 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pronájem, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000	154 797,08	154 797,08
5	02720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 2. etapa – km 11,480 – 11,970 (křiž. III/35121 – křiž. III/15241) délka etapy 490m předpoklad realizace 2 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pronájem, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000	127 871,46	127 871,46
6	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	80 676,00	80 676,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		3. etapa – km 11,970 – 12,340 (křiž. III/15241 – křiž. III/35123) délka etapy 370m předpoklad realizace 1,5 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pronájem, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO				
7	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 4. etapa – km 12,340– 12,593 (křiž. III/35123 – zemědělský areál) délka etapy 253m předpoklad realizace 1,5 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pronájem, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000	80 676,00	80 676,00
8	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 5. etapa – km 12,593– 15,707 (zemědělský areál – KÚ) délka etapy 3.367m předpoklad realizace 2,5 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pronájem, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000	154 797,08	154 797,08
9	02720.NA	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY objízdná trasa pro nákladní automobily, trvání během celé doby výstavby položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pronájem, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000	272 281,50	272 281,50
10	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení a příp. ochrana inženýrských sítí, platí pro celou stavbu vč. SO řady 300, 400 a 500. POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!	KPL	1,000	94 122,00	94 122,00
11	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby, vč. prohlídky a posouzení podloží / aktivní zóny vozovky, revize bilance zemin v závislosti na provedeném průzkumu, dle požadavků objednatele specifikovaných v SOD	KPL	1,000	80 676,00	80 676,00
12	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	2 151 360,00	2 151 360,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby, vč. vytýčení veškerých inženýrských sítí, dle požadavků objednatele specifikovaných v SOD				
13	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení mapy komunikace a zanesení do KN, vč. podkladů pro vypracování GP, dle požadavků objednatele specifikovaných v SOD	HM	51,070	6 723,00	343 343,61
14	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Havarijní a povodňový plán stavby	KPL	1,000	26 892,00	26 892,00
15	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro celou stavbu POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele specifikovaných v SOD	KPL	1,000	3 630 420,00	3 630 420,00
16	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD	KPL	1,000	1 210 140,00	1 210 140,00
17	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN POZN.: GP budou vypracovány v rozsahu trvalého záboru stavby a věcných břemen, budou vypracovány dle požadavků objednatele specifikovaných v SOD	HM	51,070	2 689,20	137 337,44
18	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace stavby s měsíčními výstupy, vč. předání kompletní fotodokumentace (řazeno dle časové posloupnosti) na digitálním nosiči.	KPL	1,000	6 723,00	6 723,00
19	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace dotčených objektů podél stavby a dotčených komunikací před stavbou a postavbě, vč. fotodokumentace, odevzdání na CD nebo obdobném digitálním nosiči, dle požadavků specifikovaných v SOD, POZN.: Dotčené komunikace zahrnují všechny přístupové a objízdné trasy stanovené v rozhodnutí o uzavírce komunikace II/351 (osobní doprava, nákladní doprava, autobusy) vč. místních komunikací, pokud je na nich nařízena objízdná trasa.	KPL	1,000	20 169,00	20 169,00
20	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY Zajištění veškerých potřebných revizních zpráv pro stavební objekty řady 300, 400, 500	KUS	1,000	60 507,00	60 507,00
21	02960.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Plán BOZP, průběžná aktualizace po celou dobu realizace stavby, zajištění realizace opatření vyplývajících z požadavků koordinátora BOZP po dobu celou stavebních prací, čerpání se souhlasem objednatele	KPL	1,000	47 061,00	47 061,00
22	02960.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR pro SO řady 300, 400 a 500 - zajištění dozoru příslušných správců inž. sítí dle potřeby v průběhu realizace stavby, vč. koordinační činnosti a závěrečného vyjádření správce sítě po dokončení stavby (vč. souhlasu s kolaudací stavby).	KPL	1,000	67 230,00	67 230,00
23	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	108 368,04	108 368,04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		DOČASNÁ PUBLICITA - Označení stavby Bude uveden mj. Objednatel Kraj Vysočina, projektant a zhotovitel stavby. Předpokládaný rozměr dočasného billboardu cca 3,5 x 2,5 m Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem a poskytovatelem dotace!				
24	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ dle požadavků v SOD	KPL	1,000	53 784,00	53 784,00
5 Komunikace						1 061 112,00
25	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) rozsah položky dle technické specifikace, tl. oprav prům. 40mm POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!	M3	480,000	2 210,65	1 061 112,00