

Objednávka č. SOALT/2025/64

<u>Dodavatel / zhotovitel</u> TOPSERVIS Novák s.r.o. Zahradní 104/1 43401 Most 1 IČ: 06761887 DIČ: CZ06761887	Vyřizuje: Telefon: TeleFax: Mobil: E-Mail:
--	--

<u>Odběratel</u> Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 41201 Litoměřice Není plátcem DPH	<u>Fakturu zašlete na adresu:</u> Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 41201 Litoměřice
---	--

<u>Bankovní spojení:</u> Název banky: ČNB Ústí nad Labem Číslo účtu: 2549881/0710 IČ: 70979464 DIČ: CZ70979464	Kontakt:  Telefon: E-mail:
---	--

<u>Místo určení:</u> SOA v Litoměřicích Telef: Fax:	Způsob úhrady: převodním příkazem Učtujte: fakturou s DPH Způsob dopravy: dodavatelem
--	--





Č. položky	Popis položky	Cena za ks vč. DPH	Počet ks	Cena celkem za položku
1.	montáž nového potrubí 60 m - SOkA Most Velebudice	62 305,88	1	62 305,88 Kč
2.	záruka 24 měsíců	0,00	1	0,00 Kč

Počet příloh: 1 Termín dodání: 21.3.2025	celková cena vč. DPH: 62 305,88 Kč
---	--

Platba po dodání, splatnosti faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky uvedené v záhlaví.

Výběr dodavatele dle kritérií hospodárnosti a efektivnosti provedl: 

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Příkazce operace	za SOkA	11.3.2025		za SOA	11.3.2025	
		datum	podpis		datum	podpis
Správce rozpočtu	za SOkA	11.3.2025		za SOA	11.3.2025	
		datum	podpis		datum	podpis

Limitovaný příslib ve výši Kč: ze dne 11.3.2025 Rozpočtová položka: 517180

Individuální příslib ve výši Kč: 62 306,00

Potvrzují přijetí objednávky.
 Razítko a podpis dodavatele.
 Objednávku potvrzenou dodavatelem zašlete zpět s fakturou
 nebo e-mailem.



 razítko a podpis pracovníka odpovědného
 za finanční místo (Vítězslav Lisec)

Stavební rozpočet

Název stavby: havárie ÚT - montáž nového potrubí 60m

Doba výstavby:

Objednatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Druh stavby: AB budova Velebudice

Zacátek výstavby: 06.03.2025

Projektant:

Lokalita: Dělnická 16 Most, Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Konec výstavby:

Zhotovitel: TOPSERVIS Novák s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 06.03.2025

Zpracoval: Topservis Novák s.r.o.

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		722	Vnitřní vodovod				24 618,60	9 011,40	33 630,00		0,0762
1		722132311R00	Potrubí ocelové uhlíkové s tvarovkami Viega press 22mm	m	60	560,50	24 618,60	9 011,40	33 630,00	0,0013	0,0762
		732	Strojovny				0,00	849,99	849,99		0,0000
2		732214815R00	Vypuštění a napuštění vody z ohříváků o obsahu do 1600 l	kus	1	849,99	0,00	849,99	849,99	0,0000	0,0000
		733	Rozvod potrubí				1 259,70	2 877,25	4 136,95		0,0000
3		733113115R00	Zhotovení přípojky DN 25 ze stoupacího potrubí na novou větev	kus	1	2 030,45	1 230,00	800,45	2 030,45	0,0000	0,0000
4		733113117R00	Příplatek zaslepení hlavního ventilu přípojky DN 40	kus	2	478,50	0,00	957,00	957,00	0,0000	0,0000
5		733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	55	20,90	29,70	1 119,80	1 149,50	0,0000	0,0000
		734	Armatury				1 062,80	497,20	1 560,00		0,0011
6		734261223R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2	kus	4	141,00	355,44	208,56	564,00	0,0001	0,0004
7		734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	2	498,00	707,36	288,64	996,00	0,0003	0,0006
		735	Otopná tělesa				0,00	2 092,00	2 092,00		0,0000
8		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles	ks	4	523,00	0,00	2 092,00	2 092,00	0,0000	0,0000
		766	Konstrukce truhlářské				2 863,00	1 455,99	4 318,99		0,0000
9		766661142R00	Montáž dřevěného nájezdu vč. montáže	kus	1	4 318,99	2 863,00	1 455,99	4 318,99	0,0000	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 004,00	1 004,00		0,0000
10		900 R01	HZZ - vrtání do zdiva	h	2	502,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,0000	0,0000
		H733	Rozvod potrubí				0,00	1 844,00	1 844,00		0,0000
11		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	soubor	1	1 844,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady před slevou:	49 435,93	Kč
Sleva:	7,00	%
Celkové náklady po slevě:	45 975,41	Kč

Poznámka:

- jedná se o zmapování, postup opravy, konzultace havárie ÚT na místě

Krycí list rozpoctu

Název stavby:	havárie ÚT - montáž nového potrubí 60m	Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích	ICO/DIC:	
Druh stavby:	AB budova Velebudice	Projektant:		ICO/DIC:	
Lokalita:	Dělnická 16 Most, Státní oblastní archiv v Litoměřicích	Zhotovitel:	TOPSERVIS Novák s.r.o.	ICO/DIC:	06761887/CZ06761887
Zacátek výstavby:	06.03.2025	Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	Topservis Novák s.r.o.	Datum:	06.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 004,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	29 804,10	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	16 783,83			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		5 517,05
Přesun hmot a sutí		1 844,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN před slevou		49 435,93	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
ZRN po slevě		45 975,41	Sleva (%)	7,00		ORN celkem za obj.		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	51 492,46	Celkem bez DPH	51 492,46
			DPH 12%	0,00	DPH 21%	10 813,42	Celkem včetně DPH	62 305,88
Projektant			Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		