

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-28
Stavba: Lesní svážnice R33 Jindřichov



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 26.01.2025

Uchazeč:
Stanislav Synek

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ: 03470211
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			422 559,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 422 559,00	Výše daně 88 737,40
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			511 296,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-28

Stavba: Lesní svážnice R33 Jindřichov

Místo:

Datum:

26.01.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč: Stanislav Synek

Zpracovatel:

LESYČR



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		422 559,00	511 296,40
2024-28	Lesní svážnice R33 Jindřichov	422 559,00	511 296,40



SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Lesní svážnice R33 Jindřichov**

Místo:
Zadavatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Uchazeč: **Stanislav Synek**

Datum: **26.01.2025**

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								422 559,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					422 559,00	
D		1	Zemní práce					418 059,00	
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	106,000		255,00	27 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101						
	VV		5 "odd. 622"		5,000				
	VV		40 "odd. 610"		40,000				
	VV		25 "odd. 611"		25,000				
	VV		11 "odd. 602"		11,000				
	VV		15 "odd. 616"		15,000				
	VV		10 "odd. 603"		10,000				
	VV		Součet		106,000				
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	85,000		305,00	25 925,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102						
	VV		12 "odd. 622"		12,000				
	VV		36 "odd. 623"		36,000				
	VV		15 "odd. 611"		15,000				
	VV		2 "odd. 603"		2,000				
	VV		3 "odd. 616"		3,000				
	VV		17 "odd. 603"		17,000				
	VV		Součet		85,000				
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	51,000		510,00	26 010,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103						
	VV		3 "odd. 623"		3,000				
	VV		2 "odd. 707"		2,000				
	VV		1 "odd. 603"		1,000				
	VV		45 "odd. 603"		45,000				
	VV		Součet		51,000				
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemem do 5000 m3 strojně	m3	2 340,000		105,00	245 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251106						
	VV		150 "odd. 622 rozšíření a naspádování linky v délce 380 m"		150,000				
	VV		100 "odd. 610 naspádovat linku do svahu"		100,000				
	VV		150 "odd. 623 rozšíření a naspádování linky o délce 230 m"		150,000				
	VV		150 "odd. 623 rozšíření a naspádování linky o délce 300 m"		150,000				
	VV		10 "odd. 616 srovnání linky 20 m"		10,000				
	VV		10 "odd. 603 srovnání linky 20 m"		10,000				
	VV		300 "odd. 611 rozšíření stávající linky o 2 m do svahu o délce 250 m"		300,000				
	VV		50 "odd. 707 rozšíření a naspádování linky o délce 100 m"		50,000				
	VV		5 "odd. 603 sjezd 20 m"		5,000				
	VV		50 "odd. 603 50 m linky + naspádování a rozšíření"		50,000				
	VV		60 "odd. 603 výkop linky 100 m"		60,000				
	VV		25 "odd. 603 naspádování linky délka 60 m"		25,000				
	VV		150 "odd. 602 naspádování linky délka 180 m"		150,000				
	VV		80 "odd. 616 výkop nové linky 100 m"		80,000				
	VV		150 "odd. 616 rozšíření a naspádování linky 200 m"		150,000				
	VV		200 "odd. 616 rozšíření a naspádování linky 200 m"		200,000				
	VV		250 "odd. 616 rozšíření a naspádování linky 450 m"		250,000				
	VV		250 "odd. 603 výkop nové linky délka 300 m"		250,000				
	VV		200 "odd. 603 výkop nové linky 250 m"		200,000				
	VV		Součet		2 340,000				
5	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemem do 50 m3 strojně	m3	266,840		350,00	93 394,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252						
	VV		2*((9*3*0,4/2)+(3*5*0,4)) "odd. 602 zhotovení 2 nových zemních průlehů"		22,800				
	VV		6*(2*1*0,5) "odd. 602 odkopání odtoků od svodnic"		6,000				
	VV		5*(2*1*0,5) "odd. 614, 615 odkopání odtoků od svodnic"		5,000				
	VV		5*(2*1*0,5) "LC Artmanovský potok odkopání odtoků od svodnic"		5,000				
	VV		6*((9*3*0,4/2)+(3*5*0,4))*0,6 "odd. 620 obnova zemních průlehů včetně odtoku"		41,040				
	VV		4*((9*3*0,4/2)+(3*5*0,4))+*(2*2*1) "odd. 620 - zhotovení 4 nových zemních průlehů včetně vsakovacích jímk"		61,600				
	VV		2*((9*3*0,4/2)+(3*5*0,4)) "odd. 603 zhotovení 2 nových zemních průlehů"		22,800				
	VV		4*((9*3*0,4/2)+(3*5*0,4)) "odd. 616 zhotovení 4 nových zemních průlehů"		45,600				
	VV		5*((9*3*0,4/2)+(3*5*0,4)) "odd. 622 zhotovení 5 nových zemních průlehů"		57,000				
	VV		Součet		266,840				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 500,00	
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	100,000		45,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Profílace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m						
	PP								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902112						
	VV		100 "LC Ke Kraví hoře"		100,000				
	VV		Součet		100,000				