

ROZPOČET STAVBY - cenová nabídka

Název stavby: **Lesní svážnice a skládka, odd. 611, 612, 615 - R6**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **Peter Viazanička**

Černá Voda 43

Černá Voda, 790 54

IČO: 87897067

DIČ:

e-mail:

tel.:

Popis stavby (zadání):

Položka č. 1: lesní svážnice 615D - dle vyznačení, délka min. 105 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,5 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku, zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 2: lesní svážnice 611 - dle vyznačení, délka min. 450 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku, zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 3: lesní svážnice 611 - dle vyznačení, délka min. 120 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku, zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 4: lesní svážnice 611 - dle vyznačení, délka min. 180 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,7 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku, zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 5: lesní svážnice 611 - dle vyznačení, délka min. 250 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku, zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 6: lesní svážnice 611 - dle vyznačení, délka min. 780 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,6 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku, zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 7: lesní svážnice 611 - dle vyznačení, délka min. 380 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,5 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení na skládku, zřízení pynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 8: lesní svážnice 612D - dle vyznačení, úprava stávající svážnice, délka min. 470 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,2 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), viz mapový zákres.

Položka č. 9: lesní skládka 615D, dle vyznačení, zpevnění skládky dříví kamenivem hrubým drceným fr. 63/125, včetně dopravy a rozhrnutí na místě

Položkový rozpočet stavby:

č. pol.	kód pol.	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	105,00	147,00	15 435,00
2.	18195111R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	450,00	147,00	66 150,00
3.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	120,00	147,00	17 640,00
4.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	180,00	147,00	26 460,00
5.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	250,00	147,00	36 750,00
6.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	780,00	147,00	114 660,00
7.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	380,00	147,00	55 860,00
8.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	470,00	100,00	47 000,00
9.	57221111R2	Vyspravení podkladu a propadlých míst DK 63/125	t	36,00	550,00	19 800,00

Celková cena rozpočtu stavby - součet položek:

bez DPH

399 755,00 Kč

DPH 21 %

83 949,00

cena včetně DPH

483 704,00

Prohlášení: zhotovitel podpisem tohoto rozpočtu stavby - cenové nabídky prohlašuje, že je seznámen se stavenišťem i s uvedeným popisem stavby (zadáním), je mu jasné a je podle něj schopen řádně dílo provést.

V / ve Černé Vodě

Dne: 13.9.2024

za zhotovitele:

Poznámka: zhotovitel vyplní údaje v políčkách s šedým podbarvením, rozpočet stavby podepíše a doručí na LS Jeseník