

ROZPOČET STAVBY

Název stavby: **Lesní svážnice a skládka odd. 712 - R17 Rudoltice**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: **Petr Prawda**
Radim 70
79401 Krnov
IČO: 73080144
číslo účtu: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Popis stavby (zadání):

Položka č. 1: lesní svážnice 712H - dle vyznačení, délka min. 420 m, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,5 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení svážnice, zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 2: lesní svážnice 712H - dle vyznačení, délka min. 190 m, srovnání a rozšíření stávající svážnice, šířka pláně min. 3 m, odkopávky ve svahu (zářez pr. 0,3 m) s uložením a rozpostřením zeminy na pláni a do násypu, úprava pláně bez hutnění, příčný sklon 2-4 %, odstranění pařezů s uložením v okolním porostu do 50 m, svahování (1:1) a úprava zářezu (kameny, kořeny, nájezdy do porostu), odvodnění průlehy (vzor LS), plynulé napojení svážnice, zřízení plynulých nájezdů do porostu na vhodných místech, viz mapový zákres.

Položka č. 3: lesní skládka 712G, dle vyznačení, min. š15 x d40 m, odkopání srovnání v rovině v zářezu pr. 0,6 m, s plynulým svahováním 1:1 a rozprostřením a urovnáním zeminy na místě skládky, nájezdy na linku, úprava pláně bez hutnění v příčném sklonu 5 %, odstranění pařezů a kamenů s přesunem a uložením do 50 m, viz mapový zákres.

Položka č. 4: výhybna odd. 714F, dle vyznačení, min. s10 x d40 m, na výhybnu bude přesunut výkopek ze skládky, plynulé svahování, rozprostření a urovnání zeminy, úprava pláně bez hutnění, viz. mapový zákres

Položkový rozpočet stavby:

č. pol.	kód pol.	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	420.00	150.00	63,000.00
2.	12235110R1	Odkopávky a prokopávky, do 1000 m3, hor. do tř. 4	m	190.00	150.00	28,500.00
3.	18195111R1	Úprava pláně vyrovnáním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	600.00	119.00	71,400.00
4.	12235110R1	Úprava pláně vyrovnáním výšk. rozdílů, hor. do tř. 4	m2	400.00	119.00	47,600.00
Celková cena rozpočtu stavby - součet položek:			bez DPH		210,500.00 Kč	
			DPH 21 %		44,205.00	
			cena včetně DPH		254,705.00	

Prohlášení: zhotovitel podpisem tohoto rozpočtu stavby - cenové nabídky prohlašuje, že je seznámen se stavenišťem i s uvedeným popisem stavby (zadáním), je mu jasné a je podle něj schopen řádně ji provést.

V / ve Krnově
Dne: 31.1 2025

za zhotovitele:
Petr Prawda

Poznámka: zhotovitel vyplní údaje v políčkách s šedým podbarvením, rozpočet stavby podepíše a doručí na LS Jeseník