

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0530-2025-011

Kód: 2024/11/08
Stavba: b.č. 018 - oprava malby, omítek a venkovních zpevněných ploch

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ludva s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			139 726,35
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	139 726,35	29 342,53
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			169 068,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/11/08

Stavba:

b.č. 018 - oprava malby, omítek a venkovních zpevněných ploch

Místo:

Datum:

8. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ludva s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		139 726,35	169 068,88
2024/11/08	b.č. 018 - oprava malby, omítek a venkovních zpevněných ploch	139 726,35	169 068,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
b.č. 018 - oprava malby, omítek a venkovních zpevněných ploch

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ludva s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			139 726,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	139 726,35	21,00%	29 342,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			169 068,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

b.č. 018 - oprava malby, omítek a venkovních zpevněných ploch

Místo:

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ludva s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
776 - Podlahy povlakové	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN3 - Zařízení staveniště	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

b.č. 018 - oprava malby, omítek a venkovních zpevněných ploch

Místo:

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ludva s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					
	VV		výkop pro okapový chodník					
	VV		okap*0,40					
	VV		Součet					
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					
	VV		betonová patka pro stožár					
	VV		0,80*0,50*0,50					
	VV		stůl					
	VV		0,80*0,40*0,40*4					
	VV		Součet					
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m					
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m					
	VV		10,052*5 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		10,052*20 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		10,052*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
D 2			Zakládání					
9	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15					
	VV		betonová patka pro stožár					
	VV		0,80*0,50*0,50					
	VV		stůl					
	VV		0,80*0,40*0,40*4					
	VV		Součet					
D 5			Komunikace pozemní					
10	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm					
	VV		okap					
	VV		Součet					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
11	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %					
	VV		inter					
	VV		Součet					
12	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně					
	VV		exter					
	VV		Součet					
13	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu					
	VV		exter					
	VV		Součet					
14	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		exter					
	VV		Součet					
15	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených					
	VV		rohové					
	VV		2,30*4					
	VV		2,00*2+1,40*2					
	VV		apu					
	VV		1,37+1,40*2					
	VV		0,85+2,00*2					
	VV		(4,711+3,80)*2					
	VV		okapní					
	VV		1,37+0,85					
	VV		parapet					
	VV		1,37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet					
16	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
		VV	rohové					
		VV	2,30*4					
		VV	2,00*2+1,40*2					
		VV	Součet					
		VV	16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
17	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm					
		VV	apu					
		VV	1,37+1,40*2					
		VV	0,85+2,00*2					
		VV	(4,711+3,80)*2					
		VV	Součet					
		VV	26,042*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
18	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
		VV	okapní					
		VV	1,37+0,85					
		VV	Součet					
		VV	2,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
19	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou					
		VV	parapet					
		VV	1,37					
		VV	Součet					
		VV	1,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn					
		VV	exter					
		VV	Součet					
21	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg					
		VV	stůl, předpoklad JEKL 30x30x3 - hmotnost 2,36 kg/m					
		VV	nohy					
		VV	1,00*4*2,36					
		VV	rám					
		VV	(1,20+0,70)*2*2,36					
		VV	Součet					
22	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva					
		VV	okap					
		VV	Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo					
		VV	označení budovy 50x50 cm - číslo 18					
		VV	1					
		VV	výdejna munice					
		VV	1					
		VV	Součet					
24	M	RMAT0001	tabulka označení budovy 500x500 mm - plechová					
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého					
		VV	betonová patka pro stožár					
		VV	0,80*0,50*0,50					
		VV	Součet					
	D	997	Přesun sutě					
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
		VV	0,437*16 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
30	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
31	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel					
		VV	kotevní patka pro stůl					
		VV	4					
32	M	54825012	kotevní patka tvaru T 70x70 18x200mm					
33	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m					
	D	764	Konstrukce klempířské					
34	K	764216601	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm					
		VV	okno					
		VV	1,37					
		VV	Součet					
35	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské					
36	K	766.R01	Výměna desky stolu, rozměr 700 x 1 200 x 40 mm					
37	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
38	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		stůl, předpoklad JEKL 30x30x3 - hmotnost 2,36 kg/m					
	VV		nohy					
	VV		1,00*4*2,36					
	VV		rám					
	VV		(1,20+0,70)*2*2,36					
	VV		Součet					
39	M	14550228	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x3mm					
	VV		18,408*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		deska pod stůl - plech tl. 3 mm, hmotnost 24 kg/m2					
	VV		1,20*0,70*24,00					
	VV		Součet					
41	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule					
	VV		20,16*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
42	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové					
43	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		podlaha					
	VV		Součet					
44	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah					
	VV		podlaha					
	VV		Součet					
45	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm					
	VV		podlaha					
	VV		Součet					
46	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
	VV		podlaha					
	VV		Součet					
47	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
	VV		podlaha					
	VV		Součet					
48	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm					
	VV		14,861*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
49	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
	VV		podlaha					
	VV		Součet					
50	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
51	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		drev_tram					
	VV		Součet					
52	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce					
	VV		drev_tram					
	VV		Součet					
53	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí					
	VV		drev_tram					
	VV		Součet					
54	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí					
55	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem					
56	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí					
	VV		stůl, předpoklad JEKL 30x30x3					
	VV		nohy					
	VV		1,00*4*0,03*4					
	VV		rám					
	VV		(1,20+0,70)*2*0,03*4					
	VV		deska pod stůl - plech tl. 3 mm					
	VV		1,20*0,70*2					
	VV		Součet					
57	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
58	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí					
59	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
60	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		inter					
	VV		Součet					
61	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m					
	VV		(0,85*2,00+1,37*1,40)					
	VV		Součet					
62	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>					
	VV		3,618*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
63	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		inter					
	VV		Součet					
64	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací					
	VV		(0,85*2,00+1,37*1,40)					
	VV		Součet					
65	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	VV		inter					
	VV		Součet					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
66	K	210040011	Montáž sloupů ocelových trubkových jednoduchých do 12 m					
	VV		hliníkový vlnkový stožár					
	VV		výška stožáru 8m					
	VV		vnější vedení lanka, karabiny					
	VV		1					
	VV		Součet					
67	M	<i>RMAT0002</i>	<i>stožár</i>					
68	K	218204002	Demontáž stožárů ocelových					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
69	K	030001000	Zařízení staveniště					
	VV		Náklady na zařízení staveniště zahrnují:					
	VV		související (přípravné) práce, vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště.					
	VV		1					
	VV		Součet					

SEZNAM FIGUR

Kód:2024/11/08

Stavba:b.č. 018 - oprava malby, omítek a venkovních zpevněných ploch

Datum:8. 11. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
2024/11/08	b.č. 018 - oprava malby, omítek a venkovních zpevněných ploch		
drev_tram	Plocha dřevných trámů		
	rozměr 100 x 200 mm á 0,8 m		
	6*(0,10+0,20)*2*3,80		
	Součet		
Použití figury:			
783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru		
783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce		
783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí		
exter	Plocha exteriéru		
	(4,711+3,80)*2*2,30		
	odpočet otvorů		
	-(0,85*2,00+1,37*1,40)		
	Součet		
Použití figury:			
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu		
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn		
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		
inter	Plocha interiéru		
	(4,32+3,44)*2*2,30		
	odpočet otvorů		
	-(0,85*2,00+1,37*1,40)		
	Součet		
Použití figury:			
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 30 %		
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m		
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m		
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m		
okap	Plocha okapového chodníku		
	kolem budovy		
	1,00*2,80		
	0,50*(4,711*2+3,80+0,50*2)		
	1,00*(3,80+0,50*2)		
	stůl		
	3,20*2,70		
	Součet		
Použití figury:			
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně		
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm		
637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva		
podlaha	Plocha podlahy		
	4,32*3,44		
	Součet		
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah		
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah		
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm		
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně		

Kód	Popis	MJ	Výměra
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem		
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem		
strop	Ploch stropu		
	4,32*3,44		
	Součet		