

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-008
Stavba: Opravy LC na revíru Chlum



KSO:
Místo: revír Chlum

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Josef Lavička

IČ:
DIČ: 65989414

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

473 454,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	473 454,00
snížená	12,00%	0,00

Výše daně
99 425,40
0,00

Cena s DPH

v

CZK

572 879,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-194-008

Stavba: Opravy LC na revíru Chlum

Místo: revír Chlum

Datum: 07.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč: Josef Lavička

Zpracovatel:

Vlastimil Vácha



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		473 454,00	572 879,40
001	Sv Šternflík	263 636,00	318 999,60
002	LC F-Alej	209 818,00	253 879,80



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Chlum

Objekt: 001 - Sv Štemflík

Místo: revír Chlum
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Josef Lavička

Datum: 07.01.2025

Projektant:
Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							263 636,00
Náklady soupisu celkem							263 636,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 575,00
D	1		Zemní práce	m3	505,750	100,00	50 575,00
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		289,000		
	VV		2890*0,1		216,750		
	VV		1445*0,15		505,750		
	VV		Součet				
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	560,000	25,00	14 000,00
	VV		560		560,000		
D	5		Komunikace pozemní	m3	56,000	978,00	54 768,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným		56,000		
	VV		0,175-1,620 km - pomístné výtluky a koleje				
	VV		56				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	1 445,000	45,00	65 025,00
4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m		1 445,000		
	VV		0,175-1,620 km				
	VV		1445*1				
5	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 890,000	20,00	57 800,00
	VV		0,175-1,620 km		2 890,000		
	VV		1445*2				
D	998		Přesun hmot	t	117,600	55,00	6 468,00
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		117,600		
	VV		56*2,1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV	1			1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Chlum

Objekt: 002 - LC F-Alej

Místo: revír Chlum
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Josef Lavička

Datum: 07.01.2025
Projektant:
Zpracovatel: Vlastimil Vácha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							209 818,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				209 818,00
D		1	Zemní práce				61 350,00
1	K	111211204	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2	m2	300,000	40,00	12 000,00
	VV		0,000-1,240 km				
	VV		300		300,000		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	423,500	100,00	42 350,00
	VV		1210*0,15		181,500		
	VV		2420*0,1		242,000		
	VV		Součet		423,500		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	280,000	25,00	7 000,00
	VV		280		280,000		
D		5	Komunikace pozemní				27 384,00
4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštění kamenivem hrubým drceným	m3	28,000	978,00	27 384,00
	VV		0,000-1,210 km				
	VV		28		28,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 850,00
5	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	1 210,000	45,00	54 450,00
	VV		0,000-1,210 km				
	VV		1210*1		1 210,000		
6	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 420,000	20,00	48 400,00
	VV		0,000-1,210 km				
	VV		1210*2		2 420,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				18 234,00
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	58,800	55,00	3 234,00
	VV		28*2,1		58,800		
8	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		1		1,000		