

Celkem

		Cena celkem (CZK)
	Celková cena díla bez DPH	26 679 270,49 Kč

Zastávka: Český dům

	Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6-ti modulový				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	4,00		
	S bočnicemi	počet modulů	2,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1,00		
	Lavička	ks	2,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	Výměna přístřešku směr Dubina (Dodávka +montáž) 3 modulový				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	1,00		
	S bočnicemi	počet modulů	2,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1,00		
	Lavička	ks	1,00		
	Opěrák	ks	1,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájem ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího přístřešku, včetně odvozu na skládku.(Odstraní majitel přístřešků).Neoceňovat	celek	0,00		
	Zemní práce				
	Odstranění betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	18,53		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm ručně	m2	18,53		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	3,76		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	6,03		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub,včetně naložení	m3	6,03		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	12,35		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	12,06		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	13,27		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	6,97		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	5,08		
	Bednění základových patek	m2	26,18		
	Odstranění bednění základových patek	m2	26,18		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		1 171 292,20 Kč

Zastávka: Důl Jeremenko

	Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6-ti modulový				
	Y přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	4,00		
	S bočnicemi	počet modulů	2,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1,00		
	Lavička	ks	4,00		
	Opěrák	ks	6,00		
	Výměna přístřešku směr Dubina (Dodávka +montáž) 6-ti modulový				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	4,00		
	S bočnicemi	počet modulů	2,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1,00		
	Lavička	ks	2,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájem ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího přístřešku, včetně odvozu na skládku.(Odstraní majitel přístřešků).Neoceňovat	celek	0,00		
	Zemní práce				
	Odstranění betonové dlažby v toušťce 8 cm	m2	24,69		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm ručně	m2	24,69		
	Nová zámková dlažba tl. 8cm 20% plochy	m2	4,94		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	8,07		
	Bourání betonu patek přístřešků a obrub,včetně naložení	m3	8,07		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	16,46		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	16,13		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	17,74		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	9,66		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	6,47		
	Bednění základových patek	m2	33,32		
	Odstranění bednění základových patek	m2	33,32		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		1 722 818,59 Kč

Zastávka: Kolonie Jeremenko

	Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 3 modulový				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	1,00		
	S bočnicemi	počet modulů	2,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1,00		
	Lavička	ks	1,00		
	Opěrák	ks	1,00		
	Výměna přístřešku směr Dubina (Dodávka +montáž) 3 moduly				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	1,00		
	S bočnicemi	počet modulů	2,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1,00		
	Lavička	ks	1,00		
	Opěrák	ks	1,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájmy ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího přístřešku, včetně odvozu na skládku.(Odstraní majitel přístřešků).Neoceňovat	celek	0,00		
	Zemní práce				
	Odstranění betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	12,35		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm ručně	m2	12,35		
	Nová zámková dlažba tl. 8 cm 20% plochy	m2	2,48		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	4,04		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub,včetně naložení	m3	4,04		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	8,23		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	8,08		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	8,89		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,37		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	3,69		
	Bednění základových patek	m2	19,04		
	Odstranění bednění základových patek	m2	19,04		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH	890 317,70 Kč	

Zastávka: Jubilejní kolonie

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	2,00		
	(C) Zábradlí s výplní sklo + opěrák – Délka 5,44m.	ks	1,00		
	(C) Zábradlí s výplní + sklo – Délka 5,44m.	ks	1,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) + opěrák - délka 5,5m.	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	2,00		
	Koš + montáž	ks	1,00		
	Opěrák	ks	2,00		
	Montáž zábradlí				
	Kompletní montáž zábradlí včetně kompletace a opravných nátěrů	m	29,98		
	Výměna přístřešku směr Vítkovice (Dodávka +montáž) 3 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	3,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	2,00		
	Opěrák	ks	1,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájmy ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	Zemní práce - zábradlí + přístřešky				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	36,19		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu, dořezů a pískování	m2	36,19		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	7,24		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	7,43		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub, včetně naložení	m3	7,43		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	34,12		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	14,86		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	16,34		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	12,21		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	2,64		
	Bednění základových patek	m2	20,08		
	Odstranění bednění základových patek	m2	20,08		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		674 719,21 Kč

Zastávka: Hulvácká

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	<i>Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště</i>				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	5,00		
	(C) Zábradlí s výplní(skleněné) + opěrák – Délka 5,44m.	ks	1,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) – Délka 5,44m.	ks	4,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) + opěrák - délka 5,5m.	ks	1,00		
	(C) Zábradlí s výpní (skleněné)- zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,8m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 2,72m	ks	1,00		
	Koš + montáž	ks	2,00		
	Opěrák	ks	2,00		
	<i>Montáž zábradlí</i>				
	Kompletní montáž zábradlí včetně kompletace a opravných nátěrů	m	64,78		
	<i>Výměna přístřešku směr Dubina (Dodávka +montáž) 6 modulů</i>				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	6,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	3,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	<i>Výměna přístřešku směr Feroná (Dodávka +montáž) 3 modulů</i>				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	3,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	1,00		
	Opěrák	ks	2,00		
	<i>Přípravné práce</i>				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájmy ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	<i>Bourací práce</i>				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	<i>Zemní práce - zábradlí + přístřešky</i>				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	83,31		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu, dořezů a pískování	m2	83,31		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	16,66		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	17,71		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub, včetně naložení	m3	17,71		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	77,13		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	35,42		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	38,96		
	<i>Zakládání</i>				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	28,60		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	6,81		
	Bednění základových patek	m2	49,22		
	Odstranění bednění základových patek	m2	49,22		
	<i>Ostatní konstrukce a práce</i>				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		1 641 297,36 Kč

Zastávka: Nové Výškovice

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	<i>Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště</i>				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	6,00		
	(C) Zábradlí s výplní(skleněné) + opěrák – Délka 5,44m.	ks	2,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) – Délka 5,44m.	ks	4,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) + opěrák - délka 5,5m.	ks	1,00		
	(C) Zábradlí s výpní (skleněné)- zkrácený rozměr zábradlí je 4,08m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,67m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,56m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 2,72m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 1,16m	ks	1,00		
	Koš + montáž	ks	3,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	<i>Montáž zábradlí</i>				
	Kompletní montáž zábradlí včetně kompletace a opravných nátěrů	m	79,97		
	<i>Výměna přístřešku směr Výškovice (Dodávka +montáž) 6 modulů</i>				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	6,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	3,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	<i>Přípravné práce</i>				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájem ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	<i>Bourací práce</i>				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	<i>Zemní práce - zábradlí + přístřešky</i>				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	92,32		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu, dořezů a pískování	m2	92,32		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	18,46		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	18,43		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub, včetně naložení	m3	18,43		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	88,20		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	36,86		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	40,54		
	<i>Zakládání</i>				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	31,43		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	5,43		
	Bednění základových patek	m2	45,94		
	Odstranění bednění základových patek	m2	45,94		
	<i>Ostatní konstrukce a práce</i>				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		1 536 123,88 Kč

Zastávka: Kino Luna

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	12,00		
	(C) Zábradlí s výplní sklo + opěrák – Délka 5,44m.	ks	2,00		
	(C) Zábradlí s výplní + sklo – Délka 5,44m.	ks	4,00		
	(B) Zábradlí s výplní (skleněné) + opěrák - délka 5,5m.	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 4,08m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,72m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 1,12m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,75m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,4m	ks	1,00		
	(B) Zábradlí s výplní + sklo – Délka 4,08m.	ks	2,00		
	(B) Zábradlí s výplní + sklo – Délka 1,36m.	ks	1,00		
	(B) Zábradlí s výplní (skleněné) + opěrák - délka 5,44m.	ks	1,00		
	Koš + montáž	ks	4,00		
	Opěrák	ks	4,00		
	Montáž zábradlí				
	Kompletní montáž zábradlí včetně kompletace a opravných nátěrů	m	126,81		
	Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	5,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1		
	Lavička	ks	2,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	Výměna přístřešku směr Mariánské hory (Dodávka +montáž) 6 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	5,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1		
	Lavička	ks	2,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájmy ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	Zemní práce - zábradlí + přístřešky				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	151,45		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu, dořezů a pískování	m2	151,45		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	30,29		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	30,89		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub, včetně naložení	m3	30,89		
	Výsrávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	143,27		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	61,78		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	67,96		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	51,86		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	9,92		
	Bednění základových patek	m2	79,40		
	Odstranění bednění základových patek	m2	79,40		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		2 628 913,45 Kč

Zastávka: Nová Ves vodárna

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	12,00		
	(C) Zábradlí s výplní(skleněné) + opěrák – Délka 5,44m.	ks	2,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) – Délka 5,44m.	ks	6,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) - zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	1,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) + opěrák - délka 5,5m.	ks	2,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 2,72m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,5m	ks	1,00		
	Koš + montáž	ks	2,00		
	Opěrák	ks	2,00		
	Montáž zábradlí				
	Kompletní montáž zábradlí včetně kompletace a opravných nátěrů	m	125,74		
	Výměna přístřešku směr Poruba (ul. 28. října (Dodávka +montáž) 6 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	6,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	3,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	Výměna přístřešku směr Feroná (ul. Plzeňská (Dodávka +montáž) 6 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	6,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	3,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájmy ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	Zemní práce - zábradlí + přístřešky				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	79,05		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu, dořezů a pískování	m2	79,05		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	15,81		
	Odstranění živичného krytu v tloušťce 15 cm	m2	71,39		
	Pokládka živичného krytu v tloušťce 15 cm	m2	71,39		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	30,70		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub, včetně naložení	m3	30,70		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	142,20		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	61,40		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	67,54		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) živice + odvoz na skládku	t	12,85		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	51,58		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	9,82		
	Bednění základových patek	m2	77,96		
	Odstranění bednění základových patek	m2	77,96		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		2 670 140,34 Kč

Zastávka: Mírové náměstí

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	<i>Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště</i>				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	12,00		
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) + opěrák – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	2,00		
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) – Délka 5,44m.	ks	4,00		
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) + opěrák - délka 5,5m	ks	2,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 4,08m	ks	2,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,83m	ks	1,00		
	Koš + montáž	ks	2,00		
	Opěrák	ks	4,00		
	<i>Montáž zábradlí</i>				
	Kompletní montáž zábradlí, včetně kompletace a opravných nátěrů	m	117,91		
	<i>Výměna přístřešku směr Nádraží Vítkovice (Dodávka +montáž) 9 modulů</i>				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	9,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	Lavička	ks	4,00		
	Opěrák	ks	5,00		
	<i>Výměna přístřešku směr Zábřeh pošta (Dodávka +montáž) 9 modulů</i>				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	9,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	Lavička	ks	4,00		
	Opěrák	ks	5,00		
	<i>Přípravné práce</i>				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+vedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájem ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	<i>Bourací práce</i>				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	<i>Zemní práce - zábradlí + přístřešky</i>				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	154,81		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu dořezů a písčování	m2	154,81		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	30,96		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	33,28		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub,včetně naložení	m3	33,28		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	142,51		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	66,56		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	73,21		
	<i>Zakládání</i>				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	54,18		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	12,37		
	Bednění základových patek	m2	89,36		
	Odstranění bednění základových patek	m2	89,36		
	<i>Ostatní konstrukce a práce</i>				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		3 060 850,42 Kč

Zastávka: Martinov

	Výměna přístřešku směr Poruba (Dodávka +montáž) 8 moduly				
	Y přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	8,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	Lavička	ks	2,00		
	Opěrák	ks	2,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájmy ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	Zemní práce - zábradlí + přístřešky				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	16,50		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu dořezů a pískování	m2	16,50		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	3,30		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	5,39		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub,včetně naložení	m3	5,39		
	Výsrávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	11,00		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	10,78		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	11,86		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	6,62		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	4,16		
	Bednění základových patek	m2	21,42		
	Odstranění bednění základových patek	m2	21,42		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		1 130 300,52 Kč

Zastávka: Zábřeh OC

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	10,00		
	(C) Zábradlí s výplní (žebrované) + sklo – tento typ zábradlí tvoří hlavní dominantu takzvanou panoramu Ostravy.Délka 5,44m.	ks	4,00		
	(C) Zábradlí s výplní (žebrované) + sklo+ opěrák – tento typ zábradlí tvoří hlavní dominantu takzvanou panoramu Ostravy.Délka 5,44m.	ks	2,00		
	(A) Zábradlí Jedoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 4,08m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jedoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jedoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,87m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí s výplní (sklo) - zkrácený rozměr zábradlí 2,72m	ks	2,00		
	(A) Zábradlí s výplní (sklo) - zkrácený rozměr zábradlí 0,83m	ks	1,00		
	(B) Zábradlí s výplní (sklo) - rozměr zábradlí 5,5m	ks	2,00		
	(B) Zábradlí s výplní (sklo) - rozměr zábradlí 5,44m	ks	2,00		
	(B) Zábradlí s výplní (sklo) - rozměr zábradlí 2,72m	ks	1,00		
	(B) Zábradlí s výplní (sklo) - rozměr zábradlí 1,36m	ks	1,00		
	Koš + montáž	ks	5,00		
	Opěrák	ks	4,00		
	Montáž zábradlí				
	Kompletní montáž zábradlí včetně kompletace a opravných nátěrů	m	125,58		
	Výměna přístřešku směr Výškovice (Dodávka +montáž) 9 moduly				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	8,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1,00		
	Lavička	ks	4,00		
	Opěrák	ks	4,00		
	Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 9 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	8,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	1,00		
	Lavička	ks	4,00		
	Opěrák	ks	4,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájem ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	Zemní práce - zábradlí + přístřešky				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	162,48		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu dořezů a písčování	m2	162,48		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	32,50		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	34,66		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub,včetně naložení	m3	34,66		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	150,18		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	69,32		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	76,25		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	56,73		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	12,59		
	Bednění základových patek	m2	92,24		
	Odstranění bednění základových patek	m2	92,24		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		3 228 422,91 Kč

Zastávka: Křižíkova

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	10,00		
	(C) Zábradlí s výplní(skleněné) + opěrák – Délka 5,44m.	ks	2,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) – Délka 5,44m.	ks	4,00		
	(C) Zábradlí s výplní (skleněné) + opěrák - délka 5,5m.	ks	2,00		
	(C) Zábradlí s výpní (skleněné)- zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	3,00		
	(C) Zábradlí s výpní (skleněné)- zkrácený rozměr zábradlí je 2,72m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jedoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,75m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jedoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 2,72m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jedoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 4,08m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jedoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,87m	ks	1,00		
	Koš + montáž	ks	2,00		
	Opěrák	ks	2,00		
	Montáž zábradlí				
	Kompletní montáž zábradlí včetně kompletace a opravných nátěrů	m	113,26		
	Výměna přístřešku směr Karolina (Dodávka +montáž) 9 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	9,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	4,00		
	Opěrák	ks	5,00		
	Výměna přístřešku směr Hl. nádraží (Dodávka +montáž) 9 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	9,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	4,00		
	Opěrák	ks	5,00		
	Výměna přístřešku směr Karolina (Dodávka +montáž) 3 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	3,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	2,00		
	Opěrák	ks	1,00		
	Výměna přístřešku směr Hl. Nádraží (Dodávka +montáž) 3 modulů				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	3,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	S reklamní plochou	počet modulů	0		
	Lavička	ks	2,00		
	Opěrák	ks	1,00		
	Přípravné práce				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájmy ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	Bourací práce				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	Zemní práce - zábradlí + přístřešky				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	163,18		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu, dořezů a pískování	m2	163,18		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	32,63		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	36,69		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub, včetně naložení	m3	36,69		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	146,54		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	73,38		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	80,72		
	Zakládání				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	57,50		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	15,89		
	Bednění základových patek	m2	106,00		
	Odstranění bednění základových patek	m2	106,00		
	Ostatní konstrukce a práce				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		3 590 833,92 Kč

Zastávka: Rodinná

	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	<i>Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště</i>				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	13,00		
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) + opěrák, koš – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	2,00		
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) – Délka 5,44m.	ks	6,00		
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) - zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	1,00		
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) - zkrácený rozměr zábradlí je 4,08m	ks	1,00		
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) + opěrák - rozměr zábradlí je 5,5m	ks	2,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,76m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 1,36m	ks	2,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 4,08m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,63m	ks	1,00		
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 0,4m	ks	1,00		
	Koš + montáž	ks	2,00		
	Opěrák	ks	3,00		
	<i>Montáž zábradlí</i>				
	Kompletní montáž zábradlí včetně kompletace a opravných nátěrů	m	139,27		
	<i>Výměna přístřešku směr Zábřeh (Dodávka +montáž) 6 modulů</i>				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	6,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	Lavička	ks	1,00		
	Opěrák	ks	2,00		
	<i>Výměna přístřešku směr centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů</i>				
	L přístřešek				
	Bez bočnic	počet modulů	6,00		
	S bočnicemi	počet modulů	0,00		
	Lavička	ks	3,00		
	Opěrák	ks	2,00		
	<i>Přípravné práce</i>				
	Dočasné dopravní značení - "Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení, " osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu	kus	1,00		
	Bezpečnostní opatření + nájem ploch - (zábrany, Z4, a podobně.)	celek	1,00		
	<i>Bourací práce</i>				
	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku.	celek	1,00		
	<i>Zemní práce - zábradlí + přístřešky</i>				
	Rozebrání betonové dlažby v tloušťce 8 cm	m2	163,96		
	Pokládka betonové dlažby v tloušťce 8 cm,včetně podsypu dořezů a pískování	m2	163,96		
	Nová zámková dlažba tl.8 cm 20% plochy	m2	32,79		
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II,včetně naložení	m3	33,13		
	Bourání betonu patek zábradlí a obrub,včetně naložení	m3	33,13		
	Výsprávky obrub podél mobiliáře, včetně betonu a spárování	m	155,73		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - výměnná vrstva + odvoz na skládku	t	66,26		
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)beton + odvoz na skládku	t	72,89		
	<i>Zakládání</i>				
	Obsyp základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	56,02		
	Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2, XF2	m3	10,25		
	Bednění základových patek	m2	83,72		
	Odstranění bednění základových patek	m2	83,72		
	<i>Ostatní konstrukce a práce</i>				
	Postavební úklid	celek	1,00		
			Cena celkem bez DPH		2 733 239,99 Kč