



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Bankovní spojení: ██████████ MONETA Money Bank, a.s.

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Novák

Odbor: Odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky

Telefon: +420 388 607 507

E-mail: jnovak@mupt.cz

Prachatice 12.3.2025

OBJEDNÁVKA č. 58/2025/KSDE

Dodavatel: Technické služby Prachatice, s.r.o., Krumlovská 749, 383 01 Prachatice
IČO: 62501623

Objednáváme:

Na základě Rámcové příkazní smlouvy vedené u Objednatele pod č. 37/2024/KSDE a schválené usnesením Rady města č. 1878/2024 objednááme opravu liniových vpustí v komunikacích Dolní brána a Rožmberská v Prachaticích dle cenové nabídky

Termín dodání do: 30.5.2025

Forma úhrady: Fakturou

Splatnost faktury: 21 dnů

Cena: 141 205,79 Kč bez DPH (170 859 Kč vč. DPH)

Faktury v elektronické podobě ve formátu ISDOC zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cz. Faktury v jiném formátu např. PDF budou přijímány jen po vzájemné dohodě.



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Příkazce operace: _____

Předběžné schválení závazku správcem rozpočtu: _____

správce rozpočtu

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacená a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli.

Příloha: Cenová nabídka

Akceptujeme Vaši objednávku

dne _____

Podpis _____

Položkový rozpočet

Zakázka: Prachatice Dolní Brána Kostelní náměstí odvodnění

Místo Prachatice

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma HUKO s.r.o.

IČ: 25174533

náměstí 14. října 1307/2

DIČ:

15000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 743,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 743,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 743,70 CZK
Základní DPH	21 %	5 616,00 CZK

Zaokrouhlení

0,30 CZK

Cena celkem s DPH

32 360,00 CZK

v

dne

12.03.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			743,25
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 515,00
5	Komunikace	HSV			9 870,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 703,75
99	Staveništní přesun hmot	HSV			644,41
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			5 267,29
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00
Cena celkem					26 743,70

Položkový rozpočet

S:	Prachatice Dolní Brána Kostelní náměstí odvodnění
O:	Prachatice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				743,25
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,75000	991,00	743,25
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				1 515,00
2	212312111R00	Lože z betonu prostého	m3	0,25000	3 835,00	958,75
3	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,25000	2 225,00	556,25
Díl: 5		Komunikace				9 870,00
4	597092111T00	Osazení odvodňovacího žlabu š 135 mm, délky 1000 mm, zatížení A 15, B 125, do BP	kus	3,00000	685,00	2 055,00
5	597092111R00	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm, A15, B125, mříž litina	kus	3,00000	2 605,00	7 815,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 703,75
6	962031112R00	Bourání plastbetonu	m3	0,75000	3 605,00	2 703,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				644,41
7	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,99817	322,50	644,41
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 267,29
8	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	1,86750	131,50	245,58
9	979 08-2318.R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	1,86750	175,00	326,81
10	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,86750	14,00	26,15
11	979 99-0107.R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,86750	2 500,00	4 668,75
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00
12	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
13	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
14	005 12-3010.R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Prachatice Rožmberská oprava odvodňovacího žlabu**

Místo: **Prachatice**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební firma HUKO s.r.o.** IČ: **25174533**
náměstí 14. října 1307/2 DIČ: _____
15000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	109 461,69
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 500,00
Ostatní náklady	1 500,00
Celkem	114 461,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	114 461,69 CZK
Základní DPH	21 %	24 037,00 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 138 499,00 CZK

v _____ dne **12.03.2025**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			2 680,30
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 465,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV			70 429,20
5	Komunikace	HSV			6 378,96
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 806,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 542,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 114,98
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			15 044,55
ON	Ostatní náklady	ON			1 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00
Cena celkem					114 461,69

Položkový rozpočet

S:	Prachatice Rožmberská oprava odvodňovacího žlabu
O:	Prachatice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				2 680,30
	1 113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,20000	480,00	2 016,00
	2 113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2,	m2	1,40000	474,50	664,30
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				2 465,40
	3 212312111R00	Lože z betonu prostého	m3	0,42000	3 835,00	1 610,70
	4 271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,42000	2 035,00	854,70
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				70 429,20
	5 417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	5,07000	5 290,00	26 820,30
	6 417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	6,50000	580,00	3 770,00
	7 417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	6,50000	145,00	942,50
	8 417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,04000	59 910,00	2 396,40
	9 59710819	Sestava ACO monoblok RD 200 s čistícím kusem, vč osazení do B	soub	1,00000	36 500,00	36 500,00
Díl:	5	Komunikace				6 378,96
	10 591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	2,24000	1 209,00	2 708,16
	11 58380156R	Kostka dlažební žulová štípaná, velká 150 až 170 mm	t	0,84000	4 370,00	3 670,80
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 806,00
	12 919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00000	129,00	1 806,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 542,30
	13 962031112R00	Bourání plastbetonu	m3	1,26000	3 605,00	4 542,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 114,98
	14 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,96119	322,50	6 114,98
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 044,55
	15 979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	5,33400	131,50	701,42
	16 979 08-2318.R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	5,33400	175,00	933,45
	17 979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,33400	14,00	74,68
	18 979 99-0107.R00	Poplatek za uložení sutí - směr beton, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,33400	2 500,00	13 335,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				1 500,00
	19 005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 500,00
	20 005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

