

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024002(1)
Stavba: Rekonstrukce chodníku Uničovská

KSO:
Místo: Šternberk

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šternberk

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Nikl

IČ: 74460030
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			394 946,81
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	394 946,81	82 938,83
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			477 885,64

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024002(1)		
Stavba:	Rekonstrukce chodníku Uničovská		
Místo:	Šternberk	Datum:	24. 9. 2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Petr Nikl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		394 946,81	477 885,64
2024002(1))	Rekonstrukce chodníku Uničovská	394 946,81	477 885,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníku Uničovská

KSO:
Místo: Šternberk

Zadavatel:
Město Šternberk

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Petr Nikl

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299529

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 74460030

Cena bez DPH			394 946,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 946,81	21,00%	82 938,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	477 885,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce chodníku Uničovská**

Místo: Šternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Zhotovitel:

Datum: 24. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Petr Nikl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	394 946,81
HSV - Práce a dodávky HSV	371 972,67
1 - Zemní práce	27 687,34
5 - Komunikace pozemní	31 745,67
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	227 459,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	544,00
96 - Bourání konstrukcí	80 035,95
997 - VON - vedlejší a ostatní náklady	4 500,00
M - Práce a dodávky M	22 974,14
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	22 974,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku Uničovská

Místo: Šternberk

Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Petr Nikl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

394 946,81

D		HSV	Práce a dodávky HSV				371 972,67
D		1	Zemní práce				27 687,34
1	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2			6 299,94
VV		35,7*2,25+6,3*1,52+27,6*1,52					
2	K	122151501	Odkopávky a prokopávky zapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3			4 512,17
VV		36,4*1,82*0,14					
VV		36,4*0,4*0,2					
VV		(35,7*2,25+6,3*1,52+27,6*1,52)*0,15					
VV		6,3*0,4*0,2+28*0,4*0,2					
VV		Součet					
3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			4 206,73
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			4 921,04
5	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3			268,09
P		Poznámka k položce:					
VV		dosypání zeminy za obruby					
VV		36,4*0,3*0,2+6,3*0,3*0,2+28*0,3*0,2					
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			912,81
VV		4,242*1,65					
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			530,25
VV		36,4*0,3+6,3*0,3+28*0,3					
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			93,28
VV		21,21*0,02 "Přepočtené koeficientem množství					
9	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			5 943,03
VV		36,4*1,82					
VV		35,7*2,25+6,3*1,52					
VV		27,6*1,52					
VV		Součet					
D		5	Komunikace pozemní				31 745,67
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2			31 745,67
VV		36,4+131,583+(106,4*0,4)					
D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				227 459,71
11	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			20 016,00
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			28 912,00
VV		34,9+3+40,8+26,5+4+2					
13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			17 030,02
14	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m			880,08
15	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m			1 348,89
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			16 968,00
VV		36,4+6,3+28					
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m			9 845,57
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			8 180,70
VV		111,2*0,15*0,05					
VV		111,5*0,2*0,05					
VV		70,7*0,15*0,05					
VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	M	celkem [CZK]
19	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m	56 251,31
	VV		64,32+1,2		
	VV		2*0,4*1,5+130,653		
	VV		Součet		
20	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m	1 436,43
	P		Poznámka k položce: bílá		
	VV		2,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m	59 545,44
	VV		194,973*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		
22	K	R-059-005	Řezání obrub	ku	750,00
23	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	1 248,00
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 357,45
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 689,82
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		544,00
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	544,00
	D	96	Bourání konstrukcí		80 035,95
27	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m	6 956,04
	VV		36,4*1,82		
28	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11 044,97
	VV		37,9+36,4		
	VV		43,8+29,5		
	VV		28+6,3		
	VV		Součet		
29	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	7 054,53
	VV		37,9+73,3		
30	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m	1 023,04
	VV		111,2*0,1		
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4 952,52
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	808,91
	VV		82,542*2 "Přepočtené koeficientem množství		
33	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8 254,20
34	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15 032,33
	VV		19,543+37,29		
35	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16 736,24
	VV		34,709*1,823		
36	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8 173,17
	D	997	VON - vedlejší a ostatní náklady		4 500,00
37	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření včetně vyřízení veškerých povolení, zvláštní užívání komunikací, včetně poplatků za nájem a administrativu	souk	2 500,00
38	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	souk	2 000,00
	D	M	Práce a dodávky M		22 974,14
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		22 974,14
39	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v homině tř I skupiny 3	m	1 532,16
	VV		80*0,3*0,4		
40	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m	1 152,00
41	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m	48,00
	VV		9,6*2 "Přepočtené koeficientem množství		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			4 629,01
VV		9,6*1,823					
43	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3			587,81
44	K	460451112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 3	m			30,76
VV		80*0,4*0,2-2*(PI*0,05*0,05*80)					
45	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t			3 394,40
VV		5,143*1,65					
46	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m			11 600,00