

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební práce m.č. 143, přízemí, budova Xb, MBÚ AV ČR, v.v.i.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Videňská 1083
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	[            ]	[ 11.03.2025 ]	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	16 446,68	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	37 663,57	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav doprava	3.00% 4 823,20
3 PSV	Dodávky	43 330,04	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	54 333,02	11	0,00	16 Provozní vlivy	3.00% 4 823,20
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	3.00% 4 823,20
6	Montáž	9 000,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		160 773,31	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	14 469,60
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	5 257,29	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 180 500,20**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snižovaná 12,0 0,00

základní 21,0 180 500,20

Daň odvede zákazník.

**Cena bez DPH 180 500,20**

### Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

**Stavba: Stavební práce m.č. 143, přízemí, budova Xb, MBÚ AV ČR, v.v.i.**

**Objekt:**

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Vídeňská 1083

Zpracoval: Jiří Čapla

Datum: 11. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 54 110,25 5,425**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 804,05 5,424**

66	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm v rozsahu plochy do 10 %	m2	40,900			0,237
1	619991001R1	Zakrytí podlahy PE fólií volně položenou - chodba, výtah	m2	20,000			0,001
3	619991005R2	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch PE fólií a lepicí páskou	m2	10,000			0,001
6	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	19,420			0,029
77	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,010			2,527
78	631311115R1	Příplatek k mazanině za pytlovaný beton ze suchých směsí bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,010			2,527
79	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,010			0,000
80	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,010			0,000
81	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,070			0,074
82	31316002	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 4mm	m2	12,630			0,025
85	634111113R1	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	5,600			0,002
83	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	14,620			0,000
84	59042140	páska dilatační z pěnového PE š 80mm	m	15,000			0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,001**

4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,630			0,000
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000			0,001
5	952902021R1	Čištění budov zametení hladkých podlah v místnostech, chodbách, na schodištích - průběžný úklid	kpl	1,000			0,000

**997 Doprava sutí a vybouraných hmot 0,000**

7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,080			0,000
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,080			0,000
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,080			0,000
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,080			0,000
11	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,080			0,000
12	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,050			0,000
13	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,030			0,000

**998 Přesun hmot 0,000**

14	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	5,425			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
76	998018011R1	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zřízenou dopravu oknem		5,425			0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 0,566**

**713 Izolace tepelné 0,020**

86	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,630			0,000
87	ISV.85910572300 42	Isover EPS 70 - 40mm, $\lambda D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$ , 1000x500x40mm, stabilizované desky pro tepel. izolace např. podkladní vrstvy izolaci plochých střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2% . <i>Tepelně-izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích bez významných požadavků na zatížení tlakem</i>	m2	13,262			0,011
88	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	14,620			0,000
89	63140274R1	pásek okrajový izolační minerální podlah tl 12mm	m	15,351			0,001
90	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólii z PE	m2	12,630			0,000
91	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	14,720			0,009
92	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,020			0,000

**721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 0,001**

25	721100902R1	Úpravy rozvodů vnitřní kanalizace 3 m	soubor	1,000			0,001
26	721100902R2	Stavební přípomoc pro vnitřní kanalizace	soubor	1,000			0,001
27	998721121R3	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	soubor	1,000			0,000

**722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 0,000**

18	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000			0,000
23	722190901R1	Úprava vnitřního vodovodu při opravách - rozvod potrubí SV 3 m, včetně nástěnek, fitinek rohových ventilů, izolace a tlakové zkoušky	kus	1,000			0,000
22	722190901R2	Stavební přípomoc pro vnitřní vodovod	soubor	1,000			0,000
93	998722121R4	Přesun hmot pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	soubor	1,000			0,000

**723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 0,001**

100	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000			0,000
102	723190913R1	Úprava rozvodu potrubí vnitřního plynovodu (potrubí, 2 kulový kohout, fitinky, napuštění, odvzdušnění)	soubor	1,000			0,000
103	723190913R2	Stavební přípomoc - vnitřní plynovod	soubor	1,000			0,000
104	998723121R4	Přesun hmot pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m	soubor	1,000			0,000

**725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,002**

15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000			0,000
98	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000			0,000
17	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000			0,000
19	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000			0,000
20	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000			0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	725860811	Demontáž uzávěrů západu jednoduchých	kus	1,000			0,000
21	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,002			0,000
<b>741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>					<b>0,005</b>
108	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000			0,000
##	34825011	<i>svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm</i>	kus	2,000			0,005
95	741372803R1	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 2 zdroje bez zachování funkčnosti, včetně odvozu a likvidace	soubor	1,000			0,000
97	998741101R1	Stavební přípomocce - Elektroinstalace silnoproud	soubor	1,000			0,000
96	998741121R4	Přesun hmot pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	soubor	1,000			0,000
<b>763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>					<b>0,122</b>
105	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	12,630			0,016
##	59030570	<i>podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm</i>	m2	13,262			0,106
107	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,122			0,000
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>0,000</b>
73	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000			0,000
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>					<b>0,301</b>
28	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	0,000			0,000
29	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	12,630			0,000
30	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	12,630			0,003
31	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	12,630			0,095
32	58581289	<i>stěrka cementová samonivelační vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby</i>	kg	150,000			0,150
33	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	12,630			0,000
34	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,630			0,004
35	28411020	<i>podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, tlída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm,</i>	m2	14,000			0,045
36	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	5,600			0,000
37	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	14,620			0,000
38	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	14,620			0,000
39	28411007	<i>lišta soklová PVC 15x50mm</i>	m	15,000			0,004
40	776421111R1	Montáž přechodových lišt lepením	m	1,000			0,000
41	590541530	<i>profil přechodový nerezový samolepicí 35 mm</i>	m	1,020			0,000
42	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,301			0,000
<b>781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>					<b>0,039</b>
43	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,500			0,000
44	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,500			0,000
45	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	0,000		0,00	0,000
46	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	0,000		0,00	0,000
49	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	0,000		0,00	0,000
52	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,500			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	781472421	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 35 do 45 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,500			0,008
51	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/tesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,000			0,029
47	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	3,500			0,001
48	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	3,675			0,000
53	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5,000			0,000
54	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000			0,000
55	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m <sup>2</sup>	1,500			0,000
56	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	0,039			0,000

**783 Dokončovací práce - nátěry 0,001**

58	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m <sup>2</sup>	1,800			0,000
57	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,800			0,000
60	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,800			0,000
61	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,800			0,000
62	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,800			0,000
59	783322101R1	Přebroušení zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,800			0,000

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,074**

67	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	40,900			0,000
68	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	42,400			0,042
69	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m <sup>2</sup> v místnostech v do 3,80 m	kus	25,000			0,012
70	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	40,900			0,008
71	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	40,900			0,012

**M Práce a dodávky M 0,000**

**21-M Elektromontáže 0,000**

110	210230021R1	Úprava potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu včetně uzavíracích ventilů a včetně připojení	soubor	1,000			0,000
111	210230021R2	Stavební přípomocce pro stlačený vzduch	soubor	1,000			0,000
112	210230021R3	Přesun hmot pro stlačený vzduch	soubor	1,000			0,000

**Celkem 5,991**