

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební práce m.č. 234, 2.n.p., budova Xb, MBÚ AV ČR, v.v.i.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Videňská 1083
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	[]	[11.03. 2025]	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 210,62	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	17 499,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav doprava	3,00% 2 659,92
3	PSV	Dodávky	26 663,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	39 291,22	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00% 2 659,92
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	3,00% 2 659,92
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		88 664,11	12	DN (ř. 8-11)	[	19	VRN (ř. 13-18)	[7 979,76
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	2 899,32	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH		99 543,19	
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			Režim přenesení daňové povinnosti:			
			snížená	12,0	0,00	
			základní	21,0	99 543,19	
			Daň odvede zákazník.			
			Cena bez DPH			99 543,19
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce m.č. 234, 2.n.p., budova Xb, MBÚ AV ČR, v.v.i.
Objekt:

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.
Místo: Videňská 1083

Zpracoval: Datum:
11.03. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,289
3		Svislé a kompletní konstrukce					0,013
73	310235241	Zazdivka otvorů pi do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000			0,013
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,276
66	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm v rozsahu plochy do 10 %	m2	42,174			0,245
1	619991001R1	Zakrytí podlahy PE fólií volně položenou - chodba, výtah	m2	40,000			0,002
3	619991005R2	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch PE fólií a lepicí páskou	m2	20,000			0,002
6	619995001	Zač štění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,620			0,028
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,001
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,820			0,000
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,820			0,001
5	952902021R1	Čištění budov zametení hladkých podlah v místnostech, chodbách, na schodištích - průběžný úklid	kpl	1,000			0,000
997		Doprava sutí a vybouraných hmot					0,000
7	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,306			0,000
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,306			0,000
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,306			0,000
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,306			0,000
11	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,306			0,000
12	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,276			0,000
13	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,030			0,000
998		Přesun hmot					0,000
14	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t				0,000
PSV		Práce a dodávky PSV					0,479
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	0,001
25	721100902R1	Úpravy rozvodů vnitřní kanalizace	soub or	1,000	0,00	0,00	0,001
26	721100902R2	Stavební přípoje pro vnitřní kanalizace	soub or	1,000	0,00	0,00	0,001
27	998721122R3	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,000	0,00	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,000		
18	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000			0,000
23	722190901R1	Úprava vnitřního vodovodu při opravách SV a TUV, včetně nástěnek, fitinek rohových ventilů, potrubí, izolace a tlakové zkoušky - odhad	soubor	1,000			0,000
22	722190901R2	Stavební přimocce pro vnitřní vodovod	soubor	1,000			0,000
24	998722122R4	Přesun hmot pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	soubor	1,000			0,000
725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,000		
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000			0,000
17	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000			0,000
16	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000			0,000
21	998725122R1	Přesun hmot pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	soubor	1,000			0,000
741		Elektroinstalace - silnoproud			0,000		
64	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000			0,000
65	ABB 355301929S	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 Praktik	kus	1,000			0,000
sedá							
63	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000			0,000
74	998741122R1	Přesun hmot pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	soubor	1,000			0,000
751		Vzduchotechnika			0,000		
72	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2		1,000			0,000
776		Podlahy povlakové			0,351		
28	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	14,820			0,000
29	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	14,820			0,000
30	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	14,820			0,003
31	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	14,820			0,111
32	58581289	stěrka cementová samonivelační vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby	kg	175,000			0,175
33	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	14,820			0,000
34	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	14,820			0,004
35	28411020	podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, tlída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm,	m2	16,302			0,052
36	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	6,500			0,000
37	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,620			0,000
38	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	15,620			0,000
39	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	16,000			0,004
40	776421111R1	Montáž přechodových lišt lepením	m	1,000			0,000
41	590541530	profil přechodový nerezový samolepící 35 mm	m	1,020			0,000
42	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,351			0,000
781		Dokončovací práce - obklady			0,056		
43	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,813			0,000
44	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,813			0,001
45	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,813			0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
46	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrky za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	2,813			0,004
49	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,813			0,000
52	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,500			0,000
50	781472421	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,500			0,008
51	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/tesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	2,000			0,029
47	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	3,500			0,001
48	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	3,675			0,000
53	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5,000			0,000
54	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000			0,000
55	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,500			0,000
56	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,056			0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,001

58	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,800			0,000
57	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,800			0,000
60	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,800			0,000
61	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,800			0,000
62	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,800			0,000
59	783322101R1	Přebroušení zámečnických konstrukcí	m2	1,800			0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,070

67	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,494			0,000
68	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	27,747			0,028
69	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrku pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	31,000			0,015
70	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,494			0,011
71	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	55,494			0,016

Celkem 0,768