

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03A_REV_DPS_M
Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			87 943 869,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	87 943 869,39	18 468 212,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			106 412 081,96

Ing. Jiří Rozehnal, MBA
Digitálně podepsal Ing. Jiří Rozehnal, MBA
Datum: 2024.10.07 10:11:40 +02'00'

Ing. Aleš Krupka
Digitální podpis: 03.10.2024 08:29:12

Jiří Vinklárěk
Digitálně podepsal Jiří Vinklárěk
Datum: 2024.10.02 17:01:28 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03A_REV_DPS_M

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem

87 943 869,39

106 412 081,96

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

74 583 425,97

90 245 945,42

STA

1.1. I. ETAPA - PV

60 741 778,46

73 497 551,94

Soupis

1.1.1 Způsobilé výdaje na hlavní část projektu

56 499 383,01

68 364 253,44

Soupis

SO.101 Komunikace a zpevněné plochy (1E)

14 519 615,56

17 568 734,83

Soupis

SO.301 Odvodnění zpevněných ploch (1)

2 954 755,91

3 575 254,65

Soupis

SO.401 Veřejné osvětlení (1)

1 345 144,07

1 627 624,32

Soupis

SO.402 Kamerový a informační systém + wifi (1)

2 296 763,44

2 779 083,76

Soupis

SO.702A Zastřešení dopravního terminálu (1)

27 745 775,06

33 572 387,82

Soupis

SO.702A Zastřešení dopravního terminálu (1)

27 040 121,11

32 718 546,54

Soupis

01 Osvětlení přístřešku (1)

705 653,95

853 841,28

Soupis

SO.702B Zastřešení dopravního terminálu (1)

2 781 418,83

3 365 516,78

Soupis

SO.702C Zastřešení dopravního terminálu (1)

1 524 847,26

1 845 065,18

Soupis

SO.801 Sadové úpravy, mobiliář (1)

3 131 737,88

3 789 402,83

Soupis

01A Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady,
ostatní výsadba

656 840,14

794 776,57

Soupis

02 Městský mobiliář (1) - investiční náklady

2 474 897,74

2 994 626,27

Soupis

VRN_OST Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (1)

199 325,00

241 183,25

Soupis

1.1.2 Způsobilé výdaje na doprovodnou část projektu

1 606 367,67

1 943 704,88

Soupis

SO.101 Komunikace a zpevněné plochy (1E)

1 542 940,67

1 866 958,21

Soupis

VRN_OST Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady -
doprovodné (1)

63 427,00

76 746,67

Soupis

1.1.3 Nezpůsobilé výdaje

2 636 027,78

3 189 593,61

Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	480 527,82	581 438,66	Soupis
01	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	2 121 108,96	2 566 541,84	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)	34 391,00	41 613,11	Soupis
1.3.	III. ETAPA - PV	8 983 484,58	10 870 016,34	Soupis
1.3.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	3 067 755,85	3 711 984,58	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	2 040 735,88	2 469 290,41	Soupis
SO.301	Odvodnění zpevněných ploch (3)	271 191,22	328 141,38	Soupis
SO.801	Sadové úpravy, dětské hřiště (3)	146 590,03	177 373,94	Soupis
01A	Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	48 795,95	59 043,10	Soupis
03	Městský mobiliář (3) - investiční náklady	97 794,08	118 330,84	Soupis
SO.401	Veřejné osvětlení (3)	398 013,72	481 596,60	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (3)	211 225,00	255 582,25	Soupis
1.3.2	Způsobilé výdaje na doprovodnou část projektu	63 427,00	76 746,67	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (3)	63 427,00	76 746,67	Soupis
1.3.3	Nezpůsobilé výdaje	5 852 301,73	7 081 285,09	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	3 947 090,44	4 775 979,43	Soupis
01	Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	1 030 431,71	1 246 822,37	Soupis
02	Dětské hřiště (3) - investiční náklady	839 793,58	1 016 150,23	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)	34 986,00	42 333,06	Soupis
1.4.	IV. ETAPA - PV	4 858 162,93	5 878 377,15	Soupis
1.4.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	1 072 131,59	1 297 279,22	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (4E)	312 975,55	378 700,42	Soupis
SO.401	Veřejné osvětlení (4)	264 642,10	320 216,94	Soupis
SO.402	Kamerový a informační systém + wifi (4)	31 390,93	37 983,03	Soupis
SO.801	Sadové úpravy, mobiliář (4)	251 898,01	304 796,59	Soupis
01A	Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	191 074,73	231 200,42	Soupis
03	Městský mobiliář (4) - investiční náklady	60 823,28	73 596,17	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (4)	211 225,00	255 582,25	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1.4.2	Způsobilé výdaje na doprovodnou část projektu	63 427,00	76 746,67	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (4)	63 427,00	76 746,67	Soupis
1.4.3	Nezpůsobilé výdaje	3 722 604,34	4 504 351,25	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (4E)	2 542 230,84	3 076 099,32	Soupis
01	Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	1 133 487,50	1 371 519,88	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (4)	46 886,00	56 732,06	Soupis
2.	SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE	1 833 853,60	2 218 962,86	STA
2.1.	I. ETAPA - OL KRAJ	1 833 853,60	2 218 962,86	Soupis
2.1.3	Nezpůsobilé výdaje	1 833 853,60	2 218 962,86	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	1 532 808,83	1 854 698,68	Soupis
SO.402	Kamerový a informační systém + wifi (1E)	11 041,77	13 360,54	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)	290 003,00	350 903,63	Soupis
3.	ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES	4 871 688,12	5 894 742,63	STA
3.1.	I. ETAPA - ARCONA	1 470 910,14	1 779 801,27	Soupis
3.1.3	Nezpůsobilé výdaje	1 470 910,14	1 779 801,27	Soupis
SO.101_	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	779 371,39	943 039,38	Soupis
01	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	357 946,05	433 114,72	Soupis
01A	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	51 919,70	62 822,84	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)	281 673,00	340 824,33	Soupis
3.3.	III. ETAPA - ARCONA	3 400 777,98	4 114 941,36	Soupis
3.3.3	Nezpůsobilé výdaje	3 400 777,98	4 114 941,36	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	2 693 973,90	3 259 708,42	Soupis
01	Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	398 686,90	482 411,15	Soupis
01A	Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	30 014,18	36 317,16	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)	278 103,00	336 504,63	Soupis
4.	KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE	6 654 901,70	8 052 431,06	STA
4.1.	I. ETAPA - PČR	2 252 415,51	2 725 422,77	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
4.1.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	404 103,76	488 965,55	Soupis
01A	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	36 087,94	43 666,41	Soupis
SO.401	Veřejné osvětlení (1)	174 640,82	211 315,39	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (1)	193 375,00	233 983,75	Soupis
4.1.2	Způsobilé výdaje na doprovodnou část projektu	55 097,00	66 667,37	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (1)	55 097,00	66 667,37	Soupis
4.1.3	Nezpůsobilé výdaje	1 793 214,75	2 169 789,85	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	1 603 884,02	1 940 699,66	Soupis
01	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	154 939,73	187 477,07	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)	34 391,00	41 613,11	Soupis
4.3.	III. ETAPA - PČR	757 114,24	916 108,23	Soupis
4.3.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	193 375,00	233 983,75	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (3)	193 375,00	233 983,75	Soupis
4.3.2	Způsobilé výdaje na doprovodnou část projektu	43 792,00	52 988,32	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (3)	43 792,00	52 988,32	Soupis
4.3.3	Nezpůsobilé výdaje	519 947,24	629 136,16	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	489 721,24	592 562,70	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)	30 226,00	36 573,46	Soupis
4.4.	IV. ETAPA - PČR	3 645 371,95	4 410 900,06	Soupis
4.4.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	1 278 877,26	1 547 441,48	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (4E)	448 385,41	542 546,35	Soupis
SO.401	Veřejné osvětlení (4)	276 008,24	333 969,97	Soupis
SO.402	Kamerový a informační systém + wifi (4)	21 771,53	26 343,55	Soupis
SO.801	Sadové úpravy, mobiliář (4)	404 192,08	489 072,42	Soupis
01A	Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	158 835,25	192 190,65	Soupis
03	Městský mobiliář (4) - investiční náklady	245 356,83	296 881,76	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (4)	128 520,00	155 509,20	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
4.4.2	Způsobilé výdaje na doprovodnou část projektu	55 097,00	66 667,37	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (4)	55 097,00	66 667,37	Soupis
4.4.3	Nezpůsobilé výdaje	2 311 397,69	2 796 791,20	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (4E)	1 608 218,95	1 945 944,93	Soupis
01	Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	668 787,74	809 233,17	Soupis
VRN_OST	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (4)	34 391,00	41 613,11	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			7 205 765,89
Montáž			7 313 849,67
Cena bez DPH			14 519 615,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 519 615,56	21,00%	3 049 119,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	17 568 734,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	7 205 765,89	7 313 849,67	14 519 615,56
HSV - Práce a dodávky HSV	7 205 765,89	7 313 849,67	14 519 615,56
1 - Zemní práce	1 724 354,32	2 718 231,87	4 442 586,19
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	239 401,77	955 393,51	1 194 795,28
111 - Zemní práce - stabilizace	1 031 059,00	771 618,70	1 802 677,70
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00	175 618,53	175 618,53
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	63 900,98	63 900,98
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	453 893,55	530 093,44	983 986,99
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	18 444,87	18 444,87
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	203 161,84	203 161,84
2 - Zakládání	141 067,79	62 386,32	203 454,11
5 - Komunikace pozemní	4 150 519,89	3 062 718,48	7 213 238,37
8 - Trubní vedení	128 841,30	107 790,20	236 631,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 060 982,59	1 362 722,80	2 423 705,39
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 060 982,59	1 264 203,74	2 325 186,33
96 - Bourání konstrukcí	0,00	4 736,52	4 736,52
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	93 782,54	93 782,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									14 519 615,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV					14 519 615,56	
D	1		Zemní práce					4 442 586,19	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					1 194 795,28	
1	K	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 700,000	0,00	40,46	68 782,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154324						
P			Poznámka k položce: odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			240+20+60						
VV			vnitroblok						
VV			1380						
VV			Součet						
					320,000				
					1 380,000				
					1 700,000				
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	520,000	0,00	104,15	54 158,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224						
P			Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 60-70 cm						
VV			vnitroblok						
VV			2*260						
					520,000				
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000	0,00	82,82	9 938,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163						
P			Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 50-60 cm						
VV			vnitroblok						
VV			2*60						
					120,000				
4	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	320,000	0,00	117,60	37 632,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107225						
P			Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 40-50 cm						
VV			vnitroblok						
VV			180+140						
					320,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	540,000	0,00	104,15	56 241,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224						
	P		Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 30-40 cm						
	VV		ul. Újezd						
	VV		220+90		310,000				
	VV		vnitroblok						
	VV		80+150		230,000				
	VV		Součet		540,000				
6	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	300,000	0,00	81,47	24 441,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223						
	P		Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 20-30 cm						
	VV		vnitroblok						
	VV		300		300,000				
7	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,000	0,00	72,80	7 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107162						
	P		Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 10-20 cm						
8	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	950,000	0,00	118,68	112 746,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
	P		Poznámka k položce: rozebrání stávající dlažby chodníků a stezky						
	VV		ul. Sádky						
	VV		150		150,000				
	VV		ul. Újezd						
	VV		350+450		800,000				
	VV		Součet		950,000				
9	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,000	0,00	117,77	18 843,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107165						
	P		Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 90-100 cm						
	VV		ul. Újezd						
	VV		2*80		160,000				
10	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	0,00	82,82	4 969,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163						
	P		Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 80-90 cm						
	VV		ul. Újezd						
	VV		3*20		60,000				
11	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	0,00	103,93	14 550,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
	P		Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 70-80 cm						
	VV		ul. Újezd						
	VV		2*70		140,000				
	VV		Součet		140,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	30,000	0,00	117,60	3 528,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107225							
	P	Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 40-50 cm							
13	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	230,000	0,00	104,15	23 954,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224							
	P	Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 30-40 cm							
	VV	ul. Újezd							
	VV	10+55+165							
	VV	Součet							
					230,000				
					230,000				
14	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	275,000	0,00	81,47	22 404,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223							
	P	Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 20-30 cm							
	VV	ul. Újezd							
	VV	65+210							
	VV	Součet							
					275,000				
					275,000				
15	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	190,000	0,00	73,19	13 906,10	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222							
	P	Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 10-20 cm							
	VV	ul. Sádky							
	VV	90							
	VV	ul. Újezd							
	VV	60+40							
	VV	Součet							
					90,000				
					100,000				
					190,000				
16	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	340,000	0,00	72,24	24 561,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva téženého							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106511							
	P	Poznámka k položce: rozebrání stávajících žulových kostek autobusových zastávkaek na ul. Újezd							
	VV	220+120							
					340,000				
17	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	640,000	0,00	81,47	52 140,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223							
	P	Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími autobusovými zastávkami, tl. 50-60 cm							
	VV	2*(200+120)							
					640,000				
18	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	250,000	0,00	87,06	21 765,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996803							
	P	Poznámka k položce: demontáž přístřešku u autobusové zastávky, ul. Újezd							
19	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	630,000	0,00	60,36	38 026,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111							
	P	Poznámka k položce: odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120+100+15+15+270+60+50		630,000				
20	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	485,000	0,00	60,56	29 371,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
	P		Poznámka k položce:						
			odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků						
	VV		50+50+80+60+95+100+40+10		485,000				
21	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	60,000	9,41	71,75	4 869,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112						
	P		Poznámka k položce:						
			odřezání stávající hrany vozovky						
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 842,270	0,00	35,68	101 412,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce:						
			nakládání sutě na dopravní prostředek						
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2 842,270	0,00	50,24	142 795,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	P		Poznámka k položce:						
			odvoz suti na skládku do 5 km						
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11 368,240	0,00	5,95	67 641,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce:						
			zbylých 4 km						
	VV		2842,060*4		11 368,240				
25	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	537,330	59,50	0,00	31 971,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce:						
			poplatek za skládku						
	VV		247+141,78+129,15+19,4		537,330				
26	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	391,000	5,95	0,00	2 326,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
	P		Poznámka k položce:						
			poplatek za skládku						
27	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 909,800	107,10	0,00	204 539,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce:						
			poplatek za skládku						
	VV		301,6+52,8+240+313,2+132+29+120+26,4+81,2+22,5+133,4+121+55,1+281,6		1 909,800				
	D	111	Zemní práce - stabilizace					1 802 677,70	
28	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 510,000	0,00	119,04	179 750,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106						
	P		Poznámka k položce:						
			výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*420		210,000				
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*560		280,000				
	VV		AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY						
	VV		0,5*(230+720)		475,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA - STÁNÍ K+R a P+R						
	VV		0,5*200		100,000				
	VV		CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,2*1680		336,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*545		109,000				
	VV		Součet		1 510,000				
29	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	4 300,000	27,38	26,42	231 340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
			850+300+420+310+780+650+480+120+200+190		4 300,000				
30	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	3 070,000	297,50		913 325,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce:						
			nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*420*2,0		420,000				
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,5*560*2,0		560,000				
	VV		AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY						
	VV		0,5*(230+720)*2,0		950,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*50*2,0		50,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*200*2,0		200,000				
	VV		CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,2*1680*2,0		672,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*545*2,0		218,000				
	VV		Součet		3 070,000				
31	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 510,000	0,00	144,61	218 361,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce:						
			dovoz sanačního podkladu z 15 km						
32	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 550,000	0,00	11,90	89 845,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 5 km						
			1510*5		7 550,000				
33	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1 510,000	0,00	112,62	170 056,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce:						
			uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					175 618,53	
34	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 700,000	0,00	32,65	88 155,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123						
	P		Poznámka k položce:						
			sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		180+460+730+970+120+220+20		2 700,000				
35	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	693,000	0,00	126,21	87 463,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151105						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 80 cm						
	VV		0,2*(55+25)		16,000				
	VV		0,3*(30+70)		30,000				
	VV		0,4*(510+85+610+50+30+30+45)		544,000				
	VV		0,6*(20+45)		39,000				
	VV		0,8*(80)		64,000				
	VV		Součet		693,000				
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky					63 900,98	
36	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	27,000	0,00	335,84	9 067,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151102						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro drenáže DN 150 pod parkovacími místy						
	VV		75*0,6*0,6		27,000				
37	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	19,800	0,00	335,84	6 649,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151102						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro drenáže DN 80						
	VV		(50+100+70)*0,3*0,3		19,800				
38	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,200	0,00	1 445,85	1 735,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýha pro žlab						
	VV		6*0,4*0,5		1,200				
39	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	102,000	0,00	255,73	26 084,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro přípojky vpustí, žlabu a obrušnickového odvodnění						
	VV		(68)*1*1,5		102,000				
40	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	13,520	0,00	666,47	9 010,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133151102						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		jámy pro vpustí - 8 ks						
	VV		4*2*1,3*1,3		13,520				
41	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,056	0,00	231,44	11 353,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zásyp rýh						
	VV		0,3*(27+19,8+1,2+102+13,52)		49,056				
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					983 986,99	
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4 238,035	0,00	35,68	151 213,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>nakládání sutě na dopravní prostředek</i> <i>(1510+148+693+27+19,8+1,2+102+13,52-49,056-111)*1,8</i>						
VV					4 238,035				
43	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	2 354,464	0,00	160,92	378 880,35	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km</i>						
VV			4238,035/1,8		2 354,464				
44	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 238,035	107,10	0,00	453 893,55	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>poplatek za skládku</i>						
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					18 444,87	
45	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,000	0,00	53,55	5 944,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem</i>						
VV			0,3*(100)		30,000				
VV			0,4*(150)		60,000				
VV			0,6*(25+10)		21,000				
VV			Součet		111,000				
46	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	111,000	0,00	112,62	12 500,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch</i>						
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					203 161,84	
47	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 450,000	0,00	17,20	42 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zhutnění zemní pláně pod všemi plochami</i>						
48	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	392,000	0,00	160,92	63 080,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO</i>						
VV			1960*0,2		392,000				
49	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 960,000	0,00	49,97	97 941,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozprostření ornice tl.20cm</i>						
D	2		Zakládání					203 454,11	
50	K	212752702	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	66,000	285,01	125,48	27 092,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
Online PSC			trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150</i>						
VV			(60)*1,1		66,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,520	0,00	787,70	37 431,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
P			Poznámka k položce:						
VV			obsyp drenáže DN 150 pod vsakovacími par. místy 66*0,6*1,2						
					47,520				
52	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	99,792	654,50		65 313,86	CS ÚRS 2023 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16						
VV			47,52*2,1						
					99,792				
53	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	242,000	203,73	56,06	62 869,18	CS ÚRS 2023 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
Online PSC			trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752701						
P			Poznámka k položce:						
VV			trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 80 (50+100+70)*1,1						
					242,000				
54	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,728	4 421,65	1 797,81	10 747,23	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611						
P			Poznámka k položce:						
VV			základové patky pro označníky autobusových zastávek - 6 ks 6*0,6*0,6*0,8						
					1,728				
D		5	Komunikace pozemní	7 213 238,37					
55	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,000	277,15	23,48	75 157,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111						
P			Poznámka k položce:						
VV			asfaltová vozovka						
VV			ul. Sádky						
VV			180	180,000					
VV			vnitroblok						
VV			70	70,000					
VV			Součet	250,000					
56	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	250,000	24,41	0,82	6 307,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112						
P			Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
57	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	250,000	433,17	26,82	114 997,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111						
P			Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
58	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	250,000	39,69	2,91	10 650,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112						
P			Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
59	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	250,000	309,39	54,07	90 865,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114						
P			Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	300,000	169,73	62,95	69 804,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
P			Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
61	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	800,000	0,00	1 210,23	968 184,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581131211						
P			Poznámka k položce:						
VV			zastávkové záhlavy - cementobetonová vozovka TDZ IV 210+590						
					800,000				
62	M	31316013	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 10mm	m2	1 600,000	595,00		952 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 10mm						
P			Poznámka k položce:						
VV			zastávkové záhlavy - cementobetonová vozovka TDZ IV - výztužení 2* KARI síti 2*800						
					1 600,000				
63	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	316,000	0,00	265,37	83 856,92	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919131111						
P			Poznámka k položce:						
VV			zastávkové záhlavy - cementobetonová vozovka TDZ IV 105+25+85+20+26+55						
					316,000				
64	K	919131212	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu	kus	75,000	0,00	222,53	16 689,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 20 mm, délky 800 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919131212						
P			Poznámka k položce:						
VV			zastávkové záhlavy - cementobetonová vozovka TDZ IV 25+50						
					75,000				
65	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	247,000	0,00	69,62	17 196,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919111112						
P			Poznámka k položce:						
VV			řezání dilatačních spár v CB krytu autobusových zastávek, 8 mm 42+125+80						
					247,000				
66	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záhlvkou	m	247,000	0,00	235,62	58 198,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záhlvkou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111						
P			Poznámka k položce:						
			asfaltová záhlvka pro zalití dilatačních spár v CB autobusových zastávek						
67	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	800,000	0,00	262,99	210 392,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732111						
P			Poznámka k položce:						
			zastávkové záhlavy - cementobetonová vozovka TDZ IV						
68	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	800,000	309,39	54,07	290 768,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114						
P			Poznámka k položce:						
			zastávkové záhlavy - cementobetonová vozovka TDZ IV						
69	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	880,000	169,73	62,95	204 758,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
P			Poznámka k položce:						
			zastávkové záhlavy - cementobetonová vozovka TDZ IV						
70	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	585,000	171,56	550,59	422 457,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
	Online PSC								
	P		Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, kostka kamenná 10*10 cm						
71	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	585,000	595,00		348 075,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10						
	P		Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
	VV		573,529411764706*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		585,000				
72	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	585,000	370,69	46,79	244 225,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132113						
	P		Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
73	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	670,000	121,86	36,68	106 221,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
74	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	30,000	171,56	550,59	21 664,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
	Online PSC								
	P		Poznámka k položce: středový ostrůvek u místa pro přecházení, kostka kamenná 10*10 cm						
	VV		30		30,000				
75	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	33,000	595,00		19 635,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10						
	P		Poznámka k položce: středový ostrůvek u místa pro přecházení, kostka kamenná 10*10 cm						
	VV		30*1,1		33,000				
76	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	40,000	127,29	160,42	11 508,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011						
	P		Poznámka k položce: středový ostrůvek u místa pro přecházení, kostka kamenná 10*10 cm						
77	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	157,000	77,35	287,74	57 319,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213						
	P		Poznámka k položce: kladení vsakovací dlažby parkovacích stání K+R a P+R - vnitroblok						
	VV		150+7		157,000				
78	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	154,500	370,09		57 178,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce: distanční dlažba - parkovací plochy K+R a P+R - vnitroblok						
	VV		150*1,03		154,500				
79	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	7,210	357,00		2 573,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání - VDZ, barva červená						
	VV		7*1,03		7,210				
80	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	157,000	169,73	62,95	36 530,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy K+R a P+R - vnitroblok</i>						
81	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,000	121,86	36,68	31 708,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			<i>Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy K+R a P+R - vnitroblok</i>						
82	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	1 600,000	171,56	550,59	1 155 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
P			<i>Poznámka k položce: pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm</i>						
VV			1460+140		1 600,000				
VV			Součet		1 600,000				
83	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	1 760,000	446,25		785 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá						
P			<i>Poznámka k položce: pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm</i>						
VV			1600*1,1		1 760,000				
84	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 690,000	121,86	36,68	267 932,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			<i>Poznámka k položce: pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm</i>						
85	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	595,000	67,26	184,38	149 725,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211113						
P			<i>Poznámka k položce: dlážděné chodníky a slepecké úpravy</i>						
VV			395+5+85+40+70		595,000				
86	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	406,850	247,52		100 703,51	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
P			<i>Poznámka k položce: dlážděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní</i>						
VV			395*1,03		406,850				
87	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	8,240	476,00		3 922,24	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
P			<i>Poznámka k položce: signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená</i>						
VV			(8)*1,03		8,240				
88	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	87,550	476,00		41 673,80	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
P			<i>Poznámka k položce: signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva bílá</i>						
VV			(85)*1,03		87,550				
89	M	59245600	dlažba desková betonová tl 40mm přírodní	m2	41,200	297,50		12 257,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba desková betonová tl 40mm přírodní						
P			<i>Poznámka k položce: dlažba betonová - umělá vodící linie 200x200x40mm přírodní</i>						
VV			40*1,03		41,200				
90	M	59212317	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií červená 495x400x60mm	kus	77,000	198,73		15 302,21	CS ÚRS 2023 02
PP			dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií červená 495x400x60mm						
P			<i>Poznámka k položce: kontrastní dlažba u nástupiště</i>						
VV			(35*2)*1,1		77,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	465921115	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl do 10 cm	m2	38,750	5,72	352,24	13 870,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárnic na sucho na plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg s vyplněním spár pískem tl. do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465921115						
P			Poznámka k položce:						
VV			kladení betonové desky 50/25/5 cm - lemování podél slepecké dlažby 155*0,25						
					38,750				
92	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	159,650	130,90		20 898,19	CS ÚRS 2023 02
PP			krajník betonový silniční 500x250x80mm						
P			Poznámka k položce:						
VV			betonová deska - lemování slepecké dlažby, kontrast mezi slep. dlažbou a kamennou kostkou, rozměr 500x250x50 mm, ne 80 mm! (35+25+15+35+15+10+20)*1,03						
					159,650				
93	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	650,000	121,86	36,68	103 051,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			Poznámka k položce:						
			dlážděné chodníky a slepecké úpravy						
94	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	60,000	0,00	235,62	14 137,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111						
P			Poznámka k položce:						
			asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na stávající vozovku						
D 8			Trubní vedení					236 631,50	
95	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	68,000	0,00	220,15	14 970,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121						
P			Poznámka k položce:						
VV			přípojky vpustí, žlabu a obrubníkového odvodnění 68						
					68,000				
96	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	74,800	452,20		33 824,56	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4						
P			Poznámka k položce:						
VV			trubka kanalizační - přípojka vpustí DN 150 68*1,1						
					74,800				
97	K	895941101	Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	4,000	0,00	10 115,00	40 460,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941101						
P			Poznámka k položce:						
			Zřízení uličních vpustí						
98	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	5 950,00		23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			mříž vtoková litinová plochá 500x500mm						
P			Poznámka k položce:						
			silniční vpust' s mříží						
99	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,000	297,50		1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm						
P			Poznámka k položce:						
			silniční vpust' s mříží - prstenec TBV - Q 390/60						
100	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	4,000	297,50		1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm						
P			Poznámka k položce:						
			silniční vpust' s mříží - prstenec TBV - Q 660/180						
101	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	4,000	1 011,50		4 046,00	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny						
P			Poznámka k položce:						
			silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/290						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	4,000	712,81		2 851,24	CS ÚRS 2023 02
PP			koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - kalový koš						
103	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	4,000	1 725,50		6 902,00	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/590 - ODTOK						
104	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	4,000	1 487,50		5 950,00	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/626 DNO						
105	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	0,00	2 975,00	14 875,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111						
P			Poznámka k položce: osazení odvodňovacího žlabu Ž1. ul. Újezd						
106	M	59227105	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 150mm	m	5,500	8 925,00		49 087,50	CS ÚRS 2023 02
PP			žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 150mm						
P			Poznámka k položce:						
VV			Liniový žlab z polymerbetonu, průřez tvar "V", švětla šířka 100 mm, D400, pozinkovaný, komplet dodávka 5*1,1						
					5,500				
107	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	210,000	0,00	178,50	37 485,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996801						
P			Poznámka k položce: demontáž stávajících uličních vpustí, 7 ks						
VV			demontáž stávajících uličních vpustí, komplet -7 ks						
VV			7*30						
					210,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 423 705,39
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						2 325 186,33
108	K	R-9-1	Zastávkový označník, 3 řádkový led displej	kus	6,000	0,00	148 750,00	892 500,00	
PP			Zastávkový označník, 3 řádkový led displej						
P			Poznámka k položce: Textový jednobarevný panel s roztečí 3,8 mm v rozměrem diod 30x120 LED + 20W reproduktor, elektronická inf. tabule 750/280/100mm, barva RAL 7016, včetně JAKL 100/100/5 MM, DL. 3,6m viz. D.1.1.2.4 SIT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ						
VV			Textový jednobarevný panel s roztečí 3,8 mm v rozměrem diod 30x120 LED + 20W reproduktor, elektronická inf. tabule 750/280/100mm, barva RAL 7016						
VV			včetně JAKL 100/100/5 MM, DL. 3,6m viz. D.1.1.2.4 SIT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ						
VV			6						
					6,000				
109	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	0,00	89,25	803,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111						
P			Poznámka k položce: osazení dopravních značek,						
110	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3,000	654,50		1 963,50	CS ÚRS 2023 02
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm						
P			Poznámka k položce: dopravní značka C4a						
111	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	844,90		1 689,80	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
P			Poznámka k položce: dopravní značka IP13d - P+R						
112	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	714,00		1 428,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: dopravní značka E1 "3x"						
113	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	844,90		844,90	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
P			Poznámka k položce: dopravní značka IP13e - K+R						
114	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	714,00		714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm						
115	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	119,00	238,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111121						
P			Poznámka k položce: dopravní značka IP25a, IP25b						
116	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	2,000	2 856,00		5 712,00	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm						
P			Poznámka k položce: dopravní značka IP25a, IP25b						
117	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	3,000	0,00	4 165,00	12 495,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914211111						
P			Poznámka k položce: dopravní značky IS9b						
118	M	R-9-2	informativní značky směrové IS9-IS11a	kus	3,000	42 840,00		128 520,00	
PP			informativní značky směrové IS9-IS11a						
P			Poznámka k položce: dopravní značky IS9b						
119	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	19,000	0,00	1 309,00	24 871,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112						
P			Poznámka k položce: osazení sloupku						
120	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	19,000	595,00		11 305,00	CS ÚRS 2023 02
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
P			Poznámka k položce: sloupek						
121	K	912521121	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku	kus	80,000	0,00	238,00	19 040,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912521121						
P			Poznámka k položce: všesměrná odrazová oka na středových ostrůvcích						
122	M	63437003	knoflík pochozí zapuštěný z tvrzeného skla D 100mm	kus	88,000	273,70		24 085,60	CS ÚRS 2023 02
PP			knoflík pochozí zapuštěný z tvrzeného skla D 100mm						
P			Poznámka k položce: všesměrná odrazová oka na ostrůvcích						
VV			80*1,1						
123	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	15,000	0,00	119,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132						
P			Poznámka k položce: odstranění dopravních značek						
124	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	30,000	0,00	17,85	535,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stíhané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111122						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	30,000	0,00	41,65	1 249,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211122							
	P	Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení - po roce přestříkání plastem							
126	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	20,000	0,00	17,85	357,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111112							
	P	Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení							
127	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	20,000	0,00	41,65	833,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112							
	P	Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení - po roce přestříkání plastem							
128	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	43,000	0,00	142,80	6 140,40	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112							
	P	Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení							
	VV	15+8+20							
					43,000				
129	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	43,000	0,00	404,60	17 397,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisů bílé retroreflexní							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112							
	P	Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení - po roce přestříkání plastem							
130	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	391,000	257,04	180,52	171 085,96	CS ÚRS 2023 02
	PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113							
	P	Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních							
	VV	305+60+26							
					391,000				
131	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	314,150	146,37		45 982,14	CS ÚRS 2023 02
	PP	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm							
	P	Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25							
	VV	305*1,03							
					314,150				
132	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	61,800	130,90		8 089,62	CS ÚRS 2023 02
	PP	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm							
	P	Poznámka k položce: obrubník betonový 15/15							
	VV	(60)*1,03							
					61,800				
133	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	26,780	374,85		10 038,48	CS ÚRS 2023 02
	PP	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm							
	P	Poznámka k položce: obrubník betonový přechodový							
	VV	26*1,03							
					26,780				
134	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	300,000	128,52	167,31	88 749,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112							
	P	Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníků							
135	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	309,000	83,30		25 739,70	CS ÚRS 2023 02
	PP	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25						
	VV		300*1,03		309,000				
136	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm bez boční opěry	m	42,000	323,68	551,40	36 753,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm bez boční opěry						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916431111						
	P		Poznámka k položce: osazení kasselského obrubníku u jedné zastávky						
	VV		40+2		42,000				
137	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	41,612	2 393,09		99 581,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý						
	P		Poznámka k položce: kasselský obrubník přímý						
	VV		40*1,03		41,200				
	VV		41,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		41,612				
138	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,000	2 629,90		5 259,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový náběhový						
	P		Poznámka k položce: kasselský obrubník náběhový						
139	K	935921216	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky od 275 do 325 mm pro autobusové zastávky středový prvek	m	107,800	3 884,59	528,36	475 716,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky od 275 do 325 mm prvek pro autobusové zastávky středový						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935921216						
	P		Poznámka k položce: obrubníkové odvodnění u autobusových zastávek, ul. Újezd, středový díl						
	VV		(35+32+31)*1,1		107,800				
140	K	935921217	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky od 275 do 325 mm pro autobusové zastávky zešíkmený prvek	m	11,000	3 432,39	528,36	43 568,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky od 275 do 325 mm prvek pro autobusové zastávky zešíkmený						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935921217						
	P		Poznámka k položce: obrubníkové odvodnění u autobusových zastávek, ul. Újezd - zešíkmený díl						
	VV		10*1,1		11,000				
141	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	450,000	114,24	176,12	130 662,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123						
	P		Poznámka k položce: krajník - kostka kamenná 10*10 cm						
142	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	49,500	595,00		29 452,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
	VV		(450)*0,1*1,1		49,500				
	D	96	Bourání konstrukcí					4 736,52	
143	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	4,000	0,00	611,16	2 444,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001211						
	P		Poznámka k položce: odstranění lavičky						
144	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	6,000	0,00	381,98	2 291,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001311						
	P		Poznámka k položce: odstranění odpadkového koše						
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					93 782,54	
145	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 431,139	0,00	65,53	93 782,54	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
VV			4503,306-3072,167		1 431,139				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.301 - Odvodnění zpevněných ploch (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Jiří Švec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál		902 211,28	
Montáž		2 052 544,63	
Cena bez DPH		2 954 755,91	
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		2 954 755,91	21,00%
snížená		0,00	15,00%
		Výše daně	
		620 498,74	
		0,00	
Cena s DPH		v CZK	3 575 254,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.301 - Odvodnění zpevněných ploch (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: ing. Jiří Švec

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	902 211,28	2 052 544,63	2 954 755,91
HSV - Zemní práce	191 303,79	866 514,52	1 057 818,31
8 - Trubní vedení	0,00	0,00	0,00
D1 - Vodovody a kanalizace	710 907,49	1 186 030,11	1 896 937,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.301 - Odvodnění zpevněných ploch (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Jiří Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 954 755,91

D HSV Zemní práce

1 057 818,31

1	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	415,920	0,00	416,50	173 230,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251255						
VV			"D"						
VV			0,00 - 3,01 3,90 . 3,01 . 1,0 = 11,74 m3						
VV			3,01 - 8,66 Protlak						
VV			8,66 - 22,50 3,22- . 13,84 . 1,00 = 44,56 m3						
VV			22,50 - 54,92 2,68 . 32,42 . 1,00 = 86,89 m3						
VV			54,92 - 61,70 2,30 . 6,78 . 1,00 = 15,59 m3 (kom.)						
VV			61,70 - 100,08 2,16 . 38,38 . 1,00 = 82,90 m3						
VV			100,08 - 103,72 2,07 . 3,64 . 1,00 = 7,53 m3						
VV			122,92 - 147,45 1,54 . 24,53 . 1,00 = 37,78 m3 (kom.)						
VV			147,45 - 172,58 1,48 . 25,13 . 1,00 = 37,19 m3 (kom.)						
VV			172,58 - 176,83 1,38 . 4,25 . 1,00 = 5,86 m3 (kom.)						
VV			176,83- 209,88 1,42 . 33,05 . 1,00 = 46,53 m3						
VV			Celkem 376,57m3						
VV			D1						
VV			0,00 - 16,28 1,67 . 16,28 . 1,00 = 21,19 m3						
VV			16,28 - 49,27 1,47 . 32,99 . 1,00 = 48,50 m3						
VV			Celkem 69,69 m3						
VV			Odpočet na komunikace (6,78+24,53+25,13+4,25).1,0.0,5 = 30,34m3						
VV			Výkop celkem (376,57+69,69)-30,34 = 415,92 m3						
VV			415,92						
2	K	141721218	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 280 do 315 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	5,650	0,00	4 121,86	23 288,51	CS ÚRS 2023 02
PP			Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 280 do 315 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721218						
3	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	354,510	0,00	370,48	131 338,86	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251204						
VV			VO1 9,0 . 20,2 . 1,95 = 354,51 m3						
VV			354,51						
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	945,720	0,00	172,55	163 183,99	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Rýhy 415,92 . 2,0 = 831,84 m2						
	VV		Jámy 113,88 m2						
	VV		Pažení celkem 945,72 m2						
	VV		945,72		945,720				
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	945,720	0,00	53,55	50 643,31	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112						
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	471,080	0,00	144,61	68 122,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	VV		Potrubí						
	VV		DN 200 49,27 m						
	VV		DN 250 103,72 - 5,65 = 98,07 m						
	VV		DN 300 86,93 m						
	VV		Lože ... (49,27 + 98,07 + 86,93) . 0,15 = 35,14 m3						
	VV		Obsyp						
	VV		DN 200 0,50 . 49,27 = 23,63 m3						
	VV		DN 250 0,55 . 98,07 = 53,94 m3						
	VV		DN 300 0,60 . 86,93 = 52,16 m3						
	VV		obsyp celkem 129,73 m3						
	VV		vytlačená kubatura objektu						
	VV		AO 1 ... 8,30 . 19,50 . 0,96 = 155,38 m3						
	VV		Celkem 155,38 m3						
	VV		Vytl. kubatura pod komunikací (mimo lože a obsyp)						
	VV		Celk. výkop pod komunikací (15,59+37,78+37,19+5,86)=96,42 m3						
	VV		Lože pod komunikací ... (6,78+24,53+25,13+4,25).0,15 = 9,10 m3						
	VV		Obsyp pod kom. ... 0,55.6,78 + 0,60.53,91 = 36,08 m3						
	VV		Vytl. kub. pod kom.(mimo lože a obsyp) = 51,24 - 30,34 = 20,90 m3						
	VV		Přemístění celkem 415,92 + 354,51 - 35,14 - 129,73 - 155,38 + 20,90						
	VV		471,08		471,080				
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	371,080	0,00	52,56	19 503,96	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111						
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	471,080	0,00	20,75	9 774,91	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	890,341	107,10	0,00	95 355,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV		471,08*1,89		890,341				
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	504,180	0,00	172,55	86 996,26	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV		415,92+354,51-35,14-129,73-101,38=504,18 m3						
	VV		504,18		504,180				
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	178,280	0,00	787,70	140 431,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
	VV		Potrubí ... 129,73 m3						
	VV		Obsyp AO 48,55 m3						
	VV		178,28		178,280				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	219,100	437,92		95 948,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8						
	VV		Kamenivo pro obsyp a zásyp potrubí - (zrno max 8 mm)						
	VV		(129,73 + 20,90 + 48,55) . 1,10 = 219,10 m3						
	VV		219,1		219,100				
	D	8	Trubní vedení					0,00	
	D	D1	Vodovody a kanalizace					1 896 937,60	
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	59,420	0,00	1 487,50	88 387,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111						
14	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	0,00	3 947,29	7 894,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131						
15	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	49,270	0,00	177,49	8 744,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350320						
16	M	28617038	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m	50,255	795,28		39 966,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12						
	VV		49,27		49,270				
	VV		49,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		50,255				
17	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	98,070	0,00	181,37	17 786,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360320						
18	M	28617039	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	100,031	1 163,82		116 418,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12						
	VV		98,07		98,070				
	VV		98,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		100,031				
19	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	86,930	0,00	189,13	16 441,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370320						
20	M	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	88,669	1 833,02		162 532,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12						
	VV		86,93		86,930				
	VV		86,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		88,669				
21	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	9,000	0,00	13 868,83	124 819,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411121						
22	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	9,000	0,00	1 939,70	17 457,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894138001						
23	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,000	7 351,46		7 351,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm						
24	M	59224353	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x68x30cm	kus	4,000	11 347,25		45 389,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x68x30cm						
	VV		Dno kan. šachet SU-M 1000x685 DN 250 bet. žlábek						
	VV		4		4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	3,000	8 107,95		24 323,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm						
26	M	59224038	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	kus	1,000	10 668,35		10 668,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm						
	VV		dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm						
	VV		1		1,000				
27	M	59224415	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, bez stupadel	kus	3,000	1 428,00		4 284,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, bez stupadel						
	VV		Skruž rovná SR-M 1000x250, H=250 mm						
	VV		3		3,000				
28	M	59224417	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, bez stupadel	kus	3,000	2 380,00		7 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, bez stupadel						
	VV		Skruž rovná SR-M 1000x500, H=500 mm						
	VV		3		3,000				
29	M	59224419	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, bez stupadel	kus	1,000	4 165,00		4 165,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, bez stupadel						
	VV		Skruž rovná SR-M 1000x1000, H=1000 mm						
	VV		1		1,000				
30	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	6,000	2 405,23		14 431,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm						
31	K	894410311	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska přechodová	kus	3,000	0,00	1 668,14	5 004,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN 1200						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410311						
32	M	59224130	deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm	kus	3,000	5 654,23		16 962,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		tech. specifikace: přechodová deska - AP-M 1000/625x270mm						
	VV		tech. specifikace: přechodová deska - AP-M 1000/625x270mm						
	VV		3		3,000				
33	K	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	12,000	0,00	589,67	7 076,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452386111						
34	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	3,000	239,56		718,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm						
35	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	3,000	292,89		878,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm						
36	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	6,000	332,66		1 995,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm						
37	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	320,05		5 120,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000						
38	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků přes 150 kg	kus	9,000	0,00	465,53	4 189,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků hmotnosti jednotlivé přes 150 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104113						
39	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	9,000	5 227,49		47 047,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz						
40	K	897171124	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily objemu přes 60 do 250 m3	m3	101,376	0,00	7 516,21	761 963,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV VV						
			Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 60 do 250 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171124 dodávka a montáž vsakovacích bloků, vč. obalení geotextilií (rozm. 800x800x660mm) 8*19,2*0,66		101,376				
41	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	447,200	27,38	26,42	24 059,36	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
42	K	141721216	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 225 do 250 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	6,000	0,00	2 919,25	17 515,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV						
			Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 225 do 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721216 potrubí protlak - DN 250 6		6,000				
43	M	28617267	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	m	55,000	410,25		22 563,75	CS ÚRS 2023 02
			PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12						
44	M	28617268	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12	m	105,000	701,21		73 627,05	CS ÚRS 2023 02
			PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12						
45	M	28617269	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12	m	95,000	819,53		77 855,35	CS ÚRS 2023 02
			PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12						
46	M	28617362	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160	kus	4,000	2 628,29		10 513,16	CS ÚRS 2023 02
			PP odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160						
47	M	28617361	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160	kus	1,000	1 222,03		1 222,03	CS ÚRS 2023 02
			PP odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160						
48	M	28617360	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160	kus	1,000	1 619,65		1 619,65	CS ÚRS 2023 02
			PP odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160						
49	M	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	kus	6,000	311,33		1 867,98	CS ÚRS 2023 02
			PP koleno kanalizace PP KG DN 160x45°						
50	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	3,000	0,00	14 062,83	42 188,49	CS ÚRS 2023 02
			PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812376						
51	K	831362193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 250	kus	1,000	0,00	5 072,32	5 072,32	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 250 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831362193 VV Napojení kan. potrubí DN 250 na ŽB zatrubnění vodoteče VV 1		1,000				
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	278,284	0,00	178,50	49 673,69	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.401 - Veřejné osvětlení (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Vladimír Pokorný

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	755 794,19	589 349,88	1 345 144,07
M-D - Demontáže	15 470,00	51 848,30	67 318,30
M - Práce a dodávky M - elektroinstalace	580 760,06	180 495,63	761 255,69
M-46 - Zemní práce	159 564,13	320 710,95	480 275,08
ZHS - Práce v HZS	0,00	36 295,00	36 295,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 4: SO.401 - Veřejné osvětlení (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.
Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Vladimír Pokorný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 345 144,07

D		M-D	Demontáže	67 318,30					
1	K	218100006	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 50 mm2	kus	5,000	0,00	416,50	2 082,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 50 mm2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218100006							
VV		Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2							
VV		5 5,000							
2	K	741375833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti	kus	11,000	0,00	357,00	3 927,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741375833							
3	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	3,000	0,00	357,00	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372833							
4	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	0,00	1 785,00	5 355,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204002							
5	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	0,00	2 975,00	29 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204011							
6	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	9,000	0,00	238,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204103							
7	K	218204105	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	0,00	297,50	297,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204105							
8	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	0,00	297,50	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204201							
9	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	0,00	357,00	357,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204202							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	218220301	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	9,000	0,00	35,70	321,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218220301						
11	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	6,500	2 380,00	0,00	15 470,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112						
VV			demonžáž zákl.konstrukce á 0,5 m3						
VV			13*0,5						
					6,500				
12	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
PP			Podíl přidružených výkonů						
D M Práce a dodávky M - elektroinstalace								761 255,69	
13	K	210191515	Montáž skříňů pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilířích SR 2.1, 6.1 bez zapojení vodičů	kus	2,000	0,00	8 330,00	16 660,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž skříňů bez zapojení vodičů tenkocementových v pilířích rozpojovacích, typ						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210191515						
14	M	35711872	skříň rozváděče veřejného osvětlení do výklenku celoplastové provedení 6x vývod spínání RVO soumrakovým spínačem a bez spínání úsporného režimu	kus	2,000	41 650,00		83 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP			skříň rozváděče veřejného osvětlení do výklenku celoplastové provedení 6x vývod spínání RVO soumrakovým spínačem a bez spínání úsporného režimu						
P			Poznámka k položce:						
VV			typová skříň s atyp výbavou - cena dle velkoobchodu						
VV			dle výkresu elektroinstalací situace č. D1.3-2.2						
VV			kompaktní pilíř						
VV			náplň						
VV			3x poj.odpojovač s pojistkami-viz schéma spojení						
VV			2						
					2,000				
15	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	18,000	0,00	29,75	535,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320042						
16	M	35825220	pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1,02W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	71,40		214,20	CS ÚRS 2023 02
PP			pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1,02W, provedení normální, charakteristika gG						
17	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	9,000	67,83		610,47	CS ÚRS 2023 02
PP			pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG						
18	M	35825228	pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	63,07		378,42	CS ÚRS 2023 02
PP			pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG						
19	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	6,000	0,00	416,50	2 499,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016						
P			Poznámka k položce:						
			viz výkres D.1.3.2.1						
20	M	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm	kus	6,000	6 777,05		40 662,30	CS ÚRS 2023 02
PP			svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm						
P			Poznámka k položce:						
			viz výkres D.1.3.2.1						
VV			Svítidlo LED na sloupek sadový 28W 3456lm, 3000k, IP66						
VV			6						
					6,000				
21	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	9,000	0,00	416,50	3 748,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202013						
P			Poznámka k položce:						
			Opětovná montáž demontovaných svítidel						
22	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	14,000	0,00	416,50	5 831,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901						
23	M	34774023	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm	kus	4,000	6 777,05		27 108,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		Svítidlo LED, 55W, 6720lm, 3000k, IP66						
	VV		2		2,000				
	VV		Svítidlo LED Zebra, 45W, 7362lm, 5000k, IP66 levé						
	VV		1		1,000				
	VV		Svítidlo LED Zebra, 45W, 7362lm, 5000k, IP66 pravé						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		4,000				
24	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	14,000	0,00	1 428,00	19 992,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
25	M	8500610012	Stožár osvětlovací K 6-133/89/60 Z 6 m	kus	2,000	5 625,13		11 250,26	
	PP		Stožár osvětlovací K 6-133/89/60 Z 6 m						
	VV		specifikace viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		Stožár silniční bezpaticový Sb 6m, žárový zinek s TPU (Zebra)						
	VV		2		2,000				
26	M	8500610014	Stožár osvětlovací K 8-133/89/60 Z 8-10 m	kus	12,000	11 112,22		133 346,64	
	PP		Stožár osvětlovací K 8-133/89/60 Z 8-10 m						
	VV		specifikace viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		Stožár silniční bezpaticový Sb 10m, žárový zinek s TPU						
	VV		6		6,000				
	VV		Stožár silniční bezpaticový Sb 10m, žárový zinek s TPU,zesílený (pro kamery)						
	VV		3		3,000				
	VV		Stožár silniční bezpaticový Sb 8m, žárový zinek s TPU						
	VV		2		2,000				
	VV		Stožár silniční bezpaticový Sb 8m, žárový zinek s TPU,zesílený (pro kamery)						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		12,000				
27	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	0,00	1 428,00	8 568,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002						
28	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	6,000	5 316,92		31 901,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		stožár osvětlovací sadový žár.zinek Sb 5m, s TPÚ						
	VV		6		6,000				
29	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	23,000	0,00	416,50	9 579,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
30	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	23,000	600,95		13 821,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		výzbroj stožárová SV 6.16.4						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
31	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	13,500	0,00	71,40	963,90	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022						
	Online PSC								
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
32	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,370	52,36		438,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		drát D 10mm FeZn						
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		13,5*0,62 'Přepočtené koeficientem množství		8,370				
33	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	57,000	0,00	33,32	1 899,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110012						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
34	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	75,383	16,66		1 255,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1						
	VV		65,55		65,550				
	VV		65,55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		75,383				
35	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	626,000	0,00	35,70	22 348,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110312						
36	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	374,850	35,70		13 382,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		357*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		374,850				
37	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	260,400	28,56		7 437,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
	VV		248*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		260,400				
38	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	22,050	17,85		393,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,050				
39	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	667,000	0,00	33,32	22 224,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110311						
40	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	735,368	51,17		37 628,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm						
	P		Poznámka k položce: Není v databázi-cena dle velkoobchodu						
	VV		Trubka HDPE 06040 pro optiku						
	VV		700,35		700,350				
	VV		700,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		735,368				
41	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	175,000	0,00	23,80	4 165,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211						
42	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	201,250	16,66		3 352,83	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
	VV		175*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		201,250				
43	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	25,000	0,00	23,80	595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122142						
44	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	28,750	44,03		1 265,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2						
	VV		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750				
45	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	372,000	0,00	33,32	12 395,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122134						
46	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	427,800	223,72		95 707,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2						
	VV		372*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		427,800				
47	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	266,000	0,00	33,32	8 863,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122133						
48	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	305,900	135,66		41 498,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2						
	VV		266*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		305,900				
49	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	0,00	297,50	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132145						
50	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	0,00	47,60	285,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132132						
51	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	8,000	0,00	47,60	380,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132133						
52	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	23,000	0,00	8,33	191,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
53	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	23,000	15,47		355,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 10A						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
54	M	34523600	kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A	kus	23,000	20,23		465,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
55	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	383,000	0,00	71,40	27 346,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	35442062	pás zemníci 30x4mm FeZn	kg	383,000	52,36		20 053,88	CS ÚRS 2023 02
PP			pás zemníci 30x4mm FeZn						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
57	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	22,000	0,00	71,40	1 570,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410041						
58	M	34113245	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm2	m	25,300	163,03		4 124,66	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm2						
VV			22*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	25,300					
59	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	19,000	0,00	71,40	1 356,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
60	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	19,000	117,81		2 238,39	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
61	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	44,000	0,00	71,40	3 141,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
62	M	35431027	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	44,000	59,50		2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění FeZn křížová diagonální						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
63	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	5 950,00	0,00	5 950,00	
PP			Přidružený materiál						
64	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
PP			Podíl přidružených výkonů						
D M-46			Zemní práce						
				480 275,08					
65	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,625	1 785,00	0,00	1 115,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
66	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	10,500	0,00	380,80	3 998,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
VV			pro základ stožáru						
VV			19*0,5	9,500					
VV			pro odbočovací skříně						
VV			2*0,5	1,000					
VV			Součet	10,500					
67	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	19,000	4 760,00	0,00	90 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
68	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	535,000	0,00	321,30	171 895,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
69	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	90,000	0,00	380,80	34 272,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161312						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
70	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,000	0,00	83,30	83,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460391123						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
71	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	535,000	0,00	77,35	41 382,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431182						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
72	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	90,000	0,00	107,10	9 639,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431332						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
73	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	929,000	0,00	59,50	55 275,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460481122						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
74	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	535,000	107,10	0,00	57 298,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661511						
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
75	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	90,000	119,00	0,00	10 710,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512						
76	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
PP			Podíl přidružených výkonů						
D ZHS Práce v HZS									36 295,00
77	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	0,00	416,50	6 664,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						
VV			Jednání se správcem, zajištění bezproudového stavu						
VV			16						
					16,000				
78	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	22,000	0,00	714,00	15 708,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232 Koordinace na stavbě - elektro profese s ostatními profesemi 22		22,000				
79	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	0,00	416,50	1 666,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231 Přepojení ve stávajícím rozvaděči VO a případné úpravy v rozvaděči napojení do stávajících stožárů 4		4,000				
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
81	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	16,000	0,00	714,00	11 424,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4212 16		16,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Antonín Žibřita

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			2 147 550,09
Montáž			149 213,35
Cena bez DPH			2 296 763,44
		Základ daně	
DPH základní		2 296 763,44	
snížená		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
			482 320,32
			0,00
Cena s DPH		v CZK	2 779 083,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 4: **SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Antonín Žibrita

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	#####	149 213,35	2 296 763,44
M - Práce a dodávky M22	#####	149 213,35	2 296 763,44
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 147 550,09	149 213,35	2 296 763,44
Dodávky - Dodávky zařízení	2 088 376,22	10 829,00	2 099 205,22
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	61 642,00	61 642,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: **SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Antonín Žibrita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 296 763,44	
D	M	Práce a dodávky M22						2 296 763,44	
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						2 296 763,44	
1	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	382,000	0,00	35,70	13 637,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182021						
2	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	401,100	28,56		11 455,42	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
VV			382*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	401,100					
3	K	220182036	Zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky samostatně	m	383,381	0,00	28,56	10 949,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Zafukování mikrotrubičky HDPE samostatně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182036						
4	M	R742-001	Optický kabel - 2 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A	m	129,550	9,52		1 233,32	
PP			Optický kabel - 2 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A						
P			Poznámka k položce:						
			Cena dle ceníku velkoobchodu						
VV			123,381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	129,550					
5	M	R742-002	Optický kabel - 12 optických vláken singlemode 9/125, G.657A	m	273,000	16,66		4 548,18	
PP			Optický kabel - 12 optických vláken singlemode 9/125, G.657A						
P			Poznámka k položce:						
			Cena dle ceníku velkoobchodu						
VV			260*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	273,000					
6	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	520,961	0,00	23,80	12 398,87	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu						
			žil 3x1,5 až 6 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122122						
7	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	292,000	45,22		13 204,24	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2						
P			Poznámka k položce:						
			CYKY, průměr kabelu 11,2mm						
VV			253,913043478261*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	292,000					
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	8,400	27,37		229,91	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
P			Poznámka k položce:						
			CYKY, průměr kabelu 9,5mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400				
9	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2	m	272,000	20,23		5 502,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2						
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,9mm						
	VV		259,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		272,000				
10	K	220060772	Montáž kabelu závlačného ručně zatahovaného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 12 až 16 P	m	421,167	0,00	21,42	9 021,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přístavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnici, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 12 až 16 P						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220060772						
11	M	34121100	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2	m	99,225	39,27		3 896,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2						
	P		Poznámka k položce: TCEPKPFLE, průměr kabelu 14,5mm						
	VV		94,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,225				
12	M	R742-003	Kabel FTP 4x2x0,5mm Cat.5e outdoor	m	343,000	14,28		4 898,04	
	PP		Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 - přípojka CETIN						
	P		Poznámka k položce: Cena dle ceníku velkoobchodu						
	VV		326,666666666667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		343,000				
13	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	10,000	0,00	33,32	333,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110003						
14	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	10,500	33,32		349,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m						
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500				
15	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	582,000	0,00	35,70	20 777,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110013						
16	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	611,100	17,85		10 908,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						
	VV		582*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		611,100				
17	K	220300922	Montáž svorkovnice do krabice se svorkou 2pólová	kus	9,000	0,00	8,33	74,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svorkovnice do krabic včetně zapojení vodičů na její svorky s případným označením vodičů, uložení do krabic svorka 2pólová						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220300922						
18	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	9,000	63,07		567,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm						
19	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	8,000	0,00	386,75	3 094,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330102						
20	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	9,000	0,00	386,75	3 480,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101						
21	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 380,00	0,00	2 380,00	
	PP		Přidružený materiál						
22	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	2 975,00	2 975,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů						

D

Dodávky

Dodávky zařízení

2 099 205,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	0,00	1 071,00	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210003						
24	M	Dod-01	Rozvodnice R-SLP - viz. schéma zapojení dle výkresové dokumentace D.1.4.3	ks	1,000	41 650,00		41 650,00	
PP			Rozvodnice R-SLP - viz. schéma zapojení dle výkresové dokumentace D.1.4.3						
P			Poznámka k položce:						
VV			Cena dle nabídky výrobce						
VV			atypický výrobek						
			1						
25	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	0,00	892,50	2 677,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001						
26	M	Dod-02	Rozvodnice CCTV	ks	3,000	21 896,00		65 688,00	
PP			Rozvodnice CCTV						
			Poznámka k položce:						
			v krytí IP66, testována dle EN 61439-1 s výstroji:						
			zdvojené napájecí svorky pro smyčkové zapojení kabelu ø4 mm						
			zásuvka 230VAC						
			spínaný zdroj 120W / 48Vdc						
			jistí 4A charakteristiky C						
			přepětová ochrana 1 + 2 stupeň						
			proudový chránič s reziduálním proudem 30mA						
			optická kazeta pro 12 svárů s držákem na DIN35						
			průmyslový media konvertor Metel - 200M-1S.0.1-BOX-PoE+						
			držáky pro instalaci na sloup						
			zámek s klíčem						
			Cena dle nabídky velkoobchodu						
27	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,000	0,00	297,50	892,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kamerového systému venkovní kamery						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230003						
28	M	Dod-03	Kamera s rozlišením 8Mpx a zoomem včetně držáku a konstrukce na sloup	ks	3,000	88 184,95		264 554,85	
PP			Kamera s rozlišením 8Mpx a zoomem včetně držáku a konstrukce na sloup						
			Poznámka k položce:						
			Rozlišení 4K (2160p)						
			Až 30 snímků za sekundu při 8MPx						
			850 nm IR světlo s dosahem až 150 metrů						
			H.265, H.264 a MJPEG						
			Náklon +15° až 90°						
			Proportionální IR světlo reagující na velikost zoomu						
			Dynamické HDR						
			Detekce sabotáže a jednoduchá detekce pohybu						
			Napájení PoE (802.3bt), 24 VAC, 48 VDC						
			Elektronická stabilizace obrazu						
			SDHC/SDXC karty až 2TB						
			Super rozlišení Zoom Mode						
			Cena dle nabídky velkoobchodu						
29	K	742230003p	Montáž venkovní kamery	kus	1,000	0,00	297,50	297,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kamerového systému venkovní kamery						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230003p						
30	M	Dod-04	Wi-Fi AccesPoint	ks	1,000	2 883,37		2 883,37	
PP			Wi-Fi AccesPoint						
			Poznámka k položce:						
			bezdrátový access point 2x2 MIMO s modulační rychlostí až 300 Mbps pro pásmo 2.4 GHz (802.11b/g/n) a až 866 Mbps pro pásmo 5 GHz (802.11a/n/ac).						
			Cena dle ceníku velkoobchodu						
31	K	742230003x	Montáž venkovní kamery	kus	9,000	0,00	654,50	5 890,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kamerového systému venkovní kamery						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742230003x						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	Dod-05	Tabile IDS velká	ks	2,000	315 350,00		630 700,00	
	PP		Tabile IDS velká „PREVIEW“LED-IP rozlišení: 70x192#6,2mm Stacionární panel. Odnímatelný kryt. Práškové lakování v RAL 7016. Řízení v multiplexní technologii.						
	P		Poznámka k položce: Cena dle nabídky výrobce						
33	M	Dod-06	Tabile IDS malá	ks	7,000	154 700,00		1 082 900,00	
	PP		Tabile IDS malá „PREVIEW“LED-IP rozlišení: 30x120#3,8mm Stacionární panel. Odnímatelný kryt. Práškové lakování v RAL 7016. Řízení v multiplexní technologii.						
	P		Poznámka k položce: Cena dle nabídky výrobce						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					61 642,00	
34	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	106,000	0,00	416,50	44 149,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						
	VV		Nastavení Wi-Fi a switche						
	VV		8		8,000				
	VV		Nastavení systému IDS						
	VV		24		24,000				
	VV		Nastavení kamerového systému						
	VV		36		36,000				
	VV		Připojení silového kabelu ve stávající rozvodnici NN						
	VV		4		4,000				
	VV		Připojení stávající kamery z původního stožáru VO na nový						
	VV		8		8,000				
	VV		Přesunutí stávajícího mikrovlnného spoje						
	VV		20		20,000				
	VV		Připojení na CETIN						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		106,000				
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	18,000	0,00	416,50	7 497,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
	VV		18		18,000				
36	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	14,000	0,00	714,00	9 996,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4212						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.702A - Zastřešení dopravního terminálu (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			21 748 696,62
Montáž			5 291 424,53
Cena bez DPH			27 040 121,11
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		27 040 121,11	21,00%
snížená		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	32 718 546,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.702A - Zastřešení dopravního terminálu (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	#####	5 291 424,53	27 040 121,11
HSV - Práce a dodávky HSV	#####	2 633 174,41	20 693 188,86
1 - Zemní práce	14 747,67	75 293,55	90 041,22
2 - Zakládání	368 101,18	87 126,90	455 228,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 755 394,83	1 740 110,45	12 495 505,27
44 - Zastřešení	6 845 833,69	333 834,69	7 179 668,38
94 - Lešení a stavební výtahy	75 937,09	164 223,14	240 160,23
998 - Přesun hmot	0,00	232 585,68	232 585,68
PSV - Práce a dodávky PSV	#####	2 658 250,12	6 346 932,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 524,63	3 597,20	36 121,83
764 - Konstrukce klempířské	20 278,79	13 734,87	34 013,66
766 - Konstrukce truhlářské	588 401,51	441 554,86	1 029 956,37
767 - Konstrukce zámečnické	1 499 739,81	143 660,90	1 643 400,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 547 737,42	2 055 702,29	3 603 439,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.702A - Zastřešení dopravního terminálu (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								27 040 121,11	
D HSV Práce a dodávky HSV								20 693 188,86	
D 1 Zemní práce								90 041,22	
1	K	133151104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3	m3	162,000	0,00	220,38	35 701,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených šachet strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133151104						
VV			hloubení výkopů pro základové patky						
VV			3*3*1,8*10						
					162,000				
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	162,000	0,00	52,00	8 424,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV			přesun výkopku v rámci staveniště						
VV			162,00						
					162,000				
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	162,000	0,00	53,48	8 663,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
VV			nakládání výkopku ke zpětným obsypům základových patek						
VV			(3*3*0,9)*10						
VV			naložení zeminy k odvozu na skládku						
VV			162,00-81						
VV			Součet						
					162,000				
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,000	0,00	172,29	13 955,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV			zpětný zásyp nakopanou zeminou kolem patek se zhutněním						
VV			81						
					81,000				
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81,000	0,00	88,88	7 199,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112						
VV			odvoz přebytečné zeminy na skládku do 5 km (přesné místo určí investor)						
VV			162,00-81						
					81,000				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81,000	0,00	16,66	1 349,46	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
	VV		81		81,000				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	137,700	107,10	0,00	14 747,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV		81*1,7		137,700				
D 2		Zakládání						455 228,08	
8	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	8,860	4 127,48	9,29	36 651,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511						
	VV		podkladní beton tl.100mm						
	VV		(2*2)*0,1*10		4,000				
	VV		obetonování kotvení sloupů						
	VV		(0,9*0,9*0,6)*10		4,860				
	VV		Součet		8,860				
9	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	32,000	4 419,09	1 330,19	183 976,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322611						
	VV		základové patky pod sloupy - dle výkresu statiky D1.8 - 2.2						
	VV		Beton C30/37 - XC3-XD1- XF2-XA1						
	VV		(2*2*0,8)*10		32,000				
10	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	85,600	851,45	191,13	89 244,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek zřízení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121						
	VV		bednění základových patek						
	VV		(2+2+2+2)*0,8*10		64,000				
	VV		bednění obetonování kotvení sloupů						
	VV		(0,9+0,9+0,9+0,9)*0,6*10		21,600				
	VV		Součet		85,600				
11	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	85,600	0,00	47,66	4 079,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů patek odstranění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122						
12	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,885	40 636,64	8 332,09	141 274,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821						
	VV		výztuž základových patek - dle výkr. statiky č D1.8 - 2.3 - ztr 5% (prostřihy, distanční výztuž, apod.)						
	VV		2748,363*0,001		2,748				
	VV		2,748*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,885				
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						12 495 505,27	
13	K	953946134	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 5 do 10 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	8,719	0,00	26 180,00	228 263,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946134						
	VV		montáž ocelových sloupů přístřešku, dle výkresu statiky D1.8-2.1 - sloupy HEB 320 , vč. kotvicí prvky - ztr 10%						
	VV		PEVNOSTNÍ TŘÍDA OCELI S235 DLE ČSN EN 10025						
	VV		HEB 320 - 126,62 kg/m						
	VV		7926,41*0,001*1,10		8,719				
14	M	13011008	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320	t	8,719	161 798,35		1 410 719,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320						
	VV		PEVNOSTNÍ TŘÍDA OCELI S235 DLE ČSN EN 10025... ztr 10%						
	VV		dodávka dle výkresu statiky D1.8-2.1 - sloupy HEB 320 , vč. kotvicí prvky - ztr 10%						
	VV		HEB 320 - 126,62 kg/m						
	VV		7926,41*0,001*1,10		8,719				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	953965175	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 39 dl 510 mm	kus	80,000	489,66	10,14	39 984,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 39, délka 510 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965175							
	VV	8*10			80,000				
16	K	953961118	Kotvy chemickým tmelem M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	80,000	775,50	188,40	77 112,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 30, hloubka 270 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961118							
	VV	chemická patrona -M30							
	VV	8*10			80,000				
17	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	4,900	83,24	77,34	786,84	CS ÚRS 2023 02
	PP	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021							
	VV	vyrovnávací potěr pod kotvení plechy - tl. potěru 25mm							
	VV	0,7*0,7*10			4,900				
18	K	953946137	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 40 do 80 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	57,127	0,00	26 180,00	1 495 584,86	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 40 do 80 t							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946137							
	VV	dle výkresu statiky D1.8 - 2.1							
	VV	montáž atypické ocelové konstrukce zastřešení - ocelový rošt diagonální							
	VV	profily RHS 400/150/12,5mm - 102,05kg/m - ztr 10% vč. kotvicích prvků							
	VV	480*102,05*0,001*1,10			53,882				
	VV	profily RHS 400/150/16mm - 127,96kg/m - ztr 10% vč. kotvicích prvků							
	VV	20*127,96*0,001*1,10			2,815				
	VV	prvek č. 4 - "svařenec U" - 200/250/8.0 - cca 85kg/m - nosný prvek pro dešťový žlab							
	VV	4,6*85*0,001*1,1			0,430				
	VV	Součet			57,127				
19	M	14550440	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový	t	53,882	161 798,35		8 718 018,69	CS ÚRS 2023 02
	PP	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový							
	VV	dle výkresu statiky D1.8 - 2.1 - dodávka ocelových prvků							
	VV	profily RHS 400/150/12,5mm - 102,05kg/m - ztr 10% vč. kotvicích prvků							
	VV	480*102,05*0,001*1,10			53,882				
20	M	14550439	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový	t	2,815	161 798,35		455 462,36	CS ÚRS 2023 02
	PP	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový							
	VV	dle výkresu statiky D1.8 - 2.1 - dodávka ocelových prvků							
	VV	profily RHS 400/150/16mm - 127,96kg/m - ztr 10% vč. kotvicích prvků							
	VV	20*127,96*0,001*1,10			2,815				
21	M	13522530	ocel široká jakost S235JR	t	0,430	161 798,35		69 573,29	CS ÚRS 2023 02
	PP	ocel široká jakost S235JR							
	VV	dle výkresu statiky D1.8 - 2.1 - dispozice ocelové konstrukce							
	VV	profil ocelový svařenec U 200/250/8mm							
	VV	85kg/m - ztr 10% vč. kotvicích prvků							
	VV	4,6*85*0,001*1,10			0,430				
D		44	Zastřešení					7 179 668,38	
22	K	787313316	Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm s podtmelením na lišty	m2	427,700	2 662,68	133,82	1 196 063,05	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s podtmelením na lišty							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787313316							
	VV	kompletní montáž proskleného střešního pláště - bezpečnostní lepené sklo 2x8 ESG							
	VV	vč. podkladních lišt, spojovacích prvků a apod							
	VV	427,7			427,700				
23	M	63437140	sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 10,4mm	m2	427,700	12 186,79		5 212 290,08	CS ÚRS 2023 02
	PP	sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 10,4mm							
	VV	specifikace materiálu: bezpečnostní sklo vrstvené 2x8 ESG							
	VV	427,7			427,700				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	767627101	Montáž oken kovových - krycí lišta oboustranně šroubovaná	m	546,700	0,00	76,16	41 636,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn krycích ocelových listů oboustranně šroubováním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627101						
	VV		montáž zasklívacích listů u proskleného střešního pláště - ztratné za prořez a šikmý tvar 10% obvodové lišty						
	VV		83,5		83,500				
	VV		vnitřní diagonální lišty						
	VV		18,4*11		202,400				
	VV		18,4*6		110,400				
	VV		(13,8+11,4+9,2+6,8)		41,200				
	VV		(15,9+13,8+11,6+9,1+9,1)		59,500				
	VV		Součet		497,000				
	VV		497*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		546,700				
25	M	63482720	profil plastový osazovací horní a boční pro jednoduché zasklení	m	546,700	773,50		422 872,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil plastový osazovací horní a boční pro jednoduché zasklení						
	VV		specifikace materiál : dodávka zasklívacích listů vč. těsnění, systémové prvky						
	VV		546,7		546,700				
26	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	856,905	83,84	100,61	158 056,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113						
	VV		spojovací materiál pro zastřešení přístřešku (kotvici, podkladní prvky)						
	VV		(57,127*1000)/100*1,5		856,905				
27	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	148 750,00	148 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
	VV		mimostaveništní doprava materiálu						
	VV		1		1,000				
D		94	Lešení a stavební výtahy					240 160,23	
28	K	943321111	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	755,948	0,00	25,51	19 284,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení prostorové modulové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 10 m						
			montáž						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943321111						
	VV		lešení pro montáž nosné ocel. kce - 1/3 obestavěného prostoru						
	VV		(416,5*0,33)*5,5		755,948				
29	K	943321211	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah přes 200 do 300 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	22 678,440	2,57	0,00	58 283,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení prostorové modulové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 10 m						
			příplatek k ceně za každý den použití						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943321211						
	VV		předpoklad doby použití - cca 30 dnů						
	VV		755,948		755,948				
	VV		755,948*30 'Přepočtené koeficientem množství		22 678,440				
30	K	943321811	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	755,948	0,00	21,12	15 965,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení prostorové modulové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 10 m						
			demontáž						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943321811						
31	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	137,379	0,00	19,39	2 663,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949221111						
	VV		montáž podlah lešení - 1/3 plochy přístřešku						
	VV		416,3*0,33		137,379				
32	K	949221811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	137,379	0,00	13,35	1 834,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949221811						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	450,000	39,23	25,39	29 079,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112						
VV			pomocné lešení přemístitelné - lešení pro přidružené, pomocné práce např. montáž obložení sloupů						
VV			450						
					450,000				
34	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	38,000	0,00	2 975,00	113 050,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110						
VV			38						
					38,000				
D 998 Přesun hmot								232 585,68	
35	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	205,737	0,00	1 130,50	232 585,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových						
Online PSC			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014211						
D PSV Práce a dodávky PSV								6 346 932,25	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								36 121,83	
36	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	50,400	645,33	68,67	35 985,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711113125						
VV			dodávka a provedení ochranného nátěru kotvení sloupů (provedeno před obetonováním), 2 vrstvy						
VV			(0,7*4)*0,9*10*2						
					50,400				
37	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,202	0,00	674,40	136,23	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m						
			v objektech výšky do 6 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101						
D 764 Konstrukce klempířské								34 013,66	
38	K	764515412	Žlaby mezistřešní nebo zaatíkové uložené v lůžku z Pz plechu rš 1200 mm	m	4,600	1 016,65	482,75	6 897,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Žlab mezistřešní nebo zaatíkový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764515412						
VV			dešťový žlab r.š.900mm						
VV			4,6						
					4,600				
39	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	9,200	884,66	245,84	10 400,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518423						
VV			dešťové svody za obkladem DN 120						
VV			4,6*2						
					9,200				
40	K	764354411	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z nerezového plechu	m2	2,937	2 541,14	1 623,86	12 232,61	CS ÚRS 2023 02
PP			Lemování prostupů z nerezového plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764354411						
VV			D+M obložení soklové části sloupů, výška 150mm, materiál - broušený nerez, ztr 10%						
VV			1,78*0,15*10						
VV			2,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
					2,937				
41	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,092	0,00	48 730,50	4 483,21	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
			výšky do 6 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101						
D 766 Konstrukce truhlářské								1 029 956,37	
42	K	766434323	Montáž obložení sloupů a pilířů pl do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2	m2	93,780	0,00	3 510,50	329 214,69	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy do 5 m2 panely obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy přes 1,50 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766434323						
	VV		montáž obložení ocel. sloupů						
	VV		1,8*4,4*2		15,840				
	VV		1,8*4,9		8,820				
	VV		1,8*5,4		9,720				
	VV		1,8*6*3		32,400				
	VV		1,8*5*3		27,000				
	VV		Součet		93,780				
43	M	61191162	palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 24x145mm jakost A/B	m2	98,469	5 414,50		533 160,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 24x145mm jakost A/B						
	VV		dodávka dřev. obkladu..ztr 10% - modřínové "hranolky", rozměr dle výběru architekta (cca 25-40/100-145mm), svislé						
	VV		provedení obkladu						
	VV		93,78		93,780				
	VV		93,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,469				
44	K	766437311	Montáž obložení podkladového roštu pro sloupů a pilířů	m	93,780	0,00	1 130,50	106 018,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení sloupů nebo pilířů rošt podkladový						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766437311						
	VV		montáž podkladního kov. roštu pro dřevěný obklad - žárově pozinkovaný						
	VV		1,8*4,4*2		15,840				
	VV		1,8*4,9		8,820				
	VV		1,8*5,4		9,720				
	VV		1,8*6*3		32,400				
	VV		1,8*5*3		27,000				
	VV		Součet		93,780				
45	M	55324138	rošt fasádní systémový ocelový dvousměrný vertikální pro nezateplené fasády	m2	103,158	535,50		55 241,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		rošt fasádní systémový ocelový dvousměrný vertikální pro nezateplené fasády						
	VV		podkladní rošt kovový (pásovina 50/6mm)- vč. zaoblení z obručí, povrchová úprava - antikoroziní nátěr - ztr 10%						
	VV		93,78		93,780				
	VV		93,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		103,158				
46	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,125	0,00	2 975,00	6 321,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
			výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101						
	D	767	Konstrukce zámečnické					1 643 400,71	
47	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	8 600,000	12,59	13,59	225 148,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116						
	VV		montáž pomocných ocel. kcl pro střešní rošt						
	VV		8600		8 600,000				
48	M	15431520	profil ocelový C ohýbaný symetrický S235JR 100x40x2,5mm	t	8,600	161 798,35		1 391 465,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový C ohýbaný symetrický S235JR 100x40x2,5mm						
	VV		dodávka pomocné ocelové konstrukce pro přípravu ocelového svařovaného roštu na místě						
	VV		8,6		8,600				
49	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	9,004	0,00	2 975,00	26 786,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
			výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					3 603 439,68	
50	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	187,560	113,03	71,42	34 595,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783113111						
	VV		napouštěcí nátěr - dřevěný obklad sloupů (oboustranné provedení)						
	VV		93,78*2		187,560				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	375,120	167,73	135,72	113 830,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783118101						
	VV		dvojnásobný lazurovací lak (přesný výběr barvy dle architekta) - oboustranný						
	VV		(93,78*2)*2		375,120				
52	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2 304,610	4,24	61,21	150 836,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311						
	VV		příprava povrchu ocelových konstrukcí - sloupů, zastřešení						
	VV		(8,719+56,697+0,43)*35		2 304,610				
53	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2 304,610	78,52	135,68	493 647,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101						
	VV		základní nátěr ocelových prvků - cca 1t O.K./35m2						
	VV		(8,719+56,697+0,43)*35		2 304,610				
54	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4 609,220	250,74	326,41	2 660 211,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101						
	VV		krycí nátěr ocelových prvků - cca 1t/35m2 - 2 vrstvy - Barva RAL 7016 - antracitová šedá						
	VV		(8,719+56,697+0,43)*35*2		4 609,220				
55	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	65 846,000	0,71	0,24	62 553,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628613611						
	VV		Žárové pozinkování ocel. konstrukcí - ocel. kce přístřešku						
	VV		(8,719+56,697+0,43)*1000		65 846,000				
56	K	789421531	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 100 µm	m2	2 107,200	33,42	8,23	87 764,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy I						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421531						
	VV		cca 1t = 32m2						
	VV		65,85*32		2 107,200				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 5:
01 - Osvětlení přístřešku (1)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Pokorný

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			655 852,45
Montáž			49 801,50
Cena bez DPH			705 653,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	705 653,95	21,00%	148 187,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			853 841,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 5:
01 - Osvětlení přístřešku (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Vladimír Pokorný

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	655 852,45	49 801,50	705 653,95
M - Práce a dodávky M	655 852,45	40 638,50	696 490,95
SV - Svítidla	614 040,00	19 635,00	633 675,00
DOD - Dodávky, rozvaděče	31 535,00	1 535,10	33 070,10
ZHS - Práce v HZS	0,00	9 163,00	9 163,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 5:
01 - Osvětlení přístřešku (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Vladimír Pokorný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 705 653,95

D		M	Práce a dodávky M	696 490,95					
1	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	110,000	0,00	23,80	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122122						
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	126,500	27,37		3 462,31	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
VV			110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
					126,500				
3	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	50,000	0,00	33,32	1 666,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110001						
4	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	52,500	13,09		687,23	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m						
VV			50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
					52,500				
5	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	50,000	0,00	35,70	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110312						
6	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	52,500	20,23		1 062,08	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm						
VV			50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
					52,500				
7	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	7,000	0,00	142,80	999,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x120 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112201						
8	M	34571483	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm	kus	7,000	167,79		1 174,53	CS ÚRS 2023 02
PP			krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm						
9	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	1,000	0,00	142,80	142,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742122001						
VV			Montáž svorkovnice - ochranná equipotenciální (HOP)						
VV			1						
					1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	345650110_R	<i>Eqipotenciální svorkovnice</i>	ks	1,000	273,70		273,70	
	PP		Eqipotenciální svorkovnice						
11	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	40,000	0,00	71,40	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220001						
12	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	40,000	0,00	71,40	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220001						
13	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	25,000	0,00	71,40	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220111						
14	M	35441072	<i>drát D 8mm FeZn pro hromosvod</i>	kg	10,000	52,36		523,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		drát D 8mm FeZn pro hromosvod						
	VV		25*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		10,000				
15	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	15,000	0,00	71,40	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220302						
16	M	35431027	<i>svorka uzemnění FeZn křížová diagonální</i>	kus	15,000	33,32		499,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka uzemnění FeZn křížová diagonální						
17	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	10,000	0,00	71,40	714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301						
18	M	35441895	<i>svorka připojovací k připojení kovových částí</i>	kus	10,000	21,42		214,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí						
19	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 380,00	0,00	2 380,00	
	PP		Přidružený materiál						
20	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	2 975,00	2 975,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů						
D SV			Svítlidla					633 675,00	
21	K	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	40,000	0,00	416,50	16 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených nástěnných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372153						
22	M	R741-S11	<i>Svítlidlo LED reflektorové, hliníkové, 20W, 3000k, IP65</i>	ks	40,000	15 291,50		611 660,00	
	PP		Svítlidlo LED reflektorové, hliníkové, 20W, 3000k, IP65						
	VV		specifikace dle PD - Svítidlo LED reflektorové, hliníkové, 20W, 3000k, IP65						
	VV		40		40,000				
23	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 380,00	0,00	2 380,00	
	PP		Přidružený materiál						
24	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	2 975,00	2 975,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů						
D DOD			Dodávky, rozvaděče					33 070,10	
25	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	0,00	1 071,00	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210003						
26	M	7400000_R	<i>Rozvaděč R-terminálu</i>	ks	1,000	29 155,00		29 155,00	
	PP		Rozvaděč R-terminálu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výkres elektroinstalace - rozvaděče č.D1.8.20.3						
	VV		kompaktní pilíř						
	VV		1x hlavní vypínač						
	VV		2x jistič B10/1						
	VV		1x jistič B16/1						
	VV		1x poj.odpojovač (poj.20A)						
	VV		1x svodč přepětí						
	VV		1x spínací hodiny s astro programem						
	VV		1		1,000				
27	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	6,000	0,00	29,75	178,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100001						
28	K	210100014	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	4,000	0,00	71,40	285,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100014						
29	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	2 380,00	0,00	2 380,00	
	PP		Přidružený materiál						
D ZHS			Práce v HZS					9 163,00	
30	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	0,00	416,50	4 165,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231						
	VV		Přepojení ve stávajícím rozvaděči VO a případné úpravy v rozvaděči - propojení svítidel na sloupu, ztížená montáž						
	VV		10		10,000				
31	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	12,000	0,00	416,50	4 998,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4211						
	VV		revize VO						
	VV		12		12,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.702B - Zastřešení dopravního terminálu (1)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Štafl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál		1 770 893,42	
Montáž		1 010 525,42	
Cena bez DPH		2 781 418,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	2 781 418,83	21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	3 365 516,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 4: **SO.702B - Zastřešení dopravního terminálu (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	#####	1 010 525,42	2 781 418,83
HSV - Práce a dodávky HSV	714 746,91	313 722,28	1 028 469,20
1 - Zemní práce	4 593,09	34 693,86	39 286,95
2 - Zakládání	282 687,68	67 348,34	350 036,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	419 807,01	133 137,20	552 944,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 134,26	893,37	7 027,63
94 - Lešení a stavební výtahy	1 524,87	986,91	2 511,78
998 - Přesun hmot	0,00	76 662,60	76 662,60
PSV - Práce a dodávky PSV	#####	696 803,14	1 752 949,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 810,32	1 638,02	16 448,34
762 - Konstrukce tesařské	19 418,08	4 980,48	24 398,56
764 - Konstrukce klempířské	153 008,50	104 331,40	257 339,88
767 - Konstrukce zámečnické	104 333,69	370 330,85	474 664,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	131 083,38	193 150,00	324 233,38
787 - Dokončovací práce - zasklívání	633 492,54	22 372,39	655 864,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.702B - Zastřešení dopravního terminálu (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 781 418,83

D HSV Práce a dodávky HSV

1 028 469,20

D	1		Zemní práce					39 286,95	
1	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	68,187	0,00	255,73	17 437,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253						
	VV		hloubení výkopů pro základ přístřešku						
	VV		2,1*1,7*19,1		68,187				
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,960	0,00	172,29	7 401,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV		zpětný zásyp kolem základového pasu - nakopanou zeminou						
	VV		2,4*17,9		42,960				
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	68,187	0,00	52,00	3 545,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
	VV		přesun výkopku v rámci staveniště						
	VV		68,187		68,187				
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	68,187	0,00	53,48	3 646,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
	VV		nakládání výkopku ke zpětným obsypům základového pasu						
	VV		2,4*17,9		42,960				
	VV		naložení zeminy k odvozu na skládku						
	VV		68,187-42,96		25,227				
	VV		Součet		68,187				
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,227	0,00	88,88	2 242,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112						
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku do 5 km - (přesné místo určí investor)						
	VV		68,187-42,96		25,227				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,227	0,00	16,66	420,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
VV			25,227						
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	42,886	107,10	0,00	4 593,09	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV			25,227*1,7						
D 2			Zakládání						
8	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	5,804	4 127,48	1 330,19	31 676,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511						
VV			podkladní beton tl.100mm - dle výkresů statiky D1.9-2.2						
VV			17,9*1,6*0,1						
VV			obetonávka kotvení sloupů 600/600/500mm - dle výkresu statiky D1.9 -2.1						
VV			(0,6*0,6*0,5)*15						
VV			betonový základ pro el.rozvaděč						
VV			1,2*0,8*0,25						
VV			Součet						
9			Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37						
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322611						
VV			základový pas dvoustupňový z betonu C30/37-XC3-XD1-XF2-XA1-CI 0,4-Dmax 16						
VV			spodní část						
VV			17,9*1,6*0,4						
VV			horní část						
VV			17,9*0,9*0,4						
VV			Součet						
10			Zřízení bednění základových pasů rovného						
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121						
VV			bednění základového pasu						
VV			spodní část						
VV			(0,4)*(17,9+17,9+1,6+1,6)						
VV			horní část						
VV			(0,4)*(17,9+17,9+0,9+0,9)						
VV			bednění obetonávky kotvení sloupů						
VV			(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,5*15						
VV			bednění základu pro el. rozvaděč						
VV			(0,8+0,8+0,25+0,25)*1,2						
VV			Součet						
11			Odstranění bednění základových pasů rovného						
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122						
12	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,494	40 636,64	8 332,09	73 159,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821						
VV			výztuž základového pasu - dle výkresu statiky D1.9 - 2.3, vč. distanční výztuže a prostřihů						
VV			1494,362*0,001						
13			Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm						
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965141						
VV			15*4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	60,000	480,90	78,40	33 558,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961215						
	VV		chemická patrona						
	VV		15*4		60,000				
15	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	2,363	83,24	77,34	379,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021						
	VV		vyrovnávací potěr pod kotvení plechy - tl. potěru 25mm						
	VV		0,35*0,45*15		2,363				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								552 944,21	
16	K	953946131	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	4,494	0,00	23 800,00	106 957,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946131						
	VV		montáž ocelové kce přístřešku - nosníky, sloupy, kotvící prvky						
	VV		PEVNOSTNÍ TRÍDA OCELI S235 DLE ČSN EN 10025,VÝROBNÍ SKUPINA EXC2 DLE ČSN EN 1090 - 2						
	VV		SLOUP - RHS200/100/12.5 - 52,67 kg/m						
	VV		(51)*52,67*0,001		2,686				
	VV		NOSNÍK - RHS200/100/5.0 - 22,53 kg/m						
	VV		(62,11)*22,53*0,001		1,399				
	VV		Mezisoučet		4,085				
	VV		kotvící prvky						
	VV		0,40854		0,409				
	VV		Součet		4,494				
17	M	14550440	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový	t	2,686	93 415,00		250 912,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový						
	VV		dle výkresu statiky D1.8 - 2.1 - dodávka ocelových prvků						
	VV		SLOUP - RHS200/100/12.5 - 52,67 kg/m - ztr 5%						
	VV		51*52,67*0,001		2,686				
18	M	14550439	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový	t	1,808	93 415,00		168 894,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový						
	VV		NOSNÍK - RHS200/100/5.0 - 22,53 kg/m - ztr 5%						
	VV		62,11*22,53*0,001		1,399				
	VV		kotvící prvky						
	VV		408,53*0,001		0,409				
	VV		Součet		1,808				
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	26 180,00	26 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
	VV		mimostaveništní doprava materiálu						
	VV		1		1,000				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								7 027,63	
20	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	8,950	647,06	62,83	6 353,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121113						
	VV		okapový pás šířky 500mm z kačírku						
	VV		0,5*17,9		8,950				
21	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	12,530	27,38	26,42	674,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	VV		geotextilní vrstva v rámci okapového pásu z kačírku						
	VV		0,7*17,9		12,530				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy						2 511,78
22	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,870	39,23	25,39	2 511,78	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112						
VV			pomocné lešení přemístitelné - lešení pro přidružené, pomocné práce např. montáž podhledů přístřešku a ostatních střešních						
VV			prvku						
VV			16,9*2,3						
D 998			Přesun hmot						76 662,60
23	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	67,813	0,00	1 130,50	76 662,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových						
Online PSC			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014211						
D PSV			Práce a dodávky PSV						1 752 949,63
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						16 448,34
24	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	22,950	645,33	68,67	16 386,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711113125						
VV			dodávka a provedení ochranného nátěru kotvení sloupů (provedeno před obetonováním), 2 vrstvy						
VV			(0,85*0,9)*15*2						
			22,950						
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,092	0,00	674,40	62,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m						
Online PSC			v objektech výšky do 6 m						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101						
D 762			Konstrukce tesařské						24 398,56
26	K	762421013	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	32,955	288,99	63,29	11 609,39	CS ÚRS 2023 02
PP			Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421013						
VV			spodní podkladní vrstva z OSB desek tl.15mm						
VV			1,95*16,9						
			32,955						
27	K	762810033	Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	32,955	300,24	67,02	12 103,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 15 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762810033						
VV			horní vrstva OSB desek tl.15mm						
VV			1,95*16,9						
			32,955						
28	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,652	0,00	1 052,33	686,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
Online PSC			výšky do 6 m						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101						
D 764			Konstrukce klempířské						257 339,88
29	K	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	65,450	1 047,18	714,02	115 270,54	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon						
Online PSC			střechy do 30°						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764121431						
VV			střešní krytina přístřešku - falcovaný plech AL						
VV			1,95*17						
VV			podhled z plechu						
VV			1,9*17						
VV			Součet						
			33,150						
			32,300						
			65,450						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	65,450	297,96	130,44	28 038,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764121491						
	VV		příplatek za úpravu u nosných profilů						
	VV		65,45		65,450				
31	K	764222431	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 150 mm	m	17,000	749,21	286,09	17 600,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222431						
	VV		okapnice v zadní části přístřešku						
	VV		17		17,000				
32	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	20,900	977,05	331,95	27 358,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222433						
	VV		ukončující okapnice - obvod přístřešku						
	VV		20,9		20,900				
33	K	7640515_R	Obklad infotabule z nerezového plechu	m2	3,388	0,00	4 165,00	14 111,02	
	PP		D+M obložení infotabule - nerezový plech						
	VV		D+M obložení infotabule materiál - broušený nerez, ztr 10%						
	VV		2,8*1,1		3,080				
	VV		3,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,388				
34	K	764225403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 250 mm	m	31,500	1 009,91	513,29	47 980,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 250 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764225403						
	VV		oplechování střešních žeber (ocelové nosné profily)						
	VV		2,1*15		31,500				
35	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,280	0,00	24 930,50	6 980,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
			výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101						
	D	767	Konstrukce zámečnické					474 664,54	
36	K	76701500_R	Dodávka a montáž infotabule - 700x2300mm	kus	1,000	0,00	315 350,00	315 350,00	
	PP		Dodávka a montáž infotabule - 700x2300mm						
	VV		dodávka a montáž infotabule (infopanel s jízdními řády) - v nerezovém provedení						
	VV		1		1,000				
37	K	76701510_R	Dodávka a montáž infotabule (pro tištěné jízdní řády) - 800x2300mm	kus	1,000	0,00	29 750,00	29 750,00	
	PP		Dodávka a montáž infotabule (pro tištěné jízdní řády) - 800x2300mm						
	VV		dodávka a montáž infotabule						
	VV		1		1,000				
38	K	767646413	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy přes 1 m2	m2	1,000	59,12	278,21	337,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 1 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646413						
	VV		osazení uzymkatelných dvířek 800/800mm - pro elektroměr						
	VV		1		1,000				
39	M	55343553	dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla dvoukřídla 605x1205mm	kus	1,000	7 032,90		7 032,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla dvoukřídla 605x1205mm						
	VV		nerezová dvířka pro elektroměr - rozměr 800x800mm						
	VV		1		1,000				
40	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	808,027	12,19	11,61	19 231,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115						
	VV		montáž pomocné ocel. konstrukce z profilové oceli - jakl, U profily, dle výkresu č. D1.9.12						
	VV		jakl 60/40/3mm - 4,2kg/m						
	VV		16,7*4,2*1,05		73,647				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		73,647				
	VV		jaki 100/50/3mm - 6,71 kg/m - šikmé profily						
	VV		(2,516*9)*6,71*1,05		159,538				
	VV		(1,1*6)*6,71*1,05		46,500				
	VV		Mezisoučet		206,038				
	VV		jaki 150/100/4mm - 14,60 kg/m - zesílení stojek OK						
	VV		(2,5+2,5+2,5+2,5)*14,60*1,05		153,300				
	VV		Mezisoučet		153,300				
	VV		jaki 140/80/5mm - 16,53 kg/m						
	VV		(0,35*15)*16,53*1,05		91,122				
	VV		Mezisoučet		91,122				
	VV		U profil 140 - 16 kg/m - kotvicí profil v zemi						
	VV		16,9*16*1,05		283,920				
	VV		Mezisoučet		283,920				
	VV		Součet		808,027				
41	M	14550258	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm	t	0,849	102 935,00		87 391,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm						
	VV		Pomocná ocelová k-ce z tenkostěnných profilů (JAKL)						
	VV		ocelové profily jekl ztr 5%, vč. kotvicích prvků						
	VV		808,27*0,001*1,05		0,849				
42	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,195	0,00	13 030,50	15 571,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
			výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					324 233,38	
43	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	252,455	4,24	61,21	16 523,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311						
	VV		příprava povrchu ocelové k-ce						
	VV		nosná ocelová konstrukce						
	VV		4,494*35		157,290				
	VV		pomocná ocelová konstrukce						
	VV		0,849*35		29,715				
	VV		plechová krytina						
	VV		1,95*17		33,150				
	VV		1,9*17		32,300				
	VV		Součet		252,455				
44	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	252,455	78,52	135,68	54 075,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101						
	VV		základní nátěr ocelových prvků - cca 1t/35m2						
	VV		nosná ocelová konstrukce						
	VV		4,494*35		157,290				
	VV		pomocná ocelová konstrukce						
	VV		0,849*35		29,715				
	VV		plechová krytina						
	VV		1,95*17		33,150				
	VV		1,9*17		32,300				
	VV		Součet		252,455				
45	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	439,460	250,74	326,41	253 634,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101						
	VV		krycí nátěr ocelových prvků - cca 1t/35m2 - 2 vrstvy						
	VV		nosná ocelová konstrukce						
	VV		4,494*35*2		314,580				
	VV		pomocná ocelová konstrukce						
	VV		0,849*35*2		59,430				
	VV		plechová krytina						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,95*17		33,150				
VV			1,9*17		32,300				
VV			Součet		439,460				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání					655 864,93	
46	K	787792523	Zasklívání výkladců, firemních štítů do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	36,500	2 421,46	137,04	93 385,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Zasklívání výkladců deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787792523						
VV			montáž prosklené stěny, vč. kotvicích akrycích AL profilů s těsněním a kotvicími prvky - sklo bezpečnostní lepené						
VV			36,5		36,500				
47	M	55341360	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo exteriér	m2	36,500	14 934,50		545 109,25	CS ÚRS 2023 02
PP			stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo exteriér						
VV			Dodávka prosklené stěny - bezpečnostní sklo ESG+HST tl.8mm dle specifikace PD						
VV			kompletní dodávka prosklené stěny - sklo bezpečnostní vrstvené, vč. Al lišt, těsnění, ukončovacích profilů, kotvicích žiletek						
VV			- v barvě RAL 7016						
VV			sklo kladené vertikálně na sraz, do svislé spáry vložena transparentní páska						
VV			Prosklená stěna bude ve výšce 1000 a 1600 mm opatřena pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe						
VV			max. 150 mm						
VV			36,5		36,500				
48	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	2,654	0,00	6 545,00	17 370,43	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.702C - Zastřešení dopravního terminálu (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 112 647,74
Montáž			412 199,50
Cena bez DPH			1 524 847,26
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		1 524 847,26	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			1 845 065,18
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 4: **SO.702C - Zastřešení dopravního terminálu (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	#####	412 199,50	1 524 847,26
HSV - Práce a dodávky HSV	433 286,46	199 872,84	633 159,32
1 - Zemní práce	3 185,05	21 497,03	24 682,08
2 - Zakládání	167 702,98	39 989,36	207 692,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	258 199,06	91 987,00	350 186,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 324,15	484,12	3 808,27
94 - Lešení a stavební výtahy	875,22	566,45	1 441,67
998 - Přesun hmot	0,00	45 348,88	45 348,88
PSV - Práce a dodávky PSV	679 361,28	212 326,66	891 687,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 886,19	982,68	9 868,87
762 - Konstrukce tesařské	11 145,29	2 858,38	14 003,67
764 - Konstrukce klempířské	91 918,94	53 507,76	145 426,69
767 - Konstrukce zámečnické	53 954,99	11 636,26	65 591,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	88 234,85	128 327,45	216 562,31
787 - Dokončovací práce - zasklívání	425 221,02	15 014,13	440 235,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: **SO.702C - Zastřešení dopravního terminálu (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 524 847,26

D HSV Práce a dodávky HSV

633 159,32

D 1 Zemní práce

24 682,08

1	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	42,483	0,00	255,73	10 864,18	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253						
VV			hloubení výkopů pro základ přístřešku						
VV			2,1*1,7*11,9						
					42,483				
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,990	0,00	172,29	4 305,53	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV			zpětný zásyp kolem základového pasu - nakopanou zeminou						
VV			2,1*11,9						
					24,990				
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,483	0,00	52,00	2 209,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV			přesun výkopku v rámci staveniště						
VV			42,483						
					42,483				
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	42,483	0,00	53,48	2 271,99	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
VV			nakládání výkopku ke zpětným obsypům základového pasu						
VV			24,99						
					24,990				
VV			naložení zeminy k odvozu na skládku						
VV			42,483-24,99						
VV			Součet						
					42,483				
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,493	0,00	88,88	1 554,78	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112						
VV			odvoz přebytečné zeminy na skládku do 5 km - (přesné místo určí investor)						
VV			42,483-24,99						
					17,493				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,493	0,00	16,66	291,43	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
VV			17,493		17,493				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,739	107,10	0,00	3 185,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV			17,4937*1,7		29,739				
D 2			Zakládání						207 692,36
8	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	3,332	4 127,48	1 330,19	18 184,96	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511						
VV			podkladní beton tl.100mm - dle výkresů statiky D1.10-2.2						
VV			10,7*1,6*0,1		1,712				
VV			obetonávka kotvení sloupů 600/600/500mm - dle výkresu statiky D1.10-12						
VV			(0,6*0,6*0,5)*9		1,620				
VV			Součet		3,332				
9	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,700	4 541,66	1 770,49	67 540,01	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322611						
VV			základový pas dvoustupňový z betonu C30/37-XC3-XD1-XF2-XA1-CI 0,4-Dmax 16						
VV			spodní část						
VV			10,7*1,6*0,4		6,848				
VV			horní část						
VV			10,7*0,9*0,4		3,852				
VV			Součet		10,700				
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	29,920	1 353,48	133,60	44 493,43	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121						
VV			bednění základového pasu						
VV			spodní část						
VV			(0,4)*(10,7+10,7+1,6+1,6)		9,840				
VV			horní část						
VV			(0,4)*(10,7+10,7+0,9+0,9)		9,280				
VV			bednění obetonávky kotvení sloupů						
VV			(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,5*9		10,800				
VV			Součet		29,920				
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	29,920	0,00	43,09	1 289,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122						
12	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,895	40 636,64	8 332,09	43 827,01	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821						
VV			výztuž základového pasu - dle výkresu statiky D1.10- 2.3, vč. distanční výztuže a prosthů						
VV			895,07*0,001		0,895				
13	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	36,000	307,17	26,03	11 995,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965141						
VV			9*4		36,000				
14	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	480,90	78,40	20 134,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961215						
VV			chemická patrona						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9*4		36,000				
15	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,418	83,24	77,34	227,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021						
	VV		vyrovnávací potěr pod kotvení plechy - tl. potěru 25mm						
	VV		0,35*0,45*9		1,418				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					350 186,06	
16	K	953946131	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	2,765	0,00	23 800,00	65 807,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946131						
	VV		montáž ocelové kce přístřešku - nosníky, sloupky, kotvicí prvky - dle výkr. č. D1.10-2.1						
	VV		PEVNOSTNÍ TRÍDA OCELI S235 DLE ČSN EN 10025,VÝROBNÍ SKUPINA EXC2 DLE ČSN EN 1090 - 2						
	VV		SLOUP - RHS200/100/12.5 - 52,67 kg/m						
	VV		(30,6)*52,67*0,001		1,612				
	VV		NOSNÍK - RHS200/100/5.0 - 22,53 kg/m						
	VV		(39,97)*22,53*0,001		0,901				
	VV		Mezisoučet		2,513				
	VV		kotvicí prvky						
	VV		0,252		0,252				
	VV		Součet		2,765				
17	M	14550440	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový	t	1,612	93 415,00		150 584,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový						
	VV		dle výkresu statiky D1.8 - 2.1 - dodávka ocelových prvků						
	VV		SLOUP - RHS200/100/12.5 - 52,67 kg/m - ztr 5%						
	VV		30,6*52,67*0,001		1,612				
18	M	14550439	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový	t	1,152	93 415,00		107 614,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový						
	VV		NOSNÍK - RHS200/100/5.0 - 22,53 kg/m - ztr 5%						
	VV		39,97*22,53*0,001		0,901				
	VV		kotvicí prvky						
	VV		251,22*0,001		0,251				
	VV		Součet		1,152				
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	26 180,00	26 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
	VV		mimostaveništní doprava materiálu						
	VV		1		1,000				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 808,27	
20	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	4,850	647,06	62,83	3 442,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121113						
	VV		okapový pás šířky 500mm z kačírku						
	VV		0,5*9,7		4,850				
21	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	6,790	27,38	26,42	365,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	VV		geotextilní vrstva v rámci okapového pásu z kačírku						
	VV		0,7*9,7		6,790				
D	94		Lešení a stavební výtahy					1 441,67	
22	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,310	39,23	25,39	1 441,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pomocné lešení přemístitelné - lešení pro přidružené, pomocné práce např. montáž podhledů přístřešku a ostatních střešních prvků		22,310				
	VV		9,7*2,3						
D	998		Přesun hmot					45 348,88	
23	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	40,114	0,00	1 130,50	45 348,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových						
			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998014211						
D	PSV		Práce a dodávky PSV					891 687,94	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					9 868,87	
24	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice	m2	13,770	645,33	68,67	9 831,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711113125						
	VV		dodávka a provedení ochranného nátěru kotvení sloupů (provedeno před obetonováním), 2 vrstvy						
	VV		(0,85*0,9)*9*2		13,770				
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,055	0,00	674,40	37,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m						
			v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101						
D	762		Konstrukce tesařské					14 003,67	
26	K	762421013	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	18,915	288,99	63,29	6 663,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421013						
	VV		spodní podkladní vrstva z OSB desek tl.15mm						
	VV		1,95*9,7		18,915				
27	K	762810033	Záklap stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	18,915	300,24	67,02	6 946,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Záklap stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 15 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762810033						
	VV		horní vrstva OSB desek tl.15mm						
	VV		1,95*9,7		18,915				
28	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,374	0,00	1 052,33	393,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
			výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101						
D	764		Konstrukce klempířské					145 426,69	
29	K	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	38,500	1 047,18	714,02	67 806,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon						
			střechy do 30°						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764121431						
	VV		střešní krytina přístřešku - falcovaný plech AL						
	VV		1,95*10		19,500				
	VV		podhled z plechu						
	VV		1,9*10		19,000				
	VV		Součet		38,500				
30	K	764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	38,500	297,96	130,44	16 493,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764121491						
	VV		příplatek za úpravu u nosných profilů						
	VV		38,5		38,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	764222431	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 150 mm	m	9,700	749,21	286,09	10 042,41	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222431						
VV			okapnice v zadní části přístřešku						
VV			9,7		9,700				
32	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	14,100	977,05	331,95	18 456,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764222433						
VV			ukončující okapnice - obvod přístřešku						
VV			9,7+2,2+2,2		14,100				
33	K	764225403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 250 mm	m	18,900	1 009,91	513,29	28 788,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 250 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764225403						
VV			oplechování střešních žeber (ocelové nosné profily)						
VV			2,1*9		18,900				
34	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,154	0,00	24 930,50	3 839,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
			výšky do 6 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101						
D		767	Konstrukce zámečnické					65 591,25	
35	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	448,942	12,19	11,61	10 684,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115						
VV			montáž pomocné ocel. konstrukce z profilové oceli - jakl, U profily, dle výkresu č. D1.9.12						
VV			jakl 60/40/3mm - 4,2kg/m						
VV			9,7*4,2*1,05		42,777				
VV			Mezisoučet		42,777				
VV			jakl 100/50/3mm - 6,71 kg/m - šikmé profily						
VV			(2,516*5)*6,71*1,05		88,632				
VV			(1,1*3)*6,71*1,05		23,250				
VV			Mezisoučet		111,882				
VV			jakl 150/100/4mm - 14,60 kg/m - zesílení stojek OK						
VV			(2,5+2,5)*14,60*1,05		76,650				
VV			Mezisoučet		76,650				
VV			jakl 140/80/5mm - 16,53 kg/m						
VV			(0,35*9)*16,53*1,05		54,673				
VV			Mezisoučet		54,673				
VV			U profil 140 - 16 kg/m - kotvicí profil v zemi						
VV			9,7*16*1,05		162,960				
VV			Mezisoučet		162,960				
VV			Součet		448,942				
36	M	14550258	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm	t	0,471	102 935,00		48 482,39	CS ÚRS 2023 02
PP			profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm						
VV			Pomocná ocelová k-ce z tenkostěnných profilů (JAKL)						
VV			ocelové profily jakl ztr 5%, vč. kotvicích prvků						
VV			448,942*0,001*1,05		0,471				
37	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,493	0,00	13 030,50	6 424,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
			výšky do 6 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101						
D		783	Dokončovací práce - nátěry					216 562,31	
38	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	151,025	4,24	61,21	9 884,59	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příprava povrchu ocelové k-ce						
	VV		nosná ocelová konstrukce						
	VV		2,8*35		98,000				
	VV		pomocná ocelová konstrukce						
	VV		0,448*35		15,680				
	VV		plechová krytina						
	VV		1,95*9,7		18,915				
	VV		1,9*9,7		18,430				
	VV		Součet		151,025				
39	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	151,025	78,52	135,68	32 349,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101						
	VV		základní nátěr ocelových prvků - cca 1t/35m2						
	VV		nosná ocelová konstrukce						
	VV		2,8*35		98,000				
	VV		pomocná ocelová konstrukce						
	VV		0,448*35		15,680				
	VV		plechová krytina						
	VV		1,95*9,7		18,915				
	VV		1,9*9,7		18,430				
	VV		Součet		151,025				
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	302,050	250,74	326,41	174 328,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101						
	VV		krycí nátěr ocelových prvků - cca 1t/35m2 - 2 vrstvy						
	VV		nosná ocelová konstrukce						
	VV		2,8*35*2		196,000				
	VV		pomocná ocelová konstrukce						
	VV		0,448*35*2		31,360				
	VV		plechová krytina						
	VV		1,95*9,7*2		37,830				
	VV		1,9*9,7*2		36,860				
	VV		Součet		302,050				
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					440 235,15	
41	K	787792523	Zasklívání výkladců, firemních štítů do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	24,500	2 421,46	137,04	62 683,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zasklívání výkladců deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787792523						
	VV		montáž prosklené stěny, vč. kotvicích akrycích AL profilů s těsněním a kotvicími prvky - sklo bezpečnostní lepené						
	VV		24,5		24,500				
42	M	55341360	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo exteriér	m2	24,500	14 934,50		365 895,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo exteriér						
	VV		Dodávka prosklené stěny - bezpečnostní sklo ESG+HST tl.8mm dle specifikace PD						
	VV		kompletní dodávka prosklené stěny - sklo bezpečnostní vrstvené, vč. Al lišt, těsnění, ukončovacích profilů, kotvicích žiletek						
	VV		- v barvě RAL 7016						
	VV		sklo kladené vertikálně na sraz, do svislé spáry vložena transparentní páska						
	VV		Prosklená stěna bude ve výšce 1000 a 1600 mm opatřena pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe						
	VV		max. 150 mm						
	VV		24,5		24,500				
43	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	1,781	0,00	6 545,00	11 656,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 5:
01A - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hana Tomašítková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			178 614,84
Montáž			478 225,30
Cena bez DPH			656 840,14
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		656 840,14	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			794 776,57
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 5: **01A - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	178 614,84	478 225,30	656 840,14
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	265 381,90	265 381,90
D1a - Rostlinný materiál	37 449,30	0,00	37 449,30
D1b - Ostatní materiál	30 888,24	0,00	30 888,24
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	212 843,40	212 843,40
D2a - Ostatní materiál	110 277,30	0,00	110 277,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 5:
01A - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 656 840,14

D	D1	Pracovní operace - výsadba							
1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 180,000	0,00	5,95	7 021,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151311						
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 090,000	0,00	23,80	25 942,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
3	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 090,000	0,00	3,57	3 891,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
4	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	260,000	0,00	10,71	2 784,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111						
5	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	530,000	0,00	16,66	8 829,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
6	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	530,000	0,00	16,66	8 829,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
7	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	0,00	38,08	2 665,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
8	K	183111312	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	200,000	0,00	16,66	3 332,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111312						
VV			PRO TRVÁLKY						
VV			200		200,000				
9	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	200,000	0,00	16,66	3 332,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102110						
	VV		trvalky						
	VV		200		200,000				
10	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	0,00	59,50	2 975,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911161						
11	K	184911211	Rozprostření valounků vel přes 0,063 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	0,00	59,50	2 975,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření valounků frakce 63 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911211						
12	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000	0,00	26,18	392,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111						
13	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,400	0,00	178,50	428,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
14	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	8,000	0,00	416,50	3 332,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151111						
15	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	25,000	0,00	595,00	14 875,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151112						
16	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	12,000	0,00	1 725,50	20 706,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151113						
17	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	0,00	2 261,00	2 261,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151314						
18	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	0,00	464,10	3 712,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111						
19	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	25,000	0,00	690,20	17 255,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201112						
20	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	12,000	0,00	928,20	11 138,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201113						
21	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	0,00	1 130,50	1 130,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201114						
22	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	1 520,000	0,00	77,35	117 572,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101						
	VV		1770-250		1 520,000				
D D1a			Rostlinný materiál						37 449,30
23	M	Pol/18	Lavandula angustifolia (20+)	ks	230,000	38,08		8 758,40	
	PP		Lavandula angustifolia (20+)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	Pol20	Miscanthus sinensis Morninf Light (40+)	ks	15,000	89,25		1 338,75	
	PP		Miscanthus sinensis Morninf Light (40+)						
25	M	Pol21	Miscanthus sinensis Zebrinus (40+)	ks	15,000	89,25		1 338,75	
	PP		Miscanthus sinensis Zebrinus (40+)						
26	M	Pol22	Carex morrowii Ice Dance (20+)	ks	140,000	59,50		8 330,00	
	PP		Carex morrowii Ice Dance (20+)						
27	M	Pol23	Pennisetum alopecuroides Hameln (20+)	ks	130,000	59,50		7 735,00	
	PP		Pennisetum alopecuroides Hameln (20+)						
28	M	Pol24	Aster dumosus Prof.Kippenberg	ks	30,000	45,22		1 356,60	
	PP		Aster dumosus Prof.Kippenberg						
29	M	Pol25	Calamintha nepeta White Could Strain	ks	30,000	45,22		1 356,60	
	PP		Calamintha nepeta White Could Strain						
30	M	Pol26	Agastache kudos Coral	ks	30,000	45,22		1 356,60	
	PP		Agastache kudos Coral						
31	M	Pol27	Echinacea Baby Swan White	ks	30,000	52,36		1 570,80	
	PP		Echinacea Baby Swan White						
32	M	Pol28	Salvia verticillata Purple Rain	ks	40,000	52,36		2 094,40	
	PP		Salvia verticillata Purple Rain						
33	M	Pol29	Salvia nemorosa Caradonna	ks	40,000	52,36		2 094,40	
	PP		Salvia nemorosa Caradonna						
34	M	Pol30	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						
D D1b Ostatní materiál								30 888,24	
35	M	Pol41	Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu	m3	7,000	1 309,00		9 163,00	
	PP		Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu						
	VV		7		7,000				
36	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	5,000	1 309,00		6 545,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL						
	VV		minerální mulč						
	VV		5		5,000				
37	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	9,010	773,50		6 969,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
	VV		Zemina na výměnu do výsadbových jam (0,5m3/strom, 0,01m3keř) včetně dopravy						
	VV		5,3*1,7		9,010				
38	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	8,500	952,00		8 092,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32						
	VV		50*0,1*1,7		8,500				
39	M	Pol30_1	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						
D D2 ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let								212 843,40	
40	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,190	0,00	22 610,00	4 295,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113						
41	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 450,000	0,00	3,57	19 456,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
	VV		5x						
	VV		1090*5		5 450,000				
42	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	21 800,000	0,00	3,57	77 826,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111						
	VV		20x						
	VV		1090*20		21 800,000				
43	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	0,00	38,08	22 848,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
	VV		5x						
	VV		600		600,000				
44	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	600,000	0,00	11,90	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121						
	VV		trvalek - 5x						
	VV		600		600,000				
45	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	2 400,000	0,00	14,28	34 272,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
46	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	600,000	0,00	20,23	12 138,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184803112						
	VV		5x						
	VV		600		600,000				
47	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	48,000	0,00	238,00	11 424,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
48	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	48,000	0,00	178,50	8 568,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
49	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	0,00	59,50	14 875,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911161						
D D2a Ostatní materiál								110 277,30	
50	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	28,000	1 309,00		36 652,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL						
51	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	42,500	952,00		40 460,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32						
	VV		250*0,1*1,7		42,500				
52	M	25111112	hnojivo NPK	kg	110,000	53,55		5 890,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						
53	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	0,200	4 165,00		833,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		postřik insekticidní a fungicidní						
54	M	25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	0,200	714,00		142,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		herbicide totální systémový neselektivní						
	P		Poznámka k položce: Ostatní materiál Koeficient ztrát 1,01						
55	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	20,000	1 309,00		26 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL						
	VV		minerální mulč						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			20	20,000					
56	M	Pol30_2	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 5:
02 - Městský mobiliář (1) - investiční náklady

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hana Tomašítková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál		968 968,21	
Montáž		1 505 929,53	
Cena bez DPH		2 474 897,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 474 897,74	21,00%	519 728,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 994 626,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 5:
02 - Městský mobiliář (1) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	968 968,21	1 505 929,53	2 474 897,74
D_1 - Městský mobiliář	968 968,21	1 505 929,53	2 474 897,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 5:
02 - Městský mobiliář (1) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 474 897,74

D		D 1		Městský mobiliář				2 474 897,74		
1	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	13,000	0,00	3 129,70	40 686,10	CS ÚRS 2023 02	
PP Online PSC			Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113							
2	M	74910110	lavička s opěradlem 1800x760x800mm	kus	13,000	12 027,33		156 355,29	CS ÚRS 2023 02	
PP			lavička s opěradlem 1800x760x800mm							
VV			Parková lavička, délka 180 cm, desky z tropického dřeva, ocelová vypalovaná konstrukce, kotvení na dlažbu do betonového základu.							
VV			Cena včetně montáže a základu							
VV			3							
VV			Parková lavička na centrální noze, bez opěradla, délka 180 cm, ocelová vypalovaná konstrukce, sedák tropické dřevo							
VV			Cena včetně montáže a základu							
VV			10							
VV			Součet							
3	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	7,000	0,00	4 201,89	29 413,23	CS ÚRS 2023 02	
PP Online PSC			Montáž odpadkového koše do betonové patky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936104211							
4	M	74910133	koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L	kus	5,000	11 609,64		58 048,20	CS ÚRS 2023 02	
PP			koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L							
VV			Odpadkový koš 50 litrů, kruhového půdorysu se stříškou, opláštěný 27 lamelami z tropického dřeva, kotvení do beton.základu na dlažbu							
VV			Cena včetně montáže a spodní stavby							
VV			5							
5	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný obsah 50L	kus	2,000	30 373,56		60 747,12	CS ÚRS 2023 02	
PP			koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný obsah 50L							
VV			Trojitý odpadkový koš pro tříděný odpad 3x50 l, oválného půdorysu se stříškou, opláštěný 62 lamelami, kotvený do beton.základu na dlažbu.							
VV			Cena včetně montáže a spodní stavby							
VV			2							
6	M	74910195	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1500x1500x500mm	kus	16,000	43 363,60		693 817,60	CS ÚRS 2023 02	
PP			mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1500x1500x500mm							
VV			Mříž ke stromům, čtvercový půdorys roštu, hrana 120 cm, ocelová konstrukce, mříž se 6 pruty kolem stromu, zatížení do 2t.							
VV			Cena včetně montáže a spodní stavby.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16		16,000				
7	K	Pol51	Zahrazovací sloupek DON100, ocelová konstrukce, hliníková hranice v komaxitu, průměr 76 mm, výška 1000 mm, kotvení pod dlažbu. Cena včetně montáže a spodní stavby	ks	2,000	0,00	4 676,70	9 353,40	
	PP		Zahrazovací sloupek DON100, ocelová konstrukce, hliníková hranice v komaxitu, průměr 76 mm, výška 1000 mm, kotvení pod dlažbu. Cena včetně montáže a spodní stavby						
	VV		Zahrazovací sloupek , ocelová konstrukce, hliníková hranice v komaxitu, průměr 76 mm, výška 1000 mm, kotvení pod dlažbu.						
	VV		Cena včetně montáže a spodní stavby						
	VV		2		2,000				
8	K	Pol52	Stojan na kola, ocelová konstrukce s vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 7016 nebo barvě Corten, rozměry 80x30x900 mm. Cena včetně dovozu, instalace a základů	ks	20,000	0,00	5 873,84	117 476,80	
	PP		Stojan na kola, ocelová konstrukce s vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 7016 nebo barvě Corten, rozměry 80x30x900 mm. Cena včetně dovozu, instalace a základů						
9	K	1000222_R	D+M Koloboxu	ks	1,000	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	
	PP		D+M Koloboxu						
	VV		kompletní dodávka a montáž koloboxu - bezpečnostního stojanu na kola						
	VV		vč. základu a kotvení						
	VV		1		1,000				

Materiál			0,00
Montáž			199 325,00
Cena bez DPH			199 325,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 325,00	21,00%	41 858,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	241 183,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	199 325,00	199 325,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	199 325,00	199 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								199 325,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								199 325,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
VV			Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou						
VV			1		1,000				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	92 225,00	92 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,						
			- vytyčovacíh prací k jednotlivým stavebním objektům,						
			- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,						
			- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),						
			- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1		1,000				
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,						
			- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1		1,000				
4	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kompletační činnost						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000						
VV			Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby						
VV			1		1,000				
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky bez rozlišení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000						
P			Poznámka k položce:						
VV			Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.						
			1						
6	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	0,00	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Náklady na zaškolení						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092203000						
VV			náklady za proškolení provozovatele k užívání objektu						
VV			1						
					1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 029 780,48
Montáž			513 160,19
Cena bez DPH			1 542 940,67
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		1 542 940,67	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			1 866 958,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	184 767,38	258 821,59	443 588,97
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	19 513,03	93 541,90	113 054,93
111 - Zemní práce - stabilizace	125 252,50	87 280,01	212 532,51
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00	8 639,20	8 639,20
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	40 001,85	46 717,38	86 719,23
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	22 643,10	22 643,10
2 - Zakládání	19 546,73	10 577,58	30 124,31
5 - Komunikace pozemní	664 825,77	184 643,76	849 469,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	160 640,60	59 117,26	219 757,86
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	160 640,60	47 788,83	208 429,43
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	11 328,43	11 328,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 542 940,67	
D HSV Práce a dodávky HSV								1 542 940,67	
D 1 Zemní práce								443 588,97	
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce								113 054,93	
1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	150,000	0,00	40,46	6 069,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm u OK						
VV			ul. Sádky						
			150		150,000				
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,000	0,00	104,15	15 622,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 30-40 cm						
			150		150,000				
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	150,000	0,00	118,68	17 802,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
P			Poznámka k položce:						
VV			rozebrání stávající dlažby chodníků a stezky						
VV			ul. Sádky						
VV			100		100,000				
VV			ul. Újezd						
VV			50		50,000				
VV			Součet		150,000				
4	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	100,000	0,00	104,15	10 415,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 30-40 cm						
VV			ul. Újezd						
VV			100		100,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		100,000				
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	100,000	0,00	60,36	6 036,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání 100		100,000				
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	100,000	0,00	60,56	6 056,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků 100		100,000				
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	243,000	0,00	35,68	8 670,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce:						
			nakládání suti na dopravní prostředek						
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	243,000	0,00	50,24	12 208,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	P		Poznámka k položce:						
			odvoz suti na skládku do 5 km						
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	972,000	0,00	10,97	10 662,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 4 km 243*4		972,000				
10	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	63,500	59,50	0,00	3 778,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku 39+20,5+4		63,500				
11	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,500	5,95	0,00	205,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
	P		Poznámka k položce:						
			poplatek za skládku						
12	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	145,000	107,10	0,00	15 529,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku 87+58		145,000				
	D	111	Zemní práce - stabilizace					212 532,51	
13	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	187,500	0,00	125,91	23 608,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
	P		Poznámka k položce:						
			výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní plání pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*200		100,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*50		25,000				
	VV		VJEZDY						
	VV		0,5*(8+12+25)		22,500				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*200		40,000				
	VV		Součet		187,500				
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	500,000	27,38	26,42	26 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce: položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
15	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	375,000	297,50		111 562,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce: nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*200*2,0		200,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*50*2,0		50,000				
	VV		VJEZDY						
	VV		0,5*(8+12+25)*2,0		45,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*200*2,0		80,000				
	VV		Součet		375,000				
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	187,500	0,00	144,61	27 114,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce: dovoz sanačního podkladu z 15 km						
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	187,500	0,00	11,90	2 231,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce: zbylých 5 km						
18	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	187,500	0,00	112,62	21 116,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce: uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					8 639,20	
19	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,000	0,00	26,32	2 632,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113						
	P		Poznámka k položce: sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm						
20	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	20,000	0,00	300,36	6 007,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102						
	P		Poznámka k položce: výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 20cm						
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					86 719,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	373,500	0,00	35,68	13 326,48	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P VV					Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611 Poznámka k položce: nakládání suti na dopravní prostředek (187,5+20)*1,8				
22	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	207,500	0,00	160,92	33 390,90	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P VV					Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112 Poznámka k položce: odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km 373,5/1,8				
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	373,500	107,10	0,00	40 001,85	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P					Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 Poznámka k položce: poplatek za skládku				
D 18					Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	600,000	0,00	17,20	10 320,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P					Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod všemi plochami				
25	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	30,000	0,00	160,92	4 827,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P VV					Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112 Poznámka k položce: dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO 150*0,2				
26	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	150,000	0,00	49,97	7 495,50	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P					Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114 Poznámka k položce: rozprostření ornice tl.20cm				
D 2					Zakládání				
27	K	212752702	Tratívod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	16,500	285,01	125,48	6 773,09	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P VV					Tratívod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702 Poznámka k položce: tratívod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150 (15)*1,1				
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,800	0,00	787,70	8 507,16	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P VV					Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101 Poznámka k položce: obsyp dránáže DN 150 pod vsakovacími par. místy 15*0,6*1,2				
29	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	22,680	654,50		14 844,06	CS ÚRS 2023 01
PP VV					kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 10,8*2,1				
D 5					Komunikace pozemní				

849 469,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	350,000	277,15	23,48	105 220,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111						
	P		Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
	VV		ul. Sádky						
	VV		300		300,000				
	VV		vnitroblok						
	VV		50		50,000				
	VV		Součet		350,000				
31	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	350,000	24,41	0,82	8 830,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112						
	P		Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
32	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	350,000	433,17	26,82	160 996,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111						
	P		Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
33	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	350,000	39,69	2,91	14 910,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112						
	P		Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
34	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	350,000	309,39	54,07	127 211,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114						
	P		Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	400,000	169,73	62,95	93 072,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	P		Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
36	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	30,000	171,56	814,77	29 589,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
	P		Poznámka k položce: středový ostrůvek u místa pro přecházení, kostka kamenná 10*10 cm						
	VV		30		30,000				
37	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	33,000	595,00		19 635,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
	P		Poznámka k položce: středový ostrůvek u místa pro přecházení, kostka kamenná 10*10 cm						
	VV		30*1,1		33,000				
38	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	40,000	127,29	160,42	11 508,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011						
	P		Poznámka k položce: středový ostrůvek u místa pro přecházení, kostka kamenná 10*10 cm						
39	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	45,000	84,00	200,54	12 804,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212211						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		dlažděná parkovací stání, stání ZTP vnitroblok						
	VV		vnitroblok - ZTP						
			45		45,000				
40	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	45,320	297,50		13 482,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		dlažděná parkovací stání						
			(44)*1,03		45,320				
41	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	1,030	357,00		367,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		dlažděná parkovací stání - VDZ, barva červená						
			1*1,03		1,030				
42	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	45,000	411,55	204,72	27 732,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			dlažděná parkovací stání						
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	55,000	121,86	36,68	8 719,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			dlažděná parkovací stání						
44	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	50,000	77,35	287,74	18 254,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			kladení vsakovací dlažby, parkovacích stání PČR - vnitroblok						
45	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	48,410	370,09		17 916,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		distanční dlažba - parkovací plochy PČR - vnitroblok						
			47*1,03		48,410				
46	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	3,090	357,00		1 103,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		dlažděná parkovací stání - VDZ, barva červená						
			3*1,03		3,090				
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000	169,73	62,95	11 634,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			vsakovací dlažba - parkovací plochy pčr - vnitroblok						
48	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	60,000	121,86	36,68	9 512,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			vsakovací dlažba - parkovací plochy PČR - vnitroblok						
49	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000	84,00	193,07	8 866,24	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné vjezdy a zvýšená chodníková plocha na ul. Újezd 12+20		32,000				
50	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	12,360	357,00		4 412,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné vjezdy dlažba 20*10, červená 12*1,03		12,360				
51	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	20,600	297,50		6 128,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zvýšená chodníková plocha - dlažba 20*10, přírodní 20*1,03		20,600				
52	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	32,000	411,55	204,72	19 720,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné vjezdy a zvýšená chodníková plocha na ul. Újezd						
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	38,000	121,86	36,68	6 024,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné vjezdy a zvýšená chodníková plocha na ul. Újezd						
54	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	163,000	67,26	184,38	41 017,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211113						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné chodníky a slepecké úpravy 160+3		163,000				
55	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	164,800	247,52		40 791,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní 160*1,03		164,800				
56	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,090	476,00		1 470,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená (3)*1,03		3,090				
57	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	180,000	121,86	36,68	28 537,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné chodníky a slepecké úpravy						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					219 757,86	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					208 429,43	
58	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	0,00	89,25	267,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: osazení dopravních značek						
59	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	844,90		1 689,80	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
P			Poznámka k položce: dopravní značka IP12+01						
60	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	309,40		309,40	CS ÚRS 2023 02
PP			dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm						
P			Poznámka k položce: dopravní značka E5 (2X)						
61	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	119,00	238,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111121						
P			Poznámka k položce: dopravní značka IP25a, IP25b						
62	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	2,000	2 856,00		5 712,00	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm						
P			Poznámka k položce: dopravní značka IP25a, IP25b						
63	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	139,000	257,04	180,52	60 820,84	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních						
VV			120+15+4						
64	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	123,600	146,37		18 091,33	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
P			Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25						
VV			120*1,03						
65	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,450	130,90		2 022,41	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm						
P			Poznámka k položce: obrubník betonový 15/15						
VV			(15)*1,03						
66	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,120	374,85		1 544,38	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
P			Poznámka k položce: obrubník betonový přechodový						
VV			4*1,03						
67	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	80,000	128,52	167,31	23 666,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112						
P			Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníků						
68	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	82,400	83,30		6 863,92	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm						
P			Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25						
VV			80*1,03						
69	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	199,92	220,15	16 802,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>kamenný obrubník OP2 20/30 kolem středového strůvku u OK</i>						
70	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	40,800	1 725,50		70 400,40	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>kamenný obrubník OP2 20/30 kolem středového strůvku u OK</i>						
VV			40*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		40,800				
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí						11 328,43
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	172,874	0,00	65,53	11 328,43	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
VV			548,122-375,248		172,874				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			63 427,00
Cena bez DPH			63 427,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 427,00	21,00%	13 319,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	76 746,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	63 427,00	63 427,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	36 295,00	36 295,00
OST - Ostatní	0,00	27 132,00	27 132,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

63 427,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						36 295,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000							
VV		5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)							
VV		1							
					1,000				
2	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
P		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
		- jednání s úřady							
		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
		apod.							
VV		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD							
VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
VV		- jednání s úřady							
VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
VV		1							
					1,000				
3	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000							
VV		náklady vzniklé ostatními předpisy - např. :							
VV		- zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu							
VV		1							
					1,000				
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	2 618,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ostatní provozní vlivy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na:							
P		- práce na těžce přístupných místech,							
		- práce v ochranných pásmech,							
		apod.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000				
5	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000						
	VV		- náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělící, uzavírací stěny apod						
	VV	1			1,000				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
	VV	1			1,000				
D OST Ostatní								27 132,00	
7	K	032803000	Ostatní vybavení stavenišť	soub	1,000	0,00	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní vybavení stavenišť						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032803000						
	VV		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi						
	VV	1			1,000				
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.						
			Geometrické plány budou zpracovány:						
	P		- pro nově vybudované objekty						
			- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena)						
			- pro zcelení nebo rozdělení pozemků						
			apod.						
			Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.						
	VV		Náklady na vyhotovení geometrických plánů						
	VV	1			1,000				
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	3,000	0,00	3 570,00	10 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní dokumentace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000						
			Poznámka k položce:						
			Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	P		Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provázení stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.						
	VV		Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	VV		realizační (dílenská) dokumentace bude zpracovaná pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru						
	VV		stavebně - konstrukční část - armovací výkresy, kladecí plán opláštění apod.						
	VV	1			1,000				
	VV		ocelové konstrukce přístřešků						
	VV	1			1,000				
	VV		dílenská dokumentace ostatní						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		3,000				
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000						
	VV		Plán organizace výstavby, koordinace s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV

VV

Ostatní náklady související s objektem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000

Publicita projektu - informační tabule

1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			246 703,67
Montáž			233 824,15
Cena bez DPH			480 527,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	480 527,82	21,00%	100 910,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			581 438,66
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

246 703,67

233 824,15

480 527,82

HSV - Práce a dodávky HSV

246 703,67

233 824,15

480 527,82

1 - Zemní práce

73 969,93

133 430,68

207 400,61

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

11 191,95

56 560,97

67 752,92

111 - Zemní práce - stabilizace

47 162,80

45 207,05

92 369,85

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

0,00

7 559,84

7 559,84

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

15 615,18

18 236,66

33 851,84

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

5 866,16

5 866,16

5 - Komunikace pozemní

139 047,58

75 137,24

214 184,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 686,16

25 256,23

58 942,39

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

33 686,16

20 459,30

54 145,46

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

4 796,93

4 796,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									480 527,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV					480 527,82	
D	1		Zemní práce					207 400,61	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					67 752,92	
1	K	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	100,000	0,00	40,46	4 046,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154324						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm						
					100,000				
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	100,000	0,00	104,15	10 415,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 30-40 cm						
VV			vnitroblok						
VV			100						
					100,000				
VV			Součet						
					100,000				
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	100,000	0,00	118,68	11 868,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
P			Poznámka k položce:						
VV			rozebrání stávající dlažby chodníků a stezky						
VV			ul. Sádky						
					100,000				
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	100,000	0,00	73,19	7 319,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 10-20 cm						
VV			ul. Sádky						
					100,000				
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	80,000	0,00	60,56	4 844,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
	P		Poznámka k položce: odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků						
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	139,200	0,00	35,68	4 966,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce: nakládání suti na dopravní prostředek						
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	139,200	0,00	50,24	6 993,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	P		Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 5 km						
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	556,800	0,00	10,97	6 108,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce: zbylých 4 km						
	VV		139,2*4		556,800				
9	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	29,200	59,50	0,00	1 737,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku						
	VV		26+3,2		29,200				
10	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,000	5,95	0,00	136,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku						
11	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	87,000	107,10	0,00	9 317,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku						
	VV		58+29		87,000				
D	111		Zemní práce - stabilizace					92 369,85	
12	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	65,000	0,00	300,36	19 523,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102						
	P		Poznámka k položce: výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm						
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA - stání PČR						
	VV		0,5*50		25,000				
	VV		CYKLOSTEZKA						
	VV		0,2*200		40,000				
	VV		Součet		65,000				
13	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	310,000	27,38	26,42	16 678,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce: položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
	VV		250+60		310,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	130,000	297,50		38 675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce: nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*50*2,0		50,000				
	VV		CYKLOSTEZKA						
	VV		0,2*200*2,0		80,000				
	VV		Součet		130,000				
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,000	0,00	144,61	9 399,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce: dovoz sanačního podkladu z 15 km						
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,000	0,00	11,90	773,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce: zbylých 5 km						
17	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	65,000	0,00	112,62	7 320,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce: uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					7 559,84	
18	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	80,000	0,00	59,11	4 728,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103						
	P		Poznámka k položce: sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm						
19	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,000	0,00	176,94	2 831,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101						
	P		Poznámka k položce: výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 20 cm						
	VV		0,2*80		16,000				
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					33 851,84	
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	145,800	0,00	35,68	5 202,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce: nakládání suti na dopravní prostředek						
	VV		(65+16)*1,8		145,800				
21	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	81,000	0,00	160,92	13 034,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
	P		Poznámka k položce: odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km						
	VV		145,8/1,8		81,000				
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	145,800	107,10	0,00	15 615,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: poplatek za skládku						
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					5 866,16	
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	150,000	0,00	17,20	2 580,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
24	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	8,000	0,00	160,92	1 287,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			Poznámka k položce: dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO						
VV			40*0,2						
25	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	40,000	0,00	49,97	1 998,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114						
P			Poznámka k položce: rozprostření ornice tl.20cm						
D	5		Komunikace pozemní					214 184,82	
26	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	50,000	77,35	287,74	18 254,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213						
P			Poznámka k položce: kladení vsakovací dlažby, parkovacích stání PČR - vnitroblok						
27	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	48,410	370,09		17 916,06	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
P			Poznámka k položce: distanční dlažba - parkovací plochy PČR - vnitroblok						
VV			47*1,03						
28	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	3,090	357,00		1 103,13	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
P			Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání - VDZ, barva červená						
VV			3*1,03						
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000	169,73	313,33	24 153,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
P			Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy pčr - vnitroblok						
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	60,000	121,86	36,68	9 512,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy PČR - vnitroblok						
31	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	190,000	67,26	186,51	48 216,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112						
P			Poznámka k položce: dlážděný cyklistický pás, ul. Sádky						
32	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	201,571	311,78		62 845,81	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> dlážděný cyklistický pás, ul. Sádky - dlažba 20*10*6, červená						
VV			190*1,03		195,700				
VV			195,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		201,571				
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	203,000	121,86	36,68	32 183,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> dlážděný cyklistický pás, ul. Sádky						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					58 942,39	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					54 145,46	
34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	0,00	89,25	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> osazení dopravních značek						
35	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	844,90		844,90	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> dopravní značka IP12						
36	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	844,90		844,90	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> dopravní značka IP12 + 3X						
37	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	476,00		952,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> dopravní značka IP13 - "PRO SLUŽEBNÍ VOZIDLA POLICIE ČR"						
38	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	654,50		2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> dopravní značka C10a(3x), C10b(3x)						
39	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	0,00	1 309,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> osazení sloupku, 23 nových - 2 použity stávající						
40	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	595,00		1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
P			<i>Poznámka k položce:</i> sloupek						
41	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	257,04	180,52	13 126,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			<i>Poznámka k položce:</i> osazení bet. obrubníků silničních podél stání pro PČR						
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,900	146,37		4 522,83	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> obrubník betonový 15/25						
VV			30*1,03		30,900				
43	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	70,000	128,52	167,31	20 708,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC P									
			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112 Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníků						
44	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	72,100	83,30		6 005,93	CS ÚRS 2023 02
PP P VV									
			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25 70*1,03						
D 99					72,100			4 796,93	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	73,202	0,00	65,53	4 796,93	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV									
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 203,356-130,154						
					73,202				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:

01 - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

6. 9. 2023

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Zpracovatel:

Ing. Hana
Tomašíková

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

#####

1 076 031,32

2 121 108,96

D1 - Pracovní operace - výsadba

0,00

210 431,27

210 431,27

D1a - Rostlinný materiál

481 038,46

0,00

481 038,46

D1b - Ostatní materiál

193 116,18

0,00

193 116,18

D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let

0,00

865 600,05

865 600,05

D2a - Ostatní materiál

370 923,00

0,00

370 923,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: 01 - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 121 108,96

D		D1	Pracovní operace - výsadba						210 431,27
1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	39,000	0,00	59,50	2 320,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005153							
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,400	0,00	11 900,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025							
3	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	39,000	0,00	642,60	25 061,40	CS ÚRS 2023 02
PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321							
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	39,000	0,00	690,20	26 917,80	CS ÚRS 2023 02
PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102116							
5	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,900	0,00	178,50	696,15	CS ÚRS 2023 02
PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121							
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	39,000	0,00	38,08	1 485,12	CS ÚRS 2023 02
PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431							
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	39,000	0,00	261,80	10 210,20	CS ÚRS 2023 02
PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133							
8	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	0,00	29 750,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114							
9	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	39,000	0,00	178,50	6 961,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813161							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	39,000	0,00	41,65	1 624,35	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412						
11	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	39,000	0,00	77,35	3 016,65	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111						
12	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 s nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	660,000	0,00	5,95	3 927,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151311						
13	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	660,000	0,00	10,71	7 068,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111						
14	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 650,000	0,00	16,66	44 149,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 650,000	0,00	16,66	44 149,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
16	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	660,000	0,00	38,08	25 132,80	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	13,200	0,00	178,50	2 356,20	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						

D D1a Rostlinný materiál

481 038,46

18	M	Pol2	<i>Tilia platyphyllos Fastigiata (16-18)</i>	ks	3,000	6 515,25		19 545,75	
PP			Tilia platyphyllos Fastigiata (16-18)						
19	M	Pol4	<i>Prunus Schmittii (16-18)</i>	ks	6,000	5 325,25		31 951,50	
PP			Prunus Schmittii (16-18)						
20	M	Pol5	<i>Prunus calleryana Chanticleer (16-18)</i>	ks	9,000	6 322,47		56 902,23	
PP			Prunus calleryana Chanticleer (16-18)						
21	M	Pol7	<i>Tilia europaea Pallida (16-18)</i>	ks	1,000	6 768,72		6 768,72	
PP			Tilia europaea Pallida (16-18)						
22	M	Pol8	<i>Acer campestre Elsrijk (16-18)</i>	ks	7,000	13 316,10		93 212,70	
PP			Acer campestre Elsrijk (16-18)						
23	M	Pol9	<i>Carpinus betulus Fastigiata (16-18)</i>	ks	13,000	7 512,47		97 662,11	
PP			Carpinus betulus Fastigiata (16-18)						
24	M	Pol10	<i>Spiraea bumalda Anthony Waterer (40-60)</i>	ks	90,000	45,22		4 069,80	
PP			Spiraea bumalda Anthony Waterer (40-60)						
25	M	Pol11	<i>Weigela florida Nana Purpurea (40-60)</i>	ks	290,000	52,36		15 184,40	
PP			Weigela florida Nana Purpurea (40-60)						
26	M	Pol12	<i>Cotoneaster praecox (20-30)</i>	ks	590,000	52,36		30 892,40	
PP			Cotoneaster praecox (20-30)						
27	M	Pol13	<i>Spiraea japonica Shirobana (20+)</i>	ks	120,000	45,22		5 426,40	
PP			Spiraea japonica Shirobana (20+)						
28	M	Pol14	<i>Spiraea bumalda Crispa (20+)</i>	ks	280,000	45,22		12 661,60	
PP			Spiraea bumalda Crispa (20+)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	Pol15	Rosa rugosa White Roadrunner (30+)	ks	295,000	148,75		43 881,25	
	PP		Rosa rugosa White Roadrunner (30+)						
	VV		295		295,000				
30	M	Pol6_R	Euonymus Green Carpet (20+)	ks	375,000	59,50		22 312,50	
	PP		Euonymus Green Carpet (20+)						
31	M	Pol17_2R	Rosa Rugosa rosa zwerg	ks	50,000	148,75		7 437,50	
	PP		Rosa Rugosa rosa zwerg						
32	M	Pol19	Potentilla fruticosa Elizabeth (20+)	ks	170,000	45,22		7 687,40	
	PP		Potentilla fruticosa Elizabeth (20+)						
33	M	Pol11_R	Weigela Piccolo (25+)	ks	560,000	45,22		25 323,20	
	PP		Weigela Piccolo (25+)						
34	M	Pol30	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						
D D1b Ostatní materiál									193 116,18
35	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	117,000	166,60		19 492,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m						
36	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	117,000	23,80		2 784,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m						
	VV		Vyvazovací příčka půlená, průměr 8 cm, impregnovaná, 3 ks/strom						
	VV		117		117,000				
37	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	117,000	77,35		9 049,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm						
38	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	11,000	178,50		1 963,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková okrasná						
39	M	25111112	hnojivo NPK	kg	9,750	59,50		580,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						
	VV		5ks/strom						
	VV		195/5*0,25		9,750				
40	M	Pol40	Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu	m3	3,900	1 309,00		5 105,10	
	PP		Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu						
41	M	Pol41	Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu	m3	66,000	1 309,00		86 394,00	
	PP		Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu						
	VV		66		66,000				
42	M	Pol43	Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg	ks	1,000	7 140,00		7 140,00	
	PP		Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg						
43	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	78,200	773,50		60 487,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
	VV		Zemina na výměnu do výsadbových jam (0,5m3/strom, 0,01m3keř) včetně dopravy						
	VV		46*1,7		78,200				
44	M	Pol30_1	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						
D D2 ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let									865 600,05
45	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	195,000	0,00	23,80	4 641,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
	VV		5x - doplnění mulče						
	VV		195		195,000				
46	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	78,000	0,00	136,85	10 674,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112						
	VV		2x						
	VV		39*2		78,000				
47	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	390,000	0,00	11,90	4 641,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184503121						
	VV		Odstranění kmenných obrostů - 10x						
	VV		39*10		390,000				
48	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	78,000	0,00	238,00	18 564,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
	VV		spotřeba 100l/strom (20 x)						
	VV		3,9*20		78,000				
49	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	78,000	0,00	178,50	13 923,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
50	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	117,000	0,00	29,75	3 480,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111						
51	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	13 200,000	0,00	17,85	235 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
	VV		13200		13 200,000				
52	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	390,000	0,00	5,95	2 320,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183911111						
	VV		5x						
	VV		390		390,000				
53	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	39,000	0,00	59,50	2 320,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215173						
54	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3 300,000	0,00	23,80	78 540,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
	VV		5x						
	VV		3300		3 300,000				
55	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	3 300,000	0,00	11,90	39 270,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121						
	VV		trvalek - 5x						
	VV		3300		3 300,000				
56	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	13 200,000	0,00	17,85	235 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
57	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	3 300,000	0,00	32,13	106 029,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184803112						
	VV		5x						
	VV		3300		3 300,000				
58	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	264,000	0,00	238,00	62 832,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
59	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	264,000	0,00	178,50	47 124,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a			Ostatní materiál						
								370 923,00	
60	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	280,000	1 309,00		366 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůra mulčovací VL						
61	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	1,000	3 570,00		3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			postřik insekticidní a fungicidní						
VV			Fungicid a insekticid - postřik proti houbám a savému hmyzu						
VV			1	1,000					
62	M	25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	1,000	714,00		714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			herbicide totální systémový neselektivní						
P			Poznámka k položce:						
			Ostatní materiál						
			Koeficient ztrát 1,01						
63	M	Pol30_2	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	34 391,00	34 391,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	33 796,00	33 796,00
OST - Ostatní	0,00	595,00	595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

34 391,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							33 796,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Zařízení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000							
	VV		zřízení kompletního zařízení staveniště							
	VV		Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst							
	VV		na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.							
	VV		1		1,000					
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Vybavení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000							
	VV		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch							
	VV		zabezpečení staveniště apod.							
	VV		1		1,000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Zrušení zařízení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000							
	VV		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených							
	VV		1		1,000					
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Dopravní značení na staveništi							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000							
	VV		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště							
	VV		1		1,000					
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Oplocení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000							
	VV		kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby							
	VV		1		1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP Plán BOZP na staveništi									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000									
VV 1 1,000									
D OST Ostatní								595,00	
7	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	0,00	595,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000									
VV Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli									
VV 1 1,000									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 108 097,99
Montáž			932 637,89
Cena bez DPH			2 040 735,88
		Základ daně	
DPH základní		2 040 735,88	
snížená		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
			428 554,53
			0,00
Cena s DPH		v CZK	2 469 290,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	320 359,72	463 468,82	783 828,54
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	51 574,61	188 722,72	240 297,33
111 - Zemní práce - stabilizace	206 949,00	158 797,04	365 746,04
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	27 009,96	27 009,96
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	61 836,11	72 217,19	134 053,30
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	3 821,91	3 821,91
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	12 900,00	12 900,00
2 - Zakládání	163 278,83	91 672,36	254 951,19
5 - Komunikace pozemní	507 718,30	280 391,90	788 110,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	116 741,14	97 104,81	213 845,95
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	116 741,14	67 375,95	184 117,09
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	29 728,86	29 728,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 040 735,88	
D HSV Práce a dodávky HSV								2 040 735,88	
D 1 Zemní práce								783 828,54	
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce								240 297,33	
1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	650,000	0,00	40,46	26 299,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm, P+R a vozovka vnitroblok						
VV			300+350		650,000				
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	200,000	0,00	81,47	16 294,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 50-60 cm vnitroblok						
VV			2*(100)		200,000				
3	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	500,000	0,00	117,60	58 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107225						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 40-50 cm, P+R a vozovka vnitroblok						
VV			300+200		500,000				
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	90,000	0,00	60,36	5 432,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
P			Poznámka k položce:						
VV			odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání						
VV			90		90,000				
5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	630,950	0,00	35,68	22 512,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611 Poznámka k položce: nakládání sutě na dopravní prostředek						
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	630,950	0,00	50,24	31 698,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	P		Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 5 km						
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 523,800	0,00	10,97	27 686,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce: zbylých 4 km						
	VV		630,95*4		2 523,800				
8	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	149,500	5,95	0,00	889,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku						
9	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	18,450	59,50	0,00	1 097,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku						
	VV		18,45		18,450				
10	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	463,000	107,10	0,00	49 587,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku						
	VV		88+375		463,000				
	D	111	Zemní práce - stabilizace					365 746,04	
11	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	311,000	0,00	125,91	39 158,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
	P		Poznámka k položce: výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50, P+R a vozovka k nim						
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,5*100		50,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*(200+300)		250,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*22		11,000				
	VV		Součet		311,000				
12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	800,000	27,38	26,42	43 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce: položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
	VV		350+450		800,000				
13	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	622,000	297,50		185 045,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce: nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*100*2,0		100,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*(200+300)*2,0		500,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*22*2,0		22,000				
	VV		Součet		622,000				
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	311,000	0,00	144,61	44 973,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce: dovoz sanačního podkladu z 15 km						
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 555,000	0,00	11,90	18 504,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce: zbylých 5 km						
	VV		311*5		1 555,000				
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	311,000	0,00	112,62	35 024,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce: uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					27 009,96	
17	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	46,800	0,00	352,34	16 489,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151103						
	P		Poznámka k položce: rýhy pro drenáže DN 150 pod parkovacími místy P+R						
	VV		(40+90)*0,6*0,6		46,800				
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,040	0,00	749,32	10 520,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
	P		Poznámka k položce: zásyp rýh						
	VV		0,3*46,8		14,040				
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					134 053,30	
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	577,368	0,00	35,68	20 600,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce: nakládání sutě na dopravní prostředek						
	VV		320,76*1,8		577,368				
20	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	320,760	0,00	160,92	51 616,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
	P		Poznámka k položce: odvoz výkopku ze stabilizace, odvoz do 5 km						
	VV		311+46,8-14,04-23		320,760				
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	577,368	107,10	0,00	61 836,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: poplatek za skládku</i>						
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					3 821,91	
22	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,000	0,00	53,55	1 231,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
P			<i>Poznámka k položce: dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem</i>						
VV			0,3*10		3,000				
VV			0,4*35		14,000				
VV			0,6*10		6,000				
VV			Součet		23,000				
23	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	23,000	0,00	112,62	2 590,26	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
P			<i>Poznámka k položce: uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch</i>						
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					12 900,00	
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	750,000	0,00	17,20	12 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			<i>Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod všemi plochami</i>						
VV			300+450		750,000				
D	2		Zakládání					254 951,19	
25	K	212752702	Tratívod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	143,000	285,01	125,48	58 700,07	CS ÚRS 2023 02
PP			Tratívod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
	Online PSC		trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702						
P			<i>Poznámka k položce: tratívod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150, P+R</i>						
VV			(40+90)*1,1		143,000				
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	93,600	0,00	787,70	73 728,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
P			<i>Poznámka k položce: obsyp drenáže DN 150 pod vsakovacími par. místy</i>						
VV			(40+90)*0,6*1,2		93,600				
27	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	187,200	654,50		122 522,40	CS ÚRS 2020 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16						
VV			93,6*2,0		187,200				
D	5		Komunikace pozemní					788 110,20	
28	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	100,000	171,56	814,77	98 633,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
P			<i>Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku před P+R, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
VV			100		100,000				
29	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	112,200	595,00		66 759,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>vozovka ve vnitrobloku před P+R, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
	VV		100*1,1		110,000				
	VV		110*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		112,200				
30	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	100,000	370,69	46,79	41 748,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132113						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>vozovka ve vnitrobloku před P+R, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	120,000	121,86	36,68	19 024,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>vozovka ve vnitrobloku před P+R, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
32	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	84,00	193,07	4 987,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>dlažděná parkovací stání - ZTP vnitroblok</i>						
33	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	18,540	297,50		5 515,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>dlažděná parkovací stání</i>						
	VV		18*1,03		18,540				
34	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	18,000	411,55	204,72	11 092,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>dlažděná parkovací stání</i>						
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	24,000	121,86	36,68	3 804,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>dlažděná parkovací stání</i>						
36	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	464,000	77,35	287,74	169 401,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>kladení vsakovací dlažby parkovacích stání - vnitroblok, P+R</i>						
	VV		180+274+10		464,000				
37	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	467,620	370,09		173 061,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>distanční dlažba - parkovací plochy - vnitroblok</i>						
	VV		454*1,03		467,620				
38	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	10,300	357,00		3 677,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>dlažděná parkovací stání - VDZ, barva červená</i>						
	VV		10*1,03		10,300				
39	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	464,000	169,73	62,95	107 963,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok</i>						
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	520,000	121,86	36,68	82 440,80	CS ÚRS 2023 02
PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok</i>						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					213 845,95	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					184 117,09	
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	19,000	0,00	89,25	1 695,75	CS ÚRS 2023 02
PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>osazení dopravních značek</i>						
42	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	10,000	844,90		8 449,00	CS ÚRS 2023 02
PP	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dopravní značka IP13d - P+R</i>						
43	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	4,000	714,00		2 856,00	CS ÚRS 2023 02
PP	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dopravní značka E1 "5x"</i>						
44	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	3,000	714,00		2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dopravní značka E1 "3x"</i>						
45	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	714,00		1 428,00	CS ÚRS 2023 02
PP	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dopravní značka E1 "2x"</i>						
46	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	844,90		844,90	CS ÚRS 2023 02
PP	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dopravní značka IP12+01</i>						
47	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	19,000	0,00	1 309,00	24 871,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>osazení sloupku</i>						
48	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	19,000	595,00		11 305,00	CS ÚRS 2023 02
PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>sloupek</i>						
49	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,000	0,00	142,80	285,60	CS ÚRS 2023 02
PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vodorovné dopravní značení ZTP</i>						
50	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	2,000	0,00	404,60	809,20	CS ÚRS 2023 02
PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vodorovné dopravní značení - po roce přestřikání plastem</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	220,000	257,04	180,52	96 263,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			Poznámka k položce:						
VV			osazení bet. obrubníků silničních 80+140						
					220,000				
52	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	226,600	146,37		33 167,44	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
P			Poznámka k položce:						
VV			obrubník betonový 15/25 220*1,03						
					226,600				
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí					29 728,86	
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	453,668	0,00	65,53	29 728,86	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
VV			1076,101-622,433						
					453,668				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.301 - Odvodnění zpevněných ploch (3)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Jiří Švec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			39 888,50
Montáž			231 302,72
Cena bez DPH			271 191,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 191,22	21,00%	56 950,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	328 141,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 4: **SO.301 - Odvodnění zpevněných ploch (3)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: ing. Jiří Švec

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	39 888,50	231 302,72	271 191,22
HSV - Zemní práce	38 199,15	60 926,48	99 125,63
D1 - Vodovody a kanalizace	1 689,35	170 376,24	172 065,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.301 - Odvodnění zpevněných ploch (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Jiří Švec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									271 191,22
D HSV Zemní práce									99 125,63
1	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	64,900	0,00	416,50	27 030,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203						
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	47,650	0,00	220,15	10 490,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102						
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	47,650	0,00	53,55	2 551,66	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112						
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,900	0,00	144,61	9 385,19	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,900	0,00	20,75	1 346,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	122,661	107,10	0,00	13 136,99	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV			64,90*1,89						
					122,661				
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,170	0,00	172,55	8 656,83	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,860	0,00	787,70	1 465,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
9	M	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	57,230	437,92		25 062,16	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		šterkopísek frakce 0/8						
	VV		Kamenivo pro obsyp a zásyp potrubí - (zrno max 8 mm)						
	VV		(50,17+1,86) . 1,10 = 57,23 m3						
	VV		57,23		57,230				
D D1 Vodovody a kanalizace								172 065,59	
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,100	0,00	1 487,50	4 611,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111						
11	K	897171122	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily objemu přes 10 do 30 m3	m3	11,827	0,00	7 962,35	94 170,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171122						
	VV		dodávka a montáž vsakovacích bloků, vč. obalení geotextilií cca 28ks						
	VV		(rozm. 800x800x660mm)						
	VV		3,2*5,6*0,66		11,827				
12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	61,700	27,38	26,42	3 319,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	63,840	0,00	1 095,93	69 964,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						

01A - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Poznámka:

DIČ:

Strana 143 z 451

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 5:

01A - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

Skanska a.s.

Datum:

6. 9. 2023

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Zpracovatel:

Ing. Hana
Tomašítková

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 861,15

43 934,80

48 795,95

D1 - Pracovní operace - výsadba

0,00

11 328,80

11 328,80

D1b - Ostatní materiál

725,90

0,00

725,90

D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let

0,00

32 606,00

32 606,00

D2a - Ostatní materiál

4 135,25

0,00

4 135,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 5:
01A - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

48 795,95

D D1		Pracovní operace - výsadba							11 328,80
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	340,000	0,00	5,95	2 023,00	CS ÚRS 2023 02

PP Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111

2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	340,000	0,00	23,80	8 092,00	CS ÚRS 2023 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

3	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	340,000	0,00	3,57	1 213,80	CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111

D D1b		Ostatní materiál							725,90

4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,400	178,50		606,90	CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková okrasná

5	M	Pol30_4	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	

PP Koeficient ztrát 1,1

D D2		ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let							32 606,00

6	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,100	0,00	22 610,00	2 261,00	CS ÚRS 2023 02

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

7	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,000	0,00	3,57	6 069,00	CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111

8	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	6 800,000	0,00	3,57	24 276,00	CS ÚRS 2023 02

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111

D D2a		Ostatní materiál							4 135,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	25111112	hnojivo NPK	kg	75,000	53,55		4 016,25	CS ÚRS 2023 02
PP			hnojivo NPK						
10	M	Pol30_5	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 5:
03 - Městský mobiliář (3) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	65 569,24	32 224,82	97 794,08
HSV - Práce a dodávky HSV	10 191,87	12 899,72	23 091,60
62 - Úprava povrchů vnějších	8 149,96	11 223,41	19 373,38
997 - Přesun sutě	2 041,91	1 157,73	3 199,64
998 - Přesun hmot	0,00	518,58	518,58
PSV - Práce a dodávky PSV	3 585,85	2 950,74	6 536,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 585,85	2 950,74	6 536,60
D_1 - Městský mobiliář	51 791,52	16 374,36	68 165,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 5:
03 - Městský mobiliář (3) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									97 794,08
D HSV Práce a dodávky HSV									23 091,60
D 62 Úprava povrchů vnějších									19 373,38
1	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,810	0,00	168,19	2 659,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191						
2	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	15,810	256,66	260,17	8 171,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325109						
VV			kompletní oprava venkovních omítek krytů CO						
VV			(2,8+1,85+2,8+1,85)*1,7						
					15,810				
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	15,810	1,45	71,83	1 158,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101						
4	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	5,180	0,00	172,65	894,33	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821						
VV			demontáž stávající plechové krytiny krytu						
VV			1,85*2,8						
					5,180				
5	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	5,180	785,57	467,39	6 490,33	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytina ze svitků, ze šablono nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků						
			střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111641						
VV			plechová krytina krytů CO, s povrchovým nátěrem v barvě antracit						
VV			2,8*1,85						
					5,180				
D 997 Přesun sutě									3 199,64
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,821	0,00	1 065,53	874,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211						
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,284	0,00	9,07	29,79	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 0,821*4 'Přepočtené koeficientem množství	3,284					
8	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,821	0,00	308,33	253,14	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511						
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,821	2 487,10	0,00	2 041,91	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631						
D 998			Přesun hmot						518,58
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,298	0,00	399,52	518,58	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001						
D PSV			Práce a dodávky PSV						6 536,60
D 783			Dokončovací práce - nátěry						6 536,60
11	K	783414201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	6,145	48,96	60,19	670,73	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV			Základní antikoroziní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783414201 1,495+(2,8+1,85)	6,145					
12	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	8,170	36,21	63,30	813,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV VV			Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783417101 2 vrstvy krycího nátěru 1,495*2 1,85*2,8 Součet	2,990 5,180 8,170					
13	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	1,495	7,04	98,31	157,50	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV VV			Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783406809 odstranění stávajících nátěrů mřížek, dvířek - krytů CO 0,45*0,45*2 0,3*0,3 1*1 Součet	0,405 0,090 1,000 1,495					
14	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,495	8,69	52,83	91,97	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783401313						
15	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	15,810	20,47	33,02	845,68	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135						
16	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,810	167,11	83,22	3 957,72	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827425 nový nátěr omítek - tmavě černá 15,810	15,810					
D D 1			Městský mobiliář						68 165,88
17	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	0,00	3 129,70	12 518,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC			Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113						
18	M	74910110	lavička s opěradlem 1800x760x800mm	kus	4,000	12 027,33		48 109,32	CS ÚRS 2023 02
PP			lavička s opěradlem 1800x760x800mm						
VV			Parková lavička , délka 180 cm, desky z tropického dřeva, ocelová vypalovaná konstrukce, kotvení na dlažbu do betonového základu.						
VV			Cena včetně montáže a základu						
VV			4						
					4,000				
19	K	766417433	Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných profilů š přes 80 do 100 mm tl přes 20 mm	m2	14,880	162,08	174,31	5 005,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 80 do 100 mm, tloušťky přes 20 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417433						
VV			kompletní dodávka a montáž dřev. opláštění krytů CO						
VV			dřevěná treláž z akátového dřeva včetně uchycení						
VV			horizontální treláž (akát) - hranolky 75/50mm kotvené do svlaků						
VV			vč. nátěru, kotvení, svlaků						
VV			(2,8+2,8+1,85+1,85)*1,6						
					14,880				
20	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,880	50,48	40,95	1 360,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783114101						
21	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,880	34,90	43,85	1 171,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783117101						
VV			14,88						
					14,880				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.401 - Veřejné osvětlení (3)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Pokorný

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			180 407,94
Montáž			217 605,78
Cena bez DPH			398 013,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 013,72	21,00%	83 582,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	481 596,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 4: **SO.401 - Veřejné osvětlení (3)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Vladimír Pokorný

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	180 407,94	217 605,78	398 013,72
M-D - Demontáže	14 280,00	17 683,40	31 963,40
M - Práce a dodávky M - elektroinstalace	145 393,97	54 123,58	199 517,55
M-46 - Zemní práce	20 733,97	127 591,80	148 325,77
ZHS - Práce v HZS	0,00	18 207,00	18 207,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.401 - Veřejné osvětlení (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Vladimír Pokorný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

398 013,72

D M-D Demontáže

31 963,40

1	K	218100006	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 50 mm2	kus	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 50 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218100006 Poznámka k položce: položka není v databázi, použito 50% ceny montáže									
2	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	0,00	1 785,00	10 710,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204002									
3	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	6,000	0,00	71,40	428,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301									
4	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	0,00	297,50	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204201									
5	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	6,000	2 380,00	0,00	14 280,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé země z monolitického betonu tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112									
6	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	6,000	0,00	357,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372833									
7	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	
PP Podíl přidružených výkonů									

D M Práce a dodávky M - elektroinstalace

199 517,55

8	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	10,000	0,00	416,50	4 165,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1									
9	M	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm	kus	10,000	6 777,05		67 770,50	CS ÚRS 2023 02
PP svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres D.1.3.2.1, cena dle velkoobchodu						
	VV		Svítlidlo LED na sloupek sadový 28W 3456lm, 3000k, IP66						
	VV		10		10,000				
10	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	10,000	0,00	1 785,00	17 850,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002						
11	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	10,000	600,95		6 009,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		výzbroj stožárová SV 6.16.4						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres D.1.3.2.1						
12	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	0,00	416,50	4 165,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres D.1.3.2.1						
13	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	10,000	600,95		6 009,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		výzbroj stožárová SV 6.16.4						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres D.1.3.2.1						
14	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	15,000	0,00	416,50	6 247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres D.1.3.2.1						
15	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	9,600	52,36		502,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		drát D 10mm FeZn						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 0,62 kg/m viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		15*0,64 'Přepočtené koeficientem množství		9,600				
16	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	15,000	0,00	33,32	499,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110012						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres D.1.3.2.1						
17	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	15,000	16,66		249,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres D.1.3.2.1						
18	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	190,000	0,00	35,70	6 783,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110302						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> viz výkres D.1.3.2.1						
19	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	199,500	28,56		5 697,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
	VV		190*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		199,500				
20	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	55,000	0,00	23,80	1 309,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211						
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	63,250	16,66		1 053,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²						
	VV		55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,250				
22	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	249,000	0,00	33,32	8 296,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu						
			žil 4x10 mm ²						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122133						
23	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	286,350	135,66		38 846,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²						
	VV		249*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		286,350				
24	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000	0,00	47,60	47,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm ²						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132132						
25	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	10,000	0,00	8,33	83,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
26	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	10,000	15,47		154,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 10A						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
27	M	34523600	kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A	kus	10,000	11,90		119,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
28	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	90,000	0,00	8,33	749,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
29	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	90,000	52,36		4 712,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
30	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	0,00	71,40	714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
31	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	10,000	117,81		1 178,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
32	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	20,000	0,00	71,40	1 428,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
33	M	35431027	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	20,000	59,50		1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka uzemnění FeZn křížová diagonální						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	11 900,00	0,00	11 900,00	
	PP		Přidružený materiál						
35	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů						
D M-46 Zemní práce									148 325,77
36	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,189	1 785,00	0,00	337,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
37	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	5,000	0,00	380,80	1 904,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		pro základ stožáru						
	VV		10*0,5		5,000				
38	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	10,000	0,00	2 380,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
39	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	88,000	0,00	321,30	28 274,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
40	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	101,000	0,00	380,80	38 460,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161312						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
41	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	88,000	0,00	77,35	6 806,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431182						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
42	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	101,000	0,00	107,10	10 817,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431332						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
43	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	264,600	0,00	59,50	15 743,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460481122						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
44	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	88,000	95,20	0,00	8 377,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661511						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
45	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	101,000	119,00	0,00	12 019,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512						
46	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	
PP			Podíl přidružených výkonů						
D ZHS Práce v HZS								18 207,00	
47	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	0,00	416,50	1 666,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232						
VV			Jednání se správcem, zajištění bezproudového stavu						
VV			4						
					4,000				
48	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	12,000	0,00	714,00	8 568,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232						
VV			Koordinaace na stavbě - elektro profese s ostatními profesemi						
VV			12						
					12,000				
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
VV			Zpracování dokumentace skutečného stavu						
VV			Označení stožárů						
VV			2						
					2,000				
50	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000	0,00	714,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4212						
VV			Revize elektro VO						
VV			10						
					10,000				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	211 225,00	211 225,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	211 225,00	211 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 6. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									211 225,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									211 225,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
VV			Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou						
VV			1						
					1,000				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	92 225,00	92 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,						
			- výtýčkových prací k jednotlivým stavebním objektům,						
			- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,						
			- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),						
			- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,						
			- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
4	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kompletační činnost						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000						
VV			Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby						
VV			1						
					1,000				
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky bez rozlišení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000 VV Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, VV dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem. VV ostatní zkoušky vyplývající z dokladové části PD a povahy díla VV 1		1,000				
6	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	0,00	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Náklady na zaškolení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092203000 VV náklady za proškolení provozovatele k užívání objektu VV 1		1,000				
7	K	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení	soub	1,000	0,00	11 900,00	11 900,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043203000 VV Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím VV dodávkám a službám. VV 1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (3)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			63 427,00
Cena bez DPH			63 427,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 427,00	21,00%	13 319,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	76 746,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	63 427,00	63 427,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	36 295,00	36 295,00
OST - Ostatní	0,00	27 132,00	27 132,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

63 427,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

36 295,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000									
VV 5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)									
VV 1									
					1,000				
2	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000									
Poznámka k položce:									
Jedná se zejména o náklady na zajištění:									
- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky									
- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci									
- jednání s úřady									
- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení									
- zpracování havarijního a povodňového plánu									
apod.									
VV Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD									
VV Jedná se zejména o náklady na zajištění:									
VV - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky									
VV - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci									
VV - jednání s úřady									
VV - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení									
VV - zpracování havarijního a povodňového plánu									
VV 1									
					1,000				
3	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP Náklady stanovené zvláštními předpisy									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000									
VV náklady vzniklé ostatními předpisy - např. :									
VV - zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu									
VV 1									
					1,000				
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	2 618,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní provozní vlivy									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000									
Poznámka k položce:									
Jedná se zejména o náklady na:									
P - práce na těžce přístupných místech,									
- práce v ochranných pásmech,									
apod.									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000				
5	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000						
	VV		- náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělící, uzavírací stěny apod						
	VV	1			1,000				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
	VV	1			1,000				
D OST Ostatní								27 132,00	
7	K	032803000	Ostatní vybavení stavenišť	soub	1,000	0,00	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní vybavení stavenišť						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032803000						
	VV		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi						
	VV	1			1,000				
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.						
			Geometrické plány budou zpracovány:						
	P		- pro nově vybudované objekty						
			- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena)						
			- pro zcelení nebo rozdělení pozemků						
			apod.						
			Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.						
	VV	1			1,000				
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	3,000	0,00	3 570,00	10 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní dokumentace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000						
			Poznámka k položce:						
			Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	P		Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provázení stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.						
	VV		Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	VV		realizační (dílenská) dokumentace bude zpracovaná pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru						
	VV		stavebně - konstrukční část - armovací výkresy, kladecí plán opláštění apod.						
	VV	1			1,000				
	VV		ocelové konstrukce přístřešků						
	VV	1			1,000				
	VV		dílenská dokumentace ostatní						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		3,000				
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000						
	VV		Plán organizace výstavby, koordinace s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		2,000				
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ostatní náklady související s objektem						
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000						
VV			Publicita projektu - informační tabule						
VV			1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			2 048 068,73
Montáž			1 899 021,71
Cena bez DPH			3 947 090,44
		Základ daně	
DPH základní		3 947 090,44	
snížená		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
			828 888,99
			0,00
Cena s DPH		v CZK	4 775 979,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	548 378,19	1 015 139,27	1 563 517,46
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	128 095,83	504 793,52	632 889,35
111 - Zemní práce - stabilizace	332 915,00	255 380,88	588 295,88
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00	23 829,20	23 829,20
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	30 293,16	30 293,16
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	87 367,36	102 034,60	189 401,96
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	16 783,17	16 783,17
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	82 024,74	82 024,74
2 - Zakládání	7 843,61	2 158,31	10 001,92
5 - Komunikace pozemní	1 209 954,36	710 617,89	1 920 572,25
8 - Trubní vedení	44 966,53	43 078,00	88 044,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	236 926,04	128 028,24	364 954,28
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	236 926,04	98 794,85	335 720,89
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	29 233,39	29 233,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								3 947 090,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					3 947 090,44	
D	1		Zemní práce					1 563 517,46	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					632 889,35	
1	K	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 200,000	0,00	40,46	48 552,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154324						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm						
VV			vnitroblok						
VV			1200						
					1 200,000				
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 460,000	0,00	81,47	118 946,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 50-60 cm						
VV			vnitroblok						
VV			2*(620+110)						
					1 460,000				
3	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	280,000	0,00	117,60	32 928,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107225						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 40-50 cm						
VV			vnitroblok						
VV			280						
					280,000				
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,000	0,00	103,93	13 510,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 30-40 cm						
VV			vnitroblok						
VV			130						
					130,000				
5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	185,000	0,00	81,47	15 071,95	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 20-30 cm</i>						
	VV		vnitroblo						
	VV		70+10+105		185,000				
6	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	165,000	0,00	73,19	12 076,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 10-20 cm</i>						
	VV		vnitroblok						
	VV		50+50+65		165,000				
7	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	45,000	0,00	40,46	1 820,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154114						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění stávajícího krytu asfaltových chodníků, frézování - tl. 100 mm</i>						
8	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,000	0,00	111,49	5 017,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávajícím asfaltovým chodníkem, tl. 20-30 cm</i>						
9	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	85,000	0,00	118,68	10 087,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>rozebrání stávající dlažby chodníků</i>						
	VV		vnitroblok						
	VV		25+30+25+5		85,000				
10	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	45,000	0,00	103,93	4 676,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 30-40 cm</i>						
	VV		vnitroblok						
	VV		45		45,000				
11	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	55,000	0,00	82,82	4 555,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 20-30 cm</i>						
12	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	0,00	73,39	2 201,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 10-20 cm</i>						
13	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	8,000	0,00	1 320,90	10 567,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963053936						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>bourání betonových schodů ve vnitrobloku</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	20,000	0,00	569,50	11 390,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odstranění zábradlí u obchodů ve vnitrobloku a na ul. Újezd 4+3+13		20,000				
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	250,000	0,00	60,36	15 090,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání 140+110		250,000				
16	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	55,000	0,00	60,56	3 330,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků						
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 502,138	0,00	35,68	53 596,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		nakládání sutě na dopravní prostředek						
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 502,138	0,00	50,24	75 467,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odvoz suti na skládku do 5 km						
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6 007,952	0,00	10,97	65 907,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbýlých 4 km 1501,988*4		6 007,952				
20	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	79,706	59,50	0,00	4 742,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku 22,1+3,456+0,7+51,25+2,2		79,706				
21	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	286,350	5,95	0,00	1 703,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku 276+10,35		286,350				
22	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 135,850	107,10	0,00	121 649,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku 642,4+210+75,4+81,4+47,85+19,8+26,1+24,2+8,7		1 135,850				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	111		Zemní práce - stabilizace					588 295,88	
23	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	502,000	0,00	126,21	63 357,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151105						
	P		Poznámka k položce: výkopky stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*275		137,500				
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,5*585		292,500				
	VV		CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,2*(30+220)		50,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*110		22,000				
	VV		Součet		502,000				
24	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 250,000	27,38	26,42	67 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce: položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
25	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	1 004,000	297,50		298 690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce: nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*275*2,0		275,000				
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,5*585*2,0		585,000				
	VV		CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,2*(30+220)*2,0		100,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*110*2,0		44,000				
	VV		Součet		1 004,000				
26	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	502,000	0,00	144,61	72 594,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce: dovoz sanačního podkladu z 15 km						
27	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 510,000	0,00	11,90	29 869,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce: zbylých 5 km						
	VV		502*5		2 510,000				
28	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	502,000	0,00	112,62	56 535,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce: uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky					23 829,20	
29	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	635,000	0,00	32,65	20 732,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123						
	P		Poznámka k položce: sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20+320+295		635,000				
30	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	17,500	0,00	176,94	3 096,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 80 cm		1,500				
	VV		0,1*(15)		16,000				
	VV		0,4*(40)		17,500				
	VV		Součet						
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					30 293,16	
31	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,150	0,00	1 445,85	4 554,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro drenáže DN 80		3,150				
	VV		(35)*0,3*0,3						
32	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	30,000	0,00	397,82	11 934,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151252						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro přípojky vpustí		30,000				
	VV		(20)*1*1,5						
33	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	6,760	0,00	714,87	4 832,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133151101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		jámy pro vpustí - 3 ks		6,760				
	VV		2*2*1,3*1,3						
34	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,973	0,00	749,32	8 971,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zásyp rýh		11,973				
	VV		0,3*(3,15+30+6,76)						
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					189 401,96	
35	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	815,755	0,00	35,68	29 106,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		nakládání sutě na dopravní prostředek		815,755				
	VV		453,197*1,8						
36	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	453,197	0,00	160,92	72 928,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odvoz výkopku ze stabilizace, ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km		453,197				
	VV		502+17,5+3,15+30+6,76+6,76-11,973-101						
37	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	815,755	107,10	0,00	87 367,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	P		Poznámka k položce:						
	P		poplatek za skládku						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin						16 783,17
38	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	101,000	0,00	53,55	5 408,55	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
P			Poznámka k položce:						
VV			dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem						
VV			0,3*60						
VV			0,4*170						
VV			0,6*25						
VV			Součet						
39	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	101,000	0,00	112,62	11 374,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
P			Poznámka k položce:						
			uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch						
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu						82 024,74
40	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	900,000	0,00	17,20	15 480,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			Poznámka k položce:						
			zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
41	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	162,000	0,00	160,92	26 069,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			Poznámka k položce:						
VV			dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO						
			810*0,2						
42	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	810,000	0,00	49,97	40 475,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114						
P			Poznámka k položce:						
			rozprostření ornice tl.20cm						
D 2			Zakládání						10 001,92
43	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	38,500	203,73	56,06	10 001,92	CS ÚRS 2023 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
Online PSC			trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752701						
P			Poznámka k položce:						
VV			trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 80						
			35*1,1						
			38,500						
D 5			Komunikace pozemní						1 920 572,25
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	240,000	277,15	23,48	72 151,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111						
P			Poznámka k položce:						
VV			asfaltová vozovka						
VV			vnitroblok						
			240						
			240,000						
45	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	240,000	24,41	0,82	6 055,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
46	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	240,000	433,17	26,82	110 397,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
47	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	240,000	39,69	2,91	10 224,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
48	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	240,000	309,39	54,07	87 230,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	260,000	169,73	62,95	60 496,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	530,000	171,56	814,77	522 754,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
VV			vozovka						
VV			370+20+70+20+50						
					530,000				
51	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	594,660	595,00		353 822,70	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
VV			530*1,1						
VV			583*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
					583,000				
					594,660				
52	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	530,000	370,69	46,79	221 264,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132113						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	580,000	121,86	36,68	91 953,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
54	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	205,000	171,56	814,77	202 197,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm</i>						
VV			vnitroblok						
VV			205						
					205,000				
55	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	225,500	446,25		100 629,38	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:						
VV			pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm			225,500			
205*1,1									
56	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	220,000	121,86	36,68	34 878,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			Poznámka k položce:						
			pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm						
57	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	66,000	67,26	193,04	17 179,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111						
P			Poznámka k položce:						
VV			dlážděné chodníky a slepecké úpravy			60+6			
58	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	61,800	247,52		15 296,74	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
P			Poznámka k položce:						
VV			dlážděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní			60*1,03			
59	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,180	476,00		2 941,68	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
P			Poznámka k položce:						
VV			signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená			6*1,03			
60	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	70,000	121,86	36,68	11 097,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			Poznámka k položce:						
			dlážděné chodníky a slepecké úpravy						
D 8			Trubní vedení			88 044,53			
61	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	20,000	0,00	220,15	4 403,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121						
P			Poznámka k položce:						
VV			přípojky vpustí			5+12+3			
62	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	22,000	452,20		9 948,40	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4						
P			Poznámka k položce:						
VV			trubka kanalizační - přípojka vpustí DN 150			20*1,1			
63	K	895941101	Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	2,000	0,00	5 950,00	11 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941101						
P			Poznámka k položce:						
			Zřízení uličních vpustí						
64	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	5 950,00		11 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			mříž vtoková litinová plochá 500x500mm						
P			Poznámka k položce:						
			silniční vpust' s mříží						
65	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	297,50		595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - prstenec TBV - Q 390/60						
66	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,000	297,50		595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - prstenec TBV - Q 660/180						
67	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	1,000	11 900,00		11 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny						
P			Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - skruž TBV - Q 500/290						
68	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	3,000	712,81		2 138,43	CS ÚRS 2023 02
PP			koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla						
P			Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - kalový koš						
69	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	1,000	1 130,50		1 130,50	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - skruž TBV - Q 500/590						
70	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	2,000	1 892,10		3 784,20	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)						
P			Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - skruž TBV - Q 500/590 - ODTOK						
71	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	2,000	1 487,50		2 975,00	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - skruž TBV - Q 500/626 DNO						
72	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000	0,00	178,50	26 775,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996801						
P			Poznámka k položce: demontáž stávajících uličních vpustí, 5 ks						
VV			demontáž stávajících uličních vpustí, komplet -5 ks						
VV			5*30						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
73	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	0,00	119,00	119,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132						
P			Poznámka k položce: odstranění dopravní značky						
74	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	215,000	257,04	129,71	83 151,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních						
VV			150+55+10						
75	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	154,500	146,37		22 614,17	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
P			Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25						
VV			150*1,03						
76	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	56,650	130,90		7 415,49	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		obrubník betonový 15/15 (50+5)*1,03		56,650				
77	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,300	374,85		3 860,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		obrubník betonový přechodový 10*1,03		10,300				
78	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	228,48	211,34	15 393,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			kamenný obrubník OP2 20/30 kolem části VĚTVE 1 vlevo v přední části						
79	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	35,700	1 725,50		61 600,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		kamenný obrubník OP2 20/30 kolem části VĚTVE 1 vlevo v přední části 35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700				
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	130,000	128,52	108,29	30 785,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tf. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tf. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		osazení obrubníku kolem chodníků 50+45+35		130,000				
81	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	133,900	83,30		11 153,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		betonový obrubník 5/25 130*1,03		133,900				
82	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	114,24	176,12	81 300,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123						
	VV		125+155		280,000				
83	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	30,800	595,00		18 326,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
	VV		280*0,1*1,1		30,800				
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					29 233,39	
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	446,107	0,00	65,53	29 233,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
	VV		1450,806-1004,699		446,107				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

01 - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Tomašíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			543 595,57
Montáž			486 836,14
Cena bez DPH			1 030 431,71
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		1 030 431,71	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 246 822,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 4: **01 - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	543 595,57	486 836,14	1 030 431,71
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	118 650,14	118 650,14
D1a - Rostlinný materiál	242 650,52	0,00	242 650,52
D1b - Ostatní materiál	108 046,05	0,00	108 046,05
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	368 186,00	368 186,00
D2a - Ostatní materiál	192 899,00	0,00	192 899,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4: 01 - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 030 431,71

D	D1	Pracovní operace - výsadba							118 650,14
1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	20,000	0,00	59,50	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005153						
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,150	0,00	11 900,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025						
3	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	0,00	642,60	12 852,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321						
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	0,00	690,20	13 804,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102116						
5	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,000	0,00	178,50	357,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	0,00	38,08	761,60	CS ÚRS 2023 02
		PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	20,000	0,00	261,80	5 236,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133						
8	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,010	0,00	29 750,00	297,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114						
9	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	20,000	0,00	178,50	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813161						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	20,000	0,00	35,70	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412						
11	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	20,000	0,00	77,35	1 547,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111						
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	340,000	0,00	5,95	2 023,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111						
13	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	340,000	0,00	10,71	3 641,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111						
14	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 702,000	0,00	16,66	28 355,32	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 702,000	0,00	16,66	28 355,32	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
16	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	340,000	0,00	38,08	12 947,20	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,800	0,00	178,50	1 213,80	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						

D D1a Rostlinný materiál

242 650,52

18	M	Pol59	<i>Acer platanoides Schwedlerii (16-18)</i>	ks	5,000	7 735,00		38 675,00	
PP			Acer platanoides Schwedlerii (16-18)						
19	M	Pol3	<i>Fraxinus excelsior Westhofs Glorie (16-18)</i>	ks	5,000	8 256,22		41 281,10	
PP			Fraxinus excelsior Westhofs Glorie (16-18)						
20	M	Pol61	<i>Prunus serrulata Sunset Boulevard (16-18)</i>	ks	5,000	6 024,97		30 124,85	
PP			Prunus serrulata Sunset Boulevard (16-18)						
21	M	Pol69_R	<i>Carpinus betulus Fastigiata</i>	ks	1,000	7 512,47		7 512,47	
PP			Carpinus betulus Fastigiata						
22	M	Pol70_R	<i>Fraxinus exc. Globosa</i>	ks	2,000	8 910,72		17 821,44	
PP			Fraxinus exc. Globosa						
23	M	Pol3_R	<i>Fraxinus excelsior</i>	ks	2,000	8 268,12		16 536,24	
PP			Fraxinus excelsior						
24	M	Pol62	<i>Spiraea cinerea Grefsheim (40-60)</i>	ks	75,000	45,22		3 391,50	
PP			Spiraea cinerea Grefsheim (40-60)						
25	M	Pol11	<i>Weigela florida Nana Purpurea (40-60)</i>	ks	12,000	52,36		628,32	
PP			Weigela florida Nana Purpurea (40-60)						
26	M	Pol12	<i>Cotoneaster praecox (20-30)</i>	ks	140,000	45,22		6 330,80	
PP			Cotoneaster praecox (20-30)						
27	M	Pol76	<i>Cotoneaster dammeri (20-30)</i>	ks	290,000	38,08		11 043,20	
PP			Cotoneaster dammeri (20-30)						
28	M	Pol16	<i>Euonymus fortunei Green Carpet (20+)</i>	ks	1 000,000	59,50		59 500,00	
PP			Euonymus fortunei Green Carpet (20+)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	Pol17	Weigela Piccolo (25+)	ks	185,000	52,36		9 686,60	
PP			Weigela Piccolo (25+)						
30	M	Pol30_3	Koeficient ztrát 1, 1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D D1b Ostatní materiál								108 046,05	
31	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	60,000	166,60		9 996,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m						
32	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	60,000	23,80		1 428,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m						
VV			Vyvazovací příčka půlená, průměr 8 cm, impregnovaná, 3 ks/strom						
VV			60						
					60,000				
33	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	60,000	77,35		4 641,00	CS ÚRS 2023 02
PP			tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm						
VV			Popruh na vyvazování šíře 3 cm, 3m/strom						
VV			60						
					60,000				
34	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	3,400	178,50		606,90	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní parková okrasná						
35	M	25111112	hnojivo NPK	kg	25,000	59,50		1 487,50	CS ÚRS 2023 02
PP			hnojivo NPK						
VV			100*0,25						
					25,000				
36	M	Pol40	Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu	m3	2,000	1 309,00		2 618,00	
PP			Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu						
37	M	Pol41	Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu	m3	34,000	1 309,00		44 506,00	
PP			Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu						
38	M	Pol43	Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg	ks	1,000	7 140,00		7 140,00	
PP			Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg						
39	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	45,900	773,50		35 503,65	CS ÚRS 2023 02
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná						
VV			27*1,7						
					45,900				
40	M	Pol30_4	Koeficient ztrát 1, 1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D D2 ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let								368 186,00	
41	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,100	0,00	22 610,00	2 261,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113						
42	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,000	0,00	5,95	10 115,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
43	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	6 800,000	0,00	3,57	24 276,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111						
44	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	0,00	23,80	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
45	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	40,000	0,00	136,85	5 474,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	0,00	11,90	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184503121						
47	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	40,000	0,00	238,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
48	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	40,000	0,00	178,50	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
49	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	60,000	0,00	29,75	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111						
50	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	400,000	0,00	17,85	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
51	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	200,000	0,00	5,95	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183911111						
52	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	20,000	0,00	59,50	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215173						
53	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,000	0,00	23,80	40 460,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
54	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1 700,000	0,00	11,90	20 230,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121						
55	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	6 800,000	0,00	17,85	121 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
56	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	1 700,000	0,00	32,13	54 621,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184803112						
57	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	136,000	0,00	238,00	32 368,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
58	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	136,000	0,00	178,50	24 276,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a			Ostatní materiál						
									192 899,00
59	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	144,000	1 309,00		188 496,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůra mulčovací VL						
60	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	1,000	3 570,00		3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			postřik insekticidní a fungicidní						
61	M	25234001	herbucid totální systémový neselektivní	litr	1,000	714,00		714,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			herbucid totální systémový neselektivní						
62	M	Pol30_5	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

02 - Dětské hřiště (3) - investiční náklady

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Tomašíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			770 845,08
Montáž			68 948,50
Cena bez DPH			839 793,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	839 793,58	21,00%	176 356,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 016 150,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:
02 - Dětské hřiště (3) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	770 845,08	68 948,50	839 793,58
5 - Dětské hřiště - herní prvky	462 042,08	24 275,22	486 317,30
D6 - Dopadové plochy	308 803,00	44 673,28	353 476,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:
02 - Dětské hřiště (3) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

839 793,58

D 5		Dětské hřiště - herní prvky							486 317,30
1	M	50000010_R	Otáčecí herní prvek na stání a sezení se středovou tyčí	ks	1,000	41 600,02		41 600,02	
PP		Otáčecí herní prvek na stání a sezení se středovou tyčí							
P		Poznámka k položce:							
VV		dle cenové nabídky viz. Technická zpráva - D.1.11 2.2 - Dětské hřiště							
		1			1,000				
2	M	50000011_R	Kolotoč s horní výztuhou	ks	1,000	133 660,80		133 660,80	
PP		Kolotoč s horní výztuhou							
P		Poznámka k položce:							
VV		dle cenové nabídky viz. Technická zpráva - D.1.11 2.2 - Dětské hřiště							
		1			1,000				
3	M	50000012_R	Pružinová houpačka (pro 4 děti)	ks	1,000	33 787,67		33 787,67	
PP		Pružinová houpačka (pro 4 děti)							
P		Poznámka k položce:							
VV		dle cenové nabídky viz. Technická zpráva - D.1.11 2.2 - Dětské hřiště							
		1			1,000				
4	M	50000013_R	Pružinová houpačka (koník)	ks	2,000	28 029,26		56 058,52	
PP		Pružinová houpačka (koník)							
P		Poznámka k položce:							
VV		dle cenové nabídky viz. Technická zpráva - D.1.11 2.2 - Dětské hřiště							
		1+1			2,000				
5	M	50000014_R	Skružavka - nerezová ocel	ks	1,000	181 012,09		181 012,09	
PP		Skružavka - nerezová ocel							
P		Poznámka k položce:							
VV		dle cenové nabídky viz. Technická zpráva - D.1.11 2.2 - Dětské hřiště							
		1			1,000				
6	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,650	6 008,67	179,33	16 398,20	CS ÚRS 2023 02
PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611							
VV		základy z betonu pro herní prvky							
		2,65			2,650				
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Mimostaveništní doprava materiálů							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000							
VV		1							
					1,000				

D D6

Dopadové plochy

353 476,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	87,000	0,00	119,00	10 353,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911101						
	VV		příprava zemní pláně pro zřízení podkladních vrstve pro dopadové plochy - srovnání, přehmutí apod						
	VV		87		87,000				
9	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,000	166,99	109,42	24 047,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011						
	VV		nosný podklad tl .200mm pod dopadovou plochu						
	VV		87		87,000				
10	K	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce	m2	87,000	164,93	129,68	25 631,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z asfaltového koberce o celkové tloušťce od 180 do 280 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565191111						
	VV		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 22 mm						
	VV		frakce 0-32mm, tl.18mm						
	VV		frakce 0-4mm, tl.4mm						
	VV		87		87,000				
11	K	593445122	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 40 mm barevných lepených ve spojích na podklad	m2	50,000	2 561,28	44,82	130 305,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených na předem						
	Online PSC		vyrovnaný podklad z betonu nebo asfaltu lepených ve spojích tl. desky 40 mm barevných - červených						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/593445122						
	VV		Litý pryžový povrch , barevnost zemní žlutá RAL1006						
	VV		dopadové plochy u herních prvků - pryž						
	VV		50		50,000				
12	K	593415122	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 40 mm barevný kladený do šterkopísku tl 40 mm	m2	25,000	2 430,08	57,02	62 177,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do						
	Online PSC		šterkopískového lože tl. do 40 mm volně tl. desky 40 mm barevných - červených						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/593415122						
	VV		Litý pryžový povrch, barevnost základní modrá RAL 5015						
	VV		dopadové plochy u herních prvků - pryž						
	VV		25		25,000				
13	K	593415121	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 40 mm černý kladený do šterkopísku tl 40 mm	m2	12,000	2 195,50	53,60	26 989,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do						
	Online PSC		šterkopískového lože tl. do 40 mm volně tl. desky 40 mm černých						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/593415121						
	VV		Litý pryžový povrch, barevnost černá RAL9005						
	VV		dopadové plochy u herních prvků - pryž						
	VV		12		12,000				
14	K	916371112	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný položený do šterkopískového lože	m	86,900	745,27	28,23	67 217,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zahradní obrubník z recyklované pryže položený svisle nebo vodorovně do šterkopískového lože tl. do 40 mm, s lepenými spoji, barva barevná -						
	Online PSC		červená						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916371112						
	VV		montáž a dodávka pryžových obrubníků u dopadových ploch						
	VV		(10,6+11,7+17,7+10,9+16,4+11,7)*1,10		86,900				
15	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	95,622	0,00	70,65	6 755,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			34 986,00
Cena bez DPH			34 986,00
		Základ daně	
DPH základní		34 986,00	
snížená		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		Výše daně	
			7 347,06
			0,00
Cena s DPH		v CZK	42 333,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	34 986,00	34 986,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	33 796,00	33 796,00
OST - Ostatní	0,00	1 190,00	1 190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

34 986,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

33 796,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
VV			zřízení kompletního zařízení staveniště						
VV			Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst						
VV			na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.						
VV			1		1,000				
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vybavení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000						
VV			Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch						
VV			zabezpečení staveniště apod.						
VV			1		1,000				
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zrušení zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000						
VV			Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených						
VV			1		1,000				
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000						
VV			Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště						
VV			1		1,000				
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplocení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000						
VV			kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby						
VV			1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP									
Online PSC									
VV									
					1				
					1,000				
								1 190,00	
D	OST	Ostatní							
7	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP									
Online PSC									
VV									
VV									
					1				
					1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			191 704,53
Montáž			121 271,02
Cena bez DPH			312 975,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	312 975,55	21,00%	65 724,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			378 700,42
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

191 704,53

121 271,02

312 975,55

HSV - Práce a dodávky HSV

191 704,53

121 271,02

312 975,55

1 - Zemní práce

37 617,26

67 447,70

105 064,96

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

3 279,64

19 281,56

22 561,20

111 - Zemní práce - stabilizace

25 169,00

26 004,60

51 173,60

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

0,00

10 421,69

10 421,69

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

9 168,62

10 707,85

19 876,47

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

1 032,00

1 032,00

2 - Zakládání

39 093,45

21 155,16

60 248,61

5 - Komunikace pozemní

37 971,07

13 002,00

50 973,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 022,75

19 666,16

96 688,91

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

77 022,75

14 168,00

91 190,75

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

5 498,16

5 498,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									312 975,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV					312 975,55	
D	1		Zemní práce					105 064,96	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					22 561,20	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	60,000	0,00	118,68	7 120,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
P			Poznámka k položce:						
VV			rozebrání stávající dlažby chodníků pod parkovacími místy P+R						
VV			ul. Sádky						
VV			60						
					60,000				
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	60,000	0,00	73,19	4 391,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 10-20 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			60						
					60,000				
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	40,000	0,00	60,36	2 414,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
P			Poznámka k položce:						
VV			odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání						
VV			40						
					40,000				
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	41,200	0,00	35,68	1 470,02	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
P			Poznámka k položce:						
			nakládání suti na dopravní prostředek						
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	41,200	0,00	50,24	2 069,89	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
P			Poznámka k položce:						
			odvoz suti na skládku do 5 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	165,456	0,00	10,97	1 815,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 4 km						
			41,364*4		165,456				
7	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	23,800	59,50	0,00	1 416,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku						
			15,6+8,2		23,800				
8	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,400	107,10	0,00	1 863,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku						
			17,4		17,400				
	D 111		Zemní práce - stabilizace					51 173,60	
9	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	40,000	0,00	300,36	12 014,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		výkopy stávající zeminy pro sanaci podstáním P+R, tl.50						
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
			0,5*80		40,000				
10	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	50,000	27,38	26,42	2 690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce:						
			položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
11	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	80,000	297,50		23 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 cm						
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
			0,5*80*2,0		80,000				
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,000	0,00	144,61	5 784,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce:						
			dovoz sanačního podkladu z 15 km						
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	200,000	0,00	11,90	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 5 km						
			40*5		200,000				
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	40,000	0,00	112,62	4 504,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> uložení sanačního materiálu, tl. 50 cm						
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky						10 421,69
15	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	0,00	428,40	4 626,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			rýhy pro drenáže DN 150 pod parkovacími místy (30)*0,6*0,6						
					10,800				
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,240	0,00	1 788,57	5 794,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			zásyp rýh 0,3*(10,8)						
					3,240				
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku						19 876,47
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	85,608	0,00	35,68	3 054,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			nakládání suti na dopravní prostředek 47,56*1,8						
					85,608				
18	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	47,560	0,00	160,92	7 653,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			odvoz výkopku ze stabilizace, odvoz do 5 km 40+10,8-3,24						
					47,560				
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	85,608	107,10	0,00	9 168,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			poplatek za skládku						
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu						1 032,00
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	60,000	0,00	17,20	1 032,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
D	2		Zakládání						60 248,61
21	K	212752702	Tratívod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	33,000	285,01	125,48	13 546,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Tratívod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
Online PSC			trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			tratívod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150 (30)*1,1						
					33,000				
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,600	0,00	787,70	17 014,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			obsyp drenáže DN 150 pod vsakovacími par. místy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(30)*0,6*1,2		21,600				
23	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	45,360	654,50		29 688,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16						
	VV		21,6*2,1		45,360				
	D	5	Komunikace pozemní					50 973,07	
24	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	60,000	75,80	188,94	15 884,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412212						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		kladení vsakovací dlažby parkovacích stání - ul. Sádky						
	VV		ul. Sádky						
	VV		60		60,000				
25	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	61,800	370,09		22 871,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		distanční dlažba - parkovací plochy						
	VV		60*1,03		61,800				
26	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	1,030	357,00		367,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlážděná parkovací stání - VDZ, barva červená						
	VV		1*1,03		1,030				
27	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	60,000	169,73	27,76	11 849,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111.1						
	P		Poznámka k položce:						
			vsakovací dlažba - parkovací plochy						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					96 688,91	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					91 190,75	
28	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	89,25	178,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111						
	P		Poznámka k položce:						
			osazení dopravních značek						
29	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	844,90		844,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
	P		Poznámka k položce:						
			dopravní značka IP13d - P+R						
30	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	595,00		595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm						
	P		Poznámka k položce:						
			dopravní značka E1 "4x"						
31	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	0,00	1 309,00	1 309,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112						
	P		Poznámka k položce:						
			osazení sloupku						
32	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	595,00		595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
	P		Poznámka k položce:						
			sloupek						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	228,48	211,34	15 393,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113						
P			Poznámka k položce: kamenný obrubník v levé části u vozovky a stání						
34	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	35,700	1 725,50		61 600,35	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm						
P			Poznámka k položce: kamenný obrubník OP2 20/30 v levé části u vozovky a stání						
VV			35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
					35,700				
35	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	114,24	176,12	8 710,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123						
P			Poznámka k položce: krajník - kostka kamenná 10*10 cm						
36	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,300	595,00		1 963,50	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
P			Poznámka k položce: krajník - kostka kamenná 10*10 cm						
VV			(30)*0,1*1,1						
					3,300				
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí						
								5 498,16	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	83,903	0,00	65,53	5 498,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
VV			163,926-80,023						
					83,903				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 4:
SO.401 - Veřejné osvětlení (4)

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Pokorný

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			132 422,39
Montáž			132 219,71
Cena bez DPH			264 642,10
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		264 642,10	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			320 216,94
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 4: **SO.401 - Veřejné osvětlení (4)**

Místo: Prostějov
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Vladimír Pokorný

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	132 422,39	132 219,71	264 642,10
M-D - Demontáže	7 140,00	10 757,60	17 897,60
M - Práce a dodávky M - elektroinstalace	103 360,21	36 234,31	139 594,52
M-46 - Zemní práce	21 922,18	75 291,30	97 213,48
ZHS - Práce v HZS	0,00	9 936,50	9 936,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.401 - Veřejné osvětlení (4)

Místo: Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Vladimír Pokorný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

264 642,10

D M-D Demontáže

17 897,60

1	K	218100006	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 50 mm2	kus	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 50 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218100006 Poznámka k položce: položka není v databázi, použito 50% ceny montáže									
2	K	210220301-R	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	3,000	0,00	35,70	107,10	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301-R									
3	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	0,00	1 785,00	5 355,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204011									
4	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	0,00	238,00	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204103									
5	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	0,00	297,50	892,50	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204201									
6	K	460064112-R	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	3,000	2 380,00	0,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460064112-R									
7	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	3,000	0,00	357,00	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372833									
8	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	
PP Podíl přidružených výkonů									

D M Práce a dodávky M - elektroinstalace

139 594,52

9	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	34774023	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm	kus	2,000	6 777,05		13 554,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		viz výkres D.1.3.2.1, cena dle velkoobchodu						
	VV		Svítidlo LED, 55W, 6720lm, 3000k, IP66						
			2		2,000				
11	K	210202016p	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	1,000	0,00	416,50	416,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016p						
	P		Poznámka k položce:						
			viz výkres D.1.3.2.1						
12	M	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm	kus	1,000	6 777,05		6 777,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		viz výkres D.1.3.2.1, cena dle cen velkoobchodu						
	VV		Svítidlo LED 28W, 3456lm, 3000k, IP66						
			1		1,000				
13	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002						
14	M	8500610010	Stožár osvětlovací K 5-133/89/60 Z 5 m	kus	1,000	5 319,30		5 319,30	
	PP		Stožár osvětlovací K 5-133/89/60 Z 5 m						
	VV		stožár osvětlovací sadový žár.zinek Sb 5m, s TPÚ						
	VV		1		1,000				
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	0,00	1 785,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011						
	P		Poznámka k položce:						
			viz výkres D.1.3.2.1						
16	M	8500610014	Stožár osvětlovací K 8-133/89/60 Z 8 m	kus	2,000	11 112,22		22 224,44	
	PP		Stožár osvětlovací K 8-133/89/60 Z 8 m						
	VV		Stožár silniční bezpaticový Sb 8m, žárový zinek s TPU						
	VV		2		2,000				
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	0,00	416,50	1 249,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201						
	P		Poznámka k položce:						
			viz výkres D.1.3.2.1						
18	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	3,000	600,95		1 802,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		výzbroj stožárová SV 6.16.4						
	P		Poznámka k položce:						
			viz výkres D.1.3.2.1						
19	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	4,500	0,00	71,40	321,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem						
	Online PSC		průměru do 10 mm v městské zástavbě						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022						
	P		Poznámka k položce:						
			viz výkres D.1.3.2.1						
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,880	52,36		150,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		drát D 10mm FeZn						
	P		Poznámka k položce:						
			Hmotnost: 0,62 kg/m						
	VV		viz výkres D.1.3.2.2						
			4,5*0,64 *Přepočtené koeficientem množství		2,880				
21	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	4,500	0,00	33,32	149,94	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110012						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
22	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	4,500	16,66		74,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
23	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	172,000	0,00	28,56	4 912,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110312						
24	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	180,600	35,70		6 447,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.2						
	VV		172*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		180,600				
25	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	170,000	0,00	33,32	5 664,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110311						
26	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	178,500	16,66		2 973,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm						
	P		Poznámka k položce: Není v databázi-cena dle cen velkoobchodu						
	VV		170*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		178,500				
27	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	178,000	0,00	33,32	5 930,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122133						
28	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	204,700	135,66		27 769,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2						
	VV		178*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		204,700				
29	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	18,000	0,00	23,80	428,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211						
30	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,700	16,66		344,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
	VV		18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,700				
31	K	741132132	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	0,00	47,60	95,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741132132						
32	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	8,33	24,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
33	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	3,000	15,47		46,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 10A						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
34	M	34523600	kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A	kus	3,000	20,23		60,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1 není v databázi, cena dle velkoobchdu</i>						
35	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	118,000	0,00	71,40	8 425,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021						
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1</i>						
36	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	118,000	52,36		6 178,48	CS ÚRS 2023 02
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn						
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1</i>						
37	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000	0,00	71,40	214,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021						
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1</i>						
38	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	3,000	117,81		353,43	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby						
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1</i>						
39	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	6,000	0,00	71,40	428,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022						
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1</i>						
40	M	35431027	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	6,000	59,50		357,00	CS ÚRS 2023 02
PP			svorka uzemnění FeZn křížová diagonální						
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1</i>						
41	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	8 925,00	0,00	8 925,00	
PP			Přidružený materiál						
42	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	
PP			Podíl přidružených výkonů						
D M-46			Zemní práce						97 213,48
43	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,148	1 785,00	0,00	264,18	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024						
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1</i>						
44	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,500	0,00	380,80	571,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113						
P			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1</i>						
VV			pro základ stožáru						
VV			3*0,5		1,500				
VV			pro odbočovací skříně						
VV			0		0,000				
VV			Součet		1,500				
45	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	130,000	0,00	321,30	41 769,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
46	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	18,000	0,00	380,80	6 854,40	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161312 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
47	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	130,000	0,00	77,35	10 055,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431182 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
48	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	18,000	0,00	107,10	1 927,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431332 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
49	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	207,200	0,00	59,50	12 328,40	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460481122 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
50	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	130,000	95,20	0,00	12 376,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661511 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
51	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	18,000	119,00	0,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512						
52	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	3,000	2 380,00	0,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
53	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	
			PP Podíl přidružených výkonů						
D ZHS			Práce v HZS					9 936,50	
54	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232 Jednání se správcem, zajištění bezproudového stavu 2		2,000				
55	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	0,00	714,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232 Koordinace na stavbě - elektro profese s ostatními profesemi 3		3,000				
56	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZ52231 Přepojení ve stávajícím rozvaděči VO a případné úpravy v rozvaděči napojení do stávajících stožárů 2		2,000				
57	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,000	0,00	416,50	416,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
58	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	0,00	714,00	5 712,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV						
			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZ54212 8		8,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (4)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Antonín Žibřita

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			13 695,63
Montáž			17 695,30
Cena bez DPH			31 390,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 390,93	21,00%	6 592,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	37 983,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 4: **SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (4)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Antonín Žibrita

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	13 695,63	17 695,30	31 390,93
M - Práce a dodávky M22	13 695,63	17 695,30	31 390,93
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	13 695,63	17 695,30	31 390,93
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	2 915,50	2 915,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:
SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Antonín Žibrita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									31 390,93
D	M	Práce a dodávky M22							31 390,93
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							31 390,93
1	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	105,000	0,00	35,70	3 748,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182021						
2	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	110,250	28,56		3 148,74	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
VV			105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
					110,250				
3	K	220182036	Zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky samostatně	m	105,000	0,00	28,56	2 998,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Zafukování mikrotrubičky HDPE samostatně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182036						
4	M	34123016	kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	115,763	16,66		1 928,61	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH						
P			Poznámka k položce:						
			Cena dle ceníku velkoobchodu						
VV			Optický kabel - 12 vláken DROP FTTx 12 optických vláken singlemode 9/125, G.657A BLACK LSOH						
VV			110,25						
					110,250				
VV			110,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
					115,763				
5	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	105,000	0,00	23,80	2 499,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu						
			žil 3x1,5 až 6 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122122						
6	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	120,750	45,22		5 460,32	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2						
P			Poznámka k položce:						
			CYKY, průměr kabelu 11,2mm						
VV			105*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
					120,750				
7	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	105,000	0,00	35,70	3 748,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110013						
8	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	110,250	17,85		1 967,96	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					110,250				
9	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1 190,00	0,00	1 190,00	
PPPřidružený materiál									
10	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	
PPPodíl přidružených výkonů									
D HZSHodinové zúčtovací sazby									2 915,50
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	7,000	0,00	416,50	2 915,50	CS ÚRS 2023 02
PPDokumentace skutečného provedení stavby									
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000									
VVV7									
					7,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 5:

01A - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Tomašítková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			43 069,67
Montáž			148 005,06
Cena bez DPH			191 074,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 074,73	21,00%	40 125,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	231 200,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 5: 01A - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	43 069,67	148 005,06	191 074,73
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	50 341,76	50 341,76
D1a - Rostlinný materiál	27 203,40	0,00	27 203,40
D1b - Ostatní materiál	4 144,77	0,00	4 144,77
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	97 663,30	97 663,30
D2a - Ostatní materiál	11 721,50	0,00	11 721,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 5:
01A - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 074,73

D		D1	Pracovní operace - výsadba						50 341,76
1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	886,000	0,00	5,95	5 271,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151311						
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	850,000	0,00	23,80	20 230,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
3	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	850,000	0,00	3,57	3 034,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
4	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	36,000	0,00	10,71	385,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111						
5	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	80,000	0,00	16,66	1 332,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
6	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	80,000	0,00	16,66	1 332,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
7	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	410,000	0,00	16,66	6 830,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111213						
VV			trvalky						
VV			410						
					410,000				
8	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	410,000	0,00	16,66	6 830,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211312						
VV			410						
					410,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	36,000	0,00	59,50	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911161						
10	K	184911211	Rozprostření valounků vel přes 0,063 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	36,000	0,00	59,50	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření valounků frakce 63 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911211						
11	K	185804111	Ošetření vysazených květín v rovině a svahu do 1:5	m2	26,000	0,00	26,18	680,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření vysazených květín jednorázové v rovině						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111						
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,720	0,00	178,50	128,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D1a Rostlinný materiál								27 203,40	
13	M	Pol82	<i>Festuca glauca (20+)</i>	ks	20,000	52,36		1 047,20	
PP			Festuca glauca (20+)						
14	M	Pol20	<i>Miscanthus sinensis Morninf Light (40+)</i>	ks	10,000	89,25		892,50	
PP			Miscanthus sinensis Morninf Light (40+)						
15	M	Pol21	<i>Miscanthus sinensis Zebrinus (40+)</i>	ks	10,000	89,25		892,50	
PP			Miscanthus sinensis Zebrinus (40+)						
16	M	Pol22	<i>Carex morrowii Ice Dance (20+)</i>	ks	15,000	59,50		892,50	
PP			Carex morrowii Ice Dance (20+)						
17	M	Pol23	<i>Pennisetum alopecuroides Hameln (20+)</i>	ks	15,000	59,50		892,50	
PP			Pennisetum alopecuroides Hameln (20+)						
18	M	Pol83	<i>Helictotrichon sempervirens (30+)</i>	ks	10,000	74,97		749,70	
PP			Helictotrichon sempervirens (30+)						
19	M	Pol24	<i>Aster dumosus Prof.Kippenberg</i>	ks	25,000	52,36		1 309,00	
PP			Aster dumosus Prof.Kippenberg						
20	M	Pol84	<i>Aster dumosus Alice Haslam</i>	ks	35,000	52,36		1 832,60	
PP			Aster dumosus Alice Haslam						
21	M	Pol25	<i>Calamintha nepeta White Could Strain</i>	ks	40,000	52,36		2 094,40	
PP			Calamintha nepeta White Could Strain						
22	M	Pol26	<i>Agastache kudos Coral</i>	ks	35,000	59,50		2 082,50	
PP			Agastache kudos Coral						
23	M	Pol27	<i>Echinacea Baby Swan White</i>	ks	35,000	52,36		1 832,60	
PP			Echinacea Baby Swan White						
24	M	Pol28	<i>Salvia verticillata Purple Rain</i>	ks	60,000	52,36		3 141,60	
PP			Salvia verticillata Purple Rain						
25	M	Pol85	<i>Salvia pratensis Swan Lake</i>	ks	80,000	52,36		4 188,80	
PP			Salvia pratensis Swan Lake						
26	M	Pol29	<i>Salvia nemorosa Caradonna</i>	ks	60,000	52,36		3 141,60	
PP			Salvia nemorosa Caradonna						
27	M	Pol86	<i>Gaura lindheimeri Gambit White</i>	ks	40,000	52,36		2 094,40	
PP			Gaura lindheimeri Gambit White						
28	M	Pol30_3	<i>Koeficient ztrát 1, 1</i>	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D D1b Ostatní materiál								4 144,77	
29	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	kg	8,500	178,50		1 517,25	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní parková okrasná						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,360	773,50		1 051,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
	VV		0,8*1,7		1,360				
31	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	1,530	952,00		1 456,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32						
	VV		36*0,1*1,7		6,120				
	VV		6,12*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		1,530				
32	M	Pol31_3	Koeficient ztrát 1, 1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						
D D2 ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let									97 663,30
33	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,140	0,00	22 610,00	3 165,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113						
34	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 250,000	0,00	3,57	15 172,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
35	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	17 000,000	0,00	3,57	60 690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111						
36	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	180,000	0,00	3,57	642,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184853521						
37	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	720,000	0,00	17,85	12 852,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odplevelení výsadby v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
	VV		20x						
	VV		720		720,000				
38	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	14,400	0,00	178,50	2 570,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
39	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	14,400	0,00	178,50	2 570,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a Ostatní materiál									11 721,50
40	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	5,000	1 309,00		6 545,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL						
	VV		minerální mulč						
	VV		5		5,000				
41	M	25111112	hnojivo NPK	kg	85,000	59,50		5 057,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						
42	M	Pol32_3	Koeficient ztrát 1, 1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 5:

03 - Městský mobiliář (4) - investiční náklady

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

lč:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

İÇİ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

lč:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Tomašíková

IC:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			60 823,28
Montáž			0,00
Cena bez DPH			60 823,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 823,28	21,00%	12 772,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	73 596,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 5:
03 - Městský mobiliář (4) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	60 823,28	0,00	60 823,28
D_1 - Městský mobiliář	60 823,28	0,00	60 823,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 5:
03 - Městský mobiliář (4) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

60 823,28

D		D 1	Městský mobiliář							60 823,28
1	M	74910110	lavička s opěradlem 1800x760x800mm	kus	3,000	15 157,03		45 471,09	CS ÚRS 2023 02	
PP		lavička s opěradlem 1800x760x800mm								
VV		Parková lavička , délka 180 cm, desky z tropického dřeva, ocelová vypalovaná konstrukce, kotvení na dlažbu do betonového základu.								
VV		Cena včetně montáže a základu								
VV		3								3,000
2	M	74910133	koš odpadkový litina,ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L	kus	1,000	15 352,19		15 352,19	CS ÚRS 2023 02	
PP		koš odpadkový litina,ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L								
VV		Odpadkový koš 50 litrů, kruhového půdorysu se stříškou, opláštěný 27 lamelami z tropického dřeva, kotvení do beton.základu na dlažbu								
VV		Cena včetně montáže a spodní stavby								
VV		1								1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (4)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			211 225,00
Cena bez DPH			211 225,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 225,00	21,00%	44 357,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	255 582,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	211 225,00	211 225,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	211 225,00	211 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									211 225,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									211 225,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
VV			Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou						
VV			1						
					1,000				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	92 225,00	92 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,						
			- výtýčkových prací k jednotlivým stavebním objektům,						
			- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,						
			- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),						
			- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,						
			- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
4	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kompletační činnost						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000						
VV			Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby						
VV			1						
					1,000				
5	K	043194000	Ostatní zkoušky	soub	1,000	0,00	11 900,00	11 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní zkoušky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000 VV Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, VV dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem. VV ostatní zkoušky vyplývající z dokladové části PD a povahy díla VV 1		1,000				
6	K	092203000	Náklady na zaškolení	soub	1,000	0,00	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Náklady na zaškolení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092203000 VV náklady za proškolení provozovatele k užívání objektu VV 1		1,000				
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Zkoušky bez rozlišení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000 VV Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím VV dodávkám a službám VV 1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (4)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Štafl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			63 427,00
Cena bez DPH			63 427,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		63 427,00	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			
v CZK			76 746,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	63 427,00	63 427,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	36 295,00	36 295,00
OST - Ostatní	0,00	27 132,00	27 132,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

63 427,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						36 295,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000							
VV		5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)							
VV		1							
					1,000				
2	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
P		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
		- jednání s úřady							
		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
		apod.							
VV		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD							
VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
VV		- jednání s úřady							
VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
VV		1							
					1,000				
3	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000							
VV		náklady vzniklé ostatními předpisy - např. :							
VV		- zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu							
VV		1							
					1,000				
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	2 618,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ostatní provozní vlivy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na:							
P		- práce na těžce přístupných místech,							
		- práce v ochranných pásmech,							
		apod.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000				
5	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000						
	VV		- náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělící, uzavírací stěny apod						
	VV	1			1,000				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
	VV	1			1,000				
D OST Ostatní								27 132,00	
7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní vybavení staveniště						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032803000						
	VV		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi						
	VV	1			1,000				
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.						
			Geometrické plány budou zpracovány:						
	P		- pro nově vybudované objekty						
			- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena)						
			- pro zcelení nebo rozdělení pozemků						
			apod.						
			Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.						
	VV		Náklady na vyhotovení geometrických plánů						
	VV	1			1,000				
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	3,000	0,00	3 570,00	10 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní dokumentace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000						
			Poznámka k položce:						
			Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	P		Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provázení stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.						
	VV		Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	VV		realizační (dílenská) dokumentace bude zpracovaná pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru						
	VV		stavebně - konstrukční část - armovací výkresy, kladecí plán opláštění apod.						
	VV	1			1,000				
	VV		ocelové konstrukce přístřešků						
	VV	1			1,000				
	VV		dílenská dokumentace ostatní						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		3,000				
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000						
	VV		Plán organizace výstavby, koordinace s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV

VV

Ostatní náklady související s objektem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000

Publicita projektu - informační tabule

1

1,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis:

1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	300 482,82	703 421,80	1 003 904,62
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	65 308,90	329 393,27	394 702,17
111 - Zemní práce - stabilizace	179 821,00	141 036,08	320 857,08
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00	35 835,52	35 835,52
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	38 202,97	38 202,97
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	55 352,92	64 645,60	119 998,52
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	18 527,96	18 527,96
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	75 780,40	75 780,40
5 - Komunikace pozemní	814 233,57	311 557,90	1 125 791,47
8 - Trubní vedení	63 929,60	31 887,11	95 816,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	198 059,21	118 658,83	316 718,04
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	198 059,21	100 560,36	298 619,57
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	18 098,47	18 098,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 542 230,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 542 230,84	
D	1		Zemní práce					1 003 904,62	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					394 702,17	
1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	375,000	0,00	40,46	15 172,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			260+115		375,000				
2	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	0,00	117,77	7 066,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107165						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 40-50 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			60		60,000				
3	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	250,000	0,00	104,15	26 037,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 30-40 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			250		250,000				
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	0,00	82,82	7 453,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 20-30 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			90		90,000				
5	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	55,000	0,00	72,80	4 004,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107162						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 10-20 cm</i>						
6	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000	0,00	103,93	12 471,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění štěrkové plochy na ul. Sádky, u sochy, tl. 30-40 cm</i>						
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	400,000	0,00	118,68	47 472,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>rozebrání stávající dlažby chodníků a stezek</i>						
	VV		ul. Sádky						
	VV		125+150+125		400,000				
8	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	110,000	0,00	117,60	12 936,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107225						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 40-50 cm</i>						
	VV		ul. Sádky						
	VV		25+50+35		110,000				
9	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	75,000	0,00	81,47	6 110,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 20-30 cm</i>						
	VV		ul. Sádky						
	VV		75		75,000				
10	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210,000	0,00	73,19	15 369,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 10-20 cm</i>						
	VV		ul. Sádky						
	VV		210		210,000				
11	K	129951121	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	6,000	0,00	3 632,59	21 795,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129951121						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>bourání betonového sloupu na plakáty, ul. Sádky</i>						
	VV		2*3		6,000				
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	110,000	0,00	60,36	6 639,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		<i>odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání</i>						
	VV		10+30+30+40		110,000				
13	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	105,000	0,00	153,08	16 073,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112 Poznámka k položce: odbourání kamenných obrubníků podél vozovky, ul. Sádky 60+40+5		105,000				
14	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	165,000	0,00	60,56	9 992,40	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111 Poznámka k položce: odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků 35+45+40+45		165,000				
15	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	140,000	0,00	82,68	11 575,20	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111 Poznámka k položce: odbourání krajníků z kamenných kostek podél obrubníků u vozovky						
16	K	919735112	Řezání stávajícího živického krytu hl přes 50 do 100 mm	m	155,000	9,41	71,75	12 579,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky 45+110		155,000				
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	757,904	0,00	35,68	27 042,01	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611 Poznámka k položce: nakládání sutě na dopravní prostředek						
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	757,904	0,00	50,24	38 077,10	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 5 km						
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 006,656	0,00	10,97	32 983,02	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569 Poznámka k položce: zbylých 4 km 751,664*4		3 006,656				
20	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	179,700	59,50	0,00	10 692,15	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 Poznámka k položce: poplatek za skládku 104+22,55+30,45+6,6+16,1		179,700				
21	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	86,250	5,95	0,00	513,19	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 Poznámka k položce: poplatek za skládku 86,25		86,250				
22	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	491,550	107,10	0,00	52 645,01	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>poplatek za skládku</i>						
			45+145+39,6+15,95+69,6+82,5+33+60,9		491,550				
D	111		Zemní práce - stabilizace					320 857,08	
23	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	247,000	0,00	125,91	31 099,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm</i>						
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
VV			0,5*160		80,000				
VV			ZVÝŠENÝ PRÁH - KOSTKA KAMENNÁ						
VV			0,5*70		35,000				
VV			CYKLOSTEZKA						
VV			0,2*170		34,000				
VV			CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ						
VV			0,2*90		18,000				
VV			CHODNÍKY-DLAŽBA						
VV			0,2*400		80,000				
VV			Součet		247,000				
24	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 200,000	27,38	26,42	64 560,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy</i>						
25	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	494,000	297,50		146 965,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm</i>						
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
VV			0,5*160*2,0		160,000				
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
VV			0,5*70*2,0		70,000				
VV			CYKLOSTEZKA						
VV			0,2*170*2,0		68,000				
VV			CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ						
VV			0,2*90*2,0		36,000				
VV			CHODNÍKY-DLAŽBA						
VV			0,2*400*2,0		160,000				
VV			Součet		494,000				
26	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	247,000	0,00	144,61	35 718,67	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>dovoz sanačního podkladu z 15 km</i>						
27	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 235,000	0,00	11,90	14 696,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>zbylých 5 km</i>						
			247*5		1 235,000				
28	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	247,000	0,00	112,62	27 817,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky							35 835,52
29	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	640,000	0,00	32,65	20 896,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123						
P			Poznámka k položce:						
VV			sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm						
			460+175+5						
30	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	125,500	0,00	119,04	14 939,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106						
P			Poznámka k položce:						
VV			výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 80 cm						
			0,1*350						
			0,2*(90)						
			0,3*(75)						
			0,4*(40+85)						
			Součet						
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky							38 202,97
31	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	9,000	0,00	1 449,16	13 042,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253						
P			Poznámka k položce:						
VV			rýhy pro přípojky vpustí						
			(6)*1*1,5						
32	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	16,900	0,00	666,47	11 263,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133151102						
P			Poznámka k položce:						
VV			jámy pro vpustí - 5 ks						
			5*2*1,3*1,3						
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,770	0,00	1 788,57	13 897,19	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
P			Poznámka k položce:						
VV			zásyp rýh						
			0,3*(9+16,9)						
D	16	Zemní práce - přemístění výkopku							119 998,52
34	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	516,834	0,00	35,68	18 440,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
P			Poznámka k položce:						
VV			nakládání sutě na dopravní prostředek						
			287,13*1,8						
35	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	287,130	0,00	160,92	46 204,96	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			Poznámka k položce:						
VV			odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km						
			247+8+125,5+9+16,9-7,77-111,5						
36	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	516,834	107,10	0,00	55 352,92	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: poplatek za skládku						
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin						18 527,96
37	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,500	0,00	53,55	5 970,83	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
P			Poznámka k položce: dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem						
VV			0,3*50		15,000				
VV			0,4*(80+60+40+30)		84,000				
VV			0,5*(25)		12,500				
VV			Součet		111,500				
38	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	111,500	0,00	112,62	12 557,13	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
P			Poznámka k položce: uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch						
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu						75 780,40
39	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 540,000	0,00	17,20	26 488,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
40	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	120,000	0,00	160,92	19 310,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			Poznámka k položce: dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO						
VV			600*0,2		120,000				
41	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	600,000	0,00	49,97	29 982,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114						
P			Poznámka k položce: rozprostření ornice tl.20cm						
D	5		Komunikace pozemní						1 125 791,47
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,000	277,15	23,48	60 126,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111						
P			Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
VV			ul. Sádky						
VV			60+100+40		200,000				
VV			Součet		200,000				
43	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	200,000	24,41	0,82	5 046,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112						
P			Poznámka k položce: asfaltová vozovka						
44	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	190,000	433,17	26,82	87 398,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
45	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	190,000	39,69	2,91	8 094,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
46	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	190,000	309,39	54,07	69 057,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
47	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	190,000	169,73	62,95	44 209,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka</i>						
48	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	75,000	171,56	814,77	73 974,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na						
Online PSC			krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
VV			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			zvýšené práhy, kostka kamenná 10*10 cm						
VV			zvýšené práhy						
VV			45+30						
			75,000						
49	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	84,150	595,00		50 069,25	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
VV			75*1,1						
VV			82,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
			84,150						
50	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	75,000	966,76	99,24	79 950,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567134111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zvýšené práhy, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
51	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	150,000	253,47		38 020,50	CS ÚRS 2023 02
PP			síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			zvýšené práhy						
VV			75*2						
			150,000						
52	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	75,000	370,69	46,79	31 311,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132113						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	121,86	36,68	14 268,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm</i>						
54	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	85,000	171,56	814,77	83 838,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na						
Online PSC			krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plochy na ul. Sádky						
	VV		85		85,000				
55	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	93,500	446,25		41 724,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm						
	VV		85*1,1		93,500				
56	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	121,86	36,68	14 268,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce:						
	P		pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm						
57	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	160,000	67,26	186,51	40 603,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112						
	P		Poznámka k položce:						
	P		dlažděný cyklistický pás, ul. Sádky						
58	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	164,800	311,78		51 381,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděný cyklistický pás, ul. Sádky - dlažba 20*10*6, červená						
	VV		160*1,03		164,800				
59	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	170,000	121,86	36,68	26 951,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce:						
	P		dlažděný cyklistický pás, ul. Sádky						
60	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	420,000	67,26	184,38	105 688,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211113						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné chodníky a slepecké úpravy						
	VV		375+20+25		420,000				
61	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	386,250	247,52		95 604,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlažděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní						
	VV		(375)*1,03		386,250				
62	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	20,600	476,00		9 805,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená						
	VV		(20)*1,03		20,600				
63	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	27,500	416,50		11 453,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		hmatná pás - dlažba 20/10/6 mezi cyklostezkou a chodníkem						
	VV		(25)*1,1		27,500				
64	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	440,000	121,86	36,68	69 757,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce:						
	P		dlažděné chodníky a slepecké úpravy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	155,000	77,08	8,01	13 188,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111						
P			Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na stávající vozovku						
D 8			Trubní vedení						95 816,71
66	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	6,000	0,00	163,91	983,46	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121						
P			Poznámka k položce: přípojky vpustí						
67	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	6,600	243,44		1 606,70	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4						
P			Poznámka k položce: trubka kanalizační - přípojka vpustí DN 150						
VV			6*1,1						
68	K	895941101	Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	5,000	0,00	3 569,05	17 845,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941101						
P			Poznámka k položce: Zřízení uličních vpustí						
69	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,000	7 613,38		38 066,90	CS ÚRS 2023 02
PP			mříž vtoková litinová plochá 500x500mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží						
70	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,000	385,04		1 925,20	CS ÚRS 2023 02
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - prstenec TBV - Q 390/60						
71	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	5,000	614,88		3 074,40	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - prstenec TBV - Q 660/180						
72	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	5,000	621,68		3 108,40	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/290						
73	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	5,000	1 338,39		6 691,95	CS ÚRS 2023 02
PP			koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - kalový koš						
74	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	5,000	911,66		4 558,30	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/590 - ODTOK						
75	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	5,000	979,55		4 897,75	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/626 DNO						
76	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	240,000	0,00	54,41	13 058,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996801						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>demontáž stávajících uličních vpustí, 8 ks</i>						
VV			<i>demontáž stávajících uličních vpustí, komplet -8 ks</i>						
			8*30		240,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					316 718,04	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					298 619,57	
77	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	0,00	89,25	535,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>osazení dopravních značek</i>						
78	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	654,50		2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>dopravní značka C10a(2x), C10b(2x)</i>						
79	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	714,00		1 428,00	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>dopravní značka IP2</i>						
80	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	0,00	119,00	476,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111121						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>dopravní značka IP25a(2x), IP25b(2x)</i>						
81	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	4,000	2 856,00		11 424,00	CS ÚRS 2023 02
PP			informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>dopravní značka IP25a(2x), IP25b(2x)</i>						
82	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	12,000	0,00	1 309,00	15 708,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>osazení sloupku</i>						
83	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	12,000	595,00		7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>sloupek</i>						
84	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	0,00	119,00	238,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>odstranění dopravních značek</i>						
85	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	257,04	180,52	29 754,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>osazení bet. obrubníků silničních</i>						
VV			50+12+6		68,000				
86	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	59,740	146,37		8 744,14	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>obrubník betonový 15/25</i>						
VV			(58)*1,03		59,740				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,360	130,90		1 617,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		obrubník betonový 15/15 (12)*1,03		12,360				
88	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,180	374,85		2 316,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		obrubník betonový přechodový 6*1,03		6,180				
89	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	240,000	128,52	167,31	70 999,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tf. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tf. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112						
	P		Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníků						
90	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	247,200	83,30		20 591,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		betonový obrubník 5/25 (240)*1,03		247,200				
91	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	228,48	211,34	15 393,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113						
	P		Poznámka k položce: kamenný obrubník v levé části u vozovky a stání						
92	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	35,700	1 725,50		61 600,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		kamenný obrubník OP2 20/30 v levé části u vozovky a stání 35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700				
93	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	135,000	114,24	176,12	39 198,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		krajník - kostka kamenná 10*10 cm 120+15		135,000				
94	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	14,850	595,00		8 835,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		krajník - kostka kamenná 10*10 cm (135)*0,1*1,1		14,850				
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti					18 098,47	
95	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	276,186	0,00	65,53	18 098,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
	VV		770,782-494,596		276,186				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 4: 01 - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	448 521,12	684 966,38	1 133 487,50
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	151 435,83	151 435,83
D1a - Rostlinný materiál	229 931,80	0,00	229 931,80
D1b - Ostatní materiál	121 247,32	0,00	121 247,32
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	533 530,55	533 530,55
D2a - Ostatní materiál	97 342,00	0,00	97 342,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4: 01 - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 133 487,50

D	D1	Pracovní operace - výsadba							151 435,83
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	6,000	0,00	59,50	357,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005151						
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,150	0,00	11 900,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025						
3	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	642,60	3 855,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321						
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	690,20	4 141,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102116						
5	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	0,00	178,50	107,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	0,00	38,08	228,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	0,00	261,80	1 570,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133						
8	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,010	0,00	29 750,00	297,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114						
9	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	6,000	0,00	178,50	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813161						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	35,70	214,20	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412						
11	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	6,000	0,00	77,35	464,10	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111						
12	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	605,000	0,00	5,95	3 599,75	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151311						
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	850,000	0,00	23,80	20 230,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
14	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	850,000	0,00	3,57	3 034,50	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
15	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	605,000	0,00	10,71	6 479,55	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111						
16	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 365,000	0,00	16,66	39 400,90	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
17	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 365,000	0,00	16,66	39 400,90	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
18	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	605,000	0,00	38,08	23 038,40	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
19	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,100	0,00	178,50	2 159,85	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						

D D1a Rostlinný materiál

229 931,80

20	M	Pol2	<i>Tilia platyphyllos Fastigiata (16-18)</i>	ks	1,000	6 515,25		6 515,25	
PP			Tilia platyphyllos Fastigiata (16-18)						
21	M	Pol61_R	<i>Syringa microphylla Superba</i>	ks	40,000	134,47		5 378,80	
PP			Syringa microphylla Superba						
VV			40				40,000		
22	M	Pol78_R	<i>Carpinus Betulus Fastigiata</i>	ks	5,000	7 512,47		37 562,35	
PP			Carpinus Betulus Fastigiata						
VV			5				5,000		
23	M	Pol60	<i>Spiraea Cinerea grefsheim</i>	ks	75,000	45,22		3 391,50	
PP			Spiraea Cinerea grefsheim						
24	M	Pol80	<i>Forsythia intermedia Maluch (40-60)</i>	ks	30,000	74,97		2 249,10	
PP			Forsythia intermedia Maluch (40-60)						
25	M	Pol63	<i>Spiraea bumalda Goldflame (40-60)</i>	ks	40,000	52,36		2 094,40	
PP			Spiraea bumalda Goldflame (40-60)						
26	M	Pol12	<i>Cotoneaster praecox (20-30)</i>	ks	40,000	45,22		1 808,80	
PP			Cotoneaster praecox (20-30)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	Pol76	Cotoneaster dammeri (20-30)	ks	170,000	38,08		6 473,60	
	PP		Cotoneaster dammeri (20-30)						
28	M	Pol13	Spiraea japonica Shirobana (20+)	ks	300,000	45,22		13 566,00	
	PP		Spiraea japonica Shirobana (20+)						
29	M	Pol14	Spiraea bumalda Crispa (20+)	ks	440,000	45,22		19 896,80	
	PP		Spiraea bumalda Crispa (20+)						
30	M	Pol15	Rosa rugosa White Roadrunner (30+)	ks	660,000	148,75		98 175,00	
	PP		Rosa rugosa White Roadrunner (30+)						
31	M	Pol16_R	Euonymus green cardet (20+)	ks	400,000	59,50		23 800,00	
	PP		Euonymus green cardet (20+)						
32	M	Pol17_R	Potentilla Fruticosa Elizabeth	ks	170,000	52,36		8 901,20	
	PP		Potentilla Fruticosa Elizabeth						
33	M	Pol30_3	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						

D		D1b		Ostatní materiál					121 247,32	
34	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	166,60		2 998,80	CS ÚRS 2023 02	
PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m								
35	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	18,000	23,80		428,40	CS ÚRS 2023 02	
PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m								
VV		Vyvazovací příčka půlená, průměr 8 cm, impregnovaná, 3 ks/strom								
VV		18								
		18,000								
36	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	18,000	77,35		1 392,30	CS ÚRS 2023 02	
PP		tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm								
37	M	25111112	hnojivo NPK	kg	7,500	59,50		446,25	CS ÚRS 2023 02	
PP		hnojivo NPK								
VV		30*0,25								
		7,500								
38	M	Pol40	Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu	m3	0,600	1 309,00		785,40		
PP		Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu								
39	M	Pol41	Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu	m3	60,000	1 309,00		78 540,00		
PP		Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu								
40	M	Pol43	Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg	ks	0,200	7 140,00		1 428,00		
PP		Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg								
41	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	45,390	773,50		35 109,17	CS ÚRS 2023 02	
PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná								
VV		26,7*1,7								
		45,390								
42	M	Pol31_3	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00		
PP		Koeficient ztrát 1,1								

D		D2	ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let					533 530,55		
43	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	0,00	23,80	714,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421							
44	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	12,000	0,00	136,85	1 642,20	CS ÚRS 2023 02	
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112							
VV			2x							
VV			6*2	12,000						
45	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	0,00	11,90	714,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184503121 Odstranění kmenných obrostů 10x 6*10		60,000				
46	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	12,000	0,00	238,00	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
47	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,000	0,00	178,50	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
48	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	18,000	0,00	29,75	535,50	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111 3x 3*6		18,000				
49	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	0,00	17,85	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514 20x 6*20		120,000				
50	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	60,000	0,00	5,95	357,00	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183911111 5x 12*5		60,000				
51	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	39,000	0,00	11,90	464,10	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215173						
52	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3 025,000	0,00	23,80	71 995,00	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421 5x 3025		3 025,000				
53	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	3 025,000	0,00	11,90	35 997,50	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121 5x 3025		3 025,000				
54	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	12 100,000	0,00	17,85	215 985,00	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514 20x 12100		12 100,000				
55	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	3 025,000	0,00	32,13	97 193,25	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184803112 5x 3025		3 025,000				
56	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	242,000	0,00	238,00	57 596,00	CS ÚRS 2023 02
		PP Online PSC VV VV	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311 20x 242		242,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	242,000	0,00	178,50	43 197,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a Ostatní materiál								97 342,00	
58	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	71,000	1 309,00		92 939,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůra mulčovací VL						
VV			mulčovací kůra						
VV			66						
VV			mulč minerální						
VV			5						
VV			Součet						
59	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	1,000	3 570,00		3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			postřik insekticidní a fungicidní						
60	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	1,000	714,00		714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			herbicid totální systémový neselektivní						
61	M	Pol32_3	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis:
1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (4)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Štafl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			46 886,00
Cena bez DPH			46 886,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		46 886,00	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			56 732,06
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	46 886,00	46 886,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	46 886,00	46 886,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

46 886,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							46 886,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Zařízení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000							
	VV		zřízení kompletního zařízení staveniště							
	VV		Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst							
	VV		na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.							
	VV		1		1,000					
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Vybavení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000							
	VV		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch							
	VV		zabezpečení staveniště apod.							
	VV		1		1,000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Zrušení zařízení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000							
	VV		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených							
	VV		1		1,000					
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000							
	VV		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště							
	VV		1		1,000					
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Oplocení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000							
	VV		kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby							
	VV		1		1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP Plán BOZP na staveništi Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000 VV 1									
					1,000				
7	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	0,00	11 900,00	11 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní náklady Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000 Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla, apod. P VV Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP VV 1									
					1,000				
8	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní náklady související s výstavbou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000 VV Plán organizace výstavby, koordinace s investorem VV 1									
					1,000				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

2. - SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

2.1. - I. ETAPA - OL KRAJ

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	25 053,90	185 648,54	210 702,44
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	23 534,37	153 905,59	177 439,96
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	17 068,35	17 068,35
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	1 519,53	1 774,60	3 294,13
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	12 900,00	12 900,00
5 - Komunikace pozemní	1 018 520,79	171 727,89	1 190 248,68
8 - Trubní vedení	24 929,10	10 402,70	35 331,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 577,66	68 948,25	96 525,91
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	27 577,66	64 087,30	91 664,96
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	4 860,95	4 860,95

#####

436 727,38

1 532 808,83

#####

436 727,38

1 532 808,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 2. - SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 2.1. - I. ETAPA - OL KRAJ

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 532 808,83

D HSV Práce a dodávky HSV

1 532 808,83

D 1 Zemní práce

210 702,44

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

177 439,96

1	K	113154322	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 055,000	0,00	23,80	25 109,00	CS ÚRS 2023 02
PP					Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm				
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154322				
P					Poznámka k položce:				
VV					odstranění stávajícího krytu vozovky - kde bude pouze obnova asfaltu, tl. 4 cm				
VV					ul. Újezd, OK				
VV					210+45+800				
					1 055,000				
2	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	310,000	0,00	40,46	12 542,60	CS ÚRS 2023 02
PP					Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124				
P					Poznámka k položce:				
VV					odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm				
VV					ul. Újezd				
VV					220+90				
VV					Součet				
					310,000				
					310,000				
3	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	310,000	0,00	104,15	32 286,50	CS ÚRS 2023 02
PP					Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm				
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224				
P					Poznámka k položce:				
VV					odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 30-40 cm				
VV					ul. Újezd				
VV					220+90				
VV					Součet				
					310,000				
					310,000				
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	300,000	0,00	82,68	24 804,00	CS ÚRS 2023 02
PP					Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111				
P					Poznámka k položce:				
VV					odbourání krajníků z kamenných kostek podél obrubníků u vozovky				
VV					100+120+80				
					300,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	130,000	9,41	71,75	10 550,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	odřezání stávající hrany vozovky 10+70+50							
					130,000				
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	382,720	0,00	35,68	13 655,45	CS ÚRS 2023 02
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	nakládání sutě na dopravní prostředek							
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	382,720	0,00	50,24	19 227,85	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	odvoz suti na skládku do 5 km							
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 545,368	0,00	10,97	16 952,69	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	zbylých 4 km 386,342*4							
					1 545,368				
9	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	34,500	59,50	0,00	2 052,75	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	poplatek za skládku 34,5							
					34,500				
10	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	168,360	5,95	0,00	1 001,74	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	poplatek za skládku 97,06+71,3							
					168,360				
11	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	179,800	107,10	0,00	19 256,58	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	poplatek za skládku 179,8							
					179,800				
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky						17 068,35	
12	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	4,500	0,00	1 449,16	6 521,22	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	rýhy pro přípojky vpustí, žlabu a obručnickového odvodnění 3*1*1,5							
					4,500				
13	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	6,760	0,00	666,47	4 505,34	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133151102							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	jámy pro vpustí - 8 ks 2*2*1,3*1,3							
					6,760				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,378	0,00	1 788,57	6 041,79	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
P			Poznámka k položce:						
VV			zásyp rýh 0,3*(4,5+6,76)						
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku						3 294,13
15	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,188	0,00	35,68	506,23	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
P			Poznámka k položce:						
VV			nakládání sutě na dopravní prostředek (4,5+6,76-3,378)*1,8						
					14,188				
16	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	7,882	0,00	160,92	1 268,37	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			Poznámka k položce:						
VV			odvoz hloubené výkopky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km 14,188/1,8						
					7,882				
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,188	107,10	0,00	1 519,53	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
P			Poznámka k položce:						
			poplatek za skládku						
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu						12 900,00
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	750,000	0,00	17,20	12 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			Poznámka k položce:						
			zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
D 5			Komunikace pozemní						1 190 248,68
19	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	1 055,000	355,87	18,19	394 633,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576133211						
P			Poznámka k položce:						
VV			pouze obnova asfaltové vozovky, ul. Újezd + OK 210+45+800						
					1 055,000				
20	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 055,000	14,11	1,36	16 320,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211106						
P			Poznámka k položce:						
			pouze obnova asfaltové vozovky, ul. Újezd + OK						
21	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	280,000	355,87	18,19	104 736,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576133211						
P			Poznámka k položce:						
VV			asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK 90+150+40						
					280,000				
22	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	280,000	14,11	1,36	4 331,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211106						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK</i>						
23	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	280,000	345,66	30,19	105 238,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK</i>						
24	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	280,000	14,63	0,84	4 331,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211108						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK</i>						
25	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	280,000	267,14	60,00	91 599,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK</i>						
26	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	280,000	19,93	0,78	5 798,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK</i>						
27	K	565176101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	100,000	431,43	100,24	53 167,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565176101						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK</i>						
28	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	100,000	39,69	2,91	4 260,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK</i>						
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	100,000	121,86	36,68	15 854,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>asfaltová vozovka - napojení SMA - ul. Újezd + OK</i>						
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	38,000	121,86	36,68	6 024,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dlážděné vjezdy a zvýšená chodníková plocha na ul. Újezd</i>						
31	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	200,000	67,26	186,51	50 754,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dlážděný cyklistický pás, ul. Sádky</i>						
32	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	206,000	311,78		64 226,68	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dlážděný cyklistický pás, ul. Sádky - dlažba 20*10*6, červená</i>						
VV			200*1,03 'Přepočtené koeficientem množství						

206,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	465921115	Kladení dlažby z desek a tvárníc hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl do 10 cm	m2	38,750	11,41	352,24	14 091,44	CS ÚRS 2023 02
	PP	Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárníc na sucho na plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg s vyplněním spár pískem tl. do 100 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465921115							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	kladení betonové desky 50/25/5 cm - lemování podél slepecké dlažby 155*0,25							
					38,750				
34	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	159,650	130,90		20 898,19	CS ÚRS 2023 02
	PP	krajník betonový silniční 500x250x80mm							
	P	Poznámka k položce:							
	VV	betonová deska - lemování slepecké dlažby, kontrast mezi slep. dlažbou a kamennou kostkou, rozměr 500x250x50 mm, ne 80 mm! (35+25+15+35+15+10+20)*1,03							
					159,650				
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 180,000	121,86	36,68	187 077,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111							
	P	Poznámka k položce:							
		dlážděné chodníky a slepecké úpravy							
36	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	20,000	355,87	18,19	7 481,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576133211							
	P	Poznámka k položce:							
		asfaltová vozovka - vyspravení ulice Wolkerova							
37	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	20,000	14,11	1,36	309,40	CS ÚRS 2023 02
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211106							
	P	Poznámka k položce:							
		asfaltová vozovka - vyspravení ulice Wolkerova							
38	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	345,66	30,19	7 517,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112							
	P	Poznámka k položce:							
		asfaltová vozovka - vyspravení ulice Wolkerova							
39	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	20,000	14,63	0,84	309,40	CS ÚRS 2023 02
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211108							
	P	Poznámka k položce:							
		asfaltová vozovka - vyspravení ulice Wolkerova							
40	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	20,000	267,14	60,00	6 542,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101							
	P	Poznámka k položce:							
		asfaltová vozovka - vyspravení ulice Wolkerova							
41	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	20,000	39,69	2,91	852,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112							
	P	Poznámka k položce:							
		asfaltová vozovka - vyspravení ulice Wolkerova							
42	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	20,000	121,86	36,68	3 170,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111							
	P	Poznámka k položce:							
		asfaltová vozovka - vyspravení ulice Wolkerova							
43	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	20,000	169,73	313,33	9 661,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	P		Poznámka k položce: asfaltová vozovka - vyspravení ulice Wolkerova						
44	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záhlvkou	m	130,000	77,08	8,01	11 061,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záhlvkou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111						
	P		Poznámka k položce: asfaltová záhlvka pro zalití spár při napojení na stávající vozovku						
	D	8	Trubní vedení					35 331,80	
45	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	2,000	0,00	3 569,05	7 138,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941101						
	P		Poznámka k položce: Zřízení uličních vpustí						
46	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	7 613,37		15 226,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm						
	P		Poznámka k položce: silniční vpust s mříží						
47	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	385,02		770,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm						
	P		Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - prstenec TBV - Q 390/60						
48	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,000	614,88		1 229,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm						
	P		Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - prstenec TBV - Q 660/180						
49	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	2,000	621,68		1 243,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny						
	P		Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - skruž TBV - Q 500/290						
50	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000	1 338,39		2 676,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla						
	P		Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - kalový koš						
51	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	2,000	911,66		1 823,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)						
	P		Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - skruž TBV - Q 500/590 - QDTOK						
52	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	2,000	979,55		1 959,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm						
	P		Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - skruž TBV - Q 500/626 DNO						
53	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	60,000	0,00	54,41	3 264,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996801						
	P		Poznámka k položce: demontáž stávajících uličních vpustí, 2 ks						
	VV		demontáž stávajících uličních vpustí, komplet -2 ks						
	VV		2*30		60,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					96 525,91	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					91 664,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	160,000	0,00	17,85	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111122						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení						
55	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	160,000	0,00	41,65	6 664,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211122						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení - po roce přestřikání plastem						
56	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	95,000	0,00	17,85	1 695,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111112						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení						
57	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	95,000	0,00	41,65	3 956,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení - po roce přestřikání plastem						
58	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	60,000	0,00	142,80	8 568,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení						
VV			60	60,000					
59	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	60,000	0,00	404,60	24 276,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení - po roce přestřikání plastem						
60	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	257,04	180,52	21 878,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu						
Online PSC			prostého, do lože z betonu prostého						
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních						
VV			50	50,000					
61	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	51,500	146,37		7 538,06	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
P			Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25						
VV			(50)*1,03	51,500					
62	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	114,24	176,12	11 614,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z						
Online PSC			drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky						
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123						
P			Poznámka k položce: krajník - kostka kamenná 10*10 cm						
VV			40	40,000					
63	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	4,400	595,00		2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
VV			(40)*0,1*1,1	4,400					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí						4 860,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,179	0,00	65,53	4 860,95	CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
2. - SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
2.1. - I. ETAPA - OL KRAJ
Úroveň 4:
SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (1E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Antonín Žibřita

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			4 365,20
Montáž			6 676,57
Cena bez DPH			11 041,77
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		11 041,77	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			13 360,54
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 2. - SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 2.1. - I. ETAPA - OL KRAJ
Úroveň 4: **SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (1E)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Antonín Žibrita

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	4 365,20	6 676,57	11 041,77
M - Práce a dodávky M22	4 365,20	6 676,57	11 041,77
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	4 365,20	6 676,57	11 041,77
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	2 261,00	2 261,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 2. - SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 2.1. - I. ETAPA - OL KRAJ

Úroveň 4: SO.402 - Komerový a informační systém + wifi (1E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Antonín Žibrita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									11 041,77
D	M	Práce a dodávky M22							11 041,77
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							11 041,77
1	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	28,000	0,00	35,70	999,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182021						
2	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	29,400	28,56		839,66	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
VV			28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	29,400					
3	K	220182036	Zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky samostatně	m	2,940	0,00	28,56	83,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Zafukování mikrotrubičky HDPE samostatně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182036						
4	M	34123016	kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	3,087	16,66		51,43	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH						
P			Poznámka k položce:						
VV			Cena dle ceníku velkoobchodu						
VV			Optický kabel - 12 vláken DROP FTTx 12 optických vláken singlemode 9/125, G.657A BLACK LSOH						
VV			2,94	2,940					
VV			2,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	3,087					
5	K	220060772	Montáž kabelu závlačného ručně zatahovaného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 12 až 16 P	m	56,000	0,00	23,80	1 332,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálu, pročištění otvoru v tváricové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 12 až 16 P						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220060772						
6	M	34121100	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2	m	61,740	39,27		2 424,53	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2						
P			Poznámka k položce:						
VV			Cena dle ceníku velkoobchodu						
VV			Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 - přípojka CETIN						
VV			58,8	58,800					
VV			58,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	61,740					
7	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	56,000	0,00	35,70	1 999,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, větší Ø přes 35 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110013						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	58,800	17,85		1 049,58	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						
VV			56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
D			Hodinové zúčtovací sazby						
HVS									
			2 261,00						
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
VV			Dokumentace skutečného provedení stavby						
VV			2						
			2,000						
10	K	HVS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	2,000	0,00	714,00	1 428,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HVS4212						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
2. - SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
2.1. - I. ETAPA - OL KRAJ

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Štafl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			290 003,00
Cena bez DPH			290 003,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		290 003,00	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			
v CZK			350 903,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 2. - SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 2.1. - I. ETAPA - OL KRAJ

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	290 003,00	290 003,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	171 836,00	171 836,00
OST - Ostatní	0,00	118 167,00	118 167,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 2. - SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 2.1. - I. ETAPA - OL KRAJ

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

290 003,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					171 836,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
VV			Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou						
VV			1						
					1,000				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	92 225,00	92 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
P			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,						
			- vytyčovacích prací k jednotlivým stavebním objektům,						
			- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,						
			- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),						
			- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
P			- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,						
			- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
VV			5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)						
VV			1						
					1,000				
5	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení staveniště						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000 zřízení kompletního zařízení staveniště Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod. 1						
6	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000 Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch zabezpečení staveniště apod. 1		1,000				
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělicí, uzavírací stěny apod. 1		1,000				
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000 Zrušení zařízení staveniště Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených 1		1,000				
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000 Dopravní značení na staveništi Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště 1		1,000				
10	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000 Oplocení staveniště kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby 1		1,000				
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000 Plán BOZP na staveništi 1		1,000				
12	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000 Kompletační činnost Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby 1		1,000				
13	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci - jednání s úřady - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení - zpracování havarijního a povodňového plánu apod. Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci - jednání s úřady - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení - zpracování havarijního a povodňového plánu 1		1,000				
14	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000						
	VV		náklady vzniklé ostatními předpisy - např. :						
	VV		- zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu 1		1,000				
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
	VV		1		1,000				
16	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	2 618,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní provozní vlivy						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000						
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, apod. 1		1,000				
	VV								
D	OST		Ostatní					118 167,00	
17	K	022002000	Přeložení konstrukcí	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přeložení konstrukcí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/022002000						
	VV		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi						
	VV		1		1,000				
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000						
	VV		Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem		1,000				
	VV		1		1,000				
	VV		Plán organizace výstavby, koordinace s investorem		1,000				
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
19	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.</i> <i>Geometrické plány budou zpracovány:</i> <i>- pro nově vybudované objekty</i> <i>- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena)</i> <i>- pro zcelení nebo rozdělení pozemků</i> <i>apod.</i> <i>Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.</i>									
	P								
	VV		Náklady na vyhotovení geometrických plánů		1,000				
	VV		1						
20	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	3,000	0,00	3 570,00	10 710,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC <i>Ostatní dokumentace</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.</i> <i>Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.</i>									
	P								
	VV		Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	VV		realizační (dílenská) dokumentace bude zpracovaná pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru						
	VV		stavebně - konstrukční část - armovací výkresy, kladecí plán opláštění apod.						
	VV		1		1,000				
	VV		ocelové konstrukce přístřešků						
	VV		1		1,000				
	VV		dílenská dokumentace						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		3,000				
21	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC <i>Zkoušky bez rozlišení</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000 <i>kontrolní měření, zatěžové zkoušky, apod</i>									
	VV		1		1,000				
22	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	0,00	595,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC <i>Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000 <i>Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli</i>									
	VV		1		1,000				
23	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC <i>Ostatní náklady související s objektem</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000 <i>Publicita projektu - informační tabule</i>									
	VV		1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis:
3.1. - I. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:
SO.101_ - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál		405 631,11	
Montáž		373 740,29	
Cena bez DPH		779 371,39	
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		779 371,39	21,00%
snížená		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	943 039,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA
Úroveň 4: **SO.101_ - Komunikace a zpevněné plochy (1E)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	405 631,11	373 740,29	779 371,39
HSV - Práce a dodávky HSV	405 631,11	373 740,29	779 371,39
1 - Zemní práce	140 931,38	227 115,61	368 046,99
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	18 085,62	73 967,71	92 053,33
111 - Zemní práce - stabilizace	83 934,30	64 619,89	148 554,19
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00	12 999,30	12 999,30
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	16 327,31	16 327,31
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	38 911,46	45 443,96	84 355,42
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	5 234,36	5 234,36
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	8 523,08	8 523,08
2 - Zakládání	61 246,41	33 143,09	94 389,49
5 - Komunikace pozemní	161 857,34	81 896,58	243 753,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 595,98	31 585,01	73 180,99
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	41 595,98	20 449,69	62 045,67
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	11 135,32	11 135,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES

Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4: SO.101_ - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								779 371,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					779 371,39	
D	1		Zemní práce					368 046,99	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					92 053,33	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	150,000	0,00	118,68	17 802,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
P			Poznámka k položce:						
VV			rozebrání stávající dlažby chodníků a stezky						
VV			vnitroblok						
VV			150						
VV			Součet						
					150,000				
					150,000				
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	0,00	103,93	9 353,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 70-80 cm						
VV			vnitroblok						
VV			2*45						
VV			Součet						
					90,000				
					90,000				
3	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,000	0,00	103,93	13 510,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 30-40 cm						
VV			vnitroblok						
VV			130						
VV			Součet						
					130,000				
					130,000				
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	40,000	0,00	82,82	3 312,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 20-30 cm						
VV			vnitroblok						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40		40,000				
	VV		Součet		40,000				
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	90,000	0,00	60,56	5 450,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků						
	VV		50+40		90,000				
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	187,800	0,00	35,68	6 700,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce:						
	P		nakládání suté na dopravní prostředek						
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	187,800	0,00	50,24	9 435,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	P		Poznámka k položce:						
	P		odvoz suti na skládku do 5 km						
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	765,920	0,00	10,97	8 402,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 4 km						
	VV		191,48*4		765,920				
9	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	42,600	59,50	0,00	2 534,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku						
	VV		39+3,6		42,600				
10	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	145,200	107,10	0,00	15 550,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku						
	VV		52,2+75,4+17,6		145,200				
D	111		Zemní práce - stabilizace					148 554,19	
11	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	124,500	0,00	125,91	15 675,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,5*40		20,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*25		12,500				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*150		75,000				
	VV		CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,2*20		4,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*65		13,000				
	VV		Součet		124,500				
12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	360,000	27,38	26,42	19 368,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy 180+180		360,000				
13	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	249,000	297,50		74 077,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,5*40*2,0		40,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*25*2,0		25,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*150*2,0		150,000				
	VV		CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,2*20*2,0		8,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*65*2,0		26,000				
	VV		Součet		249,000				
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	124,500	0,00	144,61	18 003,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dovoz sanačního podkladu z 15 km						
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	622,500	0,00	11,90	7 407,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 5 km						
	VV		124,5*5		622,500				
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	124,500	0,00	112,62	14 021,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					12 999,30	
17	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	240,000	0,00	26,32	6 316,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm						
	VV		120+120		240,000				
18	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	55,000	0,00	121,50	6 682,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151103						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 80 cm						
	VV		0,4*(40)		16,000				
	VV		0,6*(65)		39,000				
	VV		Součet		55,000				
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					16 327,31	
19	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,920	0,00	428,40	7 248,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	rýhy pro drenáže DN 150 pod parkovacími místy						
			47*0,6*0,6		16,920				
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,076	0,00	1 788,57	9 078,78	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	zásyp rýh						
			0,3*(16,92)		5,076				
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku						84 355,42
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	363,319	0,00	35,68	12 963,22	CS ÚRS 2023 02
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	nakládání suti na dopravní prostředek						
			(124,5+42+55+16,92-5,076-31,5)*1,8		363,319				
22	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	201,844	0,00	160,92	32 480,74	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornici, hloubené výkopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km						
			363,319/1,8		201,844				
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	363,319	107,10	0,00	38 911,46	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
		P	Poznámka k položce:						
			poplatek za skládku						
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin						5 234,36
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,500	0,00	53,55	1 686,83	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem						
		VV	0,3*25						
		VV	0,4*60						
		VV	Součet						
					7,500				
					24,000				
					31,500				
25	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	31,500	0,00	112,62	3 547,53	CS ÚRS 2023 02
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
		P	Poznámka k položce:						
			uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch						
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						8 523,08
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	400,000	0,00	17,20	6 880,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
		P	Poznámka k položce:						
			zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
27	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	4,000	0,00	160,92	643,68	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO						
			20*0,2	4,000					
28	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	20,000	0,00	49,97	999,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			rozprostření ornice tl.20cm						
D 2			Zakládání						94 389,49
29	K	212752702	Tratívod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	51,700	285,01	125,48	21 222,33	CS ÚRS 2023 02
PP			Tratívod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
Online PSC			trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			tratívod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150						
			(47)*1,1						
			51,700						
30	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,840	0,00	787,70	26 655,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			obsyp drenáže DN 150 pod vsakovacími par. místy						
			47*0,6*1,2						
			33,840						
31	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	71,064	654,50		46 511,39	CS ÚRS 2023 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16						
VV			33,84*2,1						
			71,064						
D 5			Komunikace pozemní						243 753,92
32	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	10,000	171,56	814,77	9 863,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na						
Online PSC			krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			vozovka ve vnitrobloku, kostka kamenná 10*10 cm						
33	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	10,000	595,00		5 950,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
			9,80392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
			10,000						
34	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	10,000	370,69	46,79	4 174,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132113						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	14,000	121,86	36,68	2 219,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
36	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	84,00	193,07	5 541,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			dlážděná parkovací stání, ul. Sádky a stání ZTP vnitroblok						
			vnitroblok - ZTP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	20			20,000				
37	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	20,600	297,50		6 128,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání						
	VV		(20)*1,03		20,600				
38	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	1,030	357,00		367,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání - VDZ, barva červená						
	VV		1*1,03		1,030				
39	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	20,000	411,55	204,72	12 325,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115						
	P		Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání						
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	25,000	121,86	36,68	3 963,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání						
41	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	110,000	75,80	188,94	29 121,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412212						
	P		Poznámka k položce: kladení vsakovací dlažby parkovacích stání - vnitroblok						
	VV		60+50		110,000				
42	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	113,300	370,09		41 931,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce: distanční dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
	VV		110*1,03		113,300				
43	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	1,030	357,00		367,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání - VDZ, barva červená						
	VV		1*1,03		1,030				
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	110,000	169,73	62,95	25 594,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	P		Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
45	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	125,000	121,86	36,68	19 817,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
46	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	20,000	171,56	814,77	19 726,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na						
	Online PSC		krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
			Poznámka k položce: pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm						
47	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	22,000	446,25		9 817,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm</i>						
			20*1,1		22,000				
48	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	25,000	121,86	36,68	3 963,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm</i>						
49	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	62,000	67,26	193,04	16 138,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>dlažděné chodníky a slepecké úpravy</i>						
			50+10+2		62,000				
50	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	61,800	247,52		15 296,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>dlažděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní</i>						
			(60)*1,03		61,800				
51	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,060	476,00		980,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená</i>						
			(2)*1,03		2,060				
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	66,000	121,86	36,68	10 463,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>dlažděné chodníky a slepecké úpravy</i>						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					73 180,99	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					62 045,67	
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	0,00	89,25	89,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>osazení dopravních značek</i>						
54	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	844,90		844,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>dopravní značka IP12+01</i>						
55	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	0,00	1 309,00	1 309,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>osazení sloupku</i>						
56	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	595,00		595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>sloupek</i>						
57	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	87,000	257,04	180,52	38 067,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113 Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních 80+5+2		87,000				
58	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	82,400	146,37		12 060,89	CS ÚRS 2023 02
			PP P VV						
			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25 80*1,03		82,400				
59	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,150	130,90		674,14	CS ÚRS 2023 02
			PP P VV						
			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm Poznámka k položce: obrubník betonový 15/15 (5)*1,03		5,150				
60	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,060	374,85		772,19	CS ÚRS 2023 02
			PP P VV						
			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm Poznámka k položce: obrubník betonový přechodový 2*1,03		2,060				
61	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	20,000	128,52	167,31	5 916,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P						
			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112 Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníků						
62	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	20,600	83,30		1 715,98	CS ÚRS 2023 02
			PP P VV						
			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25 20*1,03		20,600				
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					11 135,32	
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	169,927	0,00	65,53	11 135,32	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV						
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 419,095-249,168		169,927				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis:
3.1. - I. ETAPA - ARCONA
Úroveň 4:
01 - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hana Tomašíková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			211 050,07
Montáž			146 895,98
Cena bez DPH			357 946,05
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		357 946,05	21,00%
snížená		0,00	15,00%
Cena s DPH			433 114,72
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA
Úroveň 4: **01 - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	211 050,07	146 895,98	357 946,05
D1 - Pracovní operace - výsadba	105 824,32	31 370,78	137 195,10
D1b - Ostatní materiál	33 325,95	0,00	33 325,95
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	115 525,20	115 525,20
D2a - Ostatní materiál	71 899,80	0,00	71 899,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:
01 - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem **357 946,05**

D		D1	Pracovní operace - výsadba						137 195,10
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	6,000	0,00	59,50	357,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005151							
2	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	642,60	3 855,60	CS ÚRS 2023 02
PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321							
3	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	690,20	4 141,20	CS ÚRS 2023 02
PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102116							
4	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	0,00	178,50	107,10	CS ÚRS 2023 02
PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121							
5	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	0,00	38,08	228,48	CS ÚRS 2023 02
PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431							
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	0,00	261,80	1 570,80	CS ÚRS 2023 02
PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133							
7	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,025	0,00	29 750,00	743,75	CS ÚRS 2023 02
PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114							
8	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	6,000	0,00	178,50	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813161							
VV		např. ARBO FLEX							
VV		6							
					6,000				
9	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	35,70	214,20	CS ÚRS 2023 02
PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	6,000	0,00	77,35	464,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111						
11	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	400,000	0,00	16,66	6 664,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
12	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	400,000	0,00	16,66	6 664,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
13	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	127,000	0,00	38,08	4 836,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
14	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,540	0,00	178,50	453,39	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
15	M	Pol_5R	<i>Fracinus excelsior Westhofs Glorie (16-18)</i>	ks	1,000	8 256,22		8 256,22	
PP			Fracinus excelsior Westhofs Glorie (16-18)						
16	M	Pol8	<i>Acer campestre Elsrijk (16-18)</i>	ks	5,000	13 313,72		66 568,60	
PP			Acer campestre Elsrijk (16-18)						
17	M	Pol4_R	<i>Syringa microphylla Superba (60-80)</i>	ks	30,000	134,47		4 034,10	
PP			Syringa microphylla Superba (60-80)						
18	M	Pol13	<i>Spiraea japonica Shirobana (20+)</i>	ks	120,000	45,22		5 426,40	
PP			Spiraea japonica Shirobana (20+)						
19	M	Pol15	<i>Rosa rugosa White Roadrunner (30+)</i>	ks	110,000	119,00		13 090,00	
PP			Rosa rugosa White Roadrunner (30+)						
20	M	Pol6_R	<i>Euonymus fortunei Green Carpet (20+)</i>	ks	140,000	59,50		8 330,00	
PP			Euonymus fortunei Green Carpet (20+)						
21	M	Pol30	<i>Koeficient ztrát 1,1</i>	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D D1b Ostatní materiál								33 325,95	
22	M	60591255	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m</i>	kus	18,000	166,60		2 998,80	CS ÚRS 2023 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m						
23	M	60591251	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m</i>	kus	18,000	23,80		428,40	CS ÚRS 2023 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m						
VV			Vyvazovací příčka půlená, průměr 8 cm, impregnovaná, 3 ks/strom						
VV			18						
					18,000				
24	M	69311054	<i>tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm</i>	m	18,000	77,35		1 392,30	CS ÚRS 2023 02
PP			tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm						
25	M	25111112	<i>hnojivo NPK</i>	kg	7,500	59,50		446,25	CS ÚRS 2023 02
PP			hnojivo NPK						
VV			30*0,25						
					7,500				
26	M	Pol40	<i>Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu</i>	m3	0,600	1 309,00		785,40	
PP			Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu						
27	M	Pol41	<i>Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu</i>	m3	12,700	1 309,00		16 624,30	
PP			Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu						
28	M	Pol43	<i>Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg</i>	ks	0,500	7 140,00		3 570,00	
PP			Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	9,000	773,50		6 961,50	CS ÚRS 2023 02
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná						
30	M	Pol30_1	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D D2			ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let						115 525,20
31	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	0,00	23,80	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
32	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	12,000	0,00	136,85	1 642,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112						
VV			2x						
VV			6*2						
33	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	0,00	11,90	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184503121						
VV			10x - odstranění kmenných obrostů						
VV			6*10						
34	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	12,000	0,00	238,00	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
VV			spotřeba 100l/strom (20 x)						
VV			12						
35	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,000	0,00	178,50	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
36	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	18,000	0,00	29,75	535,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111						
VV			3x						
VV			3*6						
37	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	0,00	17,85	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
VV			20x						
VV			120						
38	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	60,000	0,00	5,95	357,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183911111						
VV			5x						
VV			12*5						
39	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	0,00	23,80	142,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215173						
40	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	635,000	0,00	23,80	15 113,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
VV			5x						
VV			635						
					635,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	635,000	0,00	3,57	2 266,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813521						
	VV		5x						
	VV		635		635,000				
42	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	2 540,000	0,00	17,85	45 339,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
	VV		20x						
	VV		2540		2 540,000				
43	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	635,000	0,00	32,13	20 402,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184803112						
	VV		5x						
	VV		635		635,000				
44	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	50,800	0,00	238,00	12 090,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
	VV		spotřeba 20l/m2 (20 x)						
	VV		50,8		50,800				
45	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	50,800	0,00	178,50	9 067,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a Ostatní materiál								71 899,80	
46	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	53,200	1 309,00		69 638,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL						
47	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	0,500	3 570,00		1 785,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		postřik insekticidní a fungicidní						
48	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,500	714,00		357,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		herbicid totální systémový neselektivní						
49	M	Pol30_2	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:
01A - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 510,50	48 409,20	51 919,70
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	28 262,50	28 262,50
D1b - Ostatní materiál	2 320,50	0,00	2 320,50
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	20 146,70	20 146,70
D2a - Ostatní materiál	1 190,00	0,00	1 190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:
01A - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 919,70

D	D1	Pracovní operace - výsadba							28 262,50
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	250,000	0,00	113,05	28 262,50	CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

D	D1b	Ostatní materiál							2 320,50
2	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,000	178,50		357,00	CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková okrasná

3	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,500	1 309,00		1 963,50	CS ÚRS 2023 02
PP	kůra mulčovací VL								
VV	Minerální mulč - včetně dovozu								
VV	1,5								

1,500

D	D2	ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let							20 146,70
4	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	0,00	22 610,00	452,20	CS ÚRS 2023 02

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113
VV 4x
VV 0,02

0,020

5	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	0,00	5,95	1 487,50	CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111
VV 5x
VV 250

250,000

6	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	5 000,000	0,00	3,57	17 850,00	CS ÚRS 2023 02

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111
VV 20x
VV 250*20

5 000,000

7	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	60,000	0,00	5,95	357,00	CS ÚRS 2023 02

PP Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183911111						
	VV		5x						
	VV		12*5		60,000				
D	D2a		Ostatní materiál					1 190,00	
8	M	25111112	hnojivo NPK	kg	20,000	59,50		1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES

Soupis:

3.1. - I. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			281 673,00
Cena bez DPH			281 673,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 673,00	21,00%	59 151,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	340 824,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4: **VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	281 673,00	281 673,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	167 076,00	167 076,00
OST - Ostatní	0,00	114 597,00	114 597,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA
Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Datum: 6. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								281 673,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								167 076,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
VV			Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou						
VV			1						
					1,000				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	92 225,00	92 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,						
			- výtýčkových prací k jednotlivým stavebním objektům,						
			- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,						
			- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),						
			- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
VV			5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)						
VV			1						
					1,000				
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000						
VV			zřízení kompletního zařízení staveniště						
VV			Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst						
VV			na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.						
VV			1						
					1,000				
5	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vybavení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojízdných a manipulačních ploch						
	VV		zabezpečení staveniště apod.						
	VV		1		1,000				
6	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000						
	VV		- náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělicí, uzavírací stěny apod						
	VV		1		1,000				
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zrušení zařízení staveniště						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000						
	VV		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených						
	VV		1		1,000				
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dopravní značení na staveništi						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000						
	VV		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště						
	VV		1		1,000				
9	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplocení staveniště						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000						
	VV		kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby						
	VV		1		1,000				
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plán BOZP na staveništi						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000						
	VV		1		1,000				
11	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kompletační činnost						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000						
	VV		Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby						
	VV		1		1,000				
12	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000						
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci - jednání s úřady - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení - zpracování havarijního a povodňového plánu apod.						
	VV		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD						
	VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
	VV		- vyřízení záborů, žádosti o uzavírky						
	VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci						
	VV		- jednání s úřady						
	VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení						
	VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu						
	VV		1		1,000				
13	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000 náklady vzniklé ostatními předpisy - např. : - zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu 1		1,000				
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000 1		1,000				
15	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	2 618,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000 Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: P - práce na těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, apod. VV 1		1,000				
D OST			Ostatní					114 597,00	
16	K	022002000	Přeložení konstrukcí	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/022002000 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 1		1,000				
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, jednání s investorem 1 Plán organizace výstavby, koordinace s investorem 1 Součet		1,000 1,000 2,000				
18	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000 Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena) - pro zcelení nebo rozdělení pozemků apod. Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky. VV VV Náklady na vyhotovení geometrických plánů 1		1,000				
19	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	2,000	0,00	3 570,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000 Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem. P VV VV VV VV Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. realizační (dílenská) dokumentace bude zpracována pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru 1 dílenská dokumentace ostatní		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
20	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000						
	VV		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím,						
	VV		1		1,000				
21	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	0,00	595,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000						
	VV		Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli						
	VV		1		1,000				
22	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s objektem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000						
	VV		Publicita projektu - informační tabule						
	VV		1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis:
3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 4:
SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 383 220,08
Montáž			1 310 753,82
Cena bez DPH			2 693 973,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 693 973,90	21,00%	565 734,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 259 708,42
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES

Soupis:

3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	421 925,90	755 049,05	1 176 974,95
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	8 724,13	171 842,60	180 566,73
111 - Zemní práce - stabilizace	211 285,50	157 787,33	369 072,83
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00	105 086,31	105 086,31
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	25 084,74	25 084,74
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	201 916,27	235 814,04	437 730,31
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	1 080,11	1 080,11
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	58 353,92	58 353,92
2 - Zakládání	93 824,28	50 772,39	144 596,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 752,33	28 711,98	70 464,31
31 - Zdi pozemních staveb	41 752,33	28 711,98	70 464,31
5 - Komunikace pozemní	741 120,32	405 011,03	1 146 131,35
8 - Trubní vedení	13 267,82	4 060,78	17 328,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 329,43	67 148,59	138 478,02
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	71 329,43	40 991,50	112 320,93
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	26 157,09	26 157,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES

Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 693 973,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 693 973,90	
D	1		Zemní práce					1 176 974,95	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					180 566,73	
1	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,000	0,00	40,46	1 213,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154114						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm						
VV			vnitroblok						
VV			30						
					30,000				
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	0,00	111,49	3 344,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 20-30 cm						
VV			vnitrobloK						
VV			30						
					30,000				
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	0,00	118,68	1 186,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
P			Poznámka k položce:						
VV			rozebrání stávající dlažby chodníků						
VV			vnitroblok						
VV			10						
					10,000				
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	0,00	111,49	1 114,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323						
P			Poznámka k položce:						
			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 20-30 cm						
5	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	28,000	0,00	809,20	22 657,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	bourání plotu z cihel ve vnitrobloku 35*0,4*2		28,000				
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,600	0,00	3 475,26	43 788,28	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání základů z betonu prostého						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	bourání betonového základu pod zdeným oplocením ve vnitrobloku 35*0,4*0,9		12,600				
7	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,000	0,00	2 922,56	35 070,72	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241						
		VV	80*0,15		12,000				
8	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	22,000	0,00	360,87	7 939,14	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711						
		P	Poznámka k položce:						
			bourání sloupků u plechového oplocení ve vnitrobloku						
9	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m	60,000	0,00	595,00	35 700,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072820						
		P	Poznámka k položce:						
			rozebrání plechového oplocení ve vnitrobloku						
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	0,00	60,36	1 207,20	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání 20		20,000				
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	10,000	0,00	60,56	605,60	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
		P	Poznámka k položce:						
			odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků						
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	138,754	0,00	35,68	4 950,74	CS ÚRS 2023 02
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
		P	Poznámka k položce:						
			nakládání suti na dopravní prostředek						
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	138,754	0,00	50,24	6 971,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
		P	Poznámka k položce:						
			odvoz suti na skládku do 5 km						
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	555,344	0,00	10,97	6 092,12	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	zbylých 4 km 138,836*4		555,344				
15	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	114,254	59,50	0,00	6 798,11	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	poplatek za skládku						
			2,6+50,4+25,2+26,4+3,63+1,524+4,1+0,4		114,254				
16	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,900	5,95	0,00	41,06	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	poplatek za skládku						
			6,9		6,900				
17	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,600	107,10	0,00	1 884,96	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	poplatek za skládku						
			13,2+4,4		17,600				
	D	111	Zemní práce - stabilizace					369 072,83	
18	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	350,500	0,00	125,91	44 131,46	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní plání pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm						
		VV	VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
		VV	0,5*20		10,000				
		VV	VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
		VV	0,5*365		182,500				
		VV	PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
		VV	0,5*310		155,000				
		VV	CHODNÍKY-DLAŽBA						
		VV	0,2*15		3,000				
		VV	Součet		350,500				
19	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	100,000	27,38	26,42	5 380,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
		P	Poznámka k položce:						
			položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
20	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	701,000	297,50		208 547,50	CS ÚRS 2023 02
		PP	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
		P	Poznámka k položce:						
		VV	nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
		VV	VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
		VV	0,5*20*2,0		20,000				
		VV	VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
		VV	0,5*365*2,0		365,000				
		VV	PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
		VV	0,5*310*2,0		310,000				
		VV	CHODNÍKY-DLAŽBA						
		VV	0,2*15*2,0		6,000				
		VV	Součet		701,000				
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	350,500	0,00	144,61	50 685,81	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
		P	Poznámka k položce:						
			dovoz sanačního podkladu z 15 km						
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 752,500	0,00	11,90	20 854,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 5 km						
			350,5*5		1 752,500				
23	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	350,500	0,00	112,62	39 473,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce:						
			uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky					105 086,31	
24	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 050,000	0,00	32,65	34 282,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm						
			20+720+310		1 050,000				
25	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	561,000	0,00	126,21	70 803,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151105						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 80 cm						
	VV		0,6*(60)		36,000				
	VV		0,7*(250+200+300)		525,000				
	VV		Součet		561,000				
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky					25 084,74	
26	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	25,920	0,00	335,84	8 704,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151102						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro drenáže DN 150 pod parkovacími místy						
			(72)*0,6*0,6		25,920				
27	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	4,500	0,00	397,82	1 790,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151252						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro přípojky vpustí						
			3*1*1,5		4,500				
28	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,140	0,00	539,63	5 471,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151251						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro přípojky vpustí						
			3*2*1,3*1,3		10,140				
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,168	0,00	749,32	9 117,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zásyp rýh						
			0,3*(25,92+4,5+10,14)		12,168				
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					437 730,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 885,306	0,00	35,68	67 267,72	CS ÚRS 2023 02
PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611								
P	Poznámka k položce:								
VV	nakládání sutě na dopravní prostředek								
			1047,392*1,8		1 885,306				
31	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 047,392	0,00	160,92	168 546,32	CS ÚRS 2023 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112								
P	Poznámka k položce:								
VV	odvoz výkopku ze stabilizace, ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km								
			350,5+114+561+25,92+4,5+10,14-12,168-6,5		1 047,392				
32	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 885,306	107,10	0,00	201 916,27	CS ÚRS 2023 02
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231								
P	Poznámka k položce:								
	poplatek za skládku								
D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin							1 080,11
33	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,500	0,00	53,55	348,08	CS ÚRS 2023 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103								
P	Poznámka k položce:								
VV	dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem								
VV	0,3*15								
VV	0,4*5								
VV	Součet								
					4,500				
					2,000				
					6,500				
34	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	6,500	0,00	112,62	732,03	CS ÚRS 2023 02
PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103								
P	Poznámka k položce:								
	uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch								
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu							58 353,92
35	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 100,000	0,00	17,20	18 920,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112								
P	Poznámka k položce:								
	zhutnění zemní pláně pod všemi plochami								
36	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	96,000	0,00	160,92	15 448,32	CS ÚRS 2023 02
PP	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112								
P	Poznámka k položce:								
VV	dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO								
			480*0,2		96,000				
37	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	480,000	0,00	49,97	23 985,60	CS ÚRS 2023 02
PP	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114								
P	Poznámka k položce:								
	rozprostření ornice tl.20cm								
D	2	Zakládání							144 596,67
38	K	212752702	Třatíř z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	79,200	285,01	125,48	32 510,81	CS ÚRS 2023 02
PP	Třatíř z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu								
	trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702 Poznámka k položce: trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150 72*1,1		79,200				
39	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,840	0,00	787,70	40 834,37	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC P VV						
			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101 Poznámka k položce: obsyp drenáže DN 150 pod vsakovacími par. místy 72*0,6*1,2		51,840				
40	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	108,864	654,50		71 251,49	CS ÚRS 2023 02
			PP VV						
			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 51,84*2,1		108,864				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					70 464,31	
	D	31	Zdi pozemních staveb					70 464,31	
41	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,740	0,00	539,63	9 033,41	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV						
			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151251 výkop rýhy pro opěrnou zeď 1,8*1,5*(2,6+3,6)		16,740				
42	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,840	0,00	172,29	2 039,91	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV						
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 zpětný obsyp OZ nakopanou zeminou 16,74-4,9		11,840				
43	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	16,740	0,00	53,48	895,26	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV						
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 nakládání zeminy ke zpětným zásypům 11,84 nakládání přebytečné zeminy k odvozu na skládku 16,74-11,84 Součet 16,740		11,840				
44	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,900	0,00	88,88	435,51	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV						
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 přesun přebytečné zeminy do 5km 4,9		4,900				
45	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,900	0,00	16,66	81,63	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC						
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
46	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,330	107,10	0,00	892,14	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV						
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 4,900*1,7		8,330				
47	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,465	4 127,48	1 444,67	2 591,05	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV						
			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511 podkladní beton tl.50mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,05*1,5*(2,6+3,6)		0,465				
48	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,923	4 836,97	337,57	15 125,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279321347						
	VV		opěrná zeď - dle výkresu č. D1.1.1-2.12						
	VV		spodní část						
	VV		0,25*1,5*(3,6+1,1)		1,763				
	VV		horní část						
	VV		0,2*1,45*(1,34+1,16+1,5)		1,160				
	VV		Součet		2,923				
49	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	15,280	293,23	276,30	8 702,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121						
	VV		bednění spodní části						
	VV		0,25*(3,6+2,6+1,5+1,1+2,1+1,5)		3,100				
	VV		bednění horní část						
	VV		1,45*(2,5+1,5+0,2)*2		12,180				
	VV		Součet		15,280				
50	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	15,280	0,00	119,15	1 820,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122						
51	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,389	48 340,99	10 574,80	22 918,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže						
			jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821						
	VV		výztuž opěrné stěny dle výkresu statiky D1.1-2.13						
	VV		(24,6+19,2+19,2+22,9+267,3)*0,001*1,10		0,389				
52	M	28611290	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	75,000	20,23		1 517,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže						
	VV		dodávka a osazení odvodňovacích PVC trubek á 1,5m						
	VV		25*3		75,000				
53	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	8,837	0,00	499,23	4 411,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná						
			dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153131						
	D	5	Komunikace pozemní					1 146 131,35	
54	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000	277,15	23,48	4 208,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po						
			zhutnění tl. 40 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111						
	P		Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
	VV		vnitroblok						
	VV		14		14,000				
55	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	14,000	24,41	0,82	353,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112						
	P		Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
56	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	14,000	433,17	26,82	6 439,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3						
			m, po zhutnění tl. 80 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111						
	P		Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,000	39,69	2,91	596,40	CS ÚRS 2023 02
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112							
	P	Poznámka k položce: asfaltová vozovka							
58	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	14,000	309,39	451,09	10 646,72	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114							
	P	Poznámka k položce: asfaltová vozovka							
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	20,000	169,73	62,95	4 653,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111							
	P	Poznámka k položce: asfaltová vozovka							
60	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	310,000	171,56	814,77	305 762,30	CS ÚRS 2023 02
	PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111							
	P	Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm							
	VV	vozovka							
	VV	310							
					310,000				
61	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	347,820	595,00		206 952,90	CS ÚRS 2023 02
	PP	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10							
	P	Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm							
	VV	310*1,1							
	VV	341*1,02 'Přepočtené koeficientem množství							
					341,000				
					347,820				
62	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	310,000	370,69	46,79	129 418,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132113							
	P	Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm							
63	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	330,000	121,86	36,68	52 318,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111							
	P	Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm							
64	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	284,000	75,80	188,94	75 186,16	CS ÚRS 2023 02
	PP	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drveného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412212							
	P	Poznámka k položce: kladení vsakovací dlažby parkovacích stání - vnitroblok							
	VV	280+4							
					284,000				
65	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	288,400	370,09		106 733,96	CS ÚRS 2023 02
	PP	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní							
	P	Poznámka k položce: distanční dlažba - parkovací plochy - vnitroblok							
	VV	280*1,03							
					288,400				
66	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	4,120	357,00		1 470,84	CS ÚRS 2023 02
	PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná							
	P	Poznámka k položce: dláždění parkovacích stání - VZD, barva červená							
	VV	4*1,03							
					4,120				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	782,000	169,73	62,95	181 955,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
P			Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
68	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	300,000	121,86	36,68	47 562,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
69	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	84,74	196,15	4 213,35	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110						
P			Poznámka k položce: dlážděné chodníky a slepecké úpravy						
70	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	15,450	247,52		3 824,18	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
P			Poznámka k položce: dlážděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní						
VV			15*1,03		15,450				
71	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,060	476,00		980,56	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
P			Poznámka k položce: signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená						
VV			2*1,03		2,060				
72	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	18,000	121,86	36,68	2 853,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			Poznámka k položce: dlážděné chodníky a slepecké úpravy						
D 8			Trubní vedení					17 328,60	
73	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	3,000	0,00	163,91	491,73	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121						
P			Poznámka k položce: připojky vpustí						
74	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	3,300	243,44		803,35	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4						
P			Poznámka k položce: trubka kanalizační - připojka vpustí DN 150						
VV			3*1,1		3,300				
75	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	1,000	0,00	3 569,05	3 569,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941101						
P			Poznámka k položce: Zřízení uličních vpustí						
76	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	7 613,27		7 613,27	CS ÚRS 2023 02
PP			mříž vtoková litinová plochá 500x500mm						
P			Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží						
77	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	385,04		385,04	CS ÚRS 2023 02
PP			prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: silniční vpust s mříží - prstenec TBV - Q 390/60</i>						
78	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	1,000	614,88		614,88	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm						
P			<i>Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - prstenec TBV - Q 660/180</i>						
79	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	1,000	621,68		621,68	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny						
P			<i>Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/290</i>						
80	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000	1 338,39		1 338,39	CS ÚRS 2023 02
PP			koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla						
P			<i>Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - kalový koš</i>						
81	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	1,000	911,66		911,66	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)						
P			<i>Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/590 - ODTOK</i>						
82	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	1,000	979,55		979,55	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm						
P			<i>Poznámka k položce: silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/626 DNO</i>						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						138 478,02
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						112 320,93
83	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,000	257,04	180,52	56 882,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			<i>Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních</i>						
84	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	133,900	146,37		19 598,94	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
P			<i>Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25</i>						
VV			130*1,03						
					133,900				
85	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,000	128,52	167,31	2 958,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tf. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tf. C 12/15						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112						
P			<i>Poznámka k položce: osazení obrubníků kolem chodníků</i>						
86	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	10,300	83,30		857,99	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm						
P			<i>Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25</i>						
VV			10*1,03						
					10,300				
87	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	114,24	176,12	26 132,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123						
VV			90						
					90,000				
88	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,900	595,00		5 890,50	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
VV			90*0,1*1,1						
					9,900				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí					26 157,09	
89	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	399,162	0,00	65,53	26 157,09	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
VV			1100,211-701,049		399,162				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4: 01 - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	189 150,51	209 536,39	398 686,90
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	42 906,64	42 906,64
D1a - Rostlinný materiál	43 934,80	0,00	43 934,80
D1b - Ostatní materiál	43 994,31	0,00	43 994,31
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	166 629,75	166 629,75
D2a - Ostatní materiál	101 221,40	0,00	101 221,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:
01 - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem **398 686,90**

D		D1	Pracovní operace - výsadba						42 906,64
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	5,000	0,00	59,50	297,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005151							
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,150	0,00	11 900,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025							
3	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	0,00	642,60	3 213,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321							
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	0,00	690,20	3 451,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102116							
5	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,500	0,00	178,50	89,25	CS ÚRS 2023 02
PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121							
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	0,00	38,08	190,40	CS ÚRS 2023 02
PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431							
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000	0,00	261,80	1 309,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133							
8	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,050	0,00	29 750,00	1 487,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114							
9	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	5,000	0,00	178,50	892,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813161							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,000	0,00	35,70	178,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412						
11	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	5,000	0,00	77,35	386,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111						
12	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	184,000	0,00	10,71	1 970,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111						
13	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	600,000	0,00	16,66	9 996,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
14	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	600,000	0,00	16,66	9 996,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
15	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	184,000	0,00	38,08	7 006,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
16	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,680	0,00	178,50	656,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						

D D1a		Rostlinný materiál						43 934,80	
17	M	Pol60	<i>Fraxinus excelsior Globosa (16-18)</i>	ks	3,000	45,22		135,66	
PP			Fraxinus excelsior Globosa (16-18)						
18	M	Pol61	<i>Prunus serrulata Sunset Boulevard (16-18)</i>	ks	2,000	6 024,97		12 049,94	
PP			Prunus serrulata Sunset Boulevard (16-18)						
19	M	Pol10	<i>Spiraea bumalda Anthony Waterer (40-60)</i>	ks	150,000	45,22		6 783,00	
PP			Spiraea bumalda Anthony Waterer (40-60)						
20	M	Pol64	<i>Syringa microphylla Superba (60-80)</i>	ks	20,000	134,47		2 689,40	
PP			Syringa microphylla Superba (60-80)						
21	M	Pol76	<i>Cotoneaster dammeri (20-30)</i>	ks	80,000	38,08		3 046,40	
PP			Cotoneaster dammeri (20-30)						
VV			40+40						
22	M	Pol1_1R	<i>Euonymus fortunei Green Carpet (20+)</i>	ks	110,000	59,50		6 545,00	
PP			Euonymus fortunei Green Carpet (20+)						
23	M	Pol7_1R	<i>Weigela Piccolo (25+)</i>	ks	240,000	52,36		12 566,40	
PP			Weigela Piccolo (25+)						
24	M	Pol30_3	Koeficient ztrát 1, 1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						

D D1b		Ostatní materiál						43 994,31	
25	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	15,000	166,60		2 499,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m						
26	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	15,000	23,80		357,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m						
VV			Vyvazovací příčka půlená, průměr 8 cm, impregnovaná, 3 ks/strom						
VV			15						
					15,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	15,000	77,35		1 160,25	CS ÚRS 2023 02
PP			tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm						
28	M	25111112	hnojivo NPK	kg	6,250	59,50		371,88	CS ÚRS 2023 02
PP			hnojivo NPK						
VV			25*0,25						
					6,250				
29	M	Pol40	Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu	m3	0,500	1 309,00		654,50	
PP			Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu						
30	M	Pol41	Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu	m3	18,400	1 309,00		24 085,60	
PP			Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu						
31	M	Pol43	Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg	ks	0,500	7 140,00		3 570,00	
PP			Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg						
32	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	14,450	773,50		11 177,08	CS ÚRS 2023 02
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná						
VV			8,5*1,7						
					14,450				
33	M	Pol30_4	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D D2 ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let								166 629,75	
34	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	0,00	23,80	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
VV			5x						
VV			5*5						
					25,000				
35	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	10,000	0,00	136,85	1 368,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112						
VV			2x						
VV			2*5						
					10,000				
36	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	0,00	11,90	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184503121						
VV			10x - odstranění kmenných obrostů						
VV			5*10						
					50,000				
37	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	10,000	0,00	238,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
VV			spotřeba 100l/strom (20 x)						
VV			10						
					10,000				
38	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,000	0,00	178,50	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
39	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	15,000	0,00	23,80	357,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111						
VV			3x						
VV			5*3						
					15,000				
40	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	0,00	17,85	446,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
VV			20x						
VV			5*5						
					25,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	50,000	0,00	5,95	297,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183911111						
VV			5x						
VV			5*10	50,000					
42	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000	0,00	11,90	59,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215173						
43	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	920,000	0,00	23,80	21 896,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
44	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	920,000	0,00	11,90	10 948,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121						
VV			5x						
VV			920	920,000					
45	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	3 680,000	0,00	17,85	65 688,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
VV			20x						
VV			3680	3 680,000					
46	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	920,000	0,00	32,13	29 559,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184803112						
VV			5x						
VV			920	920,000					
47	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	73,600	0,00	238,00	17 516,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
VV			spotřeba 20l/m2 (20 x)						
VV			73,6	73,600					
48	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	73,600	0,00	178,50	13 137,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a Ostatní materiál								101 221,40	
49	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	75,600	1 309,00		98 960,40	CS ÚRS 2023 02
PP			kůra mulčovací VL						
50	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	0,500	3 570,00		1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP			postřik insekticidní a fungicidní						
51	M	25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	0,500	714,00		357,00	CS ÚRS 2023 02
PP			herbicide totální systémový neselektivní						
52	M	Pol30_5	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES

Soupis:

3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:

01A - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Tomašítková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 785,00
Montáž			28 229,18
Cena bez DPH			30 014,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 014,18	21,00%	6 302,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	36 317,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:
01A - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 785,00	28 229,18	30 014,18
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	7 106,68	7 106,68
D1b - Ostatní materiál	476,00	0,00	476,00
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	21 122,50	21 122,50
D2a - Ostatní materiál	1 309,00	0,00	1 309,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4: 01A - Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 014,18

D		D1	Pracovní operace - výsadba					7 106,68	
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	0,00	5,95	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111						
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	0,00	23,80	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
3	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	0,00	3,57	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
4	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,480	0,00	178,50	442,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D		D1b	Ostatní materiál					476,00	
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,000	178,50		357,00	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní parková okrasná						
6	M	Pol30_4	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D		D2	ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let					21 122,50	
7	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,050	0,00	22 610,00	1 130,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113						
8	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	0,00	3,57	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
VV			5x						
VV			200*5						
					1 000,000				
9	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	4 000,000	0,00	3,57	14 280,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111						
	VV		20x						
	VV		200*20		4 000,000				
10	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,000	0,00	178,50	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a			Ostatní materiál					1 309,00	
11	M	25111112	hnojivo NPK	kg	20,000	59,50		1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						
12	M	Pol30_5	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERTIES
Soupis:
3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Štafl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			278 103,00
Cena bez DPH			278 103,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		278 103,00	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			
v CZK			336 504,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	278 103,00	278 103,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	167 076,00	167 076,00
OST - Ostatní	0,00	111 027,00	111 027,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

278 103,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						167 076,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Geodetické práce před výstavbou							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000							
VV		Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou							
VV		1							
					1,000				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	92 225,00	92 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Geodetické práce při provádění stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
		- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,							
		- vytyčovacíh prací k jednotlivým stavebním objektům,							
		- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,							
		- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),							
		- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,							
		apod.							
		Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.							
VV		1							
					1,000				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000							
VV		5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)							
VV		1							
					1,000				
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Zařízení staveniště							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000							
VV		zřízení kompletního zařízení staveniště							
VV		Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst							
VV		na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.							
VV		1							
					1,000				
5	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Vybavení staveniště							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch						
	VV		zabezpečení staveniště apod.						
	VV		1		1,000				
6	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000						
	VV		- náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělicí, uzavírací stěny apod						
	VV		1		1,000				
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zrušení zařízení staveniště						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000						
	VV		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených						
	VV		1		1,000				
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dopravní značení na staveništi						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000						
	VV		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště						
	VV		1		1,000				
9	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplocení staveniště						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000						
	VV		kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby						
	VV		1		1,000				
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plán BOZP na staveništi						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000						
	VV		1		1,000				
11	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kompletační činnost						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000						
	VV		Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby						
	VV		1		1,000				
12	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000						
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci - jednání s úřady - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení - zpracování havarijního a povodňového plánu apod.						
	VV		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD						
	VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
	VV		- vyřízení záborů, žádosti o uzavírky						
	VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci						
	VV		- jednání s úřady						
	VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení						
	VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu						
	VV		1		1,000				
13	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000 náklady vzniklé ostatními předpisy - např. : - zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu 1		1,000				
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000 1		1,000				
15	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	2 618,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000 Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: P - práce na těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, apod. VV 1		1,000				
D OST			Ostatní					111 027,00	
16	K	022002000	Přeložení konstrukcí	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/022002000 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 1		1,000				
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000 Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem 1 Plán organizace výstavby, koordinace s investorem 1 Součet		1,000 1,000 2,000				
18	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000 Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena) - pro zcelení nebo rozdělení pozemků apod. Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky. VV 1		1,000				
19	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000 Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. P Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provázení stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem. VV VV VV Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. realizační (dílenská) dokumentace bude zpracována pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru 1		1,000				
20	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky bez rozlišení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000						
	VV		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím,						
	VV		1		1,000				
21	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	0,00	595,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000						
	VV		Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli						
	VV		1		1,000				
23	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s objektem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000						
	VV		publicita objektu						
	VV		1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 4:
01A - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hana Tomašítková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			952,00
Montáž			35 135,94
Cena bez DPH			36 087,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 087,94	21,00%	7 578,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			43 666,41
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4: **01A - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	952,00	35 135,94	36 087,94
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	13 526,73	13 526,73
D1b - Ostatní materiál	476,00	0,00	476,00
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	21 609,21	21 609,21
D2a - Ostatní materiál	476,00	0,00	476,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4: 01A - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

36 087,94

D		D1	Pracovní operace - výsadba							13 526,73
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	214,000	0,00	5,95	1 273,30	CS ÚRS 2023 02	
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111							
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	214,000	0,00	23,80	5 093,20	CS ÚRS 2023 02	
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131							
3	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	214,000	0,00	3,57	763,98	CS ÚRS 2023 02	
PP			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111							
4	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	5,000	0,00	714,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151112							
5	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	25,000	0,00	113,05	2 826,25	CS ÚRS 2023 02	
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101							
VV			25							
					25,000					

D		D1b	Ostatní materiál							476,00
6	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,000	178,50		357,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			osivo směs travní parková okrasná							
7	M	Pol30_1	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00		
PP			Koeficient ztrát 1,1							

D		D2	ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let							21 609,21
8	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,111	0,00	22 610,00	2 509,71	CS ÚRS 2023 02	
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113							
9	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 070,000	0,00	3,57	3 819,90	CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/1858031111						
	VV		5x						
	VV		214*5		1 070,000				
10	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	4 280,000	0,00	3,57	15 279,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/1111511111						
	VV		20x						
	VV		214*20		4 280,000				
D	D2a		Ostatní materiál					476,00	
11	M	251111112	hnojivo NPK	kg	6,000	59,50		357,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						
12	M	Pol30_2	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

SO.401 - Veřejné osvětlení (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

1Č:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

İÇ:

DIČ: CZ699004

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Pokorný

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				100 525,24
Montáž				74 115,58
Cena bez DPH				174 640,82
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		174 640,82	21,00%	36 674,57
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	211 315,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **SO.401 - Veřejné osvětlení (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Vladimír Pokorný

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	100 525,24	74 115,58	174 640,82
M-D - Demontáže	2 380,00	9 115,40	11 495,40
M - Práce a dodávky M - elektroinstalace	71 265,52	23 945,18	95 210,70
M-46 - Zemní práce	26 879,72	39 627,00	66 506,72
ZHS - Práce v HZS	0,00	1 428,00	1 428,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4: SO.401 - Veřejné osvětlení (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Vladimír Pokorný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 174 640,82

D M-D		Demontáže							11 495,40
1	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	2,000	0,00	357,00	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372833									
2	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	0,00	1 785,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204002									
3	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	0,00	297,50	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204201									
4	K	218220301	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	2,000	0,00	35,70	71,40	CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218220301									
5	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 380,00	0,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112									
VV demonzáž zákl.konstrukce á 0,5 m3									
VV 2*0,5									
					1,000				
6	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
PP Podíl přidružených výkonů									

D M		Práce a dodávky M - elektoinstalace							95 210,70
7	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	3,000	0,00	416,50	1 249,50	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016									
P Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1									
8	M	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm	kus	3,000	6 777,05		20 331,15	CS ÚRS 2023 02
PP svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm									
P Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1									
VV Svítidlo LED na sloupek sadový 28W 3456lm, 3000k, IP66									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	3			3,000				
9	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	1,000	0,00	416,50	416,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901						
10	M	34774023	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm	kus	1,000	6 777,05		6 777,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		Svítidlo LED, 55W, 6720lm, 3000k, IP66						
	VV	1			1,000				
11	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	0,00	1 428,00	4 284,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002						
12	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	3,000	5 316,92		15 950,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		stožár osvětlovací sadový žár.zinek Sb 5m, s TPÚ						
	VV	3			3,000				
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	0,00	416,50	1 249,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
14	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	3,000	600,95		1 802,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		výzbroj stožárová SV 6.16.4						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
15	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	6,000	0,00	71,40	428,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem						
	Online PSC		průměru do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,720	52,36		194,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		drát D 10mm FeZn						
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		6*0,62 'Přepočtené koeficientem množství		3,720				
17	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	12,000	0,00	33,32	399,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110012						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
18	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	13,800	16,66		229,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,800				
19	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	72,000	0,00	35,70	2 570,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110312						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	75,600	28,56		2 159,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
	VV		72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,600				
21	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	25,000	0,00	23,80	595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211						
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	28,750	16,66		478,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
	VV		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750				
23	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	82,000	0,00	33,32	2 732,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122133						
24	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	94,300	135,66		12 792,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2						
	VV		82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		94,300				
25	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	72,000	0,00	71,40	5 140,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
26	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	72,000	52,36		3 769,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
27	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	0,00	71,40	285,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
28	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	4,000	117,81		471,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
29	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	6,000	0,00	71,40	428,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
30	M	35431027	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	6,000	59,50		357,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka uzemnění FeZn křížová diagonální						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
31	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	5 950,00	0,00	5 950,00	
	PP		Přidružený materiál						
32	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů						
D		M-46	Zemní práce					66 506,72	
33	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,072	1 785,00	0,00	128,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
34	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,000	0,00	380,80	761,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		pro základ stožáru						
	VV		4*0,5		2,000				
	VV		pro odbočovací skříně						
	VV		0*0,5		0,000				
	VV		Součet		2,000				
35	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	4,000	4 760,00	0,00	19 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
36	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	72,000	0,00	321,30	23 133,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
37	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	72,000	0,00	77,35	5 569,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu						
	Online PSC		šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431182 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
38	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	100,800	0,00	59,50	5 997,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460481122						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
39	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	72,000	107,10	0,00	7 711,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661511						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
40	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů						
D	ZHS		Práce v HZS					1 428,00	
41	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	0,00	714,00	1 428,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			193 375,00
Cena bez DPH			193 375,00
		Základ daně	
DPH základní		193 375,00	
snížená		0,00	
		Sazba daně	
		21,00%	Výše daně
		15,00%	40 608,75
			0,00
Cena s DPH		v CZK	233 983,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	193 375,00	193 375,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	193 375,00	193 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								193 375,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								193 375,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
VV			Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou						
VV			1		1,000				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	92 225,00	92 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,						
			- vytyčovacíh prací k jednotlivým stavebním objektům,						
			- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,						
			- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),						
			- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1		1,000				
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,						
			- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1		1,000				
4	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kompletační činnost						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000						
VV			Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby						
VV			1		1,000				
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky bez rozlišení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000						
	VV		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím						
	VV		dodávkám a službám						
	VV		1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			55 097,00
Cena bez DPH			55 097,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 097,00	21,00%	11 570,37
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	66 667,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	55 097,00	55 097,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	36 295,00	36 295,00
OST - Ostatní	0,00	18 802,00	18 802,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

55 097,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						36 295,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000							
VV		5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)							
VV		1							
					1,000				
2	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
P		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
		- jednání s úřady							
		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
		apod.							
VV		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD							
VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
VV		- jednání s úřady							
VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
VV		1							
					1,000				
3	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000							
VV		náklady vzniklé ostatními předpisy - např. :							
VV		- zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu							
VV		1							
					1,000				
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	2 618,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ostatní provozní vlivy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na:							
P		- práce na těžce přístupných místech,							
		- práce v ochranných pásmech,							
		apod.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000				
5	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000						
	VV		- náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělící, uzavírací stěny apod						
	VV	1			1,000				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
	VV	1			1,000				
D OST Ostatní								18 802,00	
7	K	022002000	Přeložení konstrukcí	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přeložení konstrukcí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/022002000						
	VV		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi						
	VV	1			1,000				
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena) - pro zcelení nebo rozdělení pozemků apod. Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.						
	VV	1			1,000				
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní dokumentace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000						
	P		Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.						
	VV		Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	VV		realizační (dílenská) dokumentace bude zpracovaná pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru						
	VV	1			1,000				
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000						
	VV		Plán organizace výstavby, koordinace s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		2,000				
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s objektem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000						
	VV		Publicita projektu - informační tabule						
	VV	1			1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4:
SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál		941 338,51	
Montáž		662 545,51	
Cena bez DPH		1 603 884,02	
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		1 603 884,02	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			336 815,64
			0,00
Cena s DPH		v CZK	1 940 699,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

941 338,51

662 545,51

1 603 884,02

HSV - Práce a dodávky HSV

941 338,51

662 545,51

1 603 884,02

1 - Zemní práce

292 956,18

433 778,31

726 734,49

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

18 322,43

82 796,09

101 118,52

111 - Zemní práce - stabilizace

175 482,60

133 693,84

309 176,44

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

0,00

39 586,24

39 586,24

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

0,00

34 772,57

34 772,57

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

99 151,15

115 796,73

214 947,88

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

0,00

5 234,36

5 234,36

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

21 898,48

21 898,48

2 - Zakládání

16 027,50

7 183,02

23 210,52

5 - Komunikace pozemní

489 769,29

130 192,65

619 961,94

8 - Trubní vedení

27 206,10

11 713,98

38 920,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 379,44

79 677,55

195 056,99

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

115 379,44

68 730,50

184 109,94

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

10 947,05

10 947,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (1E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem								1 603 884,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					1 603 884,02	
D	1		Zemní práce					726 734,49	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					101 118,52	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	230,000	0,00	118,68	27 296,40	CS ÚRS 2023 02
PP									
Online PSC									
Poznáмка k položce: rozebrání stávající dlažby chodníků a stezky									
ul. Sádky									
VV			30		30,000				
VV			vnitroblok						
VV			200		200,000				
VV			Součet		230,000				
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000	0,00	103,93	8 314,40	CS ÚRS 2023 02
PP									
Online PSC									
Poznáмка k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 70-80 cm									
VV			vnitroblok						
VV			2*40		80,000				
VV			Součet		80,000				
3	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	135,000	0,00	103,93	14 030,55	CS ÚRS 2023 02
PP									
Online PSC									
Poznáмка k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 30-40 cm									
VV			vnitroblok						
VV			135		135,000				
VV			Součet		135,000				
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	20,000	0,00	73,19	1 463,80	CS ÚRS 2023 02
PP									
Online PSC									
Poznáмка k položce: odstranění podkladu z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 10-20 cm</i>						
VV			<i>vnitroblok</i>						
VV			<i>20</i>		20,000				
VV			<i>Součet</i>		20,000				
5	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	0,00	73,39	1 467,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 10-20 cm</i>						
VV			<i>vnitroblok</i>						
VV			<i>20</i>		20,000				
VV			<i>Součet</i>		20,000				
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	70,000	0,00	60,56	4 239,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků</i>						
VV			<i>40+30</i>		70,000				
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	198,960	0,00	35,68	7 098,89	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
P			<i>nakládání sutě na dopravní prostředek</i>						
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	198,960	0,00	50,24	9 995,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
P			<i>odvoz suti na skládku do 5 km</i>						
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	810,328	0,00	10,97	8 889,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>zbylých 4 km</i>						
VV			<i>202,582*4</i>		810,328				
10	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	62,600	59,50	0,00	3 724,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>poplatek za skládku</i>						
VV			<i>59,8+2,8</i>		62,600				
11	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	136,300	107,10	0,00	14 597,73	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>poplatek za skládku</i>						
VV			<i>46,4+78,3+5,8+5,8</i>		136,300				
D	111		Zemní práce - stabilizace					309 176,44	
12	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	271,000	0,00	125,91	34 121,61	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			<i>výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní plání pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm</i>						
VV			<i>VOZOVKA - ASFALTOVÁ</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*380		190,000				
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,5*50		25,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*20		10,000				
	VV		CYKLOSTEZKA						
	VV		0,2*10		2,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*220		44,000				
	VV		Součet		271,000				
13	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	520,000	27,38	26,42	27 976,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy 300+220		520,000				
14	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	542,000	297,50		161 245,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*380*2,0		380,000				
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ						
	VV		0,5*50*2,0		50,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*20*2,0		20,000				
	VV		CYKLOSTEZKA						
	VV		0,2*10*2,0		4,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*220*2,0		88,000				
	VV		Součet		542,000				
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	271,000	0,00	144,61	39 189,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dovoz sanačního podkladu z 15 km						
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 355,000	0,00	11,90	16 124,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 5 km						
	VV		271*5		1 355,000				
17	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	271,000	0,00	112,62	30 520,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					39 586,24	
18	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	580,000	0,00	32,65	18 937,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm						
	VV		150+100+100+150+80		580,000				
19	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	164,000	0,00	125,91	20 649,24	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
	P		Poznámka k položce: výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 80 cm						
	VV		0,3*20		6,000				
	VV		0,4*(50)		20,000				
	VV		0,6*(230)		138,000				
	VV		Součet		164,000				
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					34 772,57	
20	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	0,00	1 445,85	4 164,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101						
	P		Poznámka k položce: rýhy pro drenáže DN 150 pod parkovacími místy						
	VV		(8)*0,6*0,6		2,880				
21	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,250	0,00	1 445,85	3 253,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101						
	P		Poznámka k položce: rýhy pro drenáže DN 80						
	VV		(25)*0,3*0,3		2,250				
22	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	0,00	539,63	8 094,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151251						
	P		Poznámka k položce: rýhy pro přípojky vpustí a obrubnikového odvodnění						
	VV		(10)*1*1,5		15,000				
23	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	6,760	0,00	714,87	4 832,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133151101						
	P		Poznámka k položce: jámy pro vpustí - 2 ks						
	VV		2*2*1,3*1,3		6,760				
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,067	0,00	1 788,57	14 428,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
	P		Poznámka k položce: zásyp rýh						
	VV		0,3*(2,88+2,25+15+6,76)		8,067				
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					214 947,88	
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	925,781	0,00	35,68	33 031,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce: nakládání sutě na dopravní prostředek						
	VV		(271+116-24+164+2,88+2,25+15+6,76-8,067-31,5)*1,8		925,781				
26	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	514,323	0,00	160,92	82 764,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
	P		Poznámka k položce: odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km						
	VV		925,781/1,8		514,323				
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	925,781	107,10	0,00	99 151,15	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05						
	Online PSC		04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
P			Poznámka k položce: poplatek za skládku						
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					5 234,36	
28	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,500	0,00	53,55	1 686,83	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
P			Poznámka k položce: dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem						
VV			0,3*25		7,500				
VV			0,4*(60)		24,000				
VV			Součet		31,500				
29	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	31,500	0,00	112,62	3 547,53	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
P			Poznámka k položce: uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch						
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					21 898,48	
30	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	700,000	0,00	17,20	12 040,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
31	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	24,000	0,00	160,92	3 862,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
P			Poznámka k položce: dovoz uložené ornice, odkopaně v rámci jiného SO						
VV			120*0,2		24,000				
32	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	120,000	0,00	49,97	5 996,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114						
P			Poznámka k položce: rozprostření ornice tl.20cm						
D	2		Zakládání					23 210,52	
33	K	212752702	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	8,800	285,01	125,48	3 612,31	CS ÚRS 2023 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
	Online PSC		trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702						
P			Poznámka k položce: trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150						
VV			8*1,1		8,800				
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,760	0,00	787,70	4 537,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
P			Poznámka k položce: obsyp drenáže DN 150 pod vsakovacími par. místy						
VV			8*0,6*1,2		5,760				
35	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	12,096	654,50		7 916,83	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16						
VV			5,76*2,1		12,096				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	27,500	203,73	56,06	7 144,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
	Online PSC		trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752701						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 80 (25)*1,1		27,500				
D	5		Komunikace pozemní					619 961,94	
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,000	277,15	23,48	75 157,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		asfaltová vozovka						
	VV		ul. Sádky						
	VV		250		250,000				
38	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	250,000	24,41	0,82	6 307,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112						
	P		Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
39	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	250,000	433,17	26,82	114 997,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111						
	P		Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
40	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	250,000	39,69	2,91	10 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112						
	P		Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
41	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	250,000	309,39	54,07	90 865,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114						
	P		Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
42	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	300,000	169,73	62,95	69 804,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	P		Poznámka k položce:						
			asfaltová vozovka						
43	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	25,000	171,56	814,77	24 658,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na						
	Online PSC		krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		vozovka ve vnitrobloku, kostka kamenná 10*10 cm						
	VV		vozovka						
	VV		25		25,000				
44	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	25,000	595,00		14 875,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
	VV		24,5098039215686*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,000				
45	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	25,000	370,69	46,79	10 437,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132113						
	P		Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
46	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	35,000	121,86	36,68	5 548,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: vozovka ve vnitrobloku, zvýšený práh, kostka kamenná 10*10 cm						
47	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	30,000	94,93	166,93	7 855,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412210						
	P		Poznámka k položce: kladení vsakovací dlažby parkovacích stání - vnitroblok						
48	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	30,900	370,09		11 435,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce: distanční dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
	VV		30*1,03		30,900				
49	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	1,030	357,00		367,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání - VDZ, barva červená						
	VV		1*1,03		1,030				
50	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	30,000	169,73	62,95	6 980,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	P		Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
51	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	40,000	121,86	36,68	6 341,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
52	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	84,74	196,15	2 808,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110						
53	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	10,609	311,78		3 307,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná						
	P		Poznámka k položce: dlážděný cyklistický pás, ul. Sádky - dlažba 20*10*6, červená						
	VV		10*1,03		10,300				
	VV		10,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,609				
54	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000	121,86	36,68	2 378,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: dlážděný cyklistický pás, ul. Sádky						
55	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	225,000	67,26	186,51	57 098,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>dlážděné chodníky a slepecké úpravy</i>						
			220+5		225,000				
56	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	226,600	247,52		56 088,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>dlážděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní</i>						
			(220)*1,03		226,600				
57	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,150	476,00		2 451,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená</i>						
			(5)*1,03		5,150				
58	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	5,500	416,50		2 290,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>hmatná pás - dlažba 20/10/6 mezi cyklostezkou a chodníkem</i>						
			(5)*1,1		5,500				
59	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	235,000	121,86	36,68	37 256,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>dlážděné chodníky a slepecké úpravy</i>						
	D	8	Trubní vedení					38 920,08	
60	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	8,000	0,00	163,91	1 311,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>přípojky vpustí</i>						
			8		8,000				
61	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	8,800	243,44		2 142,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		<i>trubka kanalizační - přípojka vpustí DN 150</i>						
			8*1,1		8,800				
62	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	2,000	0,00	3 569,05	7 138,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941101						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>Zřízení uličních vpustí</i>						
63	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	7 613,32		15 226,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>silniční vpust s mříží</i>						
64	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	385,04		770,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>silniční vpust' s mříží - prstenec TBV - Q 390/60</i>						
65	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,000	614,88		1 229,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			<i>silniční vpust' s mříží - prstenec TBV - Q 660/180</i>						
66	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	1,000	621,67		621,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/290</i>						
67	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000	1 338,39		2 676,78	CS ÚRS 2023 02
PP			koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>silniční vpust' s mříží - kalový koš</i>						
68	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	1,000	756,48		756,48	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/590</i>						
69	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	2,000	911,66		1 823,32	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/590 - ODTOK</i>						
70	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	2,000	979,55		1 959,10	CS ÚRS 2023 02
PP			vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>silniční vpust' s mříží - skruž TBV - Q 500/626 DNO</i>						
71	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	60,000	0,00	54,41	3 264,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996801						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>demontáž stávajících uličních vpustí, 2 ks</i>						
VV			demontáž stávajících uličních vpustí, komplet -2 ks						
VV			2*30						
					60,000				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						195 056,99
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						184 109,94
72	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	89,25	178,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>osazení dopravních značek,</i>						
73	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	654,50		1 309,00	CS ÚRS 2023 02
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dopravní značka C10a, C10b</i>						
74	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	0,00	1 309,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>osazení sloupku</i>						
85	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	595,00		1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>sloupky</i>						
76	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,000	257,04	180,52	76 573,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>osazení bet. obrubníků silničních</i>						
VV			150+15+10						
					175,000				
77	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	154,500	146,37		22 614,17	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		obrubník betonový 15/25 150*1,03		154,500				
78	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,450	130,90		2 022,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		obrubník betonový 15/15 (15)*1,03		15,450				
79	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,300	374,85		3 860,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		obrubník betonový přechodový 10*1,03		10,300				
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	100,000	128,52	167,31	29 583,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tf. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tf. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		osazení obrubníků kolem chodníků						
81	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	103,000	83,30		8 579,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		betonový obrubník 5/25 (100)*1,03		103,000				
82	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	114,24	176,12	29 036,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		krajník - kostka kamenná 10*10 cm 50+50		100,000				
83	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	11,000	595,00		6 545,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
	VV		(100)*0,1*1,1		11,000				
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					10 947,05	
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	167,054	0,00	65,53	10 947,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
	VV		709,297-542,243		167,054				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

01 - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Tomašíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			103 492,46
Montáž			51 447,27
Cena bez DPH			154 939,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 939,73	21,00%	32 537,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	187 477,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **01 - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	103 492,46	51 447,27	154 939,73
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	20 388,27	20 388,27
D1a - Rostlinný materiál	60 918,48	0,00	60 918,48
D1b - Ostatní materiál	22 796,18	0,00	22 796,18
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	31 059,00	31 059,00
D2a - Ostatní materiál	19 777,80	0,00	19 777,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4: 01 - Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 939,73

D	D1	Pracovní operace - výsadba							20 388,27
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	6,000	0,00	59,50	357,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005151						
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,050	0,00	11 900,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025						
3	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	642,60	3 855,60	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321						
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	690,20	4 141,20	CS ÚRS 2023 02
		PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102116						
5	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	0,00	178,50	107,10	CS ÚRS 2023 02
		PP	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	0,00	38,08	228,48	CS ÚRS 2023 02
		PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	0,00	261,80	1 570,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133						
8	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	0,00	29 750,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114						
9	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	6,000	0,00	178,50	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813161						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	35,70	214,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412						
11	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	6,000	0,00	77,35	464,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111						
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	0,00	5,95	148,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111						
13	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	25,000	0,00	10,71	267,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111						
14	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	172,000	0,00	16,66	2 865,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	172,000	0,00	16,66	2 865,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
16	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	0,00	38,08	952,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,500	0,00	178,50	89,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						

D D1a		Rostlinný materiál							60 918,48
18	M	Pol6	Prunus subhirtella Fukubana (16-18)	ks	4,000	6 530,72		26 122,88	
PP			Prunus subhirtella Fukubana (16-18)						
19	M	Pol8	Acer campestre Elsrijk (16-18)	ks	2,000	13 313,72		26 627,44	
PP			Acer campestre Elsrijk (16-18)						
20	M	Pol11	Weigela florida Nana Purpurea (40-60)	ks	12,000	67,83		813,96	
PP			Weigela florida Nana Purpurea (40-60)						
21	M	Pol14	Spiraea bumalda Crispa (20+)	ks	160,000	45,22		7 235,20	
PP			Spiraea bumalda Crispa (20+)						
22	M	Pol30	Koeficient ztrát 1, 1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						

D D1b		Ostatní materiál							22 796,18
23	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	166,60		2 998,80	CS ÚRS 2023 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m						
24	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	18,000	23,80		428,40	CS ÚRS 2023 02
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m						
VV			Vyvazovací příčka půlená, průměr 8 cm, impregnovaná, 3 ks/strom						
VV			18						
			18,000						
25	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	18,000	77,35		1 392,30	CS ÚRS 2023 01
PP			tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	25111112	hnojivo NPK	kg	7,500	59,50		446,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						
	VV		30*0,25		7,500				
27	M	Pol40	Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu	m3	0,600	1 309,00		785,40	
	PP		Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu						
28	M	Pol41	Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu	m3	2,500	1 309,00		3 272,50	
	PP		Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu						
29	M	Pol43	Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg	ks	1,000	7 140,00		7 140,00	
	PP		Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg						
30	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	8,033	773,50		6 213,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
	VV		4,725*1,7		8,033				
31	M	Pol30_1	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						
D D2 ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let								31 059,00	
32	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	0,00	23,80	714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
	VV		5x						
	VV		5*6		30,000				
33	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	12,000	0,00	77,35	928,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111						
	VV		2x						
	VV		2*6		12,000				
34	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	0,00	11,90	714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184503121						
	VV		10x						
	VV		5*12		60,000				
35	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	12,000	0,00	238,00	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
	VV		spotřeba 100l/strom (20 x)						
	VV		12		12,000				
36	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,000	0,00	178,50	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
37	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	18,000	0,00	29,75	535,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111						
	VV		3x						
	VV		3*6		18,000				
38	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	0,00	17,85	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odplevelení výsadby v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
39	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	60,000	0,00	5,95	357,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183911111						
	VV		5x						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	12*5			60,000				
40	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000	0,00	23,80	142,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215173							
41	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	125,000	0,00	23,80	2 975,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421							
	VV	5x			125,000				
	VV	125			125,000				
42	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	125,000	0,00	3,57	446,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813521							
	VV	5x			125,000				
	VV	25*5			125,000				
43	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	500,000	0,00	17,85	8 925,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514							
	VV	20x			500,000				
	VV	20*25			500,000				
44	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	125,000	0,00	32,13	4 016,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184803112							
	VV	5x			125,000				
	VV	25*5			125,000				
45	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	10,000	0,00	238,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311							
	VV	spotřeba 20l/m2 (20 x)			10,000				
	VV	20*0,5			10,000				
46	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,000	0,00	178,50	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121							
D D2a Ostatní materiál									19 777,80
47	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	12,400	1 309,00		16 231,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	kůra mulčovací VL							
48	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	0,800	3 570,00		2 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	postřik insekticidní a fungicidní							
49	M	25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	0,800	714,00		571,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	herbicide totální systémový neselektivní							
	P	Poznámka k položce: Ostatní materiál Koeficient ztrát 1,01							
50	M	Pol30_2	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP	Koeficient ztrát 1,1							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.1. - I. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			34 391,00
Cena bez DPH			34 391,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 391,00	21,00%	7 222,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	41 613,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	34 391,00	34 391,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	34 391,00	34 391,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (1)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

34 391,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							34 391,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02	
PP		Zařízení staveniště								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
VV		zřízení kompletního zařízení staveniště								
VV		Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst								
VV		na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.								
VV		1								
					1,000					
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
PP		Vybavení staveniště								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000								
VV		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch								
VV		zabezpečení staveniště apod.								
VV		1								
					1,000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
PP		Zrušení zařízení staveniště								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000								
VV		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených								
VV		1								
					1,000					
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02	
PP		Dopravní značení na staveništi								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000								
VV		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště								
VV		1								
					1,000					
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
PP		Oplocení staveniště								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000								
VV		kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby								
VV		1								
					1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Plán BOZP na staveništi						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000						
VV			1	1,000					
7	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	0,00	595,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000						
VV			Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli						
VV			1	1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (3)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			193 375,00
Cena bez DPH			193 375,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 375,00	21,00%	40 608,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	233 983,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (3)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	193 375,00	193 375,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	193 375,00	193 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 6. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 375,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady							193 375,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Geodetické práce před výstavbou							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000							
VV		Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou							
VV		1							1,000
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	92 225,00	92 225,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Geodetické práce při provádění stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
		- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,							
		- vytyčovací práce k jednotlivým stavebním objektům,							
		- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,							
		- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),							
		- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,							
		apod.							
		Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.							
VV		1							1,000
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Geodetické práce po výstavbě							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
		- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,							
		- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,							
		apod.							
		Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.							
VV		1							1,000
4	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Kompletační činnost							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000							
VV		Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby							
VV		1							1,000
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Zkoušky bez rozlišení							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000						
VV			Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím						
VV			dodávkám a službám						
VV			1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (3)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Štafl, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			43 792,00
Cena bez DPH			43 792,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		43 792,00	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			
v CZK			52 988,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	43 792,00	43 792,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	24 157,00	24 157,00
OST - Ostatní	0,00	19 635,00	19 635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

43 792,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						24 157,00	
1	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	11 900,00	11 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000.1							
VV		5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)							
VV		1							
					1,000				
2	K	049103000.1	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000.1							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
P		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
		- jednání s úřady							
		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
		apod.							
VV		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD							
VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
VV		- jednání s úřady							
VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
VV		1							
					1,000				
3	K	049203000.1	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000.1							
VV		náklady vzniklé ostatními předpisy - např. :							
VV		- zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu							
VV		1							
					1,000				
4	K	079002000.1	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ostatní provozní vlivy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000.1							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na:							
P		- práce na těžce přístupných místech,							
		- práce v ochranných pásmech,							
		apod.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000				
5	K	034203000.1	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000.1						
	VV		- náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělící, uzavírací stěny apod						
	VV	1			1,000				
6	K	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000.1						
	VV	1			1,000				
D OST Ostatní								19 635,00	
7	K	022002000	Přeložení konstrukcí	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přeložení konstrukcí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/022002000						
	VV		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi						
	VV	1			1,000				
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena) - pro zcelení nebo rozdělení pozemků apod. Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.						
	VV	1			1,000				
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní dokumentace						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000						
	P		Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.						
	VV		Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
	VV		realizační (dílenská) dokumentace bude zpracovaná pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru						
	VV	1			1,000				
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000						
	VV		Plán organizace výstavby, koordinace s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		2,000				
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady související s objektem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000						
	VV		Publicita projektu - informační tabule						
	VV	1			1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 4:
SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			264 357,73
Montáž			225 363,51
Cena bez DPH			489 721,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	489 721,24	21,00%	102 841,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			592 562,70
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

264 357,73

225 363,51

489 721,24

HSV - Práce a dodávky HSV

264 357,73

225 363,51

489 721,24

1 - Zemní práce	79 174,03	124 413,00	203 587,03
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	13 115,59	53 428,53	66 544,12
111 - Zemní práce - stabilizace	51 886,00	39 274,06	91 160,06
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	5 709,37	5 709,37
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	14 172,44	16 551,69	30 724,13
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	1 080,11	1 080,11
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00	8 369,24	8 369,24
2 - Zakládání	10 424,92	5 641,37	16 066,29
5 - Komunikace pozemní	154 521,05	79 115,74	233 636,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 237,73	16 193,40	36 431,13
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	20 237,73	12 918,28	33 156,01
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	3 275,12	3 275,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (3E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								489 721,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					489 721,24	
D	1		Zemní práce					203 587,03	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					66 544,12	
1	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	170,000	0,00	40,46	6 878,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění stávajícího krytu vozovky, tl. 10 cm						
VV			vnitroblok						
VV			170		170,000				
2	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	110,000	0,00	117,77	12 954,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107165						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 40-50 cm						
VV			vnitroblok						
VV			110		110,000				
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	30,000	0,00	73,19	2 195,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 10-20 cm						
VV			vnitroblok						
VV			30		30,000				
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	0,00	73,39	2 201,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávající vozovkou, tl. 10-20 cm						
VV			vnitroblok						
VV			30		30,000				
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,000	0,00	118,68	2 967,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		rozebrání stávající dlažby chodníků						
	VV		vnitroblok						
	VV		25		25,000				
6	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	0,00	148,81	3 720,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 30-40 cm						
	VV		vnitroblok						
	VV		25		25,000				
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	0,00	60,36	1 207,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání						
	VV		20		20,000				
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	164,100	0,00	35,68	5 855,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		nakládání suti na dopravní prostředek						
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	164,100	0,00	50,24	8 244,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		odvoz suti na skládku do 5 km						
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	656,728	0,00	10,97	7 204,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		zbylých 4 km						
	VV		164,182*4		656,728				
11	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,600	59,50	0,00	630,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		poplatek za skládku						
	VV		6,5+4,1		10,600				
12	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	39,100	5,95	0,00	232,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		poplatek za skládku						
	VV		39,1		39,100				
13	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	114,400	107,10	0,00	12 252,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i>						
	P		poplatek za skládku						
	VV		82,5+8,7+8,7+14,5		114,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	111		Zemní práce - stabilizace					91 160,06	
14	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	78,000	0,00	119,04	9 285,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106						
	P		Poznámka k položce: výkopky stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*105		52,500				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*45		22,500				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*15		3,000				
	VV		Součet		78,000				
15	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	200,000	27,38	26,42	10 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce: položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
16	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	156,000	297,50		46 410,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce: nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm						
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ						
	VV		0,5*105*2,0		105,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*45*2,0		45,000				
	VV		CHODNÍKY-DLAŽBA						
	VV		0,2*15*2,0		6,000				
	VV		Součet		156,000				
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,000	0,00	144,61	11 279,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce: dovoz sanačního podkladu z 15 km						
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	390,000	0,00	11,90	4 641,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce: zbylých 5 km						
	VV		78*5		390,000				
19	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	78,000	0,00	112,62	8 784,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce: uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky					5 709,37	
20	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	0,00	1 445,85	4 164,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101						
	P		Poznámka k položce: rýhy pro drenáže DN 150 pod parkovací místy						
	VV		(8)*0,6*0,6		2,880				
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,864	0,00	1 788,57	1 545,32	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zásyp rýh						
	VV		0,3*2,88		0,864				
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					30 724,13	
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	132,329	0,00	35,68	4 721,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		nakládání sutě na dopravní prostředek		132,329				
	VV		73,516*1,8						
23	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	73,516	0,00	160,92	11 830,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odvoz výkopku ze stabilizace, hloubené výkopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km		73,516				
	VV		78+2,88-0,864-6,5						
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	132,329	107,10	0,00	14 172,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku						
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin					1 080,11	
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,500	0,00	53,55	348,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem		4,500				
	VV		0,3*15		2,000				
	VV		0,4*5		6,500				
	VV		Součet						
26	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	6,500	0,00	112,62	732,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch						
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					8 369,24	
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	200,000	0,00	17,20	3 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
28	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	12,000	0,00	160,92	1 931,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO		12,000				
	VV		60*0,2						
29	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	60,000	0,00	49,97	2 998,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozprostření omnice tl.20cm						
D	2		Zakládání					16 066,29	
30	K	212752702	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	8,800	285,01	125,48	3 612,31	CS ÚRS 2023 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
Online PSC			trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150						
			(8)*1,1						
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,760	0,00	787,70	4 537,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			obsyp drenáže DN 150 pod vsakovacími par. místy						
			(8)*0,6*1,2						
32	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	12,096	654,50		7 916,83	CS ÚRS 2020 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16						
VV			5,76*2,1						
			12,096						
D	5		Komunikace pozemní					233 636,79	
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	76,000	277,15	23,48	22 847,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
VV			asfaltová vozovka						
VV			vnitroblok						
			76						
34	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	76,000	24,41	0,82	1 917,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			asfaltová vozovka						
35	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	76,000	433,17	26,82	34 959,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			asfaltová vozovka						
36	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	76,000	39,69	2,91	3 237,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			asfaltová vozovka						
37	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	76,000	309,39	168,72	36 336,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			asfaltová vozovka						
38	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	90,000	169,73	313,33	43 475,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
P			<i>Poznámka k položce:</i>						
			asfaltová vozovka						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	42,000	94,93	166,93	10 998,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412210						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		kladení vsakovací dlažby parkovacích stání - vnitroblok 40+2		42,000				
40	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	41,200	370,09		15 247,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		distanční dlažba - parkovací plochy - vnitroblok 40*1,03		41,200				
41	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	2,060	357,00		735,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlážděná parkovací stání - VDZ, barva červená 2*1,03		2,060				
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	42,000	169,73	313,33	20 288,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	45,000	121,86	36,68	7 134,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		vsakovací dlažba - parkovací plochy - vnitroblok						
44	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	52,000	67,26	193,04	13 535,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlážděné chodníky a slepecké úpravy 50+2		52,000				
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	51,500	247,52		12 747,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlážděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní 50*1,03		51,500				
46	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,060	476,00		980,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená 2*1,03		2,060				
47	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	58,000	121,86	36,68	9 195,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlážděné chodníky a slepecké úpravy						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					36 431,13	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					33 156,01	
48	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	257,04	180,52	13 126,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113 Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních						
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,900	146,37		4 522,83	CS ÚRS 2023 02
PP P VV			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25 (30)*1,03	30,900					
50	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	128,52	167,31	2 366,64	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC P			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112 Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníků						
51	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	8,240	83,30		686,39	CS ÚRS 2023 02
PP P VV			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25 8*1,03	8,240					
52	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	114,24	176,12	10 162,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111123						
53	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,850	595,00		2 290,75	CS ÚRS 2023 02
PP VV			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 35*0,1*1,1	3,850					
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí						
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	49,979	0,00	65,53	3 275,12	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 206,088-156,109	49,979					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	30 226,00	30 226,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	30 226,00	30 226,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (3)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

30 226,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

30 226,00

1	K	030001000.1	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000.1						
VV			zřízení kompletního zařízení staveniště						
VV			Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst						
VV			na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.						
VV			1		1,000				
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vybavení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000						
VV			Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch						
VV			zabezpečení staveniště apod.						
VV			1		1,000				
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zrušení zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000						
VV			Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených						
VV			1		1,000				
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dopravní značení na staveništi						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000						
VV			Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště						
VV			1		1,000				
5	K	034103000.1	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	2 975,00	2 975,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplocení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000.1						
VV			kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby						
VV			1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Plán BOZP na staveništi						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000						
VV			1	1,000					
7	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	0,00	595,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000						
VV			Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli						
VV			1	1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4:
SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Zetocha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			257 148,98
Montáž			191 236,43
Cena bez DPH			448 385,41
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		448 385,41	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			542 546,35
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

257 148,98

191 236,43

448 385,41

HSV - Práce a dodávky HSV

257 148,98

191 236,43

448 385,41

1 - Zemní práce

72 251,85

99 487,16

171 739,01

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

3 498,61

14 412,68

17 911,29

111 - Zemní práce - stabilizace

46 423,10

34 942,08

81 365,18

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

0,00

7 746,53

7 746,53

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

0,00

14 242,97

14 242,97

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

22 330,14

26 078,90

48 409,04

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

2 064,00

2 064,00

2 - Zakládání

53 427,71

28 912,05

82 339,76

5 - Komunikace pozemní

95 998,97

36 317,28

132 316,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 470,45

26 519,94

61 990,39

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

35 470,45

18 342,45

53 812,90

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

8 177,49

8 177,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								448 385,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					448 385,41	
D	1		Zemní práce					171 739,01	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					17 911,29	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	35,000	0,00	118,68	4 153,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
P			Poznámka k položce: rozebrání stávající dlažby chodníků pod novými park. místy P+R						
2	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	35,000	0,00	117,77	4 121,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107165						
P			Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 40-50 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			35						
					35,000				
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	0,00	60,36	603,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
P			Poznámka k položce: odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání						
VV			10						
					10,000				
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	10,000	0,00	60,56	605,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
P			Poznámka k položce: odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků						
VV			10						
					10,000				
5	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	37,964	0,00	35,68	1 354,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
P			Poznámka k položce: nakládání sutě na dopravní prostředek						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	37,964	0,00	50,24	1 907,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	P		Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 5 km						
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	151,856	0,00	10,97	1 665,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce: zbylých 4 km						
	VV		37,964*4		151,856				
8	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,550	59,50	0,00	687,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku						
	VV		9,1+2,05+0,4		11,550				
9	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,250	107,10	0,00	2 811,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku						
	VV		26,25		26,250				
	D	111	Zemní práce - stabilizace					81 365,18	
10	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	72,500	0,00	121,50	8 808,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151103						
	P		Poznámka k položce: výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní plání podnovými stáními ZTP a P+R, tl.50 cm						
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*45		22,500				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*100		50,000				
	VV		Součet		72,500				
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	120,000	27,38	26,42	6 456,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122						
	P		Poznámka k položce: položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy						
12	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	145,000	297,50		43 137,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16						
	P		Poznámka k položce: nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 cm						
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽBA BETONOVÁ						
	VV		0,5*45*2,0		45,000				
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ - DISTANČNÍ DLAŽBA						
	VV		0,5*100*2,0		100,000				
	VV		Součet		145,000				
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,500	0,00	144,61	10 484,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	P		Poznámka k položce: dovoz sanačního podkladu z 15 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	362,500	0,00	11,90	4 313,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 5 km						
			72,5*5		362,500				
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	72,500	0,00	112,62	8 164,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
	P		Poznámka k položce:						
			uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm						
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					7 746,53	
16	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	110,000	0,00	32,65	3 591,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		sejmutí ornice pod stániními ZTP a P+Rl, tl. 20 cm						
			110		110,000				
17	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	33,000	0,00	125,91	4 155,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 30 cm						
	VV		0,3*(110)		33,000				
			Součet		33,000				
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					14 242,97	
18	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	14,760	0,00	428,40	6 323,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		rýhy pro drenáže DN 150 pod parkovacími místy						
			(15,5+25,5)*0,6*0,6		14,760				
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,428	0,00	1 788,57	7 919,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zásyp rýh						
			0,3*(14,76)		4,428				
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					48 409,04	
20	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	208,498	0,00	35,68	7 439,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		nakládání sutě na dopravní prostředek						
			115,832*1,8		208,498				
21	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	115,832	0,00	160,92	18 639,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odvoz výkopku ze stabilizace, ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, odvoz do 5 km						
			72,5+33+14,76-4,428		115,832				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	208,498	107,10	0,00	22 330,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
P			Poznámka k položce: poplatek za skládku						
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu						2 064,00
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000	0,00	17,20	2 064,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
P			Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
D 2			Zakládání						82 339,76
24	K	212752702	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	45,100	285,01	125,48	18 513,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu						
Online PSC			trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150						
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752702						
VV			Poznámka k položce: trativod, otevřený výkop, včetně drenážní trubky PVC DN 150 (15,5+25,5)*1,1						
					45,100				
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	29,520	0,00	787,70	23 252,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
P			Poznámka k položce: obsyp drenáže DN 150 pod vsakovacími par. misty P+R						
					29,520				
26	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	61,992	654,50		40 573,76	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16						
					61,992				
D 5			Komunikace pozemní						132 316,25
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000	84,00	193,07	8 866,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210						
P			Poznámka k položce: dlažděná parkovací stání ZTP, ul. Sádky						
28	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	32,960	297,50		9 805,60	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
P			Poznámka k položce: dlažděná parkovací stání ZTP, ul. Sádky + plocha vyspravení v západní části						
					32,960				
29	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	32,000	411,55	204,72	19 720,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115						
P			Poznámka k položce: dlažděná parkovací stání ZTP, ul. Sádky + plocha vyspravení v západní části						
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	40,000	121,86	36,68	6 341,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
P			Poznámka k položce: dlažděná parkovací stání ZTP, ul. Sádky + plocha vyspravení v západní části						
31	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	86,000	75,80	188,94	22 767,64	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412212						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		kladení vsakovací dlažby parkovacích stání P+R- ul. Sádky						
	VV		ul. Sádky						
	VV		30+55+1		86,000				
32	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	87,550	370,09		32 401,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		distanční dlažba - parkovací plochy		87,550				
	VV		85*1,03						
33	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	1,030	357,00		367,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		dlážděná parkovací stání - VDZ, barva červená		1,030				
	VV		1*1,03						
34	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	86,000	169,73	27,76	16 984,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111.1						
	P		Poznámka k položce:						
	P		vsakovací dlažba - parkovací plochy						
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	95,000	121,86	36,68	15 061,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce:						
	P		vsakovací dlažba - parkovací plochy - bez stání v levé části - substilnější konstrukce z důvodu kořenového systému						
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					61 990,39	
	D 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					53 812,90	
36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	0,00	89,25	446,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111						
	P		Poznámka k položce:						
	P		osazení dopravních značek						
37	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	844,90		844,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
	P		Poznámka k položce:						
	P		dopravní značka IP12+01						
38	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	844,90		1 689,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm						
	P		Poznámka k položce:						
	P		dopravní značka IP13d - P+R						
39	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	714,00		714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm						
	P		Poznámka k položce:						
	P		dopravní značka E1 "4X"						
40	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	714,00		714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm						
	P		Poznámka k položce:						
	P		dopravní značka E1 "2x"						
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	0,00	1 309,00	3 927,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: osazení sloupku						
42	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	595,00		1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m						
P			Poznámka k položce: sloupky						
43	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	0,00	119,00	238,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132						
P			Poznámka k položce: odstranění dopravních značek						
44	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,000	0,00	142,80	285,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení V10f						
45	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	2,000	0,00	404,60	809,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112						
P			Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení - po roce přestříkání plastem						
46	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	257,04	180,52	30 629,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
P			Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních						
VV			65+5						
					70,000				
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	66,950	146,37		9 799,47	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
P			Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25						
VV			(65)*1,03						
					66,950				
48	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	5,150	374,85		1 930,48	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
P			Poznámka k položce: obrubník betonový přechodový						
VV			5*1,03						
					5,150				
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí						
								8 177,49	
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	124,790	0,00	65,53	8 177,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
VV			269,846-145,056						
					124,790				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 4:
SO.401 - Veřejné osvětlení (4)

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Pokorný

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			154 850,77
Montáž			121 157,47
Cena bez DPH			276 008,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	276 008,24	21,00%	57 961,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			333 969,97
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **SO.401 - Veřejné osvětlení (4)**

Místo: Prostějov
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Vladimír Pokorný

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	154 850,77	121 157,47	276 008,24
M-D - Demontáže	2 380,00	6 640,20	9 020,20
M - Práce a dodávky M - elektroinstalace	125 109,10	40 130,37	165 239,47
M-46 - Zemní práce	27 361,67	73 553,90	100 915,57
ZHS - Práce v HZS	0,00	833,00	833,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4: **SO.401 - Veřejné osvětlení (4)**

Místo: Prostějov

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Vladimír Pokorný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

276 008,24

D		M-D	Demontáže						9 020,20
1	K	210220301-R	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	1,000	0,00	35,70	35,70	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301-R							
2	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204011							
3	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	0,00	297,50	297,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204201							
4	K	460064112-R	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 380,00	0,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460064112-R							
5	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	1,000	0,00	357,00	357,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372833							
6	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
PP		Podíl přidružených výkonů							

D		M	Práce a dodávky M - elektroinstalace						165 239,47	
7	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02	
PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901								
8	M	34774023	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm	kus	2,000	6 777,05		13 554,10	CS ÚRS 2023 02	
PP		svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm								
P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1								
VV		Svítidlo LED, 55W, 6720lm, 3000k, IP66								
VV		2								
					2,000					
9	K	210202016p	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	3,000	0,00	416,50	1 249,50	CS ÚRS 2023 02	
PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016p Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
10	M	34774006	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 31,5W 3485lm 4000K stmívatelné	kus	3,000	6 777,05		20 331,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 31,5W 3485lm 4000K stmívatelné						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1, cena dle cen velkoobchodu						
	VV		Svítidlo LED 28W, 3456lm, 3000K, IP66						
	VV		3		3,000				
11	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	0,00	1 785,00	5 355,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002						
12	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	3,000	5 316,92		15 950,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		stožár osvětlovací sadový žár.zinek Sb 5m, s TPÚ						
	VV		3		3,000				
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	0,00	1 785,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
14	M	8500610014	Stožár osvětlovací K 8-133/89/60 Z 8-10 m	kus	2,000	11 112,22		22 224,44	
	PP		Stožár osvětlovací K 8-133/89/60 Z 8-10 m						
	VV		specifikace viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		Stožár silniční bezpaticový Sb 8m, žárový zinek s TPU						
	VV		2		2,000				
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	0,00	416,50	2 082,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
16	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	5,000	600,95		3 004,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		výzbroj stožárová SV 6.16.4						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
17	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	7,500	0,00	71,40	535,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem						
	Online PSC		průměru do 10 mm v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,800	52,36		251,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		drát D 10mm FeZn						
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m						
	VV		viz výkres D.1.3.2.2 7,5*0,64 'Přepočtené koeficientem množství		4,800				
19	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	7,500	0,00	33,32	249,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110012						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
20	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	7,500	16,66		124,95	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres D.1.3.2.1</i>						
21	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	142,000	0,00	35,70	5 069,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110312						
22	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	149,100	28,56		4 258,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres D.1.3.2.2</i>						
	VV		142*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		149,100				
23	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	124,000	0,00	33,32	4 131,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110311						
24	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	130,200	21,42		2 788,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Není v databázi-cena dle cen velkoobchodu</i>						
	VV		124*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		130,200				
25	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	157,000	0,00	33,32	5 231,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122133						
26	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	180,550	135,66		24 493,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2						
	VV		157*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		180,550				
27	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	38,000	0,00	23,80	904,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211						
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	43,700	16,66		728,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
	VV		38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		43,700				
29	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	5,000	0,00	8,33	41,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres D.1.3.2.1</i>						
30	M	R-234160	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	5,000	15,47		77,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 10A						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres D.1.3.2.1</i>						
31	M	34523600	kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A	kus	5,000	20,23		101,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		kroužek styčný porcelánový E27 2510 4A až 10A						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres D.1.3.2.1, není v databázi,cena dle velkoobchodu</i>						
32	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	79,000	0,00	71,40	5 640,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz výkres D.1.3.2.1</i>						
33	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	79,000	52,36		4 136,44	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
34	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	5,000	0,00	71,40	357,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
35	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	5,000	117,81		589,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
36	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000	0,00	71,40	714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
37	M	35431027	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	10,000	59,50		595,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka uzemnění FeZn křížová diagonální						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
38	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	11 900,00	0,00	11 900,00	
	PP		Přidružený materiál						
39	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů						
D M-46 Zemní práce									100 915,57
40	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,142	1 785,00	0,00	253,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
41	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,500	0,00	380,80	952,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
	VV		pro základ stožáru		2,500				
	VV		5*0,5						
	VV		pro odbočovací skříně						
	VV		0		0,000				
	VV		Součet		2,500				
42	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	142,000	0,00	321,30	45 624,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
43	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	142,000	0,00	77,35	10 983,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431182						
	P		Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
44	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	198,800	0,00	59,50	11 828,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Úprava pláňe ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460481122 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
45	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	142,000	107,10	0,00	15 208,20	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661511 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
46	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	5,000	2 380,00	0,00	11 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112 Poznámka k položce: viz výkres D.1.3.2.1						
47	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	0,00	4 165,00	4 165,00	
PP			Podíl přidružených výkonů						
D	ZHS		Práce v HZS					833,00	
48	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	2,000	0,00	416,50	833,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 4:
SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (4)

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Antonín Žibřita

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			12 596,63
Montáž			9 174,90
Cena bez DPH			21 771,53
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		21 771,53	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			26 343,55
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (4)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Antonín Žibrita

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	12 596,63	9 174,90	21 771,53
M - Práce a dodávky M22	12 596,63	9 174,90	21 771,53
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	12 596,63	8 044,40	20 641,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	1 130,50	1 130,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4: SO.402 - Kamerový a informační systém + wifi (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Antonín Žibrita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								21 771,53	
D	M	Práce a dodávky M22						21 771,53	
D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						20 641,03	
1	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	65,000	0,00	35,70	2 320,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182021						
2	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	68,250	28,56		1 949,22	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE						
VV			65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	68,250					
3	K	220182036	Zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky samostatně	m	65,000	0,00	28,56	1 856,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Zafukování mikrotrubičky HDPE samostatně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182036						
4	M	34123016	kabel datový optický - 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	71,663	59,50		4 263,95	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel datový optický - 12 vláken 9/125 plášť LSOH						
P			Poznámka k položce:						
VV			Cena dle ceníku velkoobchodu						
VV			Optický kabel - 12 vláken DROP FTTx 12 optických vláken singlemode 9/125, G.657A BLACK LSOH						
VV			68,25	68,250					
VV			68,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	71,663					
5	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	65,000	0,00	23,80	1 547,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu						
Online PSC			žil 3x1,5 až 6 mm2						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122122						
6	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	74,750	45,22		3 380,20	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2						
P			Poznámka k položce:						
VV			CYKY, průměr kabelu 11,2mm						
VV			65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	74,750					
7	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	65,000	0,00	35,70	2 320,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110013						
8	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	68,250	17,85		1 218,26	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	68,250					
9	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1 785,00	0,00	1 785,00	
PP			Přidružený materiál						
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	1 130,50					
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,000	0,00	416,50	416,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000						
11	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000	0,00	714,00	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232						
VV			Koordinaci na stavbě						
VV			1	1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 5:
01A - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hana Tomašítková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			93 111,55
Montáž			65 723,70
Cena bez DPH			158 835,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	158 835,25	21,00%	33 355,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			192 190,65
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 5:
01A - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	93 111,55	65 723,70	158 835,25
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	18 326,00	18 326,00
D1a - Rostlinný materiál	14 660,80	0,00	14 660,80
D1b - Ostatní materiál	1 100,75	0,00	1 100,75
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	47 397,70	47 397,70
D2a - Ostatní materiál	77 350,00	0,00	77 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 5:
01A - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 835,25

D		D1	Pracovní operace - výsadba						18 326,00
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	0,00	5,95	3 272,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111						
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	550,000	0,00	23,80	13 090,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
3	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	0,00	3,57	1 963,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						

D		D1a	Rostlinný materiál							14 660,80
4	M	Pol82	<i>Festuca glauca</i> (20+)	ks	20,000	52,36		1 047,20		
PP			<i>Festuca glauca</i> (20+)							
5	M	Pol20	<i>Miscanthus sinensis Morninf Light</i> (40+)	ks	10,000	89,25		892,50		
PP			<i>Miscanthus sinensis Morninf Light</i> (40+)							
6	M	Pol21	<i>Miscanthus sinensis Zebrinus</i> (40+)	ks	10,000	89,25		892,50		
PP			<i>Miscanthus sinensis Zebrinus</i> (40+)							
7	M	Pol22	<i>Carex morrowii Ice Dance</i> (20+)	ks	15,000	59,50		892,50		
PP			<i>Carex morrowii Ice Dance</i> (20+)							
8	M	Pol23	<i>Pennisetum alopecuroides Hameln</i> (20+)	ks	15,000	59,50		892,50		
PP			<i>Pennisetum alopecuroides Hameln</i> (20+)							
9	M	Pol83	<i>Helictotrichon sempervirens</i> (30+)	ks	10,000	74,97		749,70		
PP			<i>Helictotrichon sempervirens</i> (30+)							
10	M	Pol24	<i>Aster dumosus Prof.Kippenberg</i>	ks	30,000	52,36		1 570,80		
PP			<i>Aster dumosus Prof.Kippenberg</i>							
11	M	Pol84	<i>Aster dumosus Alice Haslam</i>	ks	40,000	52,36		2 094,40		
PP			<i>Aster dumosus Alice Haslam</i>							
12	M	Pol25	<i>Calamintha nepeta White Could Strain</i>	ks	40,000	52,36		2 094,40		
PP			<i>Calamintha nepeta White Could Strain</i>							
13	M	Pol26	<i>Agastache kudos Coral</i>	ks	35,000	52,36		1 832,60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Agastache kudus Coral						
14	M	Pol27	Echinacea Baby Swan White	ks	35,000	45,22		1 582,70	
PP			Echinacea Baby Swan White						
15	M	Pol30_3	Koeficient ztrát 1, 1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D D1b			Ostatní materiál						
16	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	5,500	178,50		981,75	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní parková okrasná						
17	M	Pol31_3	Koeficient ztrát 1, 1	ks	1,000	119,00		119,00	
PP			Koeficient ztrát 1,1						
D D2			ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let						
18	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,120	0,00	22 610,00	2 713,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113						
VV			Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko (4x)						
VV			0,12	0,120					
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 200,000	0,00	3,57	7 854,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111						
VV			5x						
VV			2200	2 200,000					
20	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	8 800,000	0,00	3,57	31 416,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111						
VV			20x						
VV			8800	8 800,000					
21	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	50,000	0,00	3,57	178,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813521						
VV			5x - keřů, trvalek						
VV			50	50,000					
22	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	0,00	17,85	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
VV			20x						
VV			200	200,000					
23	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,000	0,00	238,00	952,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
VV			spotřeba 20l/m2 (20 x)						
VV			4	4,000					
24	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,000	0,00	178,50	714,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a			Ostatní materiál						
25	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	54,000	1 309,00		70 686,00	CS ÚRS 2023 02
PP			kůra mulčovací VL						
VV			mulč						
VV			50	50,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Minerální mulč - včetně dovozu						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		54,000				
26	M	25111112	hnojivo NPK	kg	110,000	59,50		6 545,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						
27	M	Pol32_3	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt:
4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis:
4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 5:
03 - Městský mobiliář (4) - investiční náklady

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hana Tomašítková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			157 927,33
Montáž			87 429,48
Cena bez DPH			245 356,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	245 356,83	21,00%	51 524,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			296 881,76
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 5: 03 - Městský mobiliář (4) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	157 927,33	87 429,48	245 356,83
HSV - Práce a dodávky HSV	8 022,38	10 292,81	18 315,19
62 - Úprava povrchů vnějších	5 980,47	8 444,09	14 424,56
997 - Přesun sutě	2 041,91	898,26	2 940,17
998 - Přesun hmot	0,00	950,46	950,46
PSV - Práce a dodávky PSV	3 166,42	3 139,82	6 306,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 166,42	3 139,82	6 306,24
D_1 - Městský mobiliář	146 738,53	73 996,85	220 735,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 5: 03 - Městský mobiliář (4) - investiční náklady

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									245 356,83
D		HSV	Práce a dodávky HSV	18 315,19					
D		62	Úprava povrchů vnějších	14 424,56					
1	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,320	0,00	168,19	2 072,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191						
VV			(1,55+2,3+1,55+2,3)*1,6	12,320					
2	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	12,320	256,66	260,17	6 367,35	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325109						
VV			kompletní oprava venkovních omítek krytů CO						
VV			(1,55+2,3+1,55+2,3)*1,6	12,320					
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	12,320	1,45	71,83	902,81	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101						
4	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	3,565	0,00	172,65	615,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821						
VV			demontáž stávající plechové krytiny krytu						
VV			1,55*2,3	3,565					
5	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	3,565	785,57	467,39	4 466,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků						
Online PSC			střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°						
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764111641						
VV			plechová krytina krytů CO, s povrchovým nátěrem v barvě antracit						
VV			1,55*2,3	3,565					
D		997	Přesun sutě	2 940,17					
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,637	0,00	1 065,53	678,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211						
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,548	0,00	9,07	23,11	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 0,637*4 'Přepočtené koeficientem množství									
					2,548				
8	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,637	0,00	308,33	196,41	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511									
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,821	2 487,10	0,00	2 041,91	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631									
D 998 Přesun hmot								950,46	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,379	0,00	399,52	950,46	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001									
D PSV Práce a dodávky PSV								6 306,24	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								6 306,24	
11	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	6,648	48,96	60,19	725,63	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV VV Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783414201 1,55*2,3 0,45*0,45*1 1,2*1,2*2 Součet									
					3,565 0,203 2,880 6,648				
12	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	13,296	36,21	63,30	1 323,08	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783417101 2 vrstvy krycího nátěru 6,648*2									
					13,296				
13	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	3,083	7,04	98,31	324,79	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783406809 odstranění stávajících nátěru mřížek, dvířek - krytů CO 0,45*0,45*1 1,2*1,2*2 Součet									
					0,203 2,880 3,083				
14	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	3,083	8,69	52,83	189,67	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783401313									
15	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	12,320	20,47	33,02	659,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135									
16	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	12,320	167,11	83,22	3 084,07	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827425 nový nátěr omítek - tmavě černá 12,32									
					12,320				
D D_1 Městský mobiliář								220 735,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	936124113	Montáž lavičky stabilní přichycené šrouby na pevný podklad	kus	10,000	0,00	5 997,60	59 976,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124113						
18	M	74910110	lavička s opěradlem 1800x760x800mm	kus	10,000	10 924,20		109 242,00	CS ÚRS 2023 02
PP			lavička s opěradlem 1800x760x800mm						
VV			Parková lavička, délka 180 cm, desky z tropického dřeva, ocelová vypalovaná konstrukce, kotvení na dlažbu do betonového základu.						
VV			Cena včetně montáže a základu						
VV			Parková lavička na central, na centrální noze, bez opěradla, délka 180 cm, ocelová vypalovaná konstrukce, sedák tropické dřevo						
VV			Cena včetně montáže a základu						
VV			10						
VV			Součet						
					10,000				
					10,000				
19	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	3,000	0,00	3 742,55	11 227,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936104211						
VV			3						
					3,000				
20	M	74910133	koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L	kus	3,000	11 609,64		34 828,92	CS ÚRS 2023 02
PP			koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L						
VV			Odpadkový koš 50 litrů kruhového půdorysu se stříškou, opláštěný 27 lamelami z tropického dřeva, kotvení do beton. základu na dlažbu						
VV			Cena včetně montáže a spodní stavby						
VV			3						
					3,000				
21	K	766417433	Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných profilů š přes 80 do 100 mm tl přes 20 mm	m2	10,780	162,08	174,31	3 626,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 80 do 100 mm, tloušťky přes 20 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766417433						
VV			kompletní dodávka a montáž dřev. opláštění krytů CO						
VV			dřevěná treláž z akátového dřeva včetně uchycení						
VV			horizontální treláž (akát) - hranolky 75/50mm kotvené do svlaků						
VV			vč. nátěru, kotvení, svlaků						
VV			(1,55+2,3+1,55+2,3)*1,4						
					10,780				
22	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,780	50,48	40,95	985,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783114101						
23	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,780	34,90	43,85	848,93	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783117101						
VV			10,78						
					10,780				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (4)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

İÇ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

İÇ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Štafl, DiS.

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			128 520,00
Cena bez DPH			128 520,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 520,00	21,00%	26 989,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	155 509,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (4)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	128 520,00	128 520,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	128 520,00	128 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - hlavní (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								128 520,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								128 520,00	
1	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce před výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000.1						
VV			Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před výstavbou						
VV			1						
					1,000				
2	K	012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000.1						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,						
			- výtýčkových prací k jednotlivým stavebním objektům,						
			- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,						
			- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),						
			- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
3	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000.1						
			Poznámka k položce:						
			Jedná se zejména o náklady na zajištění:						
			- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,						
			- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,						
			apod.						
			Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.						
VV			1						
					1,000				
4	K	045203000.1	Kompletační činnost	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kompletační činnost						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000.1						
VV			Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů, kompletační činnost jednotlivých technologických celků stavby						
VV			1						
					1,000				
5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	0,00	91 630,00	91 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky bez rozlišení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000						
VV			Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím						
VV			dodávkám a službám						
VV			1		1,000				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4:
VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	55 097,00	55 097,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	36 295,00	36 295,00
OST - Ostatní	0,00	18 802,00	18 802,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - doprovodné (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 097,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady							36 295,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	0,00	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000							
VV		5x tištěné paré, 1x elektr. verze (dwg,pdf,doc)							
VV		1							
					1,000				
2	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub	1,000	0,00	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049103000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
P		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
		- jednání s úřady							
		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
		apod.							
VV		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD							
VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:							
VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky							
VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci							
VV		- jednání s úřady							
VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení							
VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu							
VV		1							
					1,000				
3	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	0,00	1 785,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Náklady stanovené zvláštními předpisy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049203000							
VV		náklady vzniklé ostatními předpisy - např. :							
VV		- zabezpečení, označení staveniště dle aktuálního BOZP plánu							
VV		1							
					1,000				
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	0,00	2 618,00	2 618,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Ostatní provozní vlivy							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000							
		Poznámka k položce:							
		Jedná se zejména o náklady na:							
P		- práce na těžce přístupných místech,							
		- práce v ochranných pásmech,							
		apod.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000				
5	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000						
VV			- náklady na zajištění sousedních objektů - např. provizorní dělící, uzavírací stěny apod						
VV		1			1,000				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	0,00	2 142,00	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mimostaveništní doprava materiálů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000						
VV		1			1,000				
D	OST		Ostatní					18 802,00	
7	K	022002000	Přeložení konstrukcí	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přeložení konstrukcí						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/022002000						
VV			Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi						
VV		1			1,000				
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	0,00	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce po výstavbě						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000						
P			Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN. Geometrické plány budou zpracovány: - pro nově vybudované objekty - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena) - pro zcelení nebo rozdělení pozemků apod. Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.						
VV		1			1,000				
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	0,00	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní dokumentace						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000						
P			Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.						
VV			Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.						
VV			realizační (dílenská) dokumentace bude zpracovaná pro vybrané části PD, dle požadavků projektanta a technického dozoru						
VV		1			1,000				
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soub	2,000	0,00	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní náklady související s výstavbou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094002000						
VV			Plán organizace výstavby, koordinace s investorem						
VV		1			1,000				
VV			Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem						
VV		1			1,000				
VV			Součet		2,000				
11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	soub	1,000	0,00	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní náklady související s objektem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000						
VV			Publicita projektu - informační tabule						
VV		1			1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

DIČ: CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			740 514,68
Montáž			867 704,27
Cena bez DPH			1 608 218,95
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 608 218,95	21,00%	337 725,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 945 944,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

Místo:

Prostějov, ulice Újezd

Datum:

6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

ing. Zdeněk Zetocha

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

740 514,68

867 704,27

1 608 218,95

HSV - Práce a dodávky HSV

740 514,68

867 704,27

1 608 218,95

1 - Zemní práce

199 695,13

520 488,07

720 183,20

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

32 710,72

151 272,41

183 983,13

111 - Zemní práce - stabilizace

113 102,40

87 045,12

200 147,52

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

0,00

68 806,73

68 806,73

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

53 882,01

62 927,75

116 809,76

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

0,00

4 652,76

4 652,76

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

145 783,30

145 783,30

5 - Komunikace pozemní

437 358,81

256 850,00

694 208,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 460,74

90 366,20

193 826,94

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

103 460,74

73 202,84

176 663,58

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

17 163,36

17 163,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4: SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy (4E)

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: Skanska a.s.

Zpracovatel: ing. Zdeněk Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 608 218,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					1 608 218,95	
D	1		Zemní práce					720 183,20	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					183 983,13	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	375,000	0,00	118,68	44 505,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
P			Poznámka k položce:						
VV			rozebrání stávající dlažby chodníků a stezky						
VV			ul. Sádky						
VV			125+150+100						
					375,000				
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000	0,00	103,93	12 471,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 70-80 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			2*60						
					120,000				
3	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	0,00	117,77	7 066,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107165						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 40-50 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			60						
					60,000				
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,000	0,00	103,93	10 393,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
P			Poznámka k položce:						
VV			odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 30-40 cm						
VV			ul. Sádky						
VV			80+20						
					100,000				
5	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	140,000	0,00	82,82	11 594,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 20-30 cm						
	VV		ul. Sádky						
	VV		100+40		140,000				
6	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	0,00	73,39	2 201,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odstranění podkladu pod stávajícími chodníky, tl. 10-20 cm						
	VV		ul. Sádky						
	VV		30		30,000				
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	0,00	60,36	1 207,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odbourání betonových obrubníků stojatých podél stávajících vozovek a parkovacích stání						
	VV		20		20,000				
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	260,000	0,00	60,56	15 745,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odbourání betonových obrubníků záhonových podél chodníků						
	VV		35+45+40+60+50+30		260,000				
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	355,064	0,00	35,68	12 668,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		nakládání suti na dopravní prostředek						
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	355,064	0,00	50,24	17 838,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		odvoz suti na skládku do 5 km						
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 420,256	0,00	10,97	15 580,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		zbylých 4 km						
	VV		355,064*4		1 420,256				
12	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	112,000	59,50	0,00	6 664,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku						
	VV		97,5+4,1+10,4		112,000				
13	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	243,200	107,10	0,00	26 046,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		poplatek za skládku						
	VV		69,9+45+58+61,6+8,7		243,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 111			Zemní práce - stabilizace						200 147,52	
14	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	168,000	0,00	125,91	21 152,88	CS ÚRS 2023 02	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104							
P			Poznámka k položce: výkopy stávající zeminy pro sanaci pod zemní pláni pod všemi novými zpevněnými plochami, tl.50 a 20 cm							
VV			CYKLOSTEZKA							
VV			0,2*220							44,000
VV			CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ							
VV			0,2*120							24,000
VV			CHODNÍKY-DLAŽBA							
VV			0,2*500							100,000
VV			Součet							168,000
15	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	480,000	27,38	26,42	25 824,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122							
P			Poznámka k položce: položení geotextilie pod všechny nové zpevněné plochy							
16	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	336,000	297,50		99 960,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 8/16							
P			Poznámka k položce: nákup vhodného materiálu pro sanaci, tl. 50 a 20 cm							
VV			CYKLOSTEZKA							
VV			0,2*220*2,0							88,000
VV			CHODNÍKY - KOSTKA KAMENNÁ							
VV			0,2*120*2,0							48,000
VV			CHODNÍKY-DLAŽBA							
VV			0,2*500*2,0							200,000
VV			Součet							336,000
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	168,000	0,00	144,61	24 294,48	CS ÚRS 2023 02	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117							
P			Poznámka k položce: dovoz sanačního podkladu z 15 km							
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	840,000	0,00	11,90	9 996,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119							
P			Poznámka k položce: zbylých 5 km							
VV			168*5							840,000
19	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	168,000	0,00	112,62	18 920,16	CS ÚRS 2023 02	
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103							
P			Poznámka k položce: uložení sanačního materiálu, tl. 50 a 20 cm							
D 12			Zemní práce - odkopávky a prokopávky						68 806,73	
20	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 635,000	0,00	32,65	53 382,75	CS ÚRS 2023 02	
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123							
P			Poznámka k položce: sejmutí ornice v celém řešeném území, tl. 20 cm							
VV			460+175+980+20							1 635,000
21	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	122,500	0,00	125,91	15 423,98	CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC	P	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151104						
			Poznámka k položce:						
			výkopy pod částí zeleně pod částí nových zpevněných ploch, tl. 10 - 30 cm						
			0,1*(280+30)						
VV			0,3*(305)		31,000			91,500	
VV			Součet		122,500				
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku					116 809,76	
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	503,100	0,00	35,68	17 950,61	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC	P	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611						
			Poznámka k položce:						
			nakládání suti na dopravní prostředek						
VV			279,5*1,8		503,100				
23	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	279,500	0,00	160,92	44 977,14	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC	P	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
			Poznámka k položce:						
			odvoz výkopku ze stabilizace, ornice, odkopávky pod ornici, hloubené výkopávky, bez zeminy pro zpětný násyp, odvoz do 5 km						
VV			148+327-290+122,5-28		279,500				
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	503,100	107,10	0,00	53 882,01	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC	P	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
			Poznámka k položce:						
			poplatek za skládku						
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					4 652,76	
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,000	0,00	53,55	1 499,40	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC	P	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
			Poznámka k položce:						
			dovoz uložené zeminy pro zpětné uložení pod některé části nových zpevněných ploch, místním materiálem						
			0,3*(50)						
			0,4*(20)						
VV			0,5*(10)		15,000			8,000	
VV					8,000			5,000	
VV					5,000				
VV			Součet		28,000				
26	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	28,000	0,00	112,62	3 153,36	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC	P	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
			Poznámka k položce:						
			uložení zhutněného zásypu pod některé části zpevněných ploch						
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					145 783,30	
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 550,000	0,00	17,20	26 660,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC	P	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112						
			Poznámka k položce:						
			zhutnění zemní pláně pod všemi plochami						
28	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	290,000	0,00	160,92	46 666,80	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC	P	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162606112						
			Poznámka k položce:						
			dovoz uložené ornice, odkopané v rámci jiného SO						
VV			1450*0,2		290,000				
29	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 450,000	0,00	49,97	72 456,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006114						
	P		Poznámka k položce: rozprostření ornice tl.20cm						
	D	5	Komunikace pozemní					694 208,81	
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	84,00	193,07	2 770,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210						
	P		Poznámka k položce: dlažděná plocha vyspravení v západní části						
31	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	10,300	297,50		3 064,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní						
	P		Poznámka k položce: dlažděná parkovací stání ZTP, ul. Sádky + plocha vyspravení v západní části						
	VV		(10)*1,03		10,300				
32	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	10,000	411,55	204,72	6 162,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132115						
	P		Poznámka k položce: dlažděná parkovací stání ZTP, ul. Sádky + plocha vyspravení v západní části						
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000	121,86	36,68	2 378,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: dlažděná parkovací stání ZTP, ul. Sádky + plocha vyspravení v západní části						
34	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	110,000	171,56	814,77	108 496,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111						
	P		Poznámka k položce: pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm						
	VV		plochy na ul. Sádky						
	VV		110		110,000				
35	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	121,000	446,25		53 996,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá						
	P		Poznámka k položce: pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm						
	VV		110*1,1		121,000				
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	115,000	121,86	36,68	18 232,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: pochůzí plocha - kostka kamenná 6*6 cm						
37	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	200,000	67,26	186,51	50 754,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112						
	P		Poznámka k položce: dlažděný cyklistický pás, ul. Sádky						
	VV		100+100		200,000				
38	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	206,000	311,78		64 226,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná						
	P		Poznámka k položce: dlažděný cyklistický pás, ul. Sádky - dlažba 20*10*6, červená						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		200*1,03		206,000				
39	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	220,000	121,86	36,68	34 878,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: dlážděný cyklistický pás, ul. Sádky						
40	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	510,000	67,26	184,38	128 336,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211113						
	P		Poznámka k položce: dlážděné chodníky a slepecké úpravy						
	VV		470+10+30		510,000				
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	484,100	247,52		119 824,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní						
	P		Poznámka k položce: dlážděné chodníky - dlažba 20*10*6, přírodní						
	VV		470*1,03		484,100				
42	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	10,300	476,00		4 902,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná						
	P		Poznámka k položce: signální a varovné pásy - slepecká dlažba 20/10/6 barva červená						
	VV		(10)*1,03		10,300				
43	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	33,000	416,50		13 744,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní						
	P		Poznámka k položce: hmatná pás - dlažba 20/10/6 mezi cyklostezkou a chodníkem						
	VV		(30)*1,1		33,000				
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	520,000	121,86	36,68	82 440,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	P		Poznámka k položce: dlážděné chodníky a slepecké úpravy						
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					193 826,94	
	D 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					176 663,58	
45	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	0,00	119,00	238,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132						
	P		Poznámka k položce: odstranění dopravních značek						
46	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	257,04	180,52	22 753,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu						
	Online PSC		prostého, do lože z betonu prostého						
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113						
	VV		Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků silničních						
			40+8+4		52,000				
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	41,200	146,37		6 030,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm						
	P		Poznámka k položce: obrubník betonový 15/25						
	VV		(40)*1,03		41,200				
48	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,240	130,90		1 078,62	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		obrubník betonový 15/15 (8)*1,03		8,240				
49	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,120	374,85		1 544,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		obrubník betonový přechodový 4*1,03		4,120				
50	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	380,000	128,52	167,31	112 415,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
			osazení obrubníku kolem chodníků						
51	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	391,400	83,30		32 603,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm						
	P		<i>Poznámka k položce:</i>						
	VV		betonový obrubník 5/25 380*1,03		391,400				
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					17 163,36	
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	261,916	0,00	65,53	17 163,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111						
	VV		598,14-336,224		261,916				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt:

4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis:

4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4:

01 - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

KSO:

Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Skanska a.s.

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Tomašíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			374 431,72
Montáž			294 356,02
Cena bez DPH			668 787,74
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		668 787,74	21,00%
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH	v	CZK	809 233,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **01 - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	374 431,72	294 356,02	668 787,74
D1 - Pracovní operace - výsadba	0,00	92 829,52	92 829,52
D1a - Rostlinný materiál	175 790,37	0,00	175 790,37
D1b - Ostatní materiál	80 355,35	0,00	80 355,35
D2 - ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let	0,00	201 526,50	201 526,50
D2a - Ostatní materiál	118 286,00	0,00	118 286,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR

Úroveň 4: 01 - Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Zpracovatel: Ing. Hana Tomašítková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

668 787,74

D		D1	Pracovní operace - výsadba						92 829,52
1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	19,000	0,00	59,50	1 130,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005153							
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,150	0,00	11 900,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025							
3	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	0,00	642,60	12 209,40	CS ÚRS 2023 02
PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321							
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	0,00	690,20	13 113,80	CS ÚRS 2023 02
PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102116							
5	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,900	0,00	178,50	339,15	CS ÚRS 2023 02
PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121							
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	0,00	38,08	723,52	CS ÚRS 2023 02
PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431							
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	19,000	0,00	261,80	4 974,20	CS ÚRS 2023 02
PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133							
8	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,010	0,00	29 750,00	297,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114							
9	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	19,000	0,00	178,50	3 391,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813161							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	19,000	0,00	35,70	678,30	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215412						
11	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	19,000	0,00	77,35	1 469,65	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806111						
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	0,00	5,95	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111						
13	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	200,000	0,00	10,71	2 142,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111						
14	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 010,000	0,00	16,66	16 826,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111214						
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 010,000	0,00	16,66	16 826,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111						
16	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	0,00	38,08	7 616,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911431						
17	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	180,000	0,00	16,66	2 998,80	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183111213 trvalky 180						
18	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	180,000	0,00	16,66	2 998,80	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV			Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183211312 trvalky 180						
19	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	0,00	59,50	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911161						
20	K	184911211	Rozprostření valounků vel přes 0,063 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	0,00	59,50	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Rozprostření valounků frakce 63 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911211						
21	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	0,00	17,85	178,50	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111						
22	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,200	0,00	178,50	749,70	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D1a			Rostlinný materiál						175 790,37
23	M	Pol2	<i>Tilia platyphyllos Fastigiata (16-18)</i>	ks	10,000	6 515,25		65 152,50	
PP			Tilia platyphyllos Fastigiata (16-18)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	Pol6	Prunus subhirtella Fukubana (16-18)	ks	3,000	6 515,25		19 545,75	
	PP		Prunus subhirtella Fukubana (16-18)						
25	M	Pol7	Tilia europaea Pallida (16-18)	ks	2,000	6 768,72		13 537,44	
	PP		Tilia europaea Pallida (16-18)						
26	M	Pol79	Prunus serrulata Kanzan (16-18)	ks	4,000	6 322,47		25 289,88	
	PP		Prunus serrulata Kanzan (16-18)						
27	M	Pol62	Spiraea cinerea Grefsheim (40-60)	ks	110,000	45,22		4 974,20	
	PP		Spiraea cinerea Grefsheim (40-60)						
28	M	Pol64	Syringa microphylla Superba (60-80)	ks	60,000	134,47		8 068,20	
	PP		Syringa microphylla Superba (60-80)						
29	M	Pol13	Spiraea japonica Shirobana (20+)	ks	470,000	45,22		21 253,40	
	PP		Spiraea japonica Shirobana (20+)						
30	M	Pol15	Rosa rugosa White Roadrunner (30+)	ks	40,000	119,00		4 760,00	
	PP		Rosa rugosa White Roadrunner (30+)						
31	M	Pol17	Weigela Piccolo (25+)	ks	250,000	52,36		13 090,00	
	PP		Weigela Piccolo (25+)						
32	M	Pol30_3	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						
D D1b Ostatní materiál								80 355,35	
33	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	58,000	166,60		9 662,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m						
34	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	58,000	23,80		1 380,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m						
35	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	58,000	77,35		4 486,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm						
	VV		58		58,000				
36	M	25111112	hnojivo NPK	kg	23,750	59,50		1 413,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo NPK						
	VV		5ks/strom						
	VV		95*0,25		23,750				
37	M	Pol40	Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu	m3	1,900	1 309,00		2 487,10	
	PP		Borka mulčovací hrubá - stromy včetně dovozu						
38	M	Pol41	Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu	m3	20,000	1 309,00		26 180,00	
	PP		Borka mulčovací jemná - keře včetně dovozu						
39	M	Pol43	Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg	ks	1,000	7 140,00		7 140,00	
	PP		Ochranný nátěr (před teplotními vlivy) 10 kg						
40	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,000	1 309,00		1 309,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL						
	VV		Minerální mulč - včetně dovozu						
	VV		1		1,000				
41	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	33,320	773,50		25 773,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná						
	VV		19,6*1,7		33,320				
42	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	0,425	952,00		404,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32						
	VV		10*0,1*1,7		1,700				
	VV		1,7*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,425				
43	M	Pol31_3	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			ÚDRŽBA VÝSADEB - 5 let						
44	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	95,000	0,00	23,80	2 261,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
VV			5x - doplnění mulče						
VV			95	95,000					
45	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	38,000	0,00	136,85	5 200,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806112						
46	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	190,000	0,00	23,80	4 522,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184503121						
47	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	38,000	0,00	238,00	9 044,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
VV			spotřeba 100l/strom (20 x)						
VV			38	38,000					
48	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	38,000	0,00	178,50	6 783,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
49	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	57,000	0,00	23,80	1 356,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911111						
50	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	380,000	0,00	17,85	6 783,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odplevelení výsadby v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
VV			20x						
VV			380	380,000					
51	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	190,000	0,00	5,95	1 130,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Ochrana dřevin chemickým postřikem v zápoji nebo na záhonu ručně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183911111						
VV			5x						
VV			190	190,000					
52	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	19,000	0,00	11,90	226,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215173						
53	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	0,00	23,80	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421						
VV			doplnění mulče - keře						
VV			1000	1 000,000					
54	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 000,000	0,00	3,57	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813521						
VV			5x - keřů, trvalek						
VV			1000	1 000,000					
55	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	4 000,000	0,00	17,85	71 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odplevelení výsadby v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514						
VV			20x						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4000		4 000,000				
56	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	1 000,000	0,00	32,13	32 130,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184803112						
	VV		5x						
	VV		1000		1 000,000				
57	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	80,000	0,00	238,00	19 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311						
	VV		spotřeba 20l/m2 (20 x)						
	VV		80		80,000				
58	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	80,000	0,00	178,50	14 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D D2a Ostatní materiál								118 286,00	
59	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	87,000	1 309,00		113 883,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL						
60	M	25235001	postřik insekticidní a fungicidní	litr	1,000	3 570,00		3 570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		postřik insekticidní a fungicidní						
	VV		Fungicid a insekticid - postřik proti houbám a savému hmyzu						
	VV		1		1,000				
61	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	1,000	714,00		714,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		herbicid totální systémový neselektivní						
	P		Poznámka k položce: Ostatní materiál Koeficient ztrát 1,01						
62	M	Pol32_3	Koeficient ztrát 1,1	ks	1,000	119,00		119,00	
	PP		Koeficient ztrát 1,1						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 4: **VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (4)**

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: Skanska a.s.

Datum: 6. 9. 2023
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	34 391,00	34 391,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	34 391,00	34 391,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 4: VRN_OST - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - nezpůsobilé (4)

Místo: Prostějov, ulice Újezd
Datum: 6. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.
Uchazeč: Skanska a.s.
Zpracovatel: Michal Štafl, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 391,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							34 391,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	9 520,00	9 520,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Zařízení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000							
	VV		zřízení kompletního zařízení staveniště							
	VV		Náklady na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst							
	VV		na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.							
	VV		1		1,000					
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Vybavení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000							
	VV		Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch							
	VV		zabezpečení staveniště apod.							
	VV		1		1,000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Zrušení zařízení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000							
	VV		Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených							
	VV		1		1,000					
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	0,00	13 566,00	13 566,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Dopravní značení na staveništi							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000							
	VV		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi nebo v okolí staveniště							
	VV		1		1,000					
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	0,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02	
	PP		Oplocení staveniště							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000							
	VV		kompletní montáž a demontáž oplocení staveniště, vč. bran pro výjezd a vjezd techniky - mobilní oplocení, použití dle potřeby							
	VV		1		1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	0,00	7 140,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Plán BOZP na staveništi						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000						
VV			1	1,000					
7	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soub	1,000	0,00	595,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000						
VV			Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli						
VV			1	1,000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST